

**Lucrari de reparatii capital a  
incaperilor GM M. Viteazul  
mun. Hincesti, unde este  
amplasat Serviciul de asistenta  
psihopedagogica**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**

**Lucrari de reparatii capital a incaperilor GM M. Viteazul mun. Hincesti, unde este  
amplasat Serviciul de asistenta psihopedagogica**

Valoarea de deviz 168 366,70 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. 1</b>				
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi , gresie, placi ceramice, etc	m2	8,000	34,938 34,188	279,500 273,500
2	RpCO56C	Demontari: captuseli din lambriu	m2	8,000	8,800 8,800	70,400 70,400
3	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000	63,427 63,427	190,280 190,280
4	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	54,780 54,780	54,780 54,780
5	RpCO56A	Demontari: timplarie (glavandsuri.)	m2	8,000	14,700 14,700	117,600 117,600
6	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi(numai manopera ,materiale marunte si utilaj)	m2	8,000	1 341,614 62,042	10 732,910 496,340
7	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (5cm)	m2	8,000	68,075 37,596	544,600 300,770
8	CG01A1k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2	8,000	45,678 25,464	365,420 203,710

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
9	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	8,000	303,382 159,192	2 427,060 1 273,540
10	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat:cu vata minerala	m2	22,000	308,552 147,783	6 788,150 3 251,230
11	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	8,000	233,784 86,500	1 870,270 692,000
12	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	51,180 15,570	51,180 15,570
13	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	60,760 17,870	60,760 17,870
14	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, (Led)	buc	1,000	625,580 16,140	625,580 16,140
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	32,000	1,845 1,730	59,030 55,350
16	CK18C	Montarea coltar	m	15,000	12,605 10,400	189,080 156,000
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	32,000	33,378 28,947	1 068,110 926,300
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	32,000	1,845	59,030

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor			1,730	55,350
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	32,000	42,609 31,713	1 363,490 1 014,820
20	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea VVGng 2.5x3	m	10,000	16,939 4,036	169,390 40,360
21	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	773,150 106,670	773,150 106,670
22	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau seminaltime, avind sifonul interior tip S	buc	3,000	2 415,280 271,003	7 245,840 813,010
		<i>Total</i>	Lei			35 105,610
		<b>Total 1 Inclusiv salariu</b>				<b>35 105,610 10 141,590</b>
		<b>2. 2</b>				
23	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi , gresie, placi ceramice, etc	m2	18,000	34,937 34,187	628,870 615,370
24	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	54,780 54,780	54,780 54,780
25	RpCO56A	Demontari: timplarie (glavandsuri.)	m2	10,000	14,700 14,700	147,000 147,000
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (5cm)	m2	18,000	68,075 37,596	1 225,350 676,730
27	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea	m2	18,000	317,359 70,809	5 712,470 1 274,560

1	2	3	4	5	6	7
		stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp				
28	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	18,000	233,783 86,500	4 208,100 1 557,000
29	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea VVGng 2.5x3	m	15,000	16,939 4,036	254,080 60,540
30	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, (Led)	buc	2,000	625,585 16,145	1 251,170 32,290
31	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	51,180 15,570	51,180 15,570
32	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000	60,760 17,875	121,520 35,750
33	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	773,150 106,670	773,150 106,670
34	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat:cu vata minerala	m2	36,000	308,552 147,783	11 107,860 5 320,190
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,000	1,845 1,730	84,860 79,570
36	CK18C	Montarea coltar	m	20,000	12,605	252,100

1	2	3	4	5	6	7
					10,400	208,000
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	46,000	33,379 28,947	1 535,420 1 331,560
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	46,000	1,845 1,730	84,860 79,570
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	46,000	42,609 31,713	1 960,020 1 458,800
40	CK25A1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,640	1 362,140 48,567	2 233,910 79,650
		<i>Total</i>	Lei			31 686,700
		<b>Total 2 Inclusiv salariu</b>				<b>31 686,700 13 133,600</b>
		<b>3.2</b>				
41	CG36A	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	8,000	317,360 70,809	2 538,880 566,470
42	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	8,000	233,784 86,500	1 870,270 692,000
43	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat:cu vata minerala	m2	17,000	308,552 147,783	5 245,390 2 512,310
44	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea VVGng 2.5x3	m	15,000	16,939 4,036	254,080 60,540

1	2	3	4	5	6	7
45	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	<u>51,180</u> 15,570	<u>51,180</u> 15,570
46	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000	<u>60,760</u> 17,875	<u>121,520</u> 35,750
47	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	<u>773,150</u> 106,670	<u>773,150</u> 106,670
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,000	<u>1,845</u> 1,730	<u>51,650</u> 48,430
49	CK18C	Montarea coltar	m	20,000	<u>12,605</u> 10,400	<u>252,100</u> 208,000
50	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	28,000	<u>33,379</u> 28,947	<u>934,610</u> 810,520
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,000	<u>1,845</u> 1,730	<u>51,650</u> 48,430
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	28,000	<u>42,609</u> 31,713	<u>1 193,050</u> 887,960
		<i>Total</i>	Lei			13 337,530
		<b>Total 2 Inclusiv salariu</b>				<b>13 337,530 5 992,650</b>
		<b>4. 2-(Incapere)</b>				

1	2	3	4	5	6	7
53	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi , gresie, placi ceramice, etc	m2	6,790	34,937 34,186	237,220 232,120
54	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betocontact" intr-un strat, la pardosele	m2	6,790	18,237 8,075	123,830 54,830
55	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	6,790	303,389 159,193	2 060,010 1 080,920
56	RpCO56A	Demontari: timplarie (lambrii.)	m2	6,790	14,701 14,701	99,820 99,820
57	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	6,790	233,789 86,495	1 587,430 587,300
58	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, (Led Armstrong)	buc	1,000	625,580 16,140	625,580 16,140
59	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	60,760 17,870	60,760 17,870
60	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	773,150 106,670	773,150 106,670
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	15,460	1,845 1,730	28,530 26,750
62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.scara	m2	15,460	84,054 70,345	1 299,480 1 087,530
63	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	15,460	26,937 11,532	416,440 178,280

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	15,460	33,378 28,947	516,030 447,520
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	15,460	1,845 1,730	28,530 26,750
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	15,460	42,609 31,713	658,730 490,280
		<i>Total</i>	Lei			8 515,540
		<b>Total 2-(Incapere) Inclusiv salariu</b>				<b>8 515,540 4 452,780</b>
		<b>5. Casa scarii</b>				
67	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	0,990	1 359,939 44,505	1 346,340 44,060
68	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	2,000	1 320,255 45,020	2 640,510 90,040
69	RpCP12A	Confectionarea, montarea si repararea grilajelor metalice la scari sau balcoane, simple, tip serviciu(scara)	kg	31,200	35,594 17,415	1 110,530 543,350
70	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betocontact" intr-un strat, la pardosele -scara	m2	15,340	18,235 8,074	279,730 123,850
71	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat),	m2	15,340	215,328 63,426	3 303,130 972,950
72	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de	m2	13,400	63,303 43,039	848,260 576,720



1	2	3	4	5	6	7
		ipsos, in 2 straturi(briu la scara)				
73	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane(var tavanul scarii)	m2	15,340	12,130 11,420	186,070 175,180
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (scara)	m2	15,340	3,493 1,729	53,590 26,520
75	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,340	101,945 88,219	1 563,840 1 353,280
76	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	15,340	26,937 11,532	413,210 176,900
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	15,340	33,392 28,947	512,230 444,050
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	15,340	3,493 1,729	53,590 26,520
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual tavan scara	m2	15,340	42,637 31,713	654,050 486,480
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor scara	m2	21,000	3,495 1,730	73,400 36,330
81	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.scara	m2	21,000	84,055 70,345	1 765,160 1 477,250
82	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	21,000	26,936 11,532	565,650 242,170

1	2	3	4	5	6	7
		aracet, inclusiv stratul de amorsaj- scara				
83	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, - scara	m2	21,000	33,392 <hr/> 28,947	701,240 <hr/> 607,890
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor scara	m2	21,000	3,495 <hr/> 1,730	73,400 <hr/> 36,330
85	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - scara	m2	21,000	42,637 <hr/> 31,713	895,380 <hr/> 665,970
		<i>Total</i>	Lei			17 039,310
		<b>Total Casa scarii Inclusiv salariu</b>				<b>17 039,310 8 105,840</b>

		Total	Lei	105 684,69
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	9 410,95
		Transportarea	10 %	6 381,05
		Total		121 476,69
		Cheltueli de regie	10 %	12 147,68
		Total		133 624,37
		Beneficiul de deviz	5 %	6 681,21
		Total		140 305,58
		Tva	20 %	28 061,12
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>168 366,70</b> <hr/> <b>41 826,46</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)