

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație a coridoarelor în incinta I.P. Liceul Teoretic "Vasile Vasilache", mun. Chișinău
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 1				...	Anul (n)
		1 luna - iunie	2 luna - iulie	3 luna - august 1-25	4		
					n		
1.	Organizare de șantier						
2.	Obiect 01 Lucrări de reparație a coridoarelor în incinta I.P. Liceul Teoretic "Vasile Vasilache", mun. Chișinău	558 415.58 Lei MD	558 415.58 Lei MD	558 415.57 Lei MD			
3.	Obiect 02 Categoriza de lucrări: _____ — _____ —						

...	Obiect n ... Categoria de lucrări: _____ — _____ —						
-----	---	--	--	--	--	--	--

Semnat: _____

Nume: **Victor Russu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „VICFACTORY”**

**Lucrari de reparatie a
coridoarelor in incinta I.P. Liceul
Teoretic "Vasile Vasilache",
mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 1 675 246,73 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Coridor et. 1				
		1.1.1. Demolari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	553,000	15,34 14,99	8 483,02 8 286,71
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	26,460	23,31 23,31	616,82 616,82
3	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn la pereti	m2	120,000	13,88 13,88	1 665,00 1 665,00
4	RpCM33B	Demontarea placajelor din placi de gips si travertin	m2	47,500	128,35 127,65	6 096,64 6 063,38
5	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane	m2	62,500	52,17 52,17	3 260,62 3 260,62
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	8,000	15,40 15,40	123,20 123,20
7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,000	4,20 4,20	25,20 25,20
8	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice	buc	1,000	7,00	7,00

1	2	3	4	5	6	7
		pe placa de marmura			7,00	7,00
9	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	70,000	7,00	490,00
					7,00	490,00
10	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	70,000	25,62	1 793,12
					16,65	1 165,50
11	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	6,000	34,41	206,46
					34,41	206,46
12	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	6,000	34,34	206,01
					32,19	193,14
13	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	30,000	79,15	2 374,50
					79,15	2 374,50
14	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	30,000	27,75	832,50
					27,75	832,50
15	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	30,000	318,75	9 562,50
					0,00	0,00
		Total Demolari Inclusiv salariu				35 742,59 25 310,03
		1.1.2. Pardoseli				
16	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp Mat. marunte (piatra, cirpe etc.)=1,020	m2	140,250	93,92	13 172,19
					83,25	11 675,81
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				13 172,19 11 675,81
		1.1.3. Pereti				
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	553,000	6,57	3 630,45
					1,67	920,75
18	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu	m2	553,000	135,50	74 930,78
					94,35	52 175,55

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
19	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=4,000	m2	553,000	50,12 28,86	27 716,36 15 959,58
20	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	746,550	20,84 3,08	15 558,49 2 297,52
21	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	102,000	42,63 36,63	4 348,00 3 736,26
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	553,000	90,82 67,71	50 223,13 37 443,63
23	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	15,300	135,50 82,47	2 073,16 1 261,85
24	CK26D	Cornier din aluminiu 25x25 mm	m	156,000	14,00 5,55	2 184,00 865,80
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	568,300	24,70 11,10	14 037,03 6 308,13
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	568,300	45,52 37,05	25 871,40 21 055,52
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	568,300	4,31 1,67	2 452,21 946,22
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	568,300	48,35 30,53	27 474,58 17 347,36

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
		Total Pereti Inclusiv salariu				250 499,59 160 318,17
		1.1.4. Tavane				
29	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	168,150	242,86 106,00	40 837,46 17 824,71
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	168,150	45,52 37,05	7 654,92 6 229,99
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	168,150	4,32 1,67	725,61 280,00
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	168,150	48,35 30,53	8 129,27 5 132,81
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2	20,000	6,57 1,67	131,30 33,30
34	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	20,000	108,10 84,92	2 162,03 1 698,30
35	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5,000	m2	20,000	39,69 17,20	793,71 344,10
36	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,000	24,70 11,10	494,00 222,00
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	20,000	45,52	910,48

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor			37,05	741,00
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	20,000	4,32 1,67	86,30 33,30
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,000	48,34 30,52	966,90 610,50
		Total Tavane Inclusiv salariu				62 891,98 33 150,01
		1.1.5. Timplarie				
40	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (m2	25,200	1 967,27 99,90	49 575,21 2 517,48
		Total Timplarie Inclusiv salariu				49 575,21 2 517,48
		Total Coridor et. 1 Inclusiv salariu				411 881,56 232 971,50
		1.2. Coridor et. 2				
		1.2.1. Demolari				
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	506,080	15,34 14,99	7 763,29 7 583,63
42	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	19,030	23,31 23,31	443,56 443,56
43	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	12,500	23,31 23,31	291,38 291,38
44	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn la pereti	m2	155,000	13,87 13,87	2 150,62 2 150,62
45	RpCM33B	Demontarea placajelor din placi de gips si travertin	m2	47,500	128,35 127,65	6 096,64 6 063,38
46	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	8,000	15,40 15,40	123,20 123,20
47	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau	buc	6,000	4,20 4,20	25,20 25,20

1	2	3	4	5	6	7
		inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)				
48	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc	1,000	7,00 7,00	7,00 7,00
49	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	70,000	7,00 7,00	490,00 490,00
50	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	70,000	25,62 16,65	1 793,12 1 165,50
51	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	6,000	34,41 34,41	206,46 206,46
52	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	6,000	34,34 32,19	206,01 193,14
53	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	30,000	79,15 79,15	2 374,50 2 374,50
54	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	30,000	27,75 27,75	832,50 832,50
55	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	30,000	318,75 0,00	9 562,50 0,00
		Total Demolari Inclusiv salariu				32 365,98 21 950,07
		1.2.2. Pardoseli				
56	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp Mat. marunte (piatra, cirpe etc.)=1,020	m2	174,000	93,92 83,25	16 341,85 14 485,50
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				16 341,85 14 485,50
		1.2.3. Pereti				
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	522,880	6,56	3 432,68

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor cu betonocontact			1,66	870,57
58	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	466,200	135,50 94,35	63 169,52 43 985,97
59	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=4,000	m2	466,200	50,12 28,86	23 366,13 13 454,53
60	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	629,370	20,84 3,08	13 116,57 1 936,91
61	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	85,000	42,63 36,63	3 623,48 3 113,55
62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	466,200	90,82 67,71	42 339,82 31 566,40
63	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	56,680	135,50 82,47	7 680,04 4 674,54
64	CK26D	Cornier din aluminiu 25x25 mm	m	150,000	14,00 5,55	2 100,00 832,50
65	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	522,880	24,70 11,10	12 915,15 5 803,97
66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	522,880	45,52 37,05	23 803,69 19 372,70
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	522,880	4,31 1,66	2 256,20 870,57

1	2	3	4	5	6	7
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	522,880	48,35 30,52	25 278,73 15 960,91
		Total Pereti Inclusiv salariu				223 082,01 142 443,12
		1.2.4. Tavane				
69	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	217,000	242,86 106,01	52 701,41 23 003,09
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	217,000	45,52 37,05	9 878,74 8 039,85
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	217,000	4,32 1,67	936,36 361,31
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	217,000	48,35 30,52	10 490,90 6 623,92
73	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	217,000	68,90 33,30	14 952,19 7 226,10
		Total Tavane Inclusiv salariu				88 959,60 45 254,27
		1.2.5. Timplarie				
74	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (m2	17,140	1 967,27 99,90	33 719,03 1 712,29
75	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe	m2	1,890	1 967,25 99,87	3 718,10 188,76

1	2	3	4	5	6	7
		ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (
76	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	12,500	2 343,15 66,32	29 289,32 829,01
		Total Timplarie Inclusiv salariu				66 726,45 2 730,06
		Total Coridor et. 2 Inclusiv salariu				427 475,89 226 863,02
		1.3. Casa scarii bloc cu 3 etaje				
		1.3.1. Demolari				
77	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	159,810	15,34 14,98	2 451,44 2 394,71
78	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	56,700	15,34 14,99	869,77 849,65
79	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	5,670	23,32 23,32	132,20 132,20
80	RpCP45D	Demontarea balustradelor	kg	150,000	3,33 3,00	500,25 450,30
81	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg	45,000	4,84 4,50	217,63 202,64
82	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	3,000	15,40 15,40	46,20 46,20
83	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	4,000	4,20 4,20	16,80 16,80
84	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	20,000	7,00 7,00	140,00 140,00
85	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	20,000	25,62 16,65	512,32 333,00
86	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	3,000	34,41 34,41	103,23 103,23

1	2	3	4	5	6	7
87	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	3,000	34,33 32,19	103,00 96,57
88	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	10,000	79,15 79,15	791,50 791,50
89	TrI1AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	10,000	27,75 27,75	277,50 277,50
90	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	10,000	318,75 0,00	3 187,50 0,00
		Total Demolari Inclusiv salariu				9 349,34 5 834,30
		1.3.2. Pardoseli				
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	95,600	6,56 1,66	627,61 159,17
92	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,006	m2	95,600	191,22 25,97	18 280,94 2 483,13
93	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	68,600	379,93 138,75	26 063,46 9 518,24
94	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	27,000	475,56 213,95	12 840,14 5 776,72
95	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050	m	63,500	65,32 22,20	4 147,85 1 409,70
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				61 960,00 19 346,96
		1.3.3. Pereti				
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	172,310	6,56 1,66	1 131,18 286,88
97	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare	m2	159,810	135,50	21 653,90

1	2	3	4	5	6	7
		sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane			94,35	15 078,08
98	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=4,000	m2	159,810	50,12 28,86	8 009,27 4 612,10
99	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	215,750	20,84 3,08	4 496,18 663,98
100	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	56,500	42,63 36,63	2 408,75 2 069,60
101	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	4,750	468,60 209,09	2 225,85 993,17
102	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	159,810	90,82 67,71	14 513,77 10 820,72
103	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	12,500	135,50 82,47	1 693,74 1 030,91
104	CK26D	Cornier din aluminiu 25x25 mm	m	70,000	14,00 5,55	980,00 388,50
105	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	172,310	24,70 11,10	4 256,05 1 912,64
106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	172,310	45,52 37,05	7 844,30 6 384,12

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	172,310	4,31 1,66	743,49 286,88
108	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	172,310	48,35 30,53	8 330,39 5 259,79
		Total Pereti Inclusiv salariu				78 286,87 49 787,37
		1.3.4. Tavane				
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2	56,700	6,57 1,67	372,24 94,41
110	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	56,700	108,10 84,91	6 129,35 4 814,68
111	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5,000	m2	56,700	39,69 17,20	2 250,16 975,52
112	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	56,700	24,70 11,10	1 400,49 629,37
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	56,700	45,52 37,05	2 581,24 2 100,74
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	56,700	4,32 1,67	244,67 94,41
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	56,700	48,35 30,53	2 741,17 1 730,77

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tavane Inclusiv salariu				15 719,32 10 439,90
		1.3.5. Timplarie				
116	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,670	<u>2 605,39</u> 73,50	<u>14 772,58</u> 416,75
117	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada din inox h=1000 mm)	m	16,000	<u>507,07</u> 49,95	<u>8 113,12</u> 799,20
		Total Timplarie Inclusiv salariu				22 885,70 1 215,95
		1.3.6. Copertine				
118	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din policarbonat	m2	5,500	<u>54,74</u> 54,04	<u>301,05</u> 297,20
119	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,050	kg	35,000	<u>2,54</u> 2,33	<u>88,90</u> 81,40
120	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Copertina din teava profilata 40x60x3 mm - 60 m; 25x25x2 mm - 30 m)	kg	310,800	<u>33,54</u> 12,05	<u>10 424,80</u> 3 743,90
121	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectioniilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,310	<u>1 637,48</u> 688,74	<u>507,62</u> 213,51

1	2	3	4	5	6	7
122	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii (Invelitori din policarbonat monolit mat, 4 mm gr.) Material marunt (distantieri de pozite, suruburi cu piulita, sur. pt. lemn etc.)=1,050	m2	9,100	217,73 44,40	1 981,36 404,05
		Total Copertine Inclusiv salariu				13 303,73 4 740,06
		Total Casa scarii bloc cu 3 etaje Inclusiv salariu				201 504,96 91 364,54
		<i>Total</i>	lei			1 040 862,41
		<i>Asigurari sociale</i>		24,00 %		132 287,77
		<i>Transport materiale</i>		3,00 %		13 614,08
		<i>Total</i>		100,00 +		1 186 764,26
		<i>Cheltuieli de regie</i>		6,00 %		71 205,86
		<i>Total</i>		100,00 +		1 257 970,12
		<i>Beneficiu de deviz</i>		5,50 %		69 188,36
		<i>Total</i>		100,00 +		1 327 158,48
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 327 158,48 551 199,06
		2. Montare utilaj				
		2.1. Coridor et. 1				
123	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (12 module IP54) Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,010	buc	1,000	276,46 249,90	276,46 249,90
124	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc	1,000	42,54 26,60	42,54 26,60

1	2	3	4	5	6	7
125	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P C10)	buc	4,000	<u>24,14</u> 18,90	<u>96,56</u> 75,60
126	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intreupator automat 1P C16)	buc	1,000	<u>24,14</u> 18,90	<u>24,14</u> 18,90
127	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc	1,000	<u>24,14</u> 18,90	<u>24,14</u> 18,90
128	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp 3x1.5 mmp Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m	170,000	<u>21,95</u> 4,90	<u>3 731,50</u> 833,00
129	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp 3x2.5 mmp Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m	70,000	<u>31,01</u> 4,90	<u>2 170,98</u> 343,00
130	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp	m	20,000	<u>43,80</u> 6,30	<u>876,07</u> 126,00

1	2	3	4	5	6	7
		- 3x4 mm Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,070				
131	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050 K=0,500	m	240,000	27,11 17,50	6 505,80 4 200,00
132	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050 K=0,500	m	20,000	29,48 18,90	589,57 378,00
133	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	2,000	51,42 21,00	102,84 42,00
134	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	54,96 21,70	219,83 86,80
135	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc	24,000	375,28 19,60	9 006,72 470,40
136	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	2,000	112,00 112,00	224,00 224,00
137		Cutie de distributie 80x80x40 mm	buc	2,000	12,00 0,00	24,00 0,00
		Total Coridor et. 1 Inclusiv salariu				23 915,15 7 093,10
		2.2. Coridor et. 2				
138	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe	buc	1,000	801,66	801,66

1	2	3	4	5	6	7
		stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (12 module IP54) Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,010			249,90	249,90
139	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc	1,000	42,54 26,60	42,54 26,60
140	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)	buc	4,000	24,14 18,90	96,56 75,60
141	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16)	buc	1,000	24,14 18,90	24,14 18,90
142	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A)	buc	1,000	24,14 18,90	24,14 18,90
143	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati	m	170,000	21,95 4,90	3 731,50 833,00

1	2	3	4	5	6	7
		ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp 3x1.5 mmp Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100				
144	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp 3x2.5 mmp Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m	70,000	31,01 4,90	2 170,98 343,00
145	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp - 3x4 mm Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,070	m	20,000	43,80 6,30	876,07 126,00
146	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050 K=0,500	m	240,000	27,11 17,50	6 505,80 4 200,00
147	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050 K=0,500	m	20,000	29,48 18,90	589,57 378,00
148	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	2,000	51,42 21,00	102,84 42,00
149	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000	54,96 21,70	219,83 86,80

1	2	3	4	5	6	7
150	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc	24,000	375,28 19,60	9 006,72 470,40
151	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	2,000	112,00 112,00	224,00 224,00
152		Cutie de distributie 80x80x40 mm	buc	2,000	12,00 0,00	24,00 0,00
		Total Coridor et. 2 Inclusiv salariu				24 440,35 7 093,10
		<i>Total</i>	lei			48 355,50
		<i>Asigurari sociale</i>		24,00 %		3 404,69
		<i>Transport materiale</i>		3,00 %		1 025,04
		<i>Total</i>		100,00 +		52 785,23
		<i>Cheltuieli de regie</i>		76,00 %		10 781,51
		<i>Total</i>		100,00 +		63 566,74
		<i>Beneficiu de devize</i>		5,50 %		3 496,17
		<i>Total</i>		100,00 +		67 062,91
		Total Montare utilaj Inclusiv salariu				67 062,91 14 186,20
		3. Utilaj				
		3.1. Coridor et.1				
153		Tablou de distributie	buc	1,000	550,00 0,00	550,00 0,00
154		Intrerupator de sarcina	buc	1,000	65,00 0,00	65,00 0,00
155		Intrerupator automat	buc	4,000	28,00 0,00	112,00 0,00
156		Intrerupator automat	buc	1,000	28,00 0,00	28,00 0,00
157		Automat diferential	buc	1,000	143,00 0,00	143,00 0,00
		Total Coridor et.1 Inclusiv salariu				898,00
		3.2. Coridor et.2				
158		Tablou de distributie	buc	1,000	550,00 0,00	550,00 0,00
159		Intrerupator de sarcina	buc	1,000	65,00	65,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
160		Intrerupator automat	buc	4,000	28,00	112,00
					0,00	0,00
161		Intrerupator automat	buc	1,000	28,00	28,00
					0,00	0,00
162		Automat diferential	buc	1,000	143,00	143,00
					0,00	0,00
		Total Coridor et.2 Inclusiv salariu				898,00
		<i>Total</i>	lei			1 796,00
		<i>Aprovizionare</i>	1,20 %			21,55
		<i>Total</i>	100,00 +			1 817,55
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 817,55

		Total	lei	1 396 038,94
		TVA	20,00 %	279 207,79
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 675 246,73
				565 385,26

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a coridoarelor in
incinta I.P. Liceul Teoretic "Vasile Vasilache",
mun. Chisinau**

**Investitor LICEUL TEORETIC VASILE
VASILACHE**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Coridor et. 1				
		1.1.1. Demolari				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,34
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,50	6,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,50	8,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,10	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,35
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			23,31
	7422010060100	Timplari	h-om	0,2100	55,50	11,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,50	11,66
3	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn la pereti	m2			13,88
	7422010060100	Timplari	h-om	0,1300	55,50	7,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	55,50	6,66
4	RpCM33B	Demontarea placajelor din placi de gips si travertin	m2			128,35
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,1500	55,50	63,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	55,50	63,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,10	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,70
5	RpCO56B	Demontari: lambriuri la tavane	m2			52,17
	7422010060100	Timplari	h-om	0,4700	55,50	26,08
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	55,50	26,08
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			15,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	70,00	15,40
7	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curenti tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	70,00	4,20
8	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc			7,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	70,00	7,00
9	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			7,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	70,00	7,00
10	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			25,62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	55,50	16,65
	2653102100830	Ipos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,50	7,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	450,00	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,10	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	26,00	0,39
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,70
11	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			34,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	55,50	2,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	55,50	32,19
12	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de	buc			34,34

1	2	3	4	5	6	7
		ciment, dupa instalatii				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	55,50	23,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,50	8,32
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,60	0,91
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,10	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	26,00	0,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,53
13	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			79,15
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	94,60	23,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	55,50	55,50
14	Tr11AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			27,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	55,50	27,75
15	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			318,75
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	850,00	318,75
		1.1.2. Pardoseli				
16	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp Mat. marunte (piatra, cirpe etc.)=1,020	m2			93,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,3500	55,50	74,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,50	8,32
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,1200	45,00	5,51
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0300	52,00	1,59
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	52,00	1,59
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0150	85,00	1,30
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	6,30	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,10	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	35,00	0,03
		1.1.3. Pereti				
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,57
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,50	1,67
	24165861053031	Amorsa-grund - Betonocontact	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
18	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			135,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	55,50	77,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	55,50	16,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	450,00	13,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,10	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	26,00	0,21
19	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=4,000	m2			50,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	55,50	22,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	55,50	6,66
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	880,00	21,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,14
20	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			20,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	70,00	2,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,50	0,28
	28731220041001	Plase sudate VR 150x150x4 mm	kg	1,0100	17,00	17,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	380,00	0,23

1	2	3	4	5	6	7
21	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			42,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	55,50	24,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	55,50	12,21
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,60	2,55
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	600,00	0,60
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	450,00	2,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,10	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	26,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	35,00	0,04
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			90,82
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,50	67,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	22,00	0,35
23	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			135,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	55,50	82,47
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	29,00	8,70
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,80	40,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	22,00	0,65
24	CK26D	Cornier din aluminiu 25x25 mm	m			14,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	55,50	5,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,50	0,56
	27431235490271	Cornier din aluminiu 25x25	m	1,0000	6,00	6,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
25	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,50	11,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,00	4,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,10	0,00
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,52
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,50	5,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,31
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,50	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,50	30,53
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - tip Matlalex sau analog	kg	0,4000	41,00	16,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
		1.1.4. Tavane				
29	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu	m2			242,86

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	55,50	106,00
	2662102701000	Placi ghips-carton HIDROFOB	m2	1,0500	50,00	52,76
	27107035202841	Profil de ghidaj - 0.6 mm	m	0,9190	15,00	13,85
	27107035202851	Profil de suport - .0.6 mm	m	2,2000	22,80	50,41
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500	2,50	5,90
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,80	2,12
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	29,00	2,55
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,50	0,83
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3.5x25 mm	buc	16,1900	0,35	5,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	22,00	1,04
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			45,52
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,50	5,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,32
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,50	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,50	30,53
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - tip Matlalex sau analog	kg	0,4000	41,00	16,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu betonocontact	m2			6,57
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,50	1,67
	24165861053031	Amorsa-grund - Betonocontact	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
34	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			108,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,50	84,92
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	22,00	0,43
35	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5,000	m2			39,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	55,50	17,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	20,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	22,00	1,76
36	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,50	11,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,00	4,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,10	0,00
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			45,52

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,50	5,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,32
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,50	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,34
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,50	30,52
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - tip Matlalex sau analog	kg	0,4000	41,00	16,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
		1.1.5. Timplarie				
40	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (m2			1 967,27
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	55,50	81,58
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	55,50	4,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,50	13,88
	20301129300001	Usi interioare si exterioare din MDF laminate cu CPL	m2	1,0000	1 850,00	1 850,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	18,00	1,53
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	18,00	8,10
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	32,00	7,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		1.2. Coridor et. 2				
		1.2.1. Demolari				
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,34
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,50	6,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,50	8,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,10	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,35
42	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			23,31
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,50	11,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,50	11,65
43	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2			23,31
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,50	11,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,50	11,66
44	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn la pereti	m2			13,87
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	55,50	7,21
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	55,50	6,66
45	RpCM33B	Demontarea placajelor din placi de gips si travertin	m2			128,35
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,1500	55,50	63,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	55,50	63,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	0,10	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,70
46	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			15,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	70,00	15,40
47	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	70,00	4,20
48	RpEG17A	Demontarea tablourilor electrice pe placa de marmura	buc			7,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	70,00	7,00
49	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50	m			7,00

1	2	3	4	5	6	7
		cmp				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	70,00	7,00
50	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			25,62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	55,50	16,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,50	7,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	450,00	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,10	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	26,00	0,39
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,70
51	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			34,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	55,50	2,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	55,50	32,19
52	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			34,34
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	55,50	23,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,50	8,32
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,60	0,91
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,10	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	26,00	0,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,53
53	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			79,15
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	94,60	23,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	55,50	55,50
54	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			27,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	55,50	27,75
55	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			318,75
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	850,00	318,75
		1.2.2. Pardoseli				
56	RpCK21A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp Mat. marunte (piatra, cirpe etc.)=1,020	m2			93,92
	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,3500	55,50	74,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,50	8,32
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,1200	45,00	5,51
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0300	52,00	1,59
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	52,00	1,59
	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	0,0150	85,00	1,30
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	6,30	0,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,10	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	35,00	0,04
		1.2.3. Pereti				
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,50	1,66
	24165861053031	Amorsa-grund - Betonocontact	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
58	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			135,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	55,50	77,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	55,50	16,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	450,00	13,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,10	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	26,00	0,21
59	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar	m2			50,12

1	2	3	4	5	6	7
		K=4,000				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	55,50	22,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	55,50	6,66
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	880,00	21,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,14
60	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			20,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	70,00	2,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,50	0,28
	28731220041001	Plase sudate VR 150x150x4 mm	kg	1,0100	17,00	17,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	380,00	0,23
61	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			42,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	55,50	24,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	55,50	12,21
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,60	2,55
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	600,00	0,60
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	450,00	2,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,10	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	26,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	35,00	0,04
62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			90,82
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,50	67,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	22,00	0,35
63	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			135,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	55,50	82,47
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	29,00	8,70
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,80	40,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	22,00	0,65
64	CK26D	Cornier din aluminiu 25x25 mm	m			14,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	55,50	5,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,50	0,56
	27431235490271	Cornier din aluminiu 25x25	m	1,0000	6,00	6,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
65	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,50	11,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,00	4,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,10	0,00
66	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,52
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,50	5,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,31
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,50	1,66
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
68	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,50	30,52
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - tip Matlalex sau analog	kg	0,4000	41,00	16,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
		1.2.4. Tavane				
69	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2			242,86
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,9100	55,50	106,01
	2662102701000	Placi ghips-carton HIDROFOB	m2	1,0500	50,00	52,76
	27107035202841	Profil de ghidaj - 0.6 mm	m	0,9190	15,00	13,85
	27107035202851	Profil de suport - .0.6 mm	m	2,2000	22,80	50,41
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,50	5,90
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	2,00	1,52
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710	7,80	2,12
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	29,00	2,55
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,50	0,83
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,35	5,69
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	35,00	0,16
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	22,00	1,05
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			45,52
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,50	5,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,32
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,50	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,50	30,52
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - tip Matlalex sau analog	kg	0,4000	41,00	16,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
73	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2			68,90
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	55,50	33,30
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	6 900,00	3,43
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	6 900,00	0,70
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	6 900,00	3,43
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	6 900,00	2,77
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	18,00	0,27
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10,0000	2,50	25,00
		1.2.5. Timplarie				
74	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m (m2			1 967,27
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	55,50	81,59
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	55,50	4,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,50	13,88
	20301129300001	Usi interioare si exterioare din MDF laminate cu	m2	1,0000	1 850,00	1 850,00

1	2	3	4	5	6	7
		CPL				
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	18,00	1,53
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	18,00	8,10
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	32,00	7,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
75	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatie hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (m2			1 967,25
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	55,50	81,58
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	55,50	4,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,50	13,86
	20301129300001	Usi interioare si exterioare din MDF laminate cu CPL	m2	1,0000	1 850,00	1 850,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	18,00	1,53
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	18,00	8,10
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	32,00	7,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
76	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			2 343,15
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	94,60	62,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	55,50	3,88
	20301129381501	Ferestre din mase plastice fara deschidere	m2	1,0000	2 200,00	2 200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	115,00	54,05
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	120,00	19,80
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	0,10	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		1.3. Casa scarii bloc cu 3 etaje				
		1.3.1. Demolari				
77	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			15,34
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,50	6,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,50	8,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,10	0,01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,35
78	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			15,34
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	55,50	6,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,50	8,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,10	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	35,00	0,35
79	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2			23,32
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	55,50	11,66
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	55,50	11,66
80	RpCP45D	Demontarea balustradelor	kg			3,33
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	94,60	1,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	55,50	1,11
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	30,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	29,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	35,00	0,10
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	35,00	0,17
81	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg			4,84
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0300	94,60	2,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	55,50	1,67
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	30,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	29,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	35,00	0,11
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	35,00	0,18
82	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			15,40
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	70,00	15,40
83	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			4,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	70,00	4,20

1	2	3	4	5	6	7
84	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			7,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	70,00	7,00
85	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			25,62
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	55,50	16,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,50	7,65
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	450,00	0,23
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,10	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	26,00	0,39
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,70
86	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			34,41
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	55,50	2,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	55,50	32,19
87	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc			34,33
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4300	55,50	23,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	55,50	8,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3500	2,60	0,91
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	450,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,10	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	26,00	0,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	35,00	0,52
88	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			79,15
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	94,60	23,65
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	55,50	55,50
89	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t			27,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	55,50	27,75
90	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t			318,75
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,3750	850,00	318,75
		1.3.2. Pardoseli				
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,50	1,66
	24165861053031	Amorsa-grund - Betonocontact	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
92	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,006	m2			191,22
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,4680	55,50	25,97
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	30,6000	5,20	160,07
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0900	29,00	2,63
	4100116202818	Apa	m3	0,0070	0,10	0,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0840	22,00	1,85
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
93	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			379,93
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	55,50	124,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	55,50	13,87
	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie - 8 mm	m2	1,0300	195,00	200,85
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,50	14,17
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	51,00	15,30
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	7,80	7,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	35,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	22,00	0,26
94	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2			475,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	55,50	213,95
	26701122020521	Placi de granit ceramic - 8 mm	m2	1,0200	195,00	198,90
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,50	26,10

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	3,50	0,52
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	51,00	10,20
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	280,00	5,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	0,10	0,00
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	55,00	18,86
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	35,00	1,26
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	22,00	0,16
95	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv Material marunt (cirpe, apa etc.)=1,050	m			65,32
	7132010010900	Faianțar	h-om	0,3000	55,50	16,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,50	5,55
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	32,00	34,27
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,50	1,29
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	6,0000	0,10	0,63
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	12,00	1,26
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	12,00	3,60
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	41,00	2,05
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	22,00	0,02
		1.3.3. Pereti				
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,56
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,50	1,66
	24165861053031	Amorsa-grund - Betonocontact	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
97	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			135,50
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	55,50	77,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	55,50	16,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,60	27,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	450,00	13,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	0,10	0,00
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,14
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	26,00	0,21
98	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=4,000	m2			50,12
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	55,50	22,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	55,50	6,66
	2664102100000	Mortar	m3	0,0060	880,00	21,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,14
99	CC03A	Montare plase sudate la inalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			20,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	70,00	2,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,50	0,28
	28731220041001	Plase sudate VR 150x150x4 mm	kg	1,0100	17,00	17,17
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	13,00	0,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	0,50	0,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	380,00	0,23
100	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			42,63
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	55,50	24,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	55,50	12,21
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,60	2,55
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	600,00	0,61
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	450,00	2,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,10	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	26,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	35,00	0,04
101	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu	m2			468,60

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimea pina la 4 m: glafuri Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005				
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,7674	55,50	209,09
	2662102701000	Placi ghips-carton HIDROFOB	m2	1,0500	50,00	52,76
	27107035202841	Profil de ghidaj - 0.6 mm	m	2,0750	15,00	31,28
	27107035202851	Profil de suport - .0.6 mm	m	4,2000	22,80	96,24
	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	4,2000	6,00	25,33
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	4,4800	2,50	11,25
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,8300	2,00	1,67
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	1,8000	7,80	14,11
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	29,00	2,55
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	4,5300	0,50	2,28
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	53,4500	0,35	18,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0062	35,00	0,21
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1377	22,00	3,03
102	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			90,82
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	55,50	67,71
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	22,00	0,35
103	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			135,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	55,50	82,47
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	29,00	8,70
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	2,80	40,91
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,77
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	22,00	0,65
104	CK26D	Cornier din aluminiu 25x25 mm	m			14,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	55,50	5,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,50	0,56
	27431235490271	Cornier din aluminiu 25x25	m	1,0000	6,00	6,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,35	2,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,35
105	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,50	11,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,00	4,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,10	0,00
106	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			45,52
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,50	5,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,03
107	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,31
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,50	1,66
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
108	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,50	30,53
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - tip Matlatex sau analog	kg	0,4000	41,00	16,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
		1.3.4. Tavane				

1	2	3	4	5	6	7
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonocontact	m2			6,57
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,50	1,67
	24165861053031	Amorsa-grund - Betonocontact	kg	0,1500	32,00	4,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
110	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			108,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	55,50	84,91
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	35,00	2,76
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	22,00	0,43
111	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5,000	m2			39,69
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	55,50	17,20
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	2,80	20,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,10	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,70
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	22,00	1,76
112	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			24,70
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	55,50	11,10
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,00	4,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,10	0,00
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			45,52
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	70,00	31,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,50	5,55
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	8,00	8,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,04
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			4,32
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	55,50	1,67
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	17,00	2,55
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,35
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	55,50	30,53
	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - tip Matlalex sau analog	kg	0,4000	41,00	16,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	4,50	0,27
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,10	0,00
		1.3.5. Timplarie				
116	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 605,39
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	94,60	69,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	55,50	4,44
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 450,00	2 450,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,35	1,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	115,00	57,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	120,00	20,99
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,10	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
117	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Balustrada din inox h=1000 mm)	m			507,07
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	55,50	49,95
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,0000	450,00	450,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,10	0,01
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	54,00	3,24
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,60	1,82
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	42,00	1,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	5,00	1,00
		1.3.6. Copertine				
118	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din policarbonat	m2			54,74
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	94,60	34,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	55,50	19,98
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,70
119	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,050	kg			2,54
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	94,60	1,89
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	94,60	0,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	55,50	0,06
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0010	30,00	0,03
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	29,00	0,05
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0003	480,00	0,14
120	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Copertina din teava profilata 40x60x3 mm - 60 m; 25x25x2 mm - 30 m)	kg			33,54
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	55,50	10,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	55,50	0,55
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	94,60	0,95
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	21,00	21,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	54,00	0,27
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,10	0,00
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	5,00	0,07
121	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t			1 637,48
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	94,60	688,74
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	12,0000	45,00	540,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0000	42,00	252,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	42,00	35,23
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	39,00	117,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	3,00	4,52
122	CE18A	Luminatoare din placi ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii (Invelitori din policarbonat monolit mat, 4 mm gr.) Material marunt (distantieri de pozite, suruburi cu piulita, sur. pt. lemn etc.)=1,050	m2			217,73
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	55,50	38,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	55,50	5,55
	26651227005551	Invelitori din polcarbonat monolit mat 4 mm grosime	m2	1,2000	114,00	143,64

1	2	3	4	5	6	7
	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	0,2200	54,00	12,47
	2874115883711	Saiba plata	buc	10,0000	0,50	5,25
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	10,0000	1,00	10,50
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,0500	10,00	0,53
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,0070	33,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,70
		2. Montare utilaj				
		2.1. Coridor et. 1				
123	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (12 module IP54) Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,010	buc			276,46
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	70,00	249,90
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	0,50	4,04
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,50	4,04
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	3,50	14,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	4,50	3,64
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,70
124	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc			42,54
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	70,00	26,60
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestă L 3 x 40	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	3,50	7,00
125	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)	buc			24,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	70,00	18,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23
126	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16)	buc			24,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	70,00	18,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23
127	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolr, In=20A)	buc			24,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	70,00	18,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23
128	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu	m			21,95

1	2	3	4	5	6	7
		sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp 3x1.5 mmp Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	70,00	4,90
	27221031070011	Conductor de aluminiu sau cupru - VVGng LS-0.66 3x1.5 mmp	m	1,0300	15,00	17,00
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	1,00	0,06
129	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp 3x2.5 mmp Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m			31,01
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	70,00	4,90
	27221031070012	Conductor de aluminiu sau cupru - VVGng LS-0.66 3x2.5 mmp	m	1,0300	23,00	26,06
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	1,00	0,06
130	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp - 3x4 mm Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,070	m			43,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	70,00	6,30
	27221031070013	Conductor de aluminiu sau cupru VVGng LS - 3x4 mm	m	1,0300	34,00	37,47
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	1,00	0,03
131	RpEA02B	Montarea tubului izolat din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050 K=0,500	m			27,11
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	70,00	17,50
	25212167042341	Tub gofrat d=25	m	1,0250	6,00	6,46
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	2,00	0,32
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	18,00	2,83
132	RpEA02C	Montarea tubului izolat din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050 K=0,500	m			29,48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	70,00	18,90
	25212167042342	Tub gofrat d=32	m	1,0250	7,00	7,53
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1000	2,00	0,21
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	18,00	2,83
133	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc			51,42
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	70,00	21,00
	11110001000208	Intrerupator - 2 clape	buc	1,0000	25,00	25,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,50	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
134	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			54,96
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	70,00	21,70
	27461673351002	Priza dubla cu contact de protectie IP20 I-16A U-250V	buc	1,0200	26,00	26,52
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,50	0,02

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,00	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,35	0,70
135	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izolat., dibluri, etc.)=1,040	buc			375,28
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	70,00	19,60
	28752744005016	Corp de iluminat LED 600x600 40W	buc	1,0000	340,00	353,60
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	1,00	1,04
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	1,00	1,04
136	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			112,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	70,00	112,00
137		Cutie de distributie 80x80x40 mm	buc			12,00
	212121222	Cutie de distributie 80x80x40 mm	buc	1,0000	12,00	12,00
		2.2. Coridor et. 2				
138	RpEG02B	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata 0,31-0,90 mp (12 module IP54) Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.) din val. mat. explicitate=1,010	buc			801,66
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5700	70,00	249,90
	11111222000071	Tablou electric, gata echipat - 12 module IP54	buc	1,0000	520,00	525,20
	2874115840479	Piulita M12	buc	8,0000	0,50	4,04
	2874115883760	Saiba M 12	buc	8,0000	0,50	4,04
	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	4,0000	3,50	14,14
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,8000	4,50	3,64
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,70
139	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Separator de sarcina 3P 25A)	buc			42,54
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	70,00	26,60
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,35	0,70
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	3,50	7,00
140	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C10)	buc			24,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	70,00	18,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23
141	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator automat 1P C16)	buc			24,14
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	70,00	18,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23
142	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din	buc			24,14

1	2	3	4	5	6	7
		lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolr, In=20A)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	70,00	18,90
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	4,50	0,23
143	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp 3x1.5 mmp Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m			21,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	70,00	4,90
	27221031070011	Conductor de aluminiu sau cupru - VVGng LS-0.66 3x1.5 mmp	m	1,0300	15,00	17,00
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	1,00	0,06
144	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp 3x2.5 mmp Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,100	m			31,01
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	70,00	4,90
	27221031070012	Conductor de aluminiu sau cupru - VVGng LS-0.66 3x2.5 mmp	m	1,0300	23,00	26,06
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	1,00	0,06
145	RpEB01B	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 25 mmp - 3x4 mm Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,070	m			43,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0900	70,00	6,30
	27221031070013	Conductor de aluminiu sau cupru VVGng LS - 3x4 mm	m	1,0300	34,00	37,47
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	1,00	0,03
146	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050 K=0,500	m			27,11
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	70,00	17,50
	25212167042341	Tub gofrat d=25	m	1,0250	6,00	6,46
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	2,00	0,32
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	18,00	2,83
147	RpEA02C	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul peste 25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. Materiale marunte (sirna, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,050 K=0,500	m			29,48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	70,00	18,90
	25212167042342	Tub gofrat d=32	m	1,0250	7,00	7,53
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1000	2,00	0,21
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	18,00	2,83
148	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc			51,42
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	70,00	21,00
	11110001000208	Intrerupator - 2 clape	buc	1,0000	25,00	25,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,50	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,00	0,40
149	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse,	buc			54,96

1	2	3	4	5	6	7
		etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	70,00	21,70
	27461673351002	Priza dubla cu contact de protectie IP20 I-16A U-250V	buc	1,0200	26,00	26,52
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	4,50	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,00	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,35	0,70
150	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040	buc			375,28
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	70,00	19,60
	28752744005016	Corp de iluminat LED 600x600 40W	buc	1,0000	340,00	353,60
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	1,00	1,04
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	1,00	1,04
151	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			112,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	70,00	112,00
152		Cutie de distributie 80x80x40 mm	buc			12,00
	212121222	Cutie de distributie 80x80x40 mm	buc	1,0000	12,00	12,00
		3. Utilaj				
		3.1. Coridor et.1				
153		Tablou de distributie	buc			550,00
	2345678901	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP65 pentru 12 module	buc	1,0000	550,00	550,00
154		Intrerupator de sarcina	buc			65,00
	2345678902	Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20	buc	1,0000	65,00	65,00
155		Intrerupator automat	buc			28,00
	2345678903	Intrerupator automat, modular, 1P - BA47-29/1P/C10A	buc	1,0000	28,00	28,00
156		Intrerupator automat	buc			28,00
	2345678904	Intrerupator automat, modular, 1P - BA47-29/1P/C16A	buc	1,0000	28,00	28,00
157		Automat diferential	buc			143,00
	2345678905	АВДТ С20А, 30mA	buc	1,0000	143,00	143,00
		3.2. Coridor et.2				
158		Tablou de distributie	buc			550,00
	2345678901	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP65 pentru 12 module	buc	1,0000	550,00	550,00
159		Intrerupator de sarcina	buc			65,00
	2345678902	Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20	buc	1,0000	65,00	65,00
160		Intrerupator automat	buc			28,00
	2345678903	Intrerupator automat, modular, 1P - BA47-29/1P/C10A	buc	1,0000	28,00	28,00
161		Intrerupator automat	buc			28,00
	2345678904	Intrerupator automat, modular, 1P - BA47-29/1P/C16A	buc	1,0000	28,00	28,00
162		Automat diferential	buc			143,00
	2345678905	АВДТ С20А, 30mA	buc	1,0000	143,00	143,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functia, semnătura, numele, prenumele)

(functia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie a
coridoarelor in incinta I.P. Liceul
Teoretic "Vasile Vasilache",
mun. Chisinau**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 1 675 246,73 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	2 550,377	55,50	141 545,91
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	776,404	70,00	54 348,28
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 734,660	55,50	96 273,62
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	63,667	70,00	4 456,69
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	140,108	55,50	7 776,00
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	17,500	94,60	1 655,50
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	12,389	94,60	1 172,00
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	128,300	55,50	7 120,66
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	623,329	55,50	34 594,76
10.	7137010011510	Electromontor	h-om	6,400	70,00	448,00
11.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	217,600	70,00	15 232,00
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 043,312	55,50	57 903,83
13.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,257	94,60	213,51
14.	7212030022700	Sudor	h-om	3,248	94,60	307,26
15.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,980	94,60	187,31
16.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	5,050	94,60	477,73
17.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	73,452	55,50	4 076,59
18.	7422010060100	Timplar	h-om	177,352	55,50	9 843,03
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	35,000	55,50	1 942,50
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 133,566	55,50	62 912,93
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	150,129	55,50	8 332,16
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	983,153	55,50	54 564,99
Total manopera						565 385,26

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	7,862	5,00	39,31
2.	11110001000208	Intrerupator - 2 clape	buc	4,000	25,00	100,00
3.	11111222000071	Tablou electric, gata echipat - 12 module IP54	buc	1,010	520,00	525,20
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	36,894	450,00	16 602,30
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,080	450,00	36,00
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	86,843	3,00	260,50

7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,108	6 900,00	745,20
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,108	6 900,00	745,20
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,022	6 900,00	151,80
10.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,087	6 900,00	600,30
11.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 772,050	0,10	177,21
12.	2010237318750	Distantieri	buc	477,501	0,50	238,75
13.	20301129300001	Usi interioare si exterioare din MDF laminate cu CPL	m2	44,230	1 850,00	81 825,50
14.	20301129381501	Ferestre din mase plastice fara deschidere	m2	12,500	2 200,00	27 500,00
15.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	5,670	2 450,00	13 891,50
16.	2051142950700	Dibluri	buc	20,000	0,50	10,00
17.	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	660,300	0,50	330,15
18.	212121222	Cutie de distributie 80x80x40 mm	buc	4,000	12,00	48,00
19.	2320166200676	White spirit	kg	0,930	39,00	36,27
20.	2320166200729	Parchetin	l	9,616	52,00	500,03
21.	2345678901	Tablou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP65 pentru 12 module	buc	2,000	550,00	1 100,00
22.	2345678902	Intrerupator de sarcina 3P/25A, IP20	buc	2,000	65,00	130,00
23.	2345678903	Intrerupator automat, modular, 1P - BA47-29/1P/C10A	buc	8,000	28,00	224,00
24.	2345678904	Intrerupator automat, modular, 1P - BA47-29/1P/C16A	buc	2,000	28,00	56,00
25.	2345678905	ABJT C20A, 30mA	buc	2,000	143,00	286,00
26.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,250	29,00	7,24
27.	2413217300101	Clema de legatura	buc	27,684	1,00	27,68
28.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,193	30,00	5,79
29.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	8,710	115,00	1 001,64
30.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	258,801	17,00	4 399,61
31.	24165861053031	Amorsa-grund - Betoncontact	kg	213,073	32,00	6 818,33
32.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	3,720	45,00	167,40
33.	24301161038001	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici - tip Matlatex sau analog	kg	690,136	41,00	28 295,57
34.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,400	42,00	16,80
35.	24302261000001	Fuga	kg	25,980	51,00	1 324,98
36.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,860	42,00	78,12
37.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	42,943	29,00	1 245,34
38.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	25,344	29,00	734,98
39.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	6,668	12,00	80,02
40.	2430226101600	Chit siliconic	kg	3,054	120,00	366,48
41.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,478	10,00	4,78
42.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	113,490	7,80	885,23
43.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,260	42,00	10,92
44.	2430227300198	Acid oxalic tehnic	kg	4,808	85,00	408,68
45.	2451427308669	Ceara parchet	kg	9,616	52,00	500,03
46.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	201,028	32,00	6 432,89
47.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	23,336	3,50	81,68
48.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	156,600	4,50	704,70
49.	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,067	33,00	2,21
50.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,800	2,00	1,60
51.	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	297,171	2,00	594,34
52.	25212167042341	Tub gofrat d=25	m	516,600	6,00	3 099,60

53.	25212167042342	Tub gofrat d=32	m	43,050	7,00	301,34
54.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	931,014	2,50	2 327,53
55.	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	95,550	1,00	95,55
56.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 474,209	8,00	11 793,67
57.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	32,054	6,30	201,94
58.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12 634,685	2,60	32 850,18
59.	2652102100713	Var pasta	m3	0,244	600,00	146,40
60.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	61,740	7,80	481,57
61.	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	2 942,912	5,20	15 303,14
62.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	377,897	4,50	1 700,57
63.	2653102100831	Amestec uscat	kg	9 514,174	2,80	26 639,69
64.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 820,061	8,00	14 560,48
65.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 234,253	2,80	3 455,91
66.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	4,050	3,50	14,17
67.	26611128007001	Placi sau piscoturi de gresie - 8 mm	m2	70,658	195,00	13 778,31
68.	2662102701000	Placi ghips-carton HIDROFOB	m2	411,441	50,00	20 572,05
69.	2664102100000	Mortar	m3	28,296	880,00	24 900,48
70.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,218	0,00	0,00
71.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	28,296	0,00	0,00
72.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	277,830	3,50	972,40
73.	26651227005551	Invelitori din polcarbonat monolit mat 4 mm grosime	m2	11,466	114,00	1 307,12
74.	26701122020521	Placi de granit ceramic - 8 mm	m2	27,540	195,00	5 370,30
75.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	871,072	2,00	1 742,14
76.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	19,903	18,00	358,25
77.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	9,731	32,00	311,39
78.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	7,959	13,00	103,47
79.	27107035202841	Profil de ghidaj - 0.6 mm	m	365,628	15,00	5 484,42
80.	27107035202851	Profil de suport - .0.6 mm	m	871,617	22,80	19 872,86
81.	27221031070011	Conductor de aluminiu sau cupru - VVGng LS-0.66 3x1.5 mmp	m	385,220	15,00	5 778,30
82.	27221031070012	Conductor de aluminiu sau cupru - VVGng LS-0.66 3x2.5 mmp	m	158,620	23,00	3 648,26
83.	27221031070013	Conductor de aluminiu sau cupru VVGng LS - 3x4 mm	m	44,084	34,00	1 498,86
84.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	3,108	15,00	46,62
85.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	15,917	15,00	238,75
86.	27431235490271	Cornier din aluminiu 25x25	m	376,000	6,00	2 256,00
87.	27461673351002	Priza dubla cu contact de protectie IP20 I-16A U-250V	buc	8,160	26,00	212,16
88.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	310,800	21,00	6 526,80
89.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	26,000	5,00	130,00
90.	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	81,900	18,00	1 474,20
91.	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	16,000	450,00	7 200,00
92.	2812106306002	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm	m	20,050	6,00	120,30
93.	28731220041001	Plase sudate VR 150x150x4 mm	kg	1 607,586	17,00	27 328,96
94.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	7,015	18,00	126,28
95.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,960	54,00	51,84
96.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,554	54,00	83,92

97.	2874115801368	Surub M 12x120 mm	buc	8,080	3,50	28,28
98.	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	4,000	3,50	14,00
99.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2 328,680	0,35	815,04
100.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	6 521,913	0,35	2 282,67
101.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	20,000	0,35	7,00
102.	2874115840479	Piulita M12	buc	16,160	0,50	8,08
103.	2874115881198	Saiba M 6	buc	4,000	0,50	2,00
104.	2874115883711	Saiba plata	buc	95,550	0,50	47,77
105.	2874115883760	Saiba M 12	buc	16,160	0,50	8,08
106.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	68,008	32,00	2 176,26
107.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,000	0,50	2,00
108.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	49,920	1,00	49,92
109.	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	79,800	2,00	159,60
110.	28752744005016	Corp de iluminat LED 600x600 40W	buc	49,920	340,00	16 972,80
111.	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	2,102	54,00	113,51
112.	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	38,465	45,00	1 730,93
113.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,540	280,00	151,20
114.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	49,920	1,00	49,92
115.	4011106202741	Energie electrica	kw	19,756	0,10	1,98
116.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	82,127	0,10	8,19
117.	4100126202818	Apa	m3	2,040	0,10	0,19
118.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	157,293	2,00	314,59
Total materiale de constructii						489 766,45

Utilaje de constructii:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,010	480,00	4,80
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	2 170,000	2,50	5 425,00
3.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	2,115	35,00	74,04
4.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	18,231	35,00	638,07
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,955	380,00	362,90
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	130,556	35,00	4 569,50
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	35,413	22,00	779,09
8.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	3,175	41,00	130,17
9.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	9,261	55,00	509,35
10.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	12,226	26,00	317,87
11.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	19,050	12,00	228,60
12.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,194	22,00	4,27
13.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,501	22,00	55,03
14.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	18,949	22,00	416,88
15.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,975	35,00	34,13
16.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	26,250	850,00	22 312,50
Total utilaje de constructii						35 862,20

Total	lei	1 396 038,94
TVA	20,00 %	279 207,79

Total deviz:

**1 675 246,
73**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)