

AVIZ de verificare nr. 095/12.04.2022
la documentația de deviz pentru obiectul
„Lucrări de reparație a drumurilor locale de interes raional pentru anul 2022, în
raionul Dubăsari”

1. Beneficiar: CONSILIUL RAIONAL DUBĂSARI.

2. Elaborator: elaborator de devize A. Chiriac, certificatul seria ED-2021 nr. 204D;

3. Baza de întocmire:

- Solicitarea elaboratorului de devize nr. 1 din 07.04.2022 cu privire la verificarea documentației de deviz;
- Dispoziția nr. 12-n din 03 februarie 2022 cu privire la instituirea grupului de lucru privind evaluarea cantităților de lucrări la reparația drumurilor, conform "Programului de reparație și întreținere a drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2022";
- Listele cu cantitățile de lucrări constatate și aprobate de membrii grupului de lucru pentru evaluarea volumelor de lucrări pentru reparația drumurilor din r-ul Dubăsari;
- Documentația de deviz DO nr. 3/2022.

4. Date privind verificarea documentației de deviz.

Costul de deviz, determinat inițial, pentru lucrările de reparație a drumurilor publice locale de interes raional pentru anul 2022 din r-ul Dubăsari în devizul pe obiect constituie total – **6 715,72 mii lei**, inclusiv TVA – **1 119,29 mii lei**.

Verificarea a fost executată de Vascan Grigore, verificator de devize - D – Devize de cheltuieli, certificat de atestare tehnico-profesională seria VP-2021 nr. 077.

5. Date privind rezultatele verificării documentației de deviz.

Documentația de deviz a fost întocmită prin metoda de resurse, în corelare cu CP L.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse”, aprobată prin ordinul MDRC nr. 6 din 23.01.2013 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 15.02.2013, nr. 31-35, art. 134), cu utilizarea Indicatoarelor de norme deviz și a reglementărilor tehnico-economice actuale din construcții.

Calcululele din devizele locale au fost întocmite în baza măsurătorilor realizate la obiect de elaboratorul de devize și confirmate de grupul de lucru constituit de Președintele Raionului cu utilizarea prețurilor curente la nivelul trimestrului I anul 2022 al resurselor materiale, forței de muncă și al utilajelor și mecanismelor de construcții incluse în calcule.

Documentația de deviz a fost elaborată pentru lucrările de reparație a drumurilor publice locale de interes rațional pentru anul 2022 din r-ul Dubăsari și este structurată pe următoarele categorii de lucrări:

- DL 03.1 Reparația drumului L 424 Drumul de acces spre s. Pohrebea – asfaltare cu beton asfaltic în două straturi de 9 cm grosime – 500,0 m²,
- DL 03.2 Reparația drumului L 429 Hîrtop - Doroțcaia – reparația trotuarelor prin înlocuirea a 926,0 m de bordură și asfaltare cu beton asfaltic de 3 cm grosime – 650,0 m², inclusiv reparația a 3 accese cu beton asfaltic de 5 cm grosime – 270,0 m²,
- DL 03.3 Reparația drumului de acces L425 Pîrîta – Coșnița, sectorul Pîrîta – asfaltare cu beton asfaltic de 5 cm grosime – 1470,0 m² și acceselor la garaje cu beton asfaltic de 10 cm grosime – 100,0 m²,
- DL 03.4 Reparația drumului de acces L425 Pîrîta – Coșnița, sectorul Coșnița – reparația rigolelor pentru scurgerea apelor pluviale și a fîntînilor de drenaj,
- DL 03.5 Reparația drumului L428.1 – Drum de acces spre s. Oxentea - reparația trotuarelor prin înlocuirea a 1110,0 m de bordură și amenajare pavaj vibropresat tip cărămidă de 4 cm grosime – 1104,0 m²,
- DL 03.6 Amenajarea trotuarelor la drumul 428 - Acces spre s. Molovata – asfaltarea acceselor 1 și 2 cu beton asfaltic în două straturi de 9 cm grosime – 1450,0 m²,
- DL 03.7 Reparația drumului L423.1 acces spre s. Molovata Nouă - înlocuire a 330,0 m de bordură și asfaltare cu beton asfaltic de 4 cm grosime – 2522,0 m²,
- DL 03.8 Reparația drumului L423 Dubăsari – Cocieri - Roghi (Sectorul Corjova) - asfaltare cu beton asfaltic de 4 cm grosime – 1010,0 m²,
- DL 03.9 Reparația drumului L423 Dubăsari – Cocieri - Roghi (Sectorul Cocieri) –asfaltare cu beton asfaltic de 4 cm grosime – 2500,0 m² și înlocuire borduri – 411,0 m.

Verificării a fost supusă documentația de deviz: formularele 1,3,5,7,8 întocmite pentru determinarea costului de deviz al investitorului, respectiv valoarea investiției necesară pentru lucrările stabilite.

Responsabilitatea respectării soluțiilor tehnice și tehnologice acceptate, precum și de volumele de lucrări necesare executării, ține de autorul documentației de deviz și membrii grupului de lucru.

6. Concluzii.

Documentația de deviz la obiectul „Lucrări de reparație a drumurilor locale de interes raional pentru anul 2022, în raionul Dubăsari”, se recomandă spre aprobare cu costul estimativ de deviz în valoare totală de – 6 715,72 mii lei, inclusiv TVA – 1 119,29 mii lei, determinat în prețurile curente al trimestrului I anul 2022.

Verificator de proiect (domeniile D)

Vasca Grigore

12.04.2022

