

Pavarea str. Stefan cel Mare si Sfint si str.Varlaam din or.Leova

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

Valoarea de deviz 2 412 446,35 lei

Intocmit in prețuri curente 26.06.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare				
1	TsG08D	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm (Tanierie copacilor ϕ30mm)	buc	28,000	98,14 95,17	2 747,92 2 664,67
2	TrI1AA01 A1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 1	t	19,600	42,49 42,49	832,71 832,71
3	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	19,600	9,57 0,00	187,50 0,00
4	TsG09B	Scoaterea cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau de foioase moi, cu defrisator montat pe tractor S-1500, numarul cioatelor la hectar si diametrul mediu al acestora fiind de pina la 200 buc. la ha diametrul mediu al cioatelor (radacinilor) peste 40 cm (Extrajere radacinilor)	ha	0,060	3 490,17 0,00	209,41 0,00
5	TrI1AA01 A1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria	t	4,200	42,49 42,49	178,44 178,44

1	2	3	4	5	6	7
		1				
6	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,200	9,52 0,00	40,00 0,00
7	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (10cm)	m3	30,000	395,33 135,95	11 860,00 4 078,56
8	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare)	100 m3	0,300	654,00 0,00	196,20 0,00
9	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km(la depozit)(в том числе- 216 m2-drumul laterala 5)	t	66,000	9,58 0,00	632,50 0,00
10	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton (Demolare bordurii БР100.30.15)	m	278,000	27,19 27,19	7 558,93 7 558,93
11	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare)	100 m3	0,125	664,08 0,00	83,01 0,00
12	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km(La depozit)	t	30,000	9,58 0,00	287,50 0,00
13	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	105,000	36,80 4,94	3 864,09 518,32
14	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare)	100 m3	0,110	663,18 0,00	72,95 0,00
15	TsI51A5	Transportarea pamintului cu	t	24,200	9,61	232,50

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km			0,00	0,00
16	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Curacirea imbracamintei rutiere din pietri? H=10.0cm)	m3	141,000	395,37 135,95	55 746,80 19 169,23
17	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcare)	100 m3	1,410	565,52 0,00	797,38 0,00
18	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (la depozit)	t	225,600	9,57 0,00	2 160,00 0,00
19	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Demolare imbracamintei rutiere din pietris H=15.0cm)	m3	167,000	395,37 135,95	66 027,18 22 703,98
20	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II(Перемещение на первых 10м)	100 m3	1,670	1 021,56 0,00	1 706,01 0,00
21	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II (в том числе-265 m2-drumul laterala 5)	100 m3	1,670	351,33 0,00	586,72 0,00
22	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (10cm)	m3	16,000	395,44 135,95	6 327,04 2 175,23
23	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Incarcare)	100 m3	0,160	660,31 0,00	105,65 0,00
24	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	35,200	9,59 0,00	337,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km				
		Total Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu				162 777,94 59 880,07
		2. Lucrari de terasamente.				
25	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (Taierea stratului vegetal H=0,30m cu buldozerul cu impingere pina la 10m pentru refolosire la gazonelor)	100 m3	0,640	<u>456,67</u> 0,00	<u>292,27</u> 0,00
26	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (Taierea stratului vegetal H=0,30m cu buldozerul cu impingere pina la 10m pentru refolosire la depozit)	100 m3	3,750	<u>458,32</u> 0,00	<u>1 718,71</u> 0,00
27	TsC03E2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. I (Incarcare pamintului)	100 m3	3,750	<u>613,76</u> 0,00	<u>2 301,59</u> 0,00
28	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	450,000	<u>9,57</u> 0,00	<u>4 307,50</u> 0,00
29	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Excavarea pamintului din debleu cu gr. II cu excavatorul 0,4m3 cu incarcare)	100 m3	0,240	<u>565,96</u> 0,00	<u>135,83</u> 0,00
30	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	40,800	<u>5,82</u> 0,00	<u>237,50</u> 0,00
31	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	2,230	<u>566,25</u> 0,00	<u>1 262,73</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,4m3 si transportare pentru rambleu)				
32	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (La depozit)	t	156,100	5,80 0,00	905,00 0,00
33	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu excavatorul 0,4m3 si transportare pentru rambleu)	100 m3	4,790	566,10 0,00	2 711,60 0,00
34	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	814,300	9,58 0,00	7 797,50 0,00
35	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea pamintului din rambleu cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceasi urma cu grosimea H=30cm.)	100 m3	2,230	1 144,96 0,00	2 553,25 0,00
36	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II (Finisarea acostamentului si taluzului mecanizat.)	100m2	4,270	315,41 249,74	1 346,80 1 066,37
37	TsC03E2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. I (Incarcare pamintului vegetal pentru acostament si taluzului)	100 m3	0,640	613,12 0,00	392,40 0,00
38	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Transportarea pamintului vegetal pentru acostament si taluzului de la 5km	t	76,800	9,57 0,00	735,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		H=15cm.)				
39	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg samanta pe 100 mp (Insamintarea cu iarb a acostament si taluzului)	100m2	4,270	541,76 441,76	2 313,33 1 886,33
		Total Lucrari de terasamente. Inclusiv salariu				29 011,01 2 952,70
		3. Sistemul rutier. Tip1. (Imbracaminte din beton asfaltic - PC0+00 - PC3+09.1)				
40	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma (Compactarea pamintului din rambleu cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe aceasi urma cu grosimea H=30cm.)	100 m3	6,730	1 143,74 0,00	7 697,40 0,00
41	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Amenajarea stratului de fundatie din nisip, conform SR EN 13242+A1:2008 H=10cm)	m3	2,240	292,55 31,49	655,31 70,53
42	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (Stat de fundatie din piatra sparta fr.32-63 LA30, conform SR EN 13242+A1:2008 H=8cm)8cm (Возврат от разборки-70%)(БЕЗ СТОИМОСТИ)	m3	179,000	125,90 50,98	22 535,97 9 125,78
43	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (Amenajarea stratului de baza din piatra sparta fr.32-63 LA30, conform SR EN 13242+A1:2008 H=0,16m)	m3	359,000	673,58 50,98	241 813,76 18 302,54
44	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare	m3	179,000	673,59	120 572,05

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (Amenajarea stratului de baza din piatra sparta fr.16-32 LA30, conform SR EN 13242+A1:2008H=0,08m)			50,98	9 125,78
45	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Amestec de nisip cu ciment, in proportie 1:3 H=5cm. Amenajarea imbracamintei din placi de beton H=0,08m)	m2	2 242,000	278,27 50,64	623 882,76 113 539,47
46	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x18 cm, pe fundatie de beton C12/15) XF4 XM1 C30/37 (30M -ВОЗВРАТ)(761M-30M=731M)(НОБЫЕ)	m	731,000	265,43 57,78	194 032,87 42 236,89
47	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x18 cm, pe fundatie de beton C12/15) XF4 XM1 C30/37 (30M -ВОЗВРАТ) (БЕЗ СТОИМОСТИ)	m	30,000	265,44 57,78	7 963,24 1 733,39
		Total Sistemul rutier. Tip1. (Imbracaminte din beton asfaltic - PC0+00 - PC3+09.1) Inclusiv salariu				1 219 153,36 194 134,38
		4. Drumul laterale.				
48	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,380	53,61 0,00	234,82 0,00
49	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea pamintului din rambleu cu compactor pneumatic 25t cu 8 treceri pe	100 m3	1,310	1 142,73 0,00	1 496,97 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		aceasi urma cu grosimea H=30cm.)				
50	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Strat de fundatie din nisip , conform SR EN13242-A H H=10cm.)	m3	44,000	292,31 31,44	12 861,77 1 383,31
51	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de baza piatra sparta fr 32-63, conform SR-EN 13242-A; 2008 H=8cm)(Возврат от разборки-asfalt exist.)(БЕЗ СТОИМОСТИ)	m3	35,000	87,59 25,49	3 065,61 892,18
52	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de baza piatra sparta fr 32-63, conform SR-EN 13242-A; 2008 H=16cm)	m3	70,000	576,70 25,49	40 369,05 1 784,37
53	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Strat de fundacie din piatrφ spartφ, fr. 16-32 LA30, conform SR-EN 13242-A; 2008) H=8cm.)	m3	35,000	576,73 25,49	20 185,53 892,18
54	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Amestec de nisip cu ciment, in proportie 1:3 H=5cm Amenajarea imbracamintei din placi de beton H=8cm)	m2	438,000	278,27 50,64	121 882,00 22 181,42
		Total Drumul laterale. Inclusiv salariu				200 095,75 27 133,46

1	2	3	4	5	6	7
		5. Trotuar.				
55	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Taierea casetei in pamint gr. II cu autogreiderul)	100 m3	1,120	1 020,54 0,00	1 143,00 0,00
56	DI111	Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (Amenajarea stratului de baza din piatra sparta fr.16-32 LA30, conform SR EN 13242+A1:2008 H=0,10m)	m2	861,000	93,50 21,75	80 499,28 18 729,09
57	DI112	Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma DI111 (k=-2)	m2	-861,000	6,69 2,29	-5 757,72 -1 975,55
58	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj H=0,05m)	m2	861,000	238,32 50,64	205 192,77 43 602,35
59	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Instalarea bordurii BP100.20.8 Instalarea bordurii BP100.20.8 bet.XF4. XM1 C30/37)	m	518,000	165,16 25,49	85 554,53 13 204,34
		Total Trotuar. Inclusiv salariu				366 631,86 73 560,23
		6. Intrare in curti.				
60	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Strat de fundatie din nisip , conform SR EN13242-A H H=10cm.)	m3	6,500	292,04 31,37	1 898,26 203,93
61	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat	m3	8,000	576,73 25,49	4 613,85 203,93

1	2	3	4	5	6	7
		fara impanare, fara innoroire (Strat de fundaeie din piatrϕ spartϕ, fr. 16-32 LA30, conform SR-EN 13242-A; 2008) H=12cm.)				
62	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Amenajarea stratului egalizator din nisip- ciment H=0,05m (M1:6) - Amenajarea imbracamintei din placi de beton H=0,06m)	m2	64,000	261,44 50,64	16 732,17 3 240,76
63	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Instalarea bordurii BP100.20.8 (conform SM EN 1340:2010+AC) (XF XM1 C30/37)	m	61,000	102,26 25,49	6 237,83 1 554,95
		Total Intrare in curti. Inclusiv salariu				29 482,11 5 203,57
		7. Instalatii de semnalizare rutiera				
64	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	82,100	102,74 39,94	8 434,63 3 278,99
65	DF20B	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi tip IDEB, ITB etc.(Amenajarea indicatoarelor rutiere indic)	buc	39,000	876,71 112,16	34 191,57 4 374,26
66	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	29,000	777,82 92,62	22 556,70 2 685,90
		Total Instalatii de semnalizare rutiera Inclusiv salariu				65 182,90 10 339,15
		8. Amenajarea caminelor de				

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare existente.				
67	AcE07C K=0,6	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabile (Demontare capacilor exsistent)	buc	8,000	41,85 41,85	334,78 334,78
68	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Новый)	buc	8,000	1 718,95 69,67	13 751,58 557,40
69	CP07A	Montarea chesoanelor, placilor drepte sau curbe, a fisiilor cu goluri pentru acoperisuri si plansee, a elementelor de scara prefabricate din beton armat, a placilor armate din beton celular autoclavizat la acoperisuri sau terase avind lungimea pina la 6 m, la constructii industriale (Amenajarea placilor rutiere КЦО3 XC4 XD3 C35/45)	buc	8,000	4 130,19 186,93	33 041,48 1 495,47
		Total Amenajarea caminelor de canalizare existente. Inclusiv salariu				47 127,84 2 387,65

		Total	lei	2 119 462,77
		Asigurarea sociale si medicale	24,00 %	90 141,89
		Total	100,00 +	2 209 604,66
		Cheltuieli de regie	6,00 %	132 576,27
		Total	100,00 +	2 529 997,34
		Beneficiu de deviz	3,00 %	70 265,42
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 412 446,35 375 591,21

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)