

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat **Consiliul raional Cahul**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Consiliul raional Cahul**
3. Obiectul achizițiilor **Intretinere periodica si reparatii la drumul local L665 R34 Larga Noua-Rumeantev.**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1.Compartiment		
		1.1. Compartiment. Lucrari de amenanjare a drumului din beton asfaltic.		
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic, suprafata reparata pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	220,000
2	RpDA02A	Curatarea platformei drumurilor de material adus de viituri	m3	16,000
3	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	160,000
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (S=3500mp, Emulsie=0.3kg/m2)	t	1,050
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 500,000
6	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	0,600
7	RpDA09B	Readucerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm executate cu mijloace mecanice	m2	600,000
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (S=1200mp, Emulsie=0.3kg/m2)	t	0,360
9	DB16E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm, cu asternere mecanica	m2	1 190,000
		1.2. Lucrari de curatire a suprafetei drumului din beton asfaltic de namol. si masuri de inlaturarea apelor pluviale		

1	2	3	4	5
10	DA01A	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere	100m2	6,500
11	RpDA02A	Curatarea platformei drumurilor de material adus de viituri	m3	12,000
12	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II Pc 1+90 Pc 8+15	100 m3	0,120
13	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	0,160
14	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	30,000
15	RpCA01B	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri sprijinite cu sprijiniri usoare	m3	4,200
16	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	12,000
17	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,000
18	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile	m3	3,400
19	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	1,240
20	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: Inel b/a KII-10-9 (0,24M3) -3buc, KIIII-10-1(0,10M3)-1buc, KIIII-10 (0,18M3) - 1buc,	buc	3,000

Intocmit Dumitru Cretu

