

**Imbunatatirea calitatii
locuitorilor satul Batir, prin
constructia si amenajarea
terenului de joaca si sport**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1
Amenajarea terenului

Valoarea de deviz 826 108,51 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (sapaturi la accesul mpentru transport teren)	100 m3	0,55	787,49 0,00	433,12 0,00
2	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние: 5 км).	t	88,00	19,61 0,00	1 725,68 0,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории).	100 m3	0,55	141,73 30,58	77,95 16,82
4	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in	100m2	1,80	20,35 0,00	36,63 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II				
5	TsD7B11	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 95-96% in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,36	954,11 430,81	343,48 155,09
6	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние: 5 км).(Patul de argila)	t	48,00	19,61 0,00	941,28 0,00
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории).(Patul de argila)	100 m3	0,30	141,73 30,60	42,52 9,18
8	TsE04B	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	1,80	20,35 0,00	36,63 0,00
9	TsD7B11	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 95-96% in conditiile gospodarii apelor (Patul de argila)	100 m3	0,30	954,10 430,80	286,23 129,24

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari de terasament						3 923,52
Incluziv salariu						310,33
		1.2. Lucrari de pavare				
10	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	161,00	240,74 25,49	38 759,78 4 104,05
11	TsC54C aplicativ	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня). fractia 20-40mm	m3	9,00	480,32 84,12	4 322,88 757,08
12	TsC54C aplicativ	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня). fractia 5-20mm	m3	9,00	480,32 84,12	4 322,88 757,08
13	TsC54C aplicativ	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня). fractia 0-5 mm	m3	3,60	480,32 84,12	1 729,15 302,83
14	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi 200x100x40mm sur)	m2	180,00	258,92 50,64	46 605,98 9 115,58
Total Lucrari de pavare						95 740,67
Incluziv salariu						15 036,62
		1.3. Instalare utilaj				
15	TsH91A	Instalarea banci PTP 047 (utilaje exclude)	buc	10,00	680,49 611,78	6 804,85 6 117,85
16	TsH91B	Instalarea urnelor (Установка урн). PTP 052 (utilaje exclude)	buc	10,00	661,22 501,32	6 612,24 5 013,24
17	TsH91B aplicativ	Instalarea bancii indragostitilor (utilaje exclude)	buc	1,00	661,22 501,32	661,22 501,32
18	TsH91B	Instalarea mesei cu scaune ptp	buc	1,00	661,22	661,22

1	2	3	4	5	6	7
	aplicativ	050 (utilaje exclude)			501,32	501,32
19	TsH91B aplicativ	Instalarea mesei de sah cu scaune PTP 050-01 (utilaje exclude)	buc	1,00	661,22 501,32	661,22 501,32
20	TsH91B aplicativ	Instalarea complexului de joaca EBS 031 (utilaje exclude)	buc	1,00	661,22 501,32	661,22 501,32
21	TsH91B aplicativ	Instalarea complexului de joaca EBS 121 (utilaje exclude)	buc	1,00	661,22 501,32	661,22 501,32
22	TsH91B aplicativ	Instalarea complexului sportiv Street Workout pe cleme PTP 523-X (utilaje exclude)	buc	1,00	661,22 501,32	661,22 501,32
23	TsH91B aplicativ	Instalarea Felinar-corp de iluminat cu LED-uri, cu panou solar COMBAT 220W 6400KIP65 (utilaje exclude)	buc	10,00	661,22 501,32	6 612,24 5 013,24
24	TsH91B aplicativ	Instalarea tribunei pentru suporteri EBS 123 (utilaje exclude)	buc	2,00	661,22 501,32	1 322,44 1 002,64
Total Instalare utilaj						25 319,09
Incluziv salariu						20 154,89
Cheltuieli directe			Lei		124 983,28	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		8 520,44	
Transport			4,00 %		3 375,80	
Total			100,00 +		136 879,52	
Cheltuieli de regie			14,50 %		19 847,53	
Total			100,00 +		156 727,05	
Beneficiu			6,00 %		9 403,63	
Total Lucrari de constructie						166 130,68
Incluziv salariu						35 501,84
		2. Utilaje				
25		Banca PTP047	buc	10,00	3 333,33 0,00	33 333,30 0,00
26		Urna PTP 052	buc	10,00	1 666,66	16 666,60

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
27		Banca indragostitilor	buc	1,00	3 600,00 0,00	3 600,00 0,00
28		Masa cu scaune PTP 050	buc	1,00	8 333,33 0,00	8 333,33 0,00
29		Masa de sah cu scaune PTP 050 -01	buc	1,00	8 333,33 0,00	8 333,33 0,00
30		Complex de joaca, EBS 031	buc	1,00	65 000,00 0,00	65 000,00 0,00
31		Complex de joaca, EBS 121	buc	1,00	100 000,00 0,00	100 000,00 0,00
32		Complex sportiv Street Workout pe cleme PTP 523-X	buc	1,00	104 166,66 0,00	104 166,66 0,00
33		Scena (5x5 H4m) US 0121	buc	1,00	108 000,00 0,00	108 000,00 0,00
34		Felinar - Corp de iluminat stradal cu LED-uri cu panou solar COMBAT 200W 6400K IP65	buc	10,00	1 000,00 0,00	10 000,00 0,00
35		Tribuna pentru suporterii EBS 123	buc	2,00	29 333,33 0,00	58 666,66 0,00
Cheltuieli directe			Lei		516 099,88	
Cheltuieli de depozitare			1,20 %		6 193,20	
Total Utilaje					522 293,08	
Incluziv salariu					0,00	
Cheltuieli directe			Lei		688 423,76	
TVA			20,00 %		137 684,75	

Total deviz:

826 108,51

Incluziv salariu

35 501,84

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(Primaria satului Batir)
(funcția, semnătura)