

**Reconstructia cabinetului de
educatie tehnologica din subsolul
gimnaziului in bloc sanitar la
I.P.gimnaziul "Mihai Eminescu"
or.Nisporeni**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 03/190161
Bloc sanitar. Instalatie de iluminat si luminat electric**

Valoarea de deviz 47 375 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime (ЩПВ-363-1 36)	buc	1,00	152,499 99,469	152,499 99,469
2	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	14,00	47,478 47,006	664,690 658,090
3	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник с лампой LED 18 Вт IP44, Calrimo 230 B Titan)	100 buc	0,25	4 503,720 3 693,360	1 125,930 923,340
4		Светильник с лампой LED 18 Вт IP44, Calrimo 230 B Titan	buc	25,00	868,000 0,000	21 700,000 0,000
5	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГ нГ (А) LSLTx сеч. 3x1,5 мм2)	100 m	1,80	608,372 520,428	1 095,070 936,770
6	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (ВВГ нГ (А) LSLTx сеч. 3x2,5 мм2)	100 m	0,70	611,429 520,429	428,000 364,300
7		Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией негорючей оболочкой ВВГ нГ (А) LSLTx сеч. 3x1,5 мм2	m	180,00	7,356 0,000	1 324,104 0,000

1	2	3	4	5	6	7
8		Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией негорючей оболочкой ВВГ нг (А) LSLTx сеч. 3x2,5 мм2	m	70,00	11,354 0,000	794,788 0,000
9	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm труба гофрированная Д=14,5 мм	100 m	1,63	1 059,778 700,873	1 727,438 1 142,423
10	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 20 mm труба гофрированная Д=18,2 мм	100 m	0,64	1 084,842 701,030	694,299 448,659
11	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 ПВнгд-1 сеч,1x4 мм2	100 m	0,30	139,030 96,530	41,709 28,959
12		Провод с медной жилой ПВХ оболочкой пониженной пожароопасности ГОСТ 22483, ПВнгд-1 сеч,1x4 мм2	m	30,00	14,120 0,000	423,594 0,000
13	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (выключатель одноклавишный IP20, ВС10-1-0)	100 buc	0,08	2 366,862 1 353,537	189,349 108,283
14	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (выключатель двухклавишный IP20, ВС10-2-0)	100 buc	0,01	2 626,700 1 385,000	26,267 13,850
15	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (выключатель одноклавишный IP44 Legrand 7 521 51)	100 buc	0,04	11 908,525 1 353,525	476,341 54,141
16		Рамка 1-постовая для выключателя 110x110 мм Legrand 7 540 07	buc	4,00	25,000 0,000	100,000 0,000
17	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (розетка штепсельная для открытой проводки 220В In=10А IP44, РС620-3-ББ	100 buc	0,09	2 098,144 1 814,033	188,833 163,263
18		Коробка ответвительная для скрытой проводки У-197 УХЛ4	buc	10,00	5,092 0,000	50,917 0,000
19		Крышка для коробки КОН-1м-04	buc	10,00	6,500 0,000	65,000 0,000
20		Коробка для установки	buc	13,00	1,525	19,825

1	2	3	4	5	6	7
		выключателей и розеток			0,000	0,000
		Cheltuieli directe	lei			31 288,653
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %			1 111,848
		Transportarea materialelor	4,00 %			1 030,537
		Cheltuieli de regie	50,00 %			2 470,773
		Beneficiu de deviz	4,00 %			1 436,072
		Total Lucrari de montare				37 337,883
		Incluziv salariu				4 941,547
		2. Utilaj				
21		Бокс для установки 18 модулей, IP31 ЩРВ-18з-136	buc	1,00	434,170 0,000	434,170 0,000
22		Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40	buc	1,00	46,750 0,000	46,750 0,000
23		Выключатель автом, однополюсный ВА47-29/1/В10	buc	6,00	18,775 0,000	112,650 0,000
24		Автоматический выключатель АВДТ32/С16/30 мА	buc	3,00	221,680 0,000	665,040 0,000
25		Автоматический выключатель АВДТ32/С16/10 мА	buc	4,00	221,683 0,000	886,733 0,000
		Total Utilaj				2 145,343
		Incluziv salariu				0,000
		Cheltuieli directe	lei			39 479
		TVA	20,00 %			7 896

Total deviz:

47 375

Incluziv salariu

4 940

Intocmit

SC "Nisprofcon" SRL

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)