

Obiectivul: Construcția terenurilor de minifotbal în curțile blocurilor de locuințe

Obiectul: Construcția terenurilor de minifotbal în curțile blocurilor de locuințe

Deviz local Nr. 1.1

Intocmit in preturi curente 2021-08-12

Valoarea de deviz 156 742 (Lei)

Devizul: Lucrari de constructie si amenajare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Amenajare teren cu gazon artificial				
1.1	DG05B	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din imbracaminti semipermanente, asfalt turnat pe binder, covoare asfaltice la rece.	m2	1,00000	21,00	21
					21,00	21
1.2	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast.	m3	1,00000	751,02	751
					61,93	62
1.3	TsA21A1	Sapatura manuala de pamint, executat in cheson deschis, de pina la 18 m adincime, cu evacuarea pamintului cu macara Pionier, in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 2-6 m, teren mijlociu.	m3	1,00000	369,30	369
					206,80	207
1.4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30x1000 cm, pe fundatie de beton	m	1,00000	263,28	263
					31,77	32
1.5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100 m3	1,00000	5 150,51	5 151
					475,01	475
1.6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, fr. 40-70 mm	m3	1,00000	846,96	847
					32,31	32
1.7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, fr. 20-40 mm	m3	1,00000	846,96	847
					32,31	32
1.8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, fr. 5-20 mm	m3	1,00000	846,96	847
					32,31	32
1.9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra (savura de granit) sparta, fr. 1-5 mm	m3	1,00000	1 090,76	1 091
					32,31	32
1.10	TsH37A	Terenuri de sport din mixturi H-8mm (Shock Pad)	m2	1,00000	540,57	541
					213,05	213
1.11	TsH43B	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip FLD Champion Supra 50 inaltimea parului 50 mm, acoperita cu nisip	m2	1,00000	775,61	776
					7,38	7
1.12	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm.	m	1,00000	185,34	185
					2,91	3
1.13	TsH44B	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua curba, latimea liniei 12 cm.	m	1,00000	232,20	232
					3,99	4
1.14	TsH44C	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: puncte penalti diametru liniei 22 cm.	buc	1,00000	39,13	39
					1,62	2
1.15	TsI51B5	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km.	t	1,00000	41,80	42
					0,00	0
1.16	RpCP12A aplicabil	Confectionarea, montarea porti , simple, tip serviciu.	kg	1,00000	756,48	756
					18,85	19
1.17	RpCH29A aplicabil	Plasa de siguranta, refolosibila, pe schele, la executarea invelitorilor si fatadelor.	m2	1,00000	103,26	103
					8,62	9
1.18	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire.	m3	1,00000	931,68	932
					43,08	43
1.19	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm.	m2	1,00000	315,51	316
					56,23	56

1.20	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 7*20x500 cm, pe fundatie de beton	m	1,00000	143,95	144
					31,77	32
1.21	Tsl50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	1,00000	129,00	129
					0,00	0
		TOTAL Capitolul 1. Amenajare teren cu gazon artificial				14 381
		Inclusiv salariul				1 313
		Capitolul 3. Instalare gard				
1.22	TsA01A2	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint imbibat cu apa aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii.	m3	1,00000	42,01	42
					42,01	42
1.23	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare 80.0-80.0mm	t	1,00000	43 187,11	43 187
					2 154,22	2 154
1.24	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii	m3	1,00000	1 470,24	1 470
					96,26	96
1.25	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravinturi, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual.	t	1,00000	1 314,75	1 315
					576,25	576
1.26	CO06B	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 5,05 m, profil metalic 40.0-40.0mm	m	1,00000	568,61	569
					59,24	59
1.27	TsH38F	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet.	buc	1,00000	11 787,12	11 787
					2 503,29	2 503
1.28	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala).	t	1,00000	67,32	67
					67,32	67
1.29	Trl1AA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2.	t	1,00000	29,62	30
					29,62	30
		TOTAL Capitolul 3. Instalare gard				58 467
		Inclusiv salariul				5 528

Total manopera (ore)	135,64900
Total greutate materiale (tone)	0,00000

Total		72 848
Asigurari sociale	24,00000%	1 642
Total		74 490
Cheltuieli de transport	7,00000%	4 185
Total		78 675
Cheltuieli pentru depozitare	0,20000%	120
Total		78 795
Cheltuieli de regie	9,00000%	7 092
Total		85 887
Beneficiu de deviz	5,00000%	4 294

Total Deviz fara TVA	90 181
-----------------------------	---------------

Devizul: Lucrari de instalare a sistemului de iluminat						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1.	buc	1,00000	338,95	339
					183,65	184
2.2	Pret furnizor	Console metalice	buc	1,00000	1 000,00	1 000
					0,00	0
2.3	Pret furnizor	Corp de iluminat STREET LIGHT 150 W 3 COP 6000K	buc	1,00000	1 500,00	1 500
					0,00	0
2.4	Pret furnizor	Cutie de jonctiune Y996	buc	1,00000	50,00	50

					0,00	0
2.5	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg.	100 m	1,00000	2 779,83	2 780
					1 551,04	1 551
2.6	Pret furnizor	Cablu AVVG 2*16 mm	m	1,00000	30,00	30
					0,00	0
2.7	Pret furnizor	Cablu VVG 3*1,5mm	m	1,00000	30,00	30
					0,00	0
2.8	Pret furnizor	Cablu ABBT 2*16 mm	m	1,00000	30,00	30
					0,00	0
2.9	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m	1,00000	3 787,50	3 787
					1 658,75	1 659
2.10	Pret furnizor	Teava PE d 25 mm	m	1,00000	20,00	20
					0,00	0
2.11	RpEJ07B	Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, intre 5,1 si 10 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura.	buc	1,00000	1 120,50	1 120
					608,57	609
2.12	Pret furnizor	Stilpi din otel zincat piloni 7M oct AD 70 T3 d. 128-60 180*180 mm	buc	1,00000	5 500,00	5 500
					0,00	0
2.13	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj.	t	1,00000	12 527,31	12 527
					3 349,81	3 350
2.14	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina.	t	1,00000	370,06	370
					88,86	89

Total manopera (ore)	138,16000
Total greutate materiale (tone)	0,00000

Total		29 084
Asigurari sociale	24,00000%	1 786
Total		30 870
Cheltuieli de transport	7,00000%	1 263
Total		32 133
Cheltuieli pentru depozitare	2,00000%	361
Total		32 494
Cheltuieli de regie	76,00000%	5 655
Total		38 148
Beneficiu de deviz	6,00000%	2 289

Total Deviz fara TVA	40 437
-----------------------------	---------------

Total General fara TVA	130 618
TVA (20%)	26 124
TOTAL GENERAL	156 742
Inclusiv salariul	14 282

Cursul de referinta: 21.5857 Lei/Euro, din data de 2021-05-27

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)