

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat IMSP Centrul de Sănătate Comrat
2. Organizatorul procedurii de achiziție IMSP Centrul de Sănătate Comrat
3. Obiectul achizițiilor *Efectuarea lucrărilor de reparație capitală a spațiilor IMSP Centrului de Sănătate Comrat.*

Ремонтные работы процедурного кабинета

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Общестроительные работы		
		1.1. Полы		
1	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2	15,450
	7132040012700	Parchetar	h-om	6,026
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,026
	4100126202818	Apa	m3	0,772
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,772
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)	m2	15,450
	7132040012700	Parchetar	h-om	2,317
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,317
	4100126202818	Apa	m3	0,772
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,618
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti și tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Betoncontact" в один слой на внутренние поверхности полов)	m2	15,450
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,163
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betoncontact"	kg	6,412
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,772
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора)	m2	15,450

1	2	3	4	5
		M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)		
	7132030012600	Mozaicar	h-om	9,270
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,545
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,510
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	200,850
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,649
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,154
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,463
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,185
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей полов)	m2	15,450
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,463
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,317
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,772
6	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat) (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь)) / Размер и цвет согласовать с Бенефициаром Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	15,450
	7132030012600	Mozaicar	h-om	16,995
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	16,073
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	99,869
	2430226100000 1	Fuga	kg	6,398
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	312,090
	4100126202818	Apa	m3	0,047
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,028
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,260
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,973
Total Полы				
		1.2. Стены		
7	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	37,480
	7132010010900	Faiantar	h-om	29,984
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	29,984
	4100126202818	Apa	m3	0,112
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,562
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	37,480
	7122050013400	Zidar	h-om	4,498
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,622
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,874
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,375

1	2	3	4	5
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Betoncontact" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	37,480
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	5,247
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	15,554
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,874
10	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	37,480
	7122050013400	Zidar	h-om	52,472
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,244
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	393,540
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,124
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,262
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,900
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,300
11	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +25 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +25 мм намета на стены из раствора) / K=5 K=5,0000	m2	37,480
	7122050013400	Zidar	h-om	18,740
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,622
	2664102100000	Mortar	m3	1,124
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,187
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	37,480
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,124
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,622
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,874
13	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь)) / Размер и цвет согласовать с Бенефициаром Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	37,480

1	2	3	4	5
	9310060019930	Muncitor	h-om	61,842
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	38,612
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	140,063
	2430226100000 1	Fuga	kg	17,792
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	757,096
	4100126202818	Apa	m3	0,076
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,450
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,375
Total Стены				
		1.3. Проемы		
14	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	2,330
	7422010060100	Timplar	h-om	0,489
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,489
15	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Разборка обшивки стен из дерева - подоконника)	m2	1,350
	7422010060100	Timplar	h-om	0,634
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,634
16	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 15-25 см)	m	5,200
	7122050013442	Tencuitor	h-om	2,288
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,144
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,096
	2652102100713	Var pasta	m3	0,005
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,026
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,032
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,008
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,005
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,005
17	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)	m2	1,300

1	2	3	4	5
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,932
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	0,390
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	18,993
	4100126202818	Apa	m3	0,015
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,103
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,038
Total Проемы				
		1.4. Потолок		
18	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка масляных красок протравой)	m2	15,450
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,554
	2430226109307	Diluant decapant	kg	7,725
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,180
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	15,450
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,463
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	2,317
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,772
20	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска эмалями на основе алкидных смол, в 2 слоя, включая грунтовку)	m2	15,450
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	15,450
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	2,781
	2430226100700	Grund alchidic	kg	1,854
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,854
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	2,627
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	7,725
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,772
21	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Профили литые, заводского изготовления, по стенам внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно) / Багеты	m	15,700
	7133010012100	Ipsosar	h-om	5,495
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,785
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	15,700
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	16,799
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,016

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,031
Total Потолок				
		1.5. Отопление		
22	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-1 1/4")	m	5,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,900
	2875274123510	Dop din fonta	buc	1,500
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,350
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,795
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,145
23	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente (Снятие радиаторов с количеством до 25 элементов)	buc	1,000
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,120
24	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica (Снятие чугунной или керамической раковины)	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,880
25	RpVC52A	Demontarea dulapului de climatizare (Снятие кондиционера)	kg	25,000
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,750
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,250
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,500
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,250
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,500
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,500
26	RpVC35A	Montarea dulapului de climatizare (Установка кондиционера) / только трудозатраты и оборудование Material marunt (cirpe, petrol, etc)=1,0003	kg	25,000
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,000
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,750
27	RCsB30C K=3,6	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из бетона до марки 500 установками алмазного сверления	buc	2,000

1	2	3	4	5
		диаметром кольцевого алмазного сверла: 40 мм) / $K=4 \times 0,9=3,6$ $K=3,6000$		
	7123011000200	Betonist	h-om	2,585
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,109
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,060
	4100126202818	Apa	m3	0,088
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	1,728
28	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20-25 мм)	m	6,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,780
	2521216717050	Teava din material plastic	m	6,120
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	4,200
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	2,700
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,600
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	6,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,120
	3220137315778	Decapant	kg	0,036
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,012
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,251
29	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 32 мм)	m	6,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,700
	2521216710000-32	Teava din polietilena sau polipropilena 32мм	m	6,180
30	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 32 мм)	buc	4,000

1	2	3	4	5
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,840
	2875274110102 2	Piesa de racordare (fiting) 2 rac.	buc	4,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,080
	3220137315778	Decapant	kg	0,032
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,084
31	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 32 мм)	buc	4,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,200
	2875274110102 3	Piesa de racordare (fiting) 3 rac.	buc	4,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,120
	3220137315778	Decapant	kg	0,032
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,120
32	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Пролодной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром 1 1/4" -1 1/2") / Кран ППР 32мм	buc	2,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,500
	2875274205100 1	Кран ППР 32мм	buc	2,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,060
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,120
33	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длмной до 1000-1500 мм) / TIP 33 300 x 1400 мм	buc	1,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,650
	2822115700000	Radiator	buc	1,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,004
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,008
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,050
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,000
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,250
34	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" (Кран подачи и обратки для систем центрального отопления, диаметром 3/8"-1/2")	buc	2,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,360
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	2,000
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,024

1	2	3	4	5
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,048
35	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3/4") / Аварийные краны на проточный водонагреватель и раковину Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0200	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,400
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	4,080
36	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или ракумойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ") / проточного водонагревателя, без стоимости водонагревателя	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000
37	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2" (Щтуцер и колено со щтуцером, оцинкованные, с плоской прокладкой, с внутренней и наружной резьбой, диаметр 1 1/4"-2") / Американка д.32 Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,0100	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,300
	2721204122300	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat	buc	1,010
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,051
38	SC05B	Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de beton (Раковина чугунная эмалированная или керамическая, со сливной пластиковой трубой, прикрепленная к бетонной стене) / без стоимости раковины Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, degresant etc)=1,0100	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,450
	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,010

1	2	3	4	5
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,010
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,606
Total Отопление				
Прямые затраты				
Соц страх				
Транспортные расходы				
Заготовительно складские расходы				
Итого				
Накладные расходы				
Итого				
Плановая прибыль				
Total Общестроительные работы				
		2. Электромонтажные работы		
39	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,440
40	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei (Демонтаж места розетки, скрытого, с медными или алюминиевыми проводами, в помещении высотой до 3 м)	buc	4,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,680
41	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic / Розетка одинарная	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,310
	27461673351001	Priza одинарная	buc	1,020
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005
	2051142950700	Dibluri	buc	2,000
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,000
42	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare,	buc	3,000

1	2	3	4	5
		montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic / Розетка двойная		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,930
	2746167335100 2	Priza двойная	buc	3,060
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	3,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,015
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,015
	2051142950700	Dibluri	buc	6,000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	6,000
43	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic / Розеточная колодка на 4 гнезда	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,310
	2746167335100 3	Розеточная колодка на 4 гнезда	buc	1,020
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005
	2051142950700	Dibluri	buc	2,000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,000
44	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu / Выключатель двойной	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,270
	1111000100024 2	Intreupator manual / двойной	buc	1,010
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050
45	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp / VVGng-LS 3x1.5 mm2 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000	m	30,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,100
	2722103107001 -2	Conductor de aluminiu sau cupru VVGng-LS 3x1.5 mm2	m	33,990
	2413217300101	Clema de legatura	buc	1,650
46	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind	m	50,000

1	2	3	4	5
		sectiunea pina la 16 mmp / VVGng-LS 3x2.5 mm2 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,500
	2722103107001 -1	Conductor de aluminiu sau cupru VVGng-LS 3x2.5 mm2	m	56,650
	2413217300101	Clema de legatura	buc	2,750
47	RpEG05A	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie cu 2 circuite tip C- 2 (Монтаж распределительных электрощитов пластиковых на 4 автоматов)	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,040
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,400
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030
	2051142950700	Dibluri	buc	4,000
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,000
48	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N (Установка выключателей - однополярных 10-16 А- шифр 3129 N)	buc	3,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,950
	1111000100020 1	Intrerupator unipolar	buc	3,000
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	6,000
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	6,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,015
49	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat LED, de plafon sau de perete, complet echipate / Светильник LED 600x600 mm Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,560
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	2,080
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	2,080
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	2,080
50	RpEF04A	Montarea armaturilor etanse sau impermeabila dreapta de plafon pentru lampa de 20-200 W, montata pe dibluri din lemn sau plastic (Установка кварцевой лампы, на деревянные или пластиковые дюбеля) / Без стоимоти лампы	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,950
	2051142950700	Dibluri	buc	2,000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	2,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,250

1	2	3	4	5
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,200
Прямые затраты				
Соц страх				
Транспортные раходы				
Заготовительно складские расходы				
Итого				
Накладные расходы				
Итого				
Плановая прибыль				
Total Электромонтажные работы				

Total deviz:
Inclusiv salariu

Autoritatea contractantă _____

Data 29.07.2026

