

**Demontarea si montarea ferestre
si usi la balcon, demontarea si
montarea ferestre si usi la
spalatorie la centrul de
plasament Cocieri**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 209 691.937 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lotul 1. Ferestre si usi la balcon				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	143.180	24.217 24.217	3 467.442 3 467.442
2	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv. Profil din 5 camere, cu deschiderea 2-a pozitii (vertical, orizontal). La ferestre de instalat plasa antimoschit.	m2	143.180	734.236 54.200	105 127.961 7 760.402
3	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu, cu latimea 25 cm	m	290.000	85.392 23.064	24 763.680 6 688.560
4	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice cu latimea 30 cm	m	290.000	68.517 5.189	19 870.046 1 504.926
5	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonokontakt intr-un strat, in jurul tocurilor si pervazurilor de	m2	42.300	18.199 8.072	769.823 341.463

1	2	3	4	5	6	7
		ferestre si usi				
6	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, in jurul tocurilor si pervazurilor de ferestre si usi	m2	42.300	115.212 98.022	4 873.460 4 146.331
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare in jurul tocurilor si pervazurilor la ferestre si usi	m2	42.300	3.315 1.730	140.217 73.171
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos si ciment, in jurul tocurilor si pervazurilor de ferestre si usi	m2	42.300	86.314 70.345	3 651.066 2 975.602
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	42.300	41.711 31.713	1 764.375 1 341.460
Total Lotul 1. Ferestre si usi la balcon						164 428.070
Incluziv salariu						28 299.357
		Прямые затраты		lei		164 428.070
		Asigurari sociale si medicale (ПЗ) * 22.5 %		22.50 %		6 367.355
		Cheltuieli de transport (ПЗ+Asigur) * 1 %		1.00 %		1 356.961
		Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Cheltu) * 1 %		1.00 %		1 721.525
		Beneficiu de deviz (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 0.5 %		0.50 %		869.370
		Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi		100.00 +		174 743.281
		TVA (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %		20.00 %		34 948.656

Total deviz:
Incluziv salariu

209 691.937
28 299.357

Intocmit

(Oleg Plesca)

(funcția, semnătura)