

**Amenajarea parcului/scuarului
care face acces catre casa de
cultura si primaria comunei
Antonesti,r-I Cantemir**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ –oferta № 17-08-2023

Reparatie

Valoarea de deviz 424 339,14 Lei

Intocmit in prețuri curente 17.08.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1.Reparatia accesului spre casa de cultura si primaria Antonesti (pavare)				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,2600	675,000 0,000	850,500 0,000
2	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	18,6000	121,663 121,663	2 262,924 2 262,924
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	0,8400	56,714 0,000	47,640 0,000
4	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea	100 m3	1,2600	376,204 253,704	474,017 319,667

1	2	3	4	5	6	7
		fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t				
5	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 1 km	t	216,9000	12,500 0,000	2 711,250 0,000
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	124,0000	135,684 46,036	16 824,791 5 708,439
7	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	42,0000	476,700 97,716	20 021,421 4 104,051
8	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	840,0000	273,921 50,211	230 093,323 42 176,923
9	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	21,7800	45,551 45,551	992,109 992,109
10	DD07A	Umplerea cu mortar de ciment a rosturilor la pavajele executate din calupuri calitatea I	m2	45,6000	46,150 38,236	2 104,454 1 743,584
		<i>Total</i>	Lei			276 382,429
		Total 1.Reparatia accesului spre casa de cultura si primaria Antonesti (pavare) Inklusiv salariu				276 382,429 57 307,697

	Total	Lei	276 382,42
	Asigurari sociale si medicale	24 %	51 563,34
	Cheltueli de transport	2 %	4 296,94
	Cheltueli de depozitare	0,5 %	1 074,24
	Cheltueli de regie	3 %	9 999,51
	Beneficiul de deviz	3 %	10 299,50
	TVA	20 %	70 723,19
	Total deviz: Inklusiv salariu		424 339,14 57 307,69

Obiect Amenajarea parcului/scuarului care face acces catre casa de cultura si primaria comunei Antonesti, r-l Cantemir

Investitor Primaria Comunei Antonesti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1.Reparatia accesului spre casa de cultura si primaria Antonesti (pavare)				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
2	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3			121,663 121,663
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	57,66	121,66
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			56,714 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	300,00	56,71
4	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3			376,204 253,704
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4000	57,66	253,70
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	4,9000	25,00	122,50
5	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km	t			12,500 0,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0500	250,00	12,50
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			135,684 46,036
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,40	7,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	280,00	2,24
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	80,00	80,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00
7	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3			476,700 97,716
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	84,97	97,72
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	280,00	367,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari	m3	0,2320	15,00	3,48


1	2	3	4	5	6	7
		drumuri-terasam.				
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	25,00	3,83
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
8	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			273,921 50,211
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,40	3,84
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	2,40	31,68
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	170,00	172,55
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	280,00	1,40
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	280,00	10,64
	2881116002701	Dise pentru taiat placi	buc	0,0200	180,00	3,60
9	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t			45,551
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7900	57,66	45,55
10	DD07A	Umplerea cu mortar de ciment a rosturilor la pavajele executate din calupuri calitatea I	m2			46,150
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2664102100000	Mortar	m3	0,0034	1 350,00	4,59
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0610	15,00	0,91
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0940	15,00	1,41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	200,00	1,00

APROBAT:

Intocmit
Cioarie Gh.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Amenajarea parcului/scuarului
care face acces catre casa de
cultura si primaria comunei
Antonesti,r-l Cantemir**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 17-08-2023
Reparatie

Valoarea de deviz 424 339,14 Lei

Intocmit in prețuri curente 17.08.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 17-08-2023:				

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	610,7480	84,97	51 895,257
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	80,5962	57,66	4 647,176
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	13,2720	57,66	765,264
		Total manopera				57 307,69

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,9920	280,00	277,760
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	55,0620	280,00	15 417,360
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4,2000	280,00	1 176,000
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	31,9200	280,00	8 937,600
5.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	362,0800	2,40	868,992
6.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 344,0000	2,40	3 225,600
7.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	11 088,0000	2,40	26 611,200
8.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	852,6000	170,00	144 942,000
9.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	5,5800	0,00	0,000
10.	2664102100000	Mortar	m3	0,1550	1 350,00	209,250
11.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	124,6200	80,00	9 969,600
12.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	16,8000	180,00	3 024,000
13.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	12,5256	15,00	187,884
14.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7440	0,00	0,000
		Total materiale de constructii				214 847,24

Utilaje de constructii:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	4,2864	15,00	64,296
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1588	300,00	47,640
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	6,4260	25,00	160,650
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,8350	300,00	850,500
5.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	6,1740	25,00	154,350
6.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	10,8450	250,00	2 711,250
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,1940	200,00	238,800
Total utilaje de construcții						4 227,49

Total	Lei	276 382,4 2
Asigurari sociale si medicale	24 %	51 563,34
Cheltueli de transport	2 %	4 296,94
Cheltueli de depozitare	0,5 %	1 074,24
Cheltueli de regie	3 %	9 999,51
Beneficiul de deviz	3 %	10 299,50
TVA	20 %	70 723,19
Total deviz:		424 339,1 4

Intocmit

Cioarie Gh.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)