

**Lucrari de reparatii interioare in
blocul de studii D al ASEM**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de reparatii**

Valoarea de deviz 878 945,52 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Etajul I Coridoare Demolari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn usi	m2	17,01	10,92 10,92	185,78 185,78
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ferestre,	m2	4,00	10,92 10,92	43,69 43,69
3	RpCK42E	Desfacerea plintei din mortar	m	125,00	6,64 6,44	830,56 805,25
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	116,00	6,98 6,84	809,52 793,86
5	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	0,85	28,05 28,05	23,84 23,84
6	TsH92B	Incarcarea in auto a deseurilor	t	0,85	22,31 22,31	18,96 18,96
7	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	0,85	93,82 0,00	79,75 0,00
Total Etajul I Coridoare Demolari						1 992,10
Incluziv salariu						1 871,38
		1.2. Timplarie				
8	CK03A2	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, finisate la producator inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate	m2	15,12	1 928,34 44,93	29 156,54 679,38

1	2	3	4	5	6	7
		pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usi din lemn spon natural -8 bucati)				
9	CK03A2	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, finisate la producator inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m Usa din spon natural cu elemente decorative -1 bucata)	m2	1,89	2 503,36 44,94	4 731,35 84,93
10	CK07B	Pervaz din spon natural montate la usi de 7-8cm	m	48,00	58,57 2,55	2 811,17 122,61
11	CK07B	Dabor din spon natural de	m	24,00	72,22 2,55	1 733,19 61,31
12	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle cu 5 chei	buc	9,00	450,58 78,88	4 055,20 709,90
Total Timplarie						42 487,45
Incluziv salariu						1 658,13
1.3. Pereti						
13	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime gr.4cm K-2	m	35,50	47,68 36,93	1 692,68 1 311,14
14	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri de la usa	m2	7,10	13,24 4,47	94,01 31,74
15	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m	43,20	12,20 8,30	527,25 358,64
16	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de usi plane	m2	7,10	84,66 47,45	601,07 336,89
17	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,10	13,81 6,39	98,08 45,34
18	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (gr.1mm K - 2)	m2	7,10	21,55 16,79	153,00 119,19
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la usi	m2	7,10	2,41 0,96	17,11 6,80

1	2	3	4	5	6	7
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2	7,10	26,53 17,56	188,37 124,69
21	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,60	1 806,02 172,42	2 889,63 275,87
22	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	8,90	52,60 35,95	468,18 319,92
23	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Br I diametru 4 pas 100x100)	kg	18,00	24,73 0,90	445,07 16,18
24	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interiori	m2	8,90	13,24 4,47	117,84 39,78
25	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,90	61,37 48,85	546,18 434,79
26	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,90	13,81 6,39	122,94 56,84
27	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (gr.1mm K - 2)	m2	8,90	21,55 16,79	191,80 149,41
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,90	2,41 0,96	21,46 8,53
29	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,90	31,21 22,03	277,79 196,08
Total Pereti						8 452,46
Incluziv salariu						3 831,83
1.4. Tavane						
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	116,00	2,41 0,96	279,61 111,12
31	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	116,00	61,37 48,85	7 118,73 5 666,94

1	2	3	4	5	6	7
32	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (gr.1mm K - 2)	m2	116,00	21,55 16,79	2 499,95 1 947,41
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	116,00	2,41 0,96	279,61 111,12
34	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	116,00	31,21 22,03	3 620,56 2 555,68
Total Tavane						13 798,46
Incluziv salariu						10 392,27
1.5. Pardoseli						
35	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	116,00	46,28 21,17	5 368,68 2 455,26
36	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosea	m2	116,00	13,24 4,47	1 536,09 518,54
37	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	116,00	85,65 7,47	9 935,53 866,71
38	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	116,00	248,46 76,86	28 821,79 8 916,05
39	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	125,00	46,90 25,96	5 862,13 3 244,44
Total Pardoseli						51 524,22
Incluziv salariu						16 001,00
1.6. Etajul II Coridoare						
1.6.1. Demolari						
40	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn usi	m2	18,90	10,92 10,92	206,43 206,43
41	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ferestre,	m2	4,00	10,92 10,92	43,69 43,69
42	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	101,00	12,91 11,96	1 303,63 1 208,19

1	2	3	4	5	6	7
43	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	101,00	6,13 5,72	618,73 577,83
44	CG09A adoptata	Demontarea plintei din PVC (accesorii fara cost k=0,5 manopera)	m	88,00	9,28 9,28	816,89 816,89
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	101,00	6,98 6,84	704,83 691,20
46	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	3,50	28,06 28,06	98,22 98,22
47	TsH92B	Incarcarea in auto a deseurilor	t	3,50	22,29 22,29	78,01 78,01
48	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	3,50	93,71 0,00	328,00 0,00
Total Demolari						4 198,43
Incluziv salariu						3 720,46
1.6.2. Timplarie						
49	CK03A2	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, finisate la producator inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usi din lemn spon natural -10 bucati)	m2	18,90	1 928,34 44,93	36 445,71 849,22
50	CK07B	Pervaz din spon natural montate la usi de 7-8cm	m	57,60	58,57 2,55	3 373,39 147,13
51	CK07B	Dabor din spon natural montate la usi	m	28,80	72,22 2,55	2 079,82 73,57
52	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle cu 5 chei	buc	10,00	450,58 78,88	4 505,77 788,77
Total Timplarie						46 404,69
Incluziv salariu						1 858,69
1.6.3. Pereti						
53	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime gr.4cm K-2	m	40,40	47,70 36,93	1 926,98 1 492,12

1	2	3	4	5	6	7
54	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la glafuri de la usa	m2	8,08	13,24 4,47	106,98 36,11
55	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m	48,00	12,21 8,30	585,87 398,49
56	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de usi plane	m2	8,08	84,66 47,45	684,02 383,38
57	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,08	13,81 6,39	111,61 51,60
58	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (gr.1mm K - 2)	m2	8,08	21,55 16,79	174,13 135,65
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la usi	m2	8,08	2,41 0,96	19,47 7,73
60	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,08	31,21 22,03	252,18 178,01
61	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,60	1 806,02 172,42	2 889,63 275,87
62	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	8,90	52,60 35,95	468,18 319,92
63	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Br I diametru 4 pas 100x100)	kg	18,00	24,73 0,90	445,07 16,18
64	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti interiori	m2	8,90	13,24 4,47	117,84 39,78
65	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,90	61,37 48,85	546,18 434,79
66	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,90	13,81 6,39	122,94 56,84
67	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5	m2	8,90	21,55	191,80

1	2	3	4	5	6	7
		mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (gr.1mm K - 2)			16,79	149,41
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,90	2,41 0,96	21,46 8,53
69	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,90	31,21 22,03	277,79 196,08
Total Pereti						8 942,13
Incluziv salariu						4 180,49
1.6.4. Tavane						
70	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	101,00	61,37 48,85	6 198,21 4 934,14
71	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (gr.1mm K - 2)	m2	101,00	21,55 16,79	2 176,68 1 695,59
72	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	101,00	2,41 0,96	243,45 96,75
73	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	101,00	31,21 22,03	3 152,38 2 225,20
Total Tavane						11 770,72
Incluziv salariu						8 951,68
1.6.5. Pardoseli						
74	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	101,00	8,63 1,28	871,75 129,00
75	IzF04C	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	101,00	52,77 3,51	5 329,64 354,74
76	CG22A	Pardoseli din polisterolbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu,	m2	101,00	110,29	11 138,85

1	2	3	4	5	6	7
		driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (gr.6cm)			27,55	2 782,75
77	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (K=4)	m2	-101,00	44,80 12,77	-4 524,96 -1 289,97
78	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	101,00	46,28 21,17	4 674,46 2 137,77
79	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi la placi	kg	184,83	24,72 0,90	4 569,59 166,10
80	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosea	m2	101,00	13,24 4,47	1 337,46 451,49
81	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	101,00	85,65 7,47	8 650,75 754,63
82	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	101,00	248,46 76,86	25 094,83 7 763,11
83	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	88,00	46,90 25,96	4 126,93 2 284,08
Total Pardoseli						61 269,30
Incluziv salariu						15 533,70
Total Etajul II Coridoare						132 585,27
Incluziv salariu						34 245,02
		1.7. Etajul III Coridoare				
		1.7.1. Demolari				
84	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn usi	m2	18,90	10,92 10,92	206,43 206,43
85	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ferestre,	m2	4,00	10,92 10,92	43,69 43,69
86	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	101,00	12,91 11,96	1 303,63 1 208,19

1	2	3	4	5	6	7
87	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	101,00	6,13 5,72	618,73 577,83
88	CG09A adoptata	Demontarea plintei din PVC (accesorii fara cost k=0,5 manopera)	m	88,00	9,28 9,28	816,89 816,89
89	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	101,00	6,98 6,84	704,83 691,20
90	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	3,50	28,06 28,06	98,22 98,22
91	TsH92B	Incarcarea in auto a deseurilor	t	3,50	22,29 22,29	78,01 78,01
92	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	3,50	93,71 0,00	328,00 0,00
Total Demolari						4 198,43
Incluziv salariu						3 720,46
1.7.2. Timplarie						
93	CK03A2	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, finisate la producator inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usi din lemn spon natural -10 bucati)	m2	18,90	1 928,34 44,93	36 445,71 849,22
94	CK07B	Pervaz din spon natural montate la usi de 7-8cm	m	57,60	58,57 2,55	3 373,39 147,13
95	CK07B	Dabor din spon natural	m	28,80	72,22 2,55	2 079,82 73,57
96	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle cu 5 chei	buc	10,00	450,58 78,88	4 505,77 788,77
Total Timplarie						46 404,69
Incluziv salariu						1 858,69
1.7.3. Pereti						
97	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime gr.4cm K-2	m	40,40	47,70 36,93	1 926,98 1 492,12

1	2	3	4	5	6	7
98	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la glafuri de la usa	m2	8,08	13,24 4,47	106,98 36,11
99	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m	48,00	12,21 8,30	585,87 398,49
100	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de usi plane	m2	8,08	84,66 47,45	684,02 383,38
101	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,08	13,81 6,39	111,61 51,60
102	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (gr.1mm K - 2)	m2	8,08	21,55 16,79	174,13 135,65
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la usi	m2	8,08	2,41 0,96	19,47 7,73
104	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,08	31,21 22,03	252,18 178,01
105	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,60	1 806,02 172,42	2 889,63 275,87
106	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	8,90	52,60 35,95	468,18 319,92
107	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Br I diametru 4 pas 100x100)	kg	18,00	24,73 0,90	445,07 16,18
108	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti interiori	m2	8,90	13,24 4,47	117,84 39,78
109	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,90	61,37 48,85	546,18 434,79
110	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,90	13,81 6,39	122,94 56,84
111	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	8,90	21,55 16,79	191,80 149,41

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor (gr.1mm K - 2)				
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,90	2,41 0,96	21,46 8,53
113	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,90	31,21 22,03	277,79 196,08
Total Pereti						8 942,13
Incluziv salariu						4 180,49
1.7.4. Tavane						
114	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	101,00	61,37 48,85	6 198,21 4 934,14
115	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (gr.1mm K - 2)	m2	101,00	21,55 16,79	2 176,68 1 695,59
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	101,00	2,41 0,96	243,45 96,75
117	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	101,00	31,21 22,03	3 152,38 2 225,20
Total Tavane						11 770,72
Incluziv salariu						8 951,68
1.7.5. Pardoseli						
118	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	101,00	8,63 1,28	871,75 129,00
119	IzF04C	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	101,00	52,77 3,51	5 329,64 354,74
120	CG22A	Pardoseli din polisterolbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu	m2	101,00	110,29 27,55	11 138,85 2 782,75

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata mai mare de 16 mp (gr.6cm)				
121	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (K=4)	m2	-101,00	44,80 12,77	-4 524,96 -1 289,97
122	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	101,00	46,28 21,17	4 674,46 2 137,77
123	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi la placi	kg	184,83	24,72 0,90	4 569,59 166,10
124	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosea	m2	101,00	13,24 4,47	1 337,46 451,49
125	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	101,00	85,65 7,47	8 650,75 754,63
126	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	101,00	248,46 76,86	25 094,83 7 763,11
127	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	88,00	46,90 25,96	4 126,93 2 284,08
Total Pardoseli						61 269,30
Incluziv salariu						15 533,70
Total Etajul III Coridoare						132 585,27
Incluziv salariu						34 245,02
		1.8. Etajul IV Coridoare				
		1.8.1. Demolari				
128	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn usi	m2	18,90	10,92 10,92	206,43 206,43
129	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ferestre,	m2	4,00	10,92 10,92	43,69 43,69
130	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	101,00	12,91 11,96	1 303,63 1 208,19

1	2	3	4	5	6	7
131	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	101,00	6,13 5,72	618,73 577,83
132	CG09A adoptata	Demontarea plintei din PVC (accesorii fara cost k=0,5 manopera)	m	88,00	9,28 9,28	816,89 816,89
133	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	101,00	6,98 6,84	704,83 691,20
134	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	3,50	28,06 28,06	98,22 98,22
135	TsH92B	Incarcarea in auto a deseurilor	t	3,50	22,29 22,29	78,01 78,01
136	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	3,50	93,71 0,00	328,00 0,00
Total Demolari						4 198,43
Incluziv salariu						3 720,46
1.8.2. Timplarie						
137	CK03A2	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, finisate la producator inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usi din lemn spon natural -10 bucati)	m2	18,90	1 928,34 44,93	36 445,71 849,22
138	CK07B	Pervaz din spon natural 7-8cm	m	57,60	58,57 2,55	3 373,39 147,13
139	CK07B	Dabor din spon natural -dobor	m	28,80	72,22 2,55	2 079,82 73,57
140	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle cu 5 chei	buc	10,00	450,58 78,88	4 505,77 788,77
Total Timplarie						46 404,69
Incluziv salariu						1 858,69
1.8.3. Pereti						
141	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime gr.4cm K-2	m	40,40	47,70 36,93	1 926,98 1 492,12

1	2	3	4	5	6	7
142	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la glafuri de la usa	m2	8,08	13,24 4,47	106,98 36,11
143	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m	48,00	12,21 8,30	585,87 398,49
144	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de usi plane	m2	8,08	84,66 47,45	684,02 383,38
145	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,08	13,81 6,39	111,61 51,60
146	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (gr.1mm K - 2)	m2	8,08	21,55 16,79	174,13 135,65
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor la usi	m2	8,08	2,41 0,96	19,47 7,73
148	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,08	31,21 22,03	252,18 178,01
149	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,60	1 806,02 172,42	2 889,63 275,87
150	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	8,90	52,60 35,95	468,18 319,92
151	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Br I diametru 4 pas 100x100)	kg	18,00	24,73 0,90	445,07 16,18
152	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti interiori	m2	8,90	13,24 4,47	117,84 39,78
153	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	8,90	61,37 48,85	546,18 434,79
154	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,90	13,81 6,39	122,94 56,84
155	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor,	m2	8,90	21,55 16,79	191,80 149,41

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor (gr.1mm K - 2)				
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	8,90	2,41 0,96	21,46 8,53
157	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,90	31,21 22,03	277,79 196,08
Total Pereti						8 942,13
Incluziv salariu						4 180,49
1.8.4. Tavane						
158	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	101,00	61,37 48,85	6 198,21 4 934,14
159	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (gr.1mm K - 2)	m2	101,00	21,55 16,79	2 176,68 1 695,59
160	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	101,00	2,41 0,96	243,45 96,75
161	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	101,00	31,21 22,03	3 152,38 2 225,20
Total Tavane						11 770,72
Incluziv salariu						8 951,68
1.8.5. Pardoseli						
162	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	101,00	8,63 1,28	871,75 129,00
163	IzF04C	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	101,00	52,77 3,51	5 329,64 354,74
164	CG22A	Pardoseli din polisterolbeton in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu	m2	101,00	110,29 27,55	11 138,85 2 782,75

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata mai mare de 16 mp (gr.6cm)				
165	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (K=4)	m2	-101,00	44,80 12,77	-4 524,96 -1 289,97
166	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	101,00	46,28 21,17	4 674,46 2 137,77
167	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi la placi	kg	184,83	24,72 0,90	4 569,59 166,10
168	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pardosea	m2	101,00	13,24 4,47	1 337,46 451,49
169	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	101,00	85,65 7,47	8 650,75 754,63
170	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	101,00	248,46 76,86	25 094,83 7 763,11
171	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	88,00	46,90 25,96	4 126,93 2 284,08
Total Pardoseli						61 269,30
Incluziv salariu						15 533,70
Total Etajul IV Coridoare						132 585,27
Incluziv salariu						34 245,02
Total			lei		516 010,50	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		30 710,18	
Transportarea materialelor			1,00 %		3 747,66	
Total			100,00 +		550 468,34	
Cheltueli de regie			1,00 %		5 504,69	
Total			100,00 +		555 973,03	
Beneficiu de deviz			1,00 %		5 559,74	
Total			100,00 +		561 532,77	
TVA			20,00 %		112 306,56	

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari de constructie						673 839,33
Incluziv salariu						136 489,67
		2. Lucrari electrice				
		2.1. Etajul I				
172	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	53,00	7,02 <hr/> 7,02	372,30 <hr/> 372,30
173	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat si intrerupator	buc	39,00	29,38 <hr/> 29,38	1 145,65 <hr/> 1 145,65
174	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat , Panel LED, montat pe tavan, 48W, tensiunea de alimentare 85-265V, culoarea luminii 4000K, luminozitate 4320 LM, protectia IP20, marime 596*598mm, H=10mm, iluminare din 4 parti, difuzer LGP-acrilat, 120 grade, carcasa din aluminiu care sa indeplineasca functia de radiator, termen de garantie 12 luni (in set cu lampi	buc	53,00	558,64 <hr/> 48,53	29 607,69 <hr/> 2 572,28
175	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor interne Dublu , 2 clapete + indicator led (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc	6,00	267,97 <hr/> 8,62	1 607,82 <hr/> 51,73
176	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor interne, 1 clapete + indicator led (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc	6,00	245,95 <hr/> 8,62	1 475,71 <hr/> 51,73
177	RpEE03C	Montarea prizelor interne modulara cu impamintare 16A/ 220V, compatibile pu a fi montate in canal din plastic (Legrand, Hagher, Eaton,,ABB) sau analogic	buc	27,00	194,24 <hr/> 40,55	5 244,49 <hr/> 1 094,88
Total Etajul I						39 453,66
Incluziv salariu						5 288,57
		2.2. Etajul II				
178	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	53,00	7,02 <hr/> 7,02	372,30 <hr/> 372,30
179	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat si intrerupator	buc	39,00	29,38 <hr/> 29,38	1 145,65 <hr/> 1 145,65
180	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat , Panel LED, montat pe tavan, 48W, tensiunea de alimentare 85-265V, culoarea luminii 4000K, luminozitate 4320 LM, protectia IP20, marime 596*598mm, H=10mm, iluminare din 4 parti, difuzer LGP-acrilat, 120 grade, carcasa din aluminiu care sa indeplineasca functia de radiator, termen de garantie 12 luni (in set cu	buc	53,00	558,64 <hr/> 48,53	29 607,69 <hr/> 2 572,28

1	2	3	4	5	6	7
		lampi				
181	RpEE01A	Montarea interupatoarelor interne Dublu , 2 clapete + indicator led (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc	6,00	267,97 8,62	1 607,82 51,73
182	RpEE01A	Montarea interupatoarelor interne, 1 clapete + indicator led (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc	6,00	245,95 8,62	1 475,71 51,73
183	RpEE03C	Montarea prizelor interne modulara cu impamintare 16A/ 220V, compatibile pu a fi montate in canal din plastic (Legrand, Hagher, Eaton,,ABB) sau analogic	buc	27,00	194,24 40,55	5 244,49 1 094,88
Total Etajul II						39 453,66
Incluziv salariu						5 288,57
2.3. Etajul III						
184	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	53,00	7,02 7,02	372,30 372,30
185	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat si intrerupator	buc	39,00	29,38 29,38	1 145,65 1 145,65
186	RpEF02C	Montarea corpuri de iluminat , Panel LED, montat pe tavan, 48W, tensiunea de alimentare 85-265V, culoarea luminii 4000K, luminozitate 4320 LM, protectia IP20, marime 596*598mm, H=10mm, iluminare din 4 parti, difuzer LGP-acrilat, 120 grade, carcasa din aluminiu care sa indeplineasca functia de radiator, termen de garantie 12 luni (in set cu lampi	buc	53,00	558,64 48,53	29 607,69 2 572,28
187	RpEE01A	Montarea interupatoarelor interne Dublu , 2 clapete + indicator led (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc	6,00	267,97 8,62	1 607,82 51,73
188	RpEE01A	Montarea interupatoarelor interne, 1 clapete + indicator led (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc	6,00	245,95 8,62	1 475,71 51,73
189	RpEE03C	Montarea prizelor interne modulara cu impamintare 16A/ 220V, compatibile pu a fi montate in canal din plastic (Legrand, Hagher, Eaton,,ABB) sau analogic	buc	27,00	194,24 40,55	5 244,49 1 094,88
Total Etajul III						39 453,66
Incluziv salariu						5 288,57
2.4. Etajul IV						
190	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	53,00	7,02 7,02	372,30 372,30

1	2	3	4	5	6	7
191	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat si intrerupator	buc	39,00	29,38 29,38	1 145,65 1 145,65
192	RpEF02C	Montarea corpur de iluminat , Panel LED, montat pe tavan, 48W, tensiunea de alimentare 85-265V, culoarea luminii 4000K, luminozitate 4320 LM, protectia IP20, marime 596*598mm, H=10mm, iluminare din 4 parti, difuzer LGP-acrilat, 120 grade, carcasa din aluminiu care sa indeplineasca functia de radiator, termen de garantie 12 luni (in set cu lampi	buc	53,00	558,64 48,53	29 607,69 2 572,28
193	RpEE01A	Montarea interupatoarelor interne Dublu , 2 clapete + indicator led (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc	6,00	267,97 8,62	1 607,82 51,73
194	RpEE01A	Montarea interupatoarelor interne, 1 clapete + indicator led (Legrand, Scheider, ABB) sau analogic	buc	6,00	245,95 8,62	1 475,71 51,73
195	RpEE03C	Montarea prizelor interne modulara cu impamintare 16A/ 220V, compatibile pu a fi montate in canal din plastic (Legrand, Hagher, Eaton,,ABB) sau analogic	buc	27,00	194,24 40,55	5 244,49 1 094,88
Total Etajul IV						39 453,66
Incluziv salariu						5 288,57
Total			lei		157 814,64	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		4 759,71	
Transportarea materialelor			1,00 %		1 366,60	
Total			100,00 +		163 940,95	
Cheltueli de regie			25,00 %		5 288,57	
Total			100,00 +		169 229,52	
Beneficiu de deviz			1,00 %		1 692,31	
Total			100,00 +		170 921,83	
TVA			20,00 %		34 184,36	
Total Lucrari electrice						205 106,19
Incluziv salariu						21 154,28

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**878 945,52
157 643,95**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)