

**Reconstructia retelelor electrice
interioare a cladirei gradinitei
"Salcioara" la etajul 1 si 2 din
comuna Stauceni, str Gratiesti,9**

Formular Nr.1
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 063/2018-2-1

Deviz-oferta № 063/2018-2-1

Echipament electric .Illuminat electric interior

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	08-03-52 6-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,000		
2		Intreruptor I=16A, BA47-29/1P/16B	buc	1,000		
3	08-03-52 6-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100	buc	2,000		
4		Intreruptor I=40A, BA47-29/3P/40B	buc	2,000		
5	08-03-57 3-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000		
6	08-03-57 5-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	20,000		
7		Intrerupator automat diferential АВДТ-32/2Р tip В 16А	buc	9,000		
8		Intrerupator de sarcina ВН-32-3Р 50А	buc	1,000		
9		Intreruptor I=10A, BA47-29/1P/10B	buc	8,000		
10		Крос-модуль 4Р 4x7	buc	1,000		
11		Защитная щина РЕ 6x9 16/2	buc	1,000		
12	08-03-57 3-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000		
13	08-03-57 5-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	16,000		
14		Intrerupator de sarcina ВН-32-3Р 40А	buc	1,000		
15		Intreruptor I=10A, BA47-29/1P/10B	buc	7,000		
16		Intrerupator automat diferential АВДТ-32/2Р tip В 16А	buc	6,000		
17		Защитная щина РЕ 6x9 16/2	buc	1,000		

1	2	3	4	5	6	7
18		Крос-модуль 4Р 4х7	buc	1,000		
19	08-03-57 3-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc	1,000		
20	08-03-57 5-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	6,000		
21		Intrerupator de sarcina ВН-32-1Р 25А	buc	1,000		
22		Intreruptor I=10А, ВА47-29/1Р/10В	buc	3,000		
23		Защитная шина 6х9 YNN0-69-8C2-K05	buc	1,000		
24		Нулевая шина 6х9 YNN0-69-8C2-K07	buc	1,000		
25	08-03-59 3-19	Corp de iluminat pentru lampi incandescente in tavane suspendate	100 buc	0,580		
26		Corp de iluminat НПП1101	buc	19,000		
27		Corp de iluminat НПП2602А	buc	39,000		
28	08-03-59 4-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	2,650		
29		Corp de iluminat OPL/S 418	buc	206,000		
30		Corp de iluminat PRB/S 418	buc	59,000		
31	08-03-59 4-10	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,640		
32		Corp de iluminat PRB/S 218	buc	52,000		
33		Corp de iluminat LZ236	buc	12,000		
34	08-03-59 3-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,480		
35		Bloc de iluminare Mars "Iesire"	buc	48,000		
36		Bec luminescent 18W	buc	1 164,00 0		
37		Bec luminescent 36W	buc	25,000		
38		Bec luminescent compact 11W Osram Dulux	buc	60,000		
39	08-02-14 8-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	41,960		
40	08-02-40 2-1	Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm ²	100 m	0,450		
41	08-02-40 1-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4	100 m	0,620		

1	2	3	4	5	6	7
		fire, sectiunea firului pina la 16 mm2				
42	81	Cablu BBΓHT(A)FRLS 2x1.5	m	110,000		
43	140	Cablu BBΓHT(A)FRLS 3x1.5	m	915,000		
44		Cablu BBΓHT(A)FRLS 3x4	m	6,000		
45		Cablu BBΓHT(A)LS-5*10	m	55,000		
46	160	Cablu BBΓHT(A)-LS2*1,5	m	260,000		
47	158	Cablu BBΓHT(A) -LS 3*1,5	m	1 945,00 0		
48	412	Cablu BBΓHT(A)-LS 3*2.5	m	1 040,00 0		
49	08-02-40 9-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	41,900		
50		Teava din PVC 20mm	buc	4 190,00 0		
51	08-02-40 9-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,060		
52		Teava din PVC 40mm	m	6,000		
53	08-03-59 1-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,030		
54	08-03-59 1-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa,10A	100 buc	0,950		
55	08-03-59 1-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa,	100 buc	0,990		
56	08-03-59 1-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,300		
57	08-03-59 1-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,200		
58	08-03-59 1-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,050		
59	156812	Коробка распаечная КМ41234	buc	2,000		
60	08-02-47 2-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2	100 m	0,600		
61		Колодка клемная 6x9 клем	buc	2,000		
62	08-02-40 5-1	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2 ПВ	100 m	0,370		
63	6-2	Conductor ПВ1 1x2.5	m	25,000		
64		Conductor ПВ1 1x4	m	10,000		

1	2	3	4	5	6	7
65		Conductor ПБ1 1x10	m	2,000		
66	08-02-40 9-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,200		
67		Teava PVC d16mm	m	20,000		
68	59	Коробка распаечная КМ40002	buc	235,000		
69	156812	Коробка распаечная КМ41235	buc	15,000		
70	516	Коробка установочная КМ41237	buc	25,000		
71	516	Коробка установочная КМ41004	buc	290,000		
72	08-02-39 6-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m,CLP10-050-050-3	100 m	0,450		
73		Canal metalic CLP10-050-050-3	m	45,000		
74		Сарас la canal CLP1K-050-3	buc	12,000		
75		Пластина CLP1SH-050	buc	12,000		
76		Шпилка М8 CLW10-TM-08	buc	18,000		
77		Площадка фиксаторная CLW10-CR	buc	18,000		
78		Держатель потолочный CLW10-DR	buc	18,000		
79	RpEE24 A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	159,000		
80	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	262,000		
81	RpEG17 D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	2,000		
		Capitolul 2. utilaj				
82	preturile firmei	Dulap ШРН-363-1	buc	2,000		
83	preturile firmei	Dulap ШРН-123-1	buc	1,000		

Lucrari de constructie

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructie				
1	RpCU06 B1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	3 771,00		
2	RpCU07 D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	3 771,00		