

**Obiect: Reparația capitală a părții carosabile din str.Independenței din mun.Bălți (Etapa I - de la str.Pușkin pînă la str.Stamati)**      **Investitor Primăria mun.Bălți**  
**(1-16-24-0-LH)**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**  
**Reparația capitală a părții carosabile din str.Independenței din mun.Bălți**  
**(Etapa I - de la str.Pușkin pînă la str.Stamati)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Ливневая канализация РС0+00....РС2+22 (ф630 L=222м)</b>				
		<b>1.1. Земляные работы.</b>				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта II гр. экскаватором)	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,05		
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную)	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,06		
3	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor (Раз-ка сухого грунта вручную)	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,75		
4	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.)	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,21		
	7137010011500	Electrician	h-om	0,12		
5	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (окучивание выт.грунта).	100 m3			
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,10		
6	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I(Погрузка)	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,75		
7	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t			
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,106		
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)	100 m3			

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40		
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную)	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31		
10	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение грунта ручными трамбовками)	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,75		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,10		
11	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером траншей)	100 m3			
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09		
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками)	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,82		
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39		
13	TsF01D	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 2,01...4 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2			
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,36		
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,0019		
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0027		
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0208		
14	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаное основание под трубопроводы)	m3			
	9312040019600	Sapator	h-om	0,61		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,025		
15	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Обсыпка трубы песком на 15см сверху)	m3			
	9312040019600	Sapator	h-om	0,61		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,025		
		<b>1.2. Трубопроводы.</b>				
16	AcA08B K=1,5 к з-те	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Трубы PVC GOFRAT CL4 ф630 мм )(Uniplast)	m			
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,585		
	2521216700630	Трубы PVC GOFRAT CL4 ф630 мм	m	1,045		
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,003		
		<b>1.3. Смотровые колодцы.(5шт)</b>				
17	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare,	m3			

1	2	3	4	5	6	7
		circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,76		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,90		
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,16		
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,082		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,068		
18	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах)	m3			
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,71		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,16		
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,077		
	14211022005251	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,16		
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,80		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,89		
19	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ0-1)	put			
	266112643115611	Placi prefabricate pt. camine КЦ0-1	buc	1,00		
20	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 0.7 m,(КЦ7-3)	put			
	266112643115613 13	Placi prefabricate pt. camine КЦ7-3	buc	1,00		
21	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦП1-10-1)	put			
	666433120121512 12	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1	buc	1,00		
22	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦП1-15)	put			
	266112643152021 1	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1	buc	1,00		
23	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦ10-3)	put			
	6664320215121	Placi prefabricate pt. camine КЦ10-3	buc	1,00		
24	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦД-10)	put			
	666433152021512 1	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10	buc	1,00		
25	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m,(КЦД-15)	put			
	266112643315201 51	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15	buc	1,00		
26	AcE13A1	Saracul cu rama din fonta тип "Л"	buc			
	28752742000011	Saracul cu rama din fonta тип "Л"	buc	1,00		
27	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01-( Монолитный бетон лотков В15-М-200)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om.	3,45		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,40		
	26631020	Beton M-200	m3	1,025		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60		
28	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01-(Бетонная подготовка В7,5- М-100)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om.	3,45		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,40		
	26631010	Beton M-100	m3	1,025		

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60		
29	AcE 13A	Стоимость скоб	kg			
	1234556165799	Стоимость скоб	kg	1,00		
30	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina(масляная окраска скоб)	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,82		
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,20		
31	AcE13A	Стоимость закладных деталей МС....	kg			
	123455612657899	Стремянки С1....	kg	1,00		
32	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Масляная окраска закладных деталей)	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,82		
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,20		
	2320166200676	White spirit	kg	0,36		
33	CF07C1	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane (Затирка колодцев и горловин цементным раствором)	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	0,75		
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,006		
		<b>1.4. Ветки подключения (ф315мм-132м) и дождеприемные колодцы.</b>				
		<b>1.4.1. Земляные работы.</b>				
34	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную под ветки подключения)	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,32		
35	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник. )	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,21		
	7137010011500	Electrician	h-om	0,12		
36	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта II гр. экскаватором под дождепр. колодцы)	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,05		
37	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (доработка сухого грунта в основании дождепр. колодцев вручную)	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,06		
38	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit	100 m3			

1	2	3	4	5	6	7
		nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта)				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,32		
39	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II(погрузка вытесненного грунта )	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25		
40	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t			
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,106		
41	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40		
42	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu(Засыпка грунта вручную)	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31		
43	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)	m3			
44	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)	100 m3			
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,09		
45	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками)	100 m3			
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,39		
46	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Песчаное основание под трубопроводы)	m3			
	9312040019600	Sapator	h-om	0,61		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,025		
47	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Обсыпка трубы песком на 15см сверху)	m3			
	9312040019600	Sapator	h-om	0,61		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,025		
		<b>1.4.2. Трубопроводы.</b>				
48	AcA08B K=1,1 к з-те	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Трубы типа PVC GOFRAT CL4 D-315 мм L=6м-на ветках подключения)	m			
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,429		
	252121670100131 5	Трубы типа PVC GOFRAT CL4 D-315 мм	m	1,045		
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h/ut	0,00		
49	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a	m			

1	2	3	4	5	6	7
	K=1,15 к з-те	tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm (Трубы типа PVC GOFRAT CL4 D-400 мм L=6м-на ветках подключения)				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,4485		
	2521216701001400	Трубы типа PVC GOFRAT CL4 D-400 мм	m	1,045		
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h/ut	0,0023		
		<b>1.4.3. Дождеприемные колодцы D1-D20-32шт</b>				
50	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах)(D1-D20)	m3			
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,71		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,16		
	26631021009571	Beton de ciment clasa B15/M200 (Лотки)	m3	0,41		
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,077		
	14211022005251	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,16		
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,80		
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,89		
51	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦ10-96)	put			
	6664113202512119	Placi prefabricate pt. camine КЦ-10-96	buc	1,00		
52	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦ10-3)	put			
	6664320215121	Placi prefabricate pt. camine КЦ-10-3	buc	1,00		
53	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦП3-10)(V=0,09м3)	put			
	66643312012151233	Placi prefabricate pt. camine КЦП3-10	buc	1,00		
54	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m,(КЦД-10a) (V=0,11м3)	put			
	666433120221512111	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10a	buc	1,00		
55	AcE13A	Решетка чугунная типа ДБ	buc			
	287527420000351	Решетка чугунная типа ДБ	buc	1,00		
56	AcE13A	Соединительные элементы	kg			
	287527420000033	Соединительные элементы	kg	1,00		
57	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,82		
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,20		
58	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01-(Набивка лотка бетоном M-200)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om.	3,45		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,40		
	26631020	Beton M-200	m3	1,025		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60		
59	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка толщ.10см)	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,90		
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,10		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42		
60	CF07C1	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru	m2			

1	2	3	4	5	6	7
		corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 0,5 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane (Затирка колодцев цементным раствором)				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,75		
	2664102102002	Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie)	m3	0,006		
		<b>1.4.4. Дождеприемный колодец типа "Блок" PC0+04-1шт</b>				
61	TsA04B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,49		
62	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42		
63	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa... (Устройство дождеприемного колодца из монолитного бетона М200)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	3,45		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40		
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,025		
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60		
64	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,15		
	7124010010700	Dulgher	h-om.	1,05		
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08		
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035		
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005		
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12		
65	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Устройство набетонки из монолитного бетона М200)	m3			
	7123010010200	Betonist	h-om	3,85		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65		
	2663102100000200	Beton M200	m3	1,025		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,25		
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40		
66	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiiile artificiale(Опорная подушка из монолитного бетона М300)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,19		
	2663102100000300	Beton M300	m3	1,02		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,037		
	2922140007000	Macara	h-ut	0,428		
67	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii	kg			

1	2	3	4	5	6	7
		continue si radiere(Ар-ра ф6мм)				
	7123020011140	Fierar beton	h-om.	0,064		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,003		
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,15		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01		
68	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere(Ар-ра ф12мм)	kg			
	7123020011140	Fierar beton	h-om.	0,05		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,003		
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025		
	2010237318750	Distantieri	buc	0,15		
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01		
69	CF15B3	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe.Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment, pentru grund-затирка	m2			
	7122050013400	Zidar	h-om	1,69		
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,35		
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,012		
70	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	0,06		
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,70		
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013		
71	AcE06A	Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere ДБ	buc			
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om.	1,13		
	287527420	Gratar cu rama de fonta pentru guri de scurgere tip A carosabil--ДБ	buc	1,00		
72	TsC26A1	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта)	100 m3			
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,32		
73	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка)	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25		
74	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t			
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,106		
75	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работа на отвале)	100 m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40		
		<b>1.4.5. Разборка существующих покрытий.</b>				
76	RpDB36A	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton) (Разборка тротуаров из бетонной плитки 20x10x6см)	m2			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39		
77	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			



1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разборка основания из щебня толщ.10см)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,60		
78	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка щебня от разборки-(возврат))	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25		
79	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (на склад)	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027		
80	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка плитки от разборки)	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,60		
81	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (на склад)	t			
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,027		
82	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri (Вырезка сущ. бетонного покрытия по ул. 31Августа для прокладки в траншеи трубопровода ф630мм )шир.1.5м,	m			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,29		
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,04		
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,294		
83	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ( Вырезка сущ. бетонного покрытия по ул. 31Августа для прокладки веток подключения ф315мм )шир.1.5м,	m			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,29		
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,04		
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,294		
84	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ( Вырезка сущ. бетонного покрытия по ул. 31Августа для прокладки водопровода ф315мм по оси дороги )шир.1.5м,	m			
	7123010010200	Betonist	h-om	0,29		
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,04		
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,294		
85	DG06A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile (Разборка бетонного существующего покрытия Н=24см)	m3			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,22		
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,80		
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,80		
86	DII18	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Раз-ка щебеночного существующего покрытия Н=20см)	m3			
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,143		

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239		
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138		
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138		
87	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка мусора мехспособом на а/с)	100 m3			
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,60		
88	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km (Транспортировка мусора )	t			
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,106		