

**Gardul de imprejmuire la
Gradinita de copii Scufita Rosie
din s.Speia, rnul Anenii**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 587 121,40 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	463,20	30,92	14 322,14
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	198,09	30,92	6 124,95
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	279,20	30,92	8 632,86
4.	7136080025001	Montator	h-om	197,40	30,92	6 103,61
5.	7137010011500	Electrician	h-om	14,48	30,92	447,72
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	65,164	30,92	2 014,87
7.	7212030022700	Sudor	h-om	26,387	30,92	815,88
8.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	21,258	30,92	657,30
9.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	18,00	30,92	556,56
10.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	15,60	30,92	482,35
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	997,50	30,92	30 842,70
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	476,865	30,92	14 744,67
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	215,941	30,92	6 676,88
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,95	30,92	60,29
		Total manopera				92 482,78

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	665,00	21,00	13 965,00
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	20,125	320,00	6 440,00
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,079	210,00	16,59
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,80	5,00	14,00
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,523	3 166,67	1 656,17
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,349	3 166,67	1 105,17
7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,349	3 166,67	1 105,17
8.	2010237318750	Distantieri	buc	494,70	0,70	346,29
9.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	19,80	1 365,74	27 041,65
10.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	38,39	200,00	7 678,00
11.	2320166200676	White spirit	kg	5,60	30,00	168,00
12.	2320187315789	Decofrol	kg	41,88	15,00	628,20
13.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,48	7,50	11,10
14.	2412126100010	Minu de plumb	kg	37,976	25,00	949,40
15.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,991	21,50	21,30

16.	2430116104160	Email alchidic	kg	9,52	61,42	584,72
17.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	46,55	35,50	1 652,52
18.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,98	38,50	76,23
19.	2430226100700	Grund alchidic	kg	5,824	38,50	224,22
20.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	2,80	15,00	42,00
21.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6,16	30,00	184,80
22.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,75	1,54	38,12
23.	2663102100000-3	Beton M200	m3	93,114	858,33	79 922,54
24.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	11,20	6,00	67,20
25.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	855,875	11,45	9 799,77
26.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	2 524,575	9,58	24 185,43
27.	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	5,00	13,50	67,50
28.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	32,98	15,00	494,70
29.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	4,375	18,00	78,75
30.	2811106302000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 250,00	12,92	16 150,00
31.	2811236309848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	72,40	18,00	1 303,20
32.	2811236309900	Confectii metalice	kg	1 974,752	18,00	35 545,54
33.	2873136306000-1	Panou tip EURO gard 2.5x1.65 gr.3.8	m2	665,00	71,72	47 693,80
34.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	10,47	15,00	157,05
35.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	18,988	38,33	727,81
36.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	35,527	38,33	1 361,75
37.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	1,188	38,33	45,54
38.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,625	1,50	8,44
39.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	79,20	1,80	142,56
40.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	104,70	1,80	188,46
41.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	104,70	1,20	125,64
42.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	79,20	1,00	79,20
43.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,625	0,80	4,50
44.	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,625	0,50	2,81
45.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	79,20	0,80	63,36
46.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,745	0,80	1,40
47.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	10,47	18,00	188,46
48.	4011106202741	Energie electrica	kw	57,754	1,79	103,38
49.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,05	23,33	24,50
50.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	10,419	23,33	243,08
51.	4100126202818	Apa	m3	1,75	23,33	40,83
Total materiale de constructii						282 765,85

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,396	385,00	152,46
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,39	385,00	150,15
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	7,35	35,00	257,25
4.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,675	45,00	165,38
5.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	9,205	45,00	414,23
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	29,70	35,00	1 039,50
7.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	8,30	350,00	2 905,00

8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	53,70	15,00	805,50
9.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	9,205	35,00	322,18
10.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	3,332	350,00	1 166,20
11.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	150,40	25,00	3 760,00
12.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	1,188	15,00	17,82
13.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,00	385,00	385,00
14.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	29,355	385,00	11 301,68
15.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	9,88	210,00	2 074,80
16.	3520200005303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	86,88	250,00	21 720,00
Total utilaje de constructii						46 637,15

Total:

Cheltuieli directe	lei	421 885,78
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	20 808,63
Transportarea materialelor	5,00 %	14 138,29
Total	100,00 +	456 832,70
Cheltuieli de regie	5,00 %	22 841,64
Total	100,00 +	479 674,34
Beneficiu de deviz	2,00 %	9 593,49
Total	100,00 +	489 267,83
TVA	20,00 %	97 853,57

Total deviz:

587 121,40

Intocmit

Verificat


 (funcția, semnătura)


 (funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

Primaria s.Speia,raionul Anenii Noi

**Gardul de imprejmuire la Gradinita de copii Scufita
Rosie din s.Speia,rnul Anenii****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii inprejmuire				
1	RpCP44 B	Demontarea construcțiilor metalice fara recuperarea materialelor(inprejmuiri metalice)	kg			0,45 0,36
	721424002 1800	Lacatus mecanic	h-om	0,0080	30,92	0,25
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0025	30,92	0,08
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	30,92	0,03
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0004	21,50	0,01
	241111590 4512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0006	7,50	0,00
	241052000 6751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0002	385,00	0,08
2	RpCB18 G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			206,23 170,06
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0000	30,92	123,68
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	30,92	46,38
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,33	1,17
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	45,00	15,75
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	35,00	12,25
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	35,00	7,00
3	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu	100 m3			5 008,62 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (k utilaj 3)				
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	350,00	5 008,62
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			63,70 63,70
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	30,92	63,70
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			9,59 9,59
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	30,92	9,59
6	TsC39A 1 Aplicativ	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime pina la 2,5 m	buc			189,04 61,84
	713701001 1500	Electrician	h-om	0,0800	30,92	2,47
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,9200	30,92	59,37
	281123630 9848	Confectii met.pentru lucrari de linii, statii electrice	kg	0,4000	18,00	7,20
	352020000 5303	Tren de lucru cu instalatie sapat gropi pentru stilpi	h-ut	0,4800	250,00	120,00
7	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			29,23 26,90
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	30,92	26,90
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	23,33	2,33
8	TrB01A 1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe	t			45,45 45,45

1	2	3	4	5	6	7
		distanța de 90 m				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,4700	30,92	45,45
9	TsC35A 1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3			1 666,00 0,00
	295227000 7403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,7600	350,00	1 666,00
10	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 3 km	t			15,96 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0760	210,00	15,96
11	TsC54C	Strat de fundatie din petris (h=100 m)	m3			425,09 30,61
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	30,92	30,61
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	320,00	368,00
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	23,33	2,33
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	45,00	9,45
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	35,00	14,70
12	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (in carcase)	kg			14,43 2,44
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0750	30,92	2,32
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	30,92	0,12
	271060210 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	11,45	11,74
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,1500	0,70	0,10
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
13	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (In carcase)	kg			11,90 1,82

1	2	3	4	5	6	7
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0550	30,92	1,70
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	30,92	0,12
	271060230 0000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	9,58	9,82
	201023731 8750	Distantieri	buc	0,1500	0,70	0,11
	273411380 3881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	15,00	0,15
14	CA03G	Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Fundatii continue)	m3			1 136,66 136,05
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0000	30,92	123,68
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	30,92	12,37
	266310210 0000-3	Beton M200	m3	1,0250	858,33	892,99
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	23,33	2,37
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	385,00	96,25
15	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg	kg			25,50 3,25
	713608002 5001	Montator	h-om	0,1050	30,92	3,25
	281123630 9900	Confectii metalice	kg	1,0400	18,00	18,91
	241212610 0010	Miniu de plumb	kg	0,0200	25,00	0,51
	287315590 0311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	38,33	0,39
	311050000 2401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	35,00	0,46
16	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			73,85 29,37

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,92	4,64
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,8000	30,92	24,74
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,80	0,00
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,20	0,36
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,80	0,54
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	18,00	0,54
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	15,00	0,45
	203012292 8385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	200,00	22,00
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 166,67	3,17
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 166,67	3,17
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	3 166,67	4,75
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	385,00	7,70
17	CL19A	Grilaje metalice gata confectionate:din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel,inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti,rame,bratari,etc)panou tip EURO gard 2.5x1.65 gr.3.8	m2			147,51 50,24
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	1,5000	30,92	46,38
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,92	3,09
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0250	30,92	0,77
	287313630 6000-1	Panou tip EURO gard 2.5x1.65 gr.3.8	m2	1,0000	71,72	71,72
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0500	38,33	1,92
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0800	1,79	0,14
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0700	35,50	2,48
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,0000	21,00	21,00
18	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (teava metal 40x40/60x60 capac pvc)	t			13 969,72 556,55


1	2	3	4	5	6	7
	721421002 6800	Montator constructii metalice	h-om	14,4000	30,92	445,25
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8000	30,92	55,66
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,9000	30,92	27,82
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	30,92	27,82
	281110630 2000	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati	kg	1 000,0000	12,92	12 920,00
	287315590 1340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,9500	38,33	36,43
	287411584 2700	Piulita hexag. M20	buc	4,5000	0,80	3,60
	287411580 2500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4,5000	1,50	6,75
	287411588 3700	Saiba M 20	buc	4,5000	0,50	2,25
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1500	21,50	3,23
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2200	7,50	1,65
	273210360 0227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	4,0000	13,50	54,00
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	3,5000	18,00	63,00
	311050000 3004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,9500	15,00	14,26
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,8000	385,00	308,00
19	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (tip Protecta 3:1)	m2			56,96 34,01
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	30,92	34,01
	243022610 0700	Grund alchidic	kg	0,1040	38,50	4,00
	243022610 9444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	30,00	3,30
	243022610 2197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	15,00	0,75
	243011610 4160	Email alchidic	kg	0,1700	61,42	10,44
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,2000	6,00	1,20
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	232016620 0676	White spirit	kg	0,1000	30,00	3,00
20	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din	m2			1 452,17 52,87

1	2	3	4	5	6	7
		beton armat (Conform schita)				
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,1900	30,92	5,87
	721407002 1400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	30,92	29,68
	714102001 3300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	30,92	5,57
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	30,92	11,75
	203011293 0150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	1 365,74	1 365,74
	287411581 7604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	1,80	7,20
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	1,00	4,00
	287412588 1227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,80	3,20
	243022610 0034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	38,50	3,85
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	38,33	4,41
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,2300	1,79	0,41
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	1,54	1,93
	142110220 0496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	210,00	0,84
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	23,33	0,02
	241052000 6700	Automacara	h-ut	0,0200	385,00	7,70

Intocmit

Verificat


(funcția, semnătura)


(funcția, semnătura)



**Gardul de împrejurire la
Gradinita de copii Scufita Rosie
din s.Speia,rnul Anenii**
(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 587 121,40 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii inprejmuire				
1	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalic fara recuperarea materialelor(inprejmuiri metalice)	kg	1 950,00	0,45 0,36	869,83 693,38
2	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	26,30	206,23 170,06	5 423,76 4 472,57
3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (k utilaj 3)	100 m3	0,58	5 008,62 0,00	2 905,00 0,00
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	15,50	63,70 63,70	987,28 987,28
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	15,50	9,59 9,59	148,57 148,57

1	2	3	4	5	6	7
6	TsC39A1 Aplicativ	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime pina la 2,5 m	buc	181,00	189,04 61,84	34 216,24 11 193,04
7	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	10,50	29,23 26,90	306,95 282,45
8	TrB01A1-9	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 90 m	t	45,00	45,45 45,45	2 045,36 2 045,36
9	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	0,70	1 666,00 0,00	1 166,20 0,00
10	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 3 km	t	130,00	15,96 0,00	2 074,80 0,00
11	TsC54C	Strat de fundatie din petris (h=100 m)	m3	17,50	425,09 30,61	7 439,15 535,69
12	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (in carcase)	kg	835,00	14,43 2,44	12 052,33 2 039,64
13	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (In carcase)	kg	2 463,00	11,90 1,82	29 306,70 4 493,20
14	CA03G	Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii,	m3	89,50	1 136,66 136,05	101 730,65 12 176,30

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						92 482,78
	Cheltuieli directe	lei				421 885,78
	Asigurarea medicala si sociala	22,50 %				20 808,63
	Transportarea materialelor	5,00 %				14 138,29
	Total	100,00 +				456 832,70
	Cheltuieli de regie	5,00 %				22 841,64
	Total	100,00 +				479 674,34
	Beneficiu de deviz	2,00 %				9 593,49
	Total	100,00 +				489 267,83
	TVA	20,00 %				97 853,57

Total deviz:
Incluziv salariu

587 121,40
92 482,78

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

