

Reparatie Holurilor si incaperilor din aripadreapta la Casa de Cultura din mun.Cahul

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Reparatie Holurilor si incaperilor din aripadreapta la Casa de Cultura din mun.Cahul

Valoarea de deviz 1 016 315,09 Lei

Intocmit in prețuri curente 05.04.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Holl Et.2				
		1.1.1. Tavan				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на потолках)	m2	59,8900	15,099 14,399	904,285 862,362
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	59,8900	5,350 1,600	320,405 95,818
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	59,8900	105,025 81,595	6 289,943 4 886,719
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	59,8900	20,219 10,666	1 210,916 638,787

		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклеенный клеем, включая слой заливки)				
5	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu (Установка реек на обшивку из алюминия)	m	38,4000	18,686 13,866	717,535 532,447
6	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - добавлять или отнимать от нормы CF52)	m2	59,8900	42,465 33,065	2 543,205 1 980,239
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	59,8900	5,350 1,600	320,405 95,818
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	59,8900	34,636 29,331	2 074,350 1 756,663
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	59,8900	5,350 1,600	320,405 95,818
10	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,2000	105,735 3,735	21,147 0,747
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	59,8900	44,822 29,332	2 684,360 1 756,664

		straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
12	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (Леса для внутренних отделочных работ в помещениях высотой до 5 м)	m2	28,6000	105,021 45,331	3 003,587 1 296,453
		<i>Total</i>	Lei			20 410,543
		Total Tavan Inclusiv salariu				20 410,543 13 998,535
		1.1.2. Pereti				
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	64,2000	15,099 14,399	969,362 924,422
14	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) (Покрытие кирпичных или ВСА стен (на гладкую поверхность) гипсокартонными плитами толщиной 12,5 мм, в помещениях с нормальной влажностью)	m2	24,6000	137,484 37,331	3 382,107 918,343
15	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Металлические дюбеля, закрепленные в стенах кирпичных или из ячеистого бетона автоклавной обработки)	buc	123,0000	8,999 7,999	1 106,938 983,938
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	64,2000	5,350 1,600	343,464 102,714
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,6000	88,423 65,063	3 501,535 2 576,479

		(Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
18	СК18С	Montarea coltarelor din aluminiu (Установка реек на обшивку из алюминия)	m	24,0000	18,686 13,866	448,459 332,779
19	CF51B κ=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм- добавлять или отнимать от нормы CF50)	m2	39,6000	34,958 25,598	1 384,353 1 013,697
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	39,6000	5,350 1,600	211,856 63,356
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	64,2000	34,636 29,332	2 223,632 1 883,083
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	64,2000	5,350 1,600	343,464 102,714
23	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,2000	105,735 3,735	21,147 0,747
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	64,2000	44,821 29,331	2 877,540 1 883,082

		manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
		<i>Total</i>	Lei			16 813,857
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 813,857 10 785,354
		1.1.3. Pardosea				
25	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (Разборка теплых полов - паркетных полов из дуба или бука)	m2	59,8900	30,423 28,798	1 822,046 1 724,724
26	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка холодных полов из плитусов, выкружки залитых на месте или из готовых элементов)	m	22,0400	13,782 13,332	303,766 293,848
27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	59,8900	76,883 37,331	4 604,529 2 235,753
28	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2	59,8900	379,715 133,325	22 741,130 7 984,834
29	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv-plinta (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею)	m	26,4000	52,307 26,665	1 380,899 703,956
		<i>Total</i>	Lei			30 852,370
		Total Pardosea Inclusiv salariu				30 852,370 12 943,115

1.1.4. Timplarii						
30	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	11,5000	22,399 22,399	257,584 257,584
31	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m -(Lemn cu spon 1.5*2.4 2buc) (Внутренние двухстворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)	m2	7,2000	1 831,546 71,996	13 187,128 518,368
32	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 15-25 см)	m	25,2000	40,073 35,198	1 009,848 886,985
33	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu (Установка реек на обшивку из алюминия)	m	25,2000	18,686 13,866	470,882 349,418
34	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)	m2	7,5600	132,863 79,249	1 004,442 599,120
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних	m2	7,5600	5,350 1,600	40,445 12,095

		поверхностей стен и потолков)				
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	7,5600	34,636 29,331	261,849 221,746
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	7,5600	44,821 29,331	338,850 221,746
		<i>Total</i>	Lei			16 571,028
		Total Timplarii Inclusiv salariu				16 571,028 3 067,062
		<i>Total</i>	Lei			84 647,798
		Total Holl Et.2 Inclusiv salariu				84 647,798 40 794,066
		1.2. Holl Et.3				
		1.2.1. Tavan				
38	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на потолках)	m2	105,6000	15,099 14,399	1 594,465 1 520,545
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	105,6000	5,350 1,600	564,949 168,949
40	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	105,6000	105,025 81,595	11 090,629 8 616,421

41	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	105,6000	20,219 10,666	2 135,127 1 126,330
42	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu (Установка реек на обшивку из алюминия)	m	72,4000	18,686 13,866	1 352,852 1 003,884
43	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - добавлять или отнимать от нормы CF52)	m2	105,6000	42,465 33,065	4 484,262 3 491,622
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	105,6000	5,350 1,600	564,949 168,949
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	105,6000	34,636 29,332	3 657,562 3 097,407
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	105,6000	5,350 1,600	564,949 168,949
47	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,8000	105,732 3,732	84,586 2,986

48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	105,6000	44,821 29,331	4 733,150 3 097,406
49	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по отделке потолков высотой до 7м включительно, используемые 15 дней (120 часов))	m2	94,6000	47,813 31,998	4 523,110 3 027,011
		<i>Total</i>	Lei			35 350,590
		Total Tavan Inclusiv salariu				35 350,590 25 490,459
		1.2.2. Pereti				
50	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолка)	m2	92,4000	15,099 14,399	1 395,157 1 330,477
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	92,4000	5,350 1,600	494,331 147,831
52	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	92,4000	88,423 65,063	8 170,248 6 011,784
53	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu (Установка реек на обшивку из алюминия)	m	28,2000	18,686 13,866	526,940 391,016

54	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	92,4000	20,219 10,666	1 868,235 985,538
55	CF51B κ=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50)	m2	92,4000	34,958 25,598	3 230,156 2 365,292
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	92,4000	5,350 1,600	494,331 147,831
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	92,4000	34,636 29,331	3 200,366 2 710,230
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	92,4000	5,350 1,600	494,331 147,831
59	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,7200	105,733 3,733	76,128 2,688
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	92,4000	44,822 29,332	4 141,507 2 710,231

		straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
		<i>Total</i>	Lei			24 091,730
		Total Pereti Inclusiv salariu				24 091,730 16 950,749
		1.2.3. Pardosea				
61	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка холодных полов из плитусов, выкружки залитых на месте или из готовых элементов)	m	36,4000	13,783 13,333	501,683 485,303
62	RpCK24A	Repararea pardoselilor din placi sau piscoturi de gresie ceramica, asezate pe un strat din mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv rostuirea cu lapte de ciment, executate in incaperi mai mari de 16 mp, executate cu placi pina la 60 cm/buc, orice format si culoare (Ремонт полов из керамической плитки целой, на слой цементного раствора марки 100-T толщиной 3 см, включая расшивку цементным молоком, в помещениях площадью более 16 м2, выполненный плитами до 60 см2/шт. любых форматов и цветов)	m2	4,2000	431,230 159,990	1 811,166 671,958
63	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv-plinta (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею)	m	36,4000	52,307 26,665	1 903,966 970,606
		<i>Total</i>	Lei			4 216,815
		Total Pardosea Inclusiv salariu				4 216,815 2 127,867
		1.2.4. Timplarii				
64	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn	m2	11,5000	22,399	257,584

		(usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)			22,399	257,584
65	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m -(Lemn cu spon) (Внутренние двухстворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)	m2	10,2000	1 831,546 71,996	18 681,765 734,355
66	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 15-25 см)	m	44,2000	40,074 35,198	1 771,250 1 555,743
67	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu(Установка реек на обшивку из алюминия)	m	44,2000	18,686 13,866	825,912 612,868
68	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)	m2	13,2600	132,863 79,249	1 761,757 1 050,836
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	13,2600	5,350 1,600	70,940 21,215
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	13,2600	34,636	459,275

		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)			29,332	388,936
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	13,2600	44,821 29,332	594,333 388,936
		<i>Total</i>	Lei			24 422,816
		Total Timplarii Inclusiv salariu				24 422,816 5 010,473
		<i>Total</i>	Lei			88 081,951
		Total Holl Et.3 Inclusiv salariu				88 081,951 49 579,548
		1.3. Coridor et.3(acces spre sala de oglinzi) 1.3.1. Timplarii				
72	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	10,2200	22,399 22,399	228,914 228,914
73	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pina la 35 m -(Lemn cu spon 1.45*2.35=3buc) (Внутренние двухстворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)	m2	10,2200	1 831,545 71,995	18 718,395 735,794
74	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare,	m	36,9000	40,074	1 478,729

		in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 15-25 см)			35,198	1 298,799
75	СК18С	Montarea coltarelor din aluminiu (Установка реек на обшивку из алюминия)	m	36,9000	18,686 13,866	689,506 511,648
76	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)	m2	11,0700	132,862 79,248	1 470,786 877,279
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	11,0700	5,350 1,600	59,223 17,711
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	11,0700	34,636 29,331	383,421 324,699
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	11,0700	44,821 29,332	496,173 324,700
		<i>Total</i>	Lei			23 525,147
		Total Timplarii				23 525,147

		Inclusiv salariu				4 319,544
		<i>Total</i>	Lei			23 525,147
		Total Coridor et.3(acces spre sala de oglinzi) Inclusiv salariu				23 525,147 4 319,544
		1.4. Coridor et.3				
		1.4.1. Tavan				
80	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на потолках)	m2	32,2000	15,099 14,399	486,191 463,651
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	32,2000	5,350 1,600	172,267 51,517
82	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	32,2000	105,025 81,595	3 381,802 2 627,356
83	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	32,2000	20,219 10,666	651,052 343,445
84	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu (Установка реек на обшивку из алюминия)	m	15,4000	18,686 13,866	287,761 213,533
85	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка	m2	32,2000	42,465 33,065	1 367,360 1 064,680

		потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - добавлять или отнимать от нормы CF52)				
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	32,2000	5,350 1,600	172,267 51,517
87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	32,2000	34,636 29,332	1 115,280 944,475
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	32,2000	5,350 1,600	172,267 51,517
89	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,2000	105,735 3,735	21,147 0,747
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	32,2000	44,821 29,331	1 443,252 944,474
91	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по отделке потолков высотой до 7м включительно, используемые 15 дней (120 часов))	m2	28,0000	47,813 31,998	1 338,764 895,944
		<i>Total</i>	Lei			10 609,410

		Total Tavan Inclusiv salariu				10 609,410 7 652,856
		1.4.2. Pereti				
92	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолка)	m2	81,2000	15,099 14,399	1 226,047 1 169,207
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	81,2000	5,350 1,600	434,412 129,912
94	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	81,2000	88,423 65,063	7 179,915 5 283,083
95	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu (Установка реек на обшивку из алюминия)	m	52,4000	18,686 13,866	979,136 726,568
96	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	81,2000	20,219 10,666	1 641,783 866,079
97	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-	m2	81,2000	34,958 25,598	2 838,622 2 078,590

		добавлять или отнимать от нормы CF50)				
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	81,2000	5,350 1,600	434,412 129,912
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	81,2000	34,636 29,332	2 812,443 2 381,718
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	81,2000	5,350 1,600	434,412 129,912
101	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,6400	105,733 3,733	67,669 2,389
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	81,2000	44,822 29,332	3 639,506 2 381,718
103	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	1,4000	8,533 8,533	11,946 11,946
104	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare (Снятие консолей или поддерживающих устройств для устранения)	buc	2,0000	5,333 5,333	10,666 10,666
105	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (existent) (Чугунные радиаторы)-Существующий	m2	1,4000	24,104 21,332	33,745 29,865
106	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a	m2	2,8000	73,994	207,183

		corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura (Окраска масляная цветная корпусов батарей парового отопления в существующих строениях, двумя слоями краски и одним слоем термостойкого лака)			44,264	123,939
		<i>Total</i>	Lei			21 951,897
		Total Pereti Inclusiv salariu				21 951,897 15 455,504
		1.4.3. Pardosea				
107	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка холодных полов из плитусов, выкружки залитых на месте или из готовых элементов)	m	28,6000	13,783 13,333	394,180 381,310
108	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Плитуса из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью более 16 м2)	m	28,6000	57,893 31,998	1 655,734 915,143
		<i>Total</i>	Lei			2 049,914
		Total Pardosea Inclusiv salariu				2 049,914 1 296,453
		1.4.4. Timplarii				
109	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	10,2600	22,399 22,399	229,810 229,810
110	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m -(Lemn	m2	10,2600	1 831,546 71,996	18 791,657 738,674

		cu spon) (Внутренние двухстворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)				
111	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 15-25 см)	m	45,0600	40,075 35,198	1 805,776 1 586,013
112	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu (Установка реек на обшивку из алюминия)	m	45,0600	18,686 13,866	841,994 624,793
113	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)	m2	13,5200	132,862 79,248	1 796,299 1 071,437
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	13,5200	5,350 1,600	72,331 21,631
115	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	13,5200	34,636 29,332	468,278 396,562
116	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска	m2	13,5200	44,821 29,332	605,986 396,562

		полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
		<i>Total</i>	Lei			24 612,131
		Total Timplarii Inclusiv salariu				24 612,131 5 065,482
		<i>Total</i>	Lei			59 223,352
		Total Coridor et.3 Inclusiv salariu				59 223,352 29 470,295
		1.5. Sala de oglinzi et.3 1.5.1. Tavan				
117	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на потолках)	m2	114,7500	15,099 14,399	1 732,622 1 652,297
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	114,7500	5,350 1,600	613,901 183,589
119	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	114,7500	105,025 81,595	12 051,608 9 363,015
120	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	114,7500	20,219 10,666	2 320,129 1 223,923
121	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu (Установка реек на обшивку из алюминия)	m	17,0000	18,686 13,866	317,659 235,719

122	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - добавлять или отнимать от нормы CF52)	m2	114,7500	42,465 33,065	4 872,813 3 794,163
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	114,7500	5,350 1,600	613,901 183,589
124	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	114,7500	34,636 29,332	3 974,483 3 365,790
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	114,7500	5,350 1,600	613,901 183,589
126	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,8000	105,732 3,732	84,586 2,986
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	114,7500	44,821 29,332	5 143,267 3 365,790
128	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (Леса для внутренних отделочных работ в помещениях высотой до 5 м)	m2	112,0000	105,020 45,331	11 762,296 5 077,016

		<i>Total</i>	Lei			44 101,166
		Total Tavan Inclusiv salariu				44 101,166 28 631,466
		1.5.2. Pereti				
129	RpCQ11A	Demontarea peretilor cu placi de sticla(Разборка стен со стеклянными плитами)	m2	41,0800	67,112 66,662	2 756,981 2 738,495
130	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолка)	m2	114,9400	15,099 14,399	1 735,491 1 655,033
131	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических балюстрад, решеток, парапетов, оград и т.д.)	kg	72,0000	2,391 2,133	172,180 153,590
132	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratate (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрад, сеток, крышек люков, снегозадержателей, решеток)	kg	92,4000	31,909 11,199	2 948,419 1 034,815
133	CM04F1	Geamuri laminate (armate) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri fixe, montate pe timplarie metalica sau la parapete de balcoane, scari, etc. cu chit de miniu si baghete metalice (Oglinda semicristal 1.7*0.6) (Остекление металлических переплетов или ограждений балконов, лестниц и т.д. прокатным армированным стеклом, с окнами более 0,5 м2, необходимых размеров, на суриковой замазке и металлических планках) Полукристаллическое зеркало 1,7*0,6	m2	41,8200	250,964 42,664	10 495,314 1 784,208
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних	m2	114,9400	5,350 1,600	614,918 183,893

		поверхностей стен и потолков)				
135	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	114,9400	88,423 65,063	10 163,294 7 478,295
136	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu(Установка реек на обшивку из алюминия)	m	26,4000	18,686 13,866	493,305 366,057
137	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	114,9400	20,219 10,666	2 323,972 1 225,950
138	CF51B к=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50)	m2	114,9400	34,958 25,598	4 018,118 2 942,280
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	114,9400	5,350 1,600	614,918 183,893
140	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на	m2	114,9400	34,636 29,332	3 981,061 3 371,363

		поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)				
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	114,9400	5,350 1,600	614,918 183,893
142	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,6400	105,733 3,733	67,669 2,389
143	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	114,9400	44,822 29,332	5 151,784 3 371,363
144	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	5,7600	8,533 8,533	49,149 49,149
145	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare (Снятие консолей или поддерживающих устройств для устранения)	buc	8,0000	5,333 5,333	42,664 42,664
146	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (existent) (Чугунные радиаторы)-Существующий	m2	5,7600	24,105 21,332	138,844 122,872
147	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura (Окраска масляная цветная корпусов батарей парового отопления в существующих строениях, двумя слоями краски и одним слоем термостойкого лака)	m2	11,5200	73,994 44,264	852,410 509,920
		<i>Total</i>	Lei			47 235,409

		Total Pereti Inclusiv salariu				47 235,409 27 400,122
		<i>Total</i>	Lei			91 336,575
		Total Sala de oglinzi et.3 Inclusiv salariu				91 336,575 56 031,588
		1.6. Sala de schimb				
		1.6.1. Tavan				
148	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на потолках)	m2	55,8000	15,099 14,399	842,530 803,470
149	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	11,4000	22,399 22,399	255,344 255,344
150	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсокартона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2	11,4000	217,610 106,660	2 480,754 1 215,924
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	55,8000	5,350 1,600	298,524 89,274
152	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	55,8000	105,025 81,595	5 860,389 4 552,995
153	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu	m2	55,8000	20,219 10,666	1 128,220 595,163

		aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклеенный клеем, включая слой заливки)				
154	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu (Установка реек на обшивку из алюминия)	m	21,0000	18,686 13,866	392,402 291,182
155	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - добавлять или отнимать от нормы CF52)	m2	55,8000	42,465 33,065	2 369,525 1 845,005
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	55,8000	5,350 1,600	298,524 89,274
157	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	55,8000	34,636 29,331	1 932,688 1 636,697
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	55,8000	5,350 1,600	298,524 89,274
159	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,4000	105,732 3,732	42,293 1,493
160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	55,8000	44,822 29,332	2 501,040 1 636,698

		manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
161	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по отделке потолков высотой до 7м включительно, используемые 15 дней (120 часов))	m2	55,0000	47,813 31,998	2 629,715 1 759,890
		<i>Total</i>	Lei			21 330,472
		Total Tavan Inclusiv salariu				21 330,472 14 861,683
		1.6.2. Pereti				
162	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	93,4000	15,099 14,399	1 410,256 1 344,876
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	93,4000	5,350 1,600	499,681 149,431
164	CF02D	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей бетонных стен или ж/б колонн, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М100-Т для обрызга, М10-Т для намета и известково-гипсового раствора М10 для лицевого слоя)	m2	93,4000	99,465 71,995	9 290,077 6 724,379
165	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	93,4000	88,423	8 258,671

		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)			65,063	6 076,847
166	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu(Установка реек на обшивку из алюминия)	m	28,6000	18,686 13,866	534,414 396,562
167	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	93,4000	20,219 10,666	1 888,454 996,204
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	93,4000	5,350 1,600	499,681 149,431
169	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	93,4000	34,636 29,331	3 235,002 2 739,562
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	93,4000	5,350 1,600	499,681 149,431
171	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,8000	105,732 3,732	84,586 2,986
172	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска	m2	93,4000	44,821 29,331	4 186,328 2 739,562

		полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
		<i>Total</i>	Lei			30 386,831
		Total Pereti Inclusiv salariu				30 386,831 21 469,271
		1.6.3. Pardosea				
173	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковролина и т.д.)	m2	55,8000	26,062 24,532	1 454,248 1 368,874
174	RpCK04A	Repararea pardoselilor din dulapi batuti alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat de moloz de 7 cm grosime; riglele vor fi vopsite de doua ori cu carbolineum, executate cu dulapi de rasinoase batuti pe rigle de stejar de 50x75 mm (Ремонт полов из хвойных досок, прибитых рядом на дубовые лаги сечением 50x75 мм, по слою строительного мусора толщиной 7 см, с окраской лаг карболинеумом за два раза)	m2	58,8000	745,596 63,996	43 841,045 3 762,965
175	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (Полы из пластиковых материалов, установленные на существующую основу, зачищенные, включая плитуса из ПВХ, в помещениях площадью более 16 м2: с ковром PVC на клеевом составе)	m2	55,8000	244,394 58,663	13 637,182 3 273,395
		<i>Total</i>	Lei			58 932,475
		Total Pardosea				58 932,475

		Inclusiv salariu				8 405,234
		1.6.4. Timplarii				
176	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	3,6000	22,398 22,398	80,634 80,634
177	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m -(Lemn cu spon) (Внутренние двухстворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)	m2	3,6000	1 831,546 71,996	6 593,564 259,184
178	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 15-25 см)	m	12,6000	40,073 35,198	504,925 443,493
179	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu (Установка реек на обшивку из алюминия)	m	12,6000	18,686 13,866	235,441 174,709
180	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)	m2	3,7800	132,862 79,249	502,220 299,560
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних	m2	3,7800	5,350 1,600	20,223 6,048

		поверхностей стен и потолков)				
182	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	3,7800	34,636 29,331	130,925 110,873
183	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	3,7800	44,822 29,331	169,426 110,873
		<i>Total</i>	Lei			8 237,358
		Total Timplarii Inclusiv salariu				8 237,358 1 485,374
		<i>Total</i>	Lei			118 887,136
		Total Sala de schimb Inclusiv salariu				118 887,136 46 221,562
		1.7. Scara				
		1.7.1. Pereti (inclusiv partea inferioarasi odihna scarii)				
184	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	16,4000	22,399 22,399	367,338 367,338
185	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	175,6000	15,099 14,399	2 651,402 2 528,482
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	175,6000	5,350 1,600	939,442 280,942
187	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	35,6000	105,025	3 738,886

		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)			81,595	2 904,778
188	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	140,0000	88,423 65,063	12 379,164 9 108,764
189	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu (Установка реек на обшивку из алюминия)	m	242,0000	18,686 13,866	4 521,964 3 355,524
190	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	175,6000	20,219 10,666	3 550,457 1 872,950
191	CF51B κ=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50)	m2	175,6000	34,958 25,598	6 138,695 4 495,079
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor (Грунтовка внутренних	m2	175,6000	5,350 1,600	939,442 280,942

		поверхностей стен и потолков)				
193	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	175,6000	34,636 29,332	6 082,082 5 150,612
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	175,6000	5,350 1,600	939,442 280,942
195	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg	0,8000	105,732 3,732	84,586 2,986
196	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	175,6000	44,821 29,331	7 870,655 5 150,611
197	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических балюстрад, решеток, парапетов, оград и т.д.)	kg	328,0000	2,391 2,133	784,380 699,690
198	CH06C	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondeste sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, curba-Inox -(Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками, с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы d=1 1/4" и прокатного криволинейного	m	65,4000	1 053,612 47,997	68 906,225 3 139,004

		профиля)				
		<i>Total</i>	Lei			119 894,160
		Total Pereti (inclusiv partea inferioarasi odihna scarii) Inclusiv salariu				119 894,160 39 618,644
		1.7.2. Trepte				
199	RpCL11A	Repararea treptelor din placi drepte, de marmura, neprofilate, cu grosimea de pina la 4 cm, pe suport existent (Ремонт ступеней из прямых мраморных плит, непрофилированных, толщиной до 4 см, на существующей основе)	m	9,4000	447,021 219,186	4 202,001 2 060,352
200	CG19B	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu placi (Полы мраморные из плит, окончательно отделанные, толщиной 5 см, простые или по рисунку, включая подстилающий слой из цементного раствора М 100-Т толщиной 3 см, расшивку белым цементом, очистку и мойку водой, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	4,2000	650,676 149,324	2 732,839 627,161
		<i>Total</i>	Lei			6 934,840
		Total Trepte Inclusiv salariu				6 934,840 2 687,513
		1.7.3. Sistema de incalzire (Holuri et.1-et.3 si sala de schimb)				
201	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2	6,6000	8,533 8,533	56,316 56,316
202	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare (Снятие консолей или поддерживающих	buc	12,0000	5,333 5,333	63,996 63,996

		устройств для устранения)				
203	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")	m	62,4000	28,136 20,265	1 755,711 1 264,561
204	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной до 1501- 2000 мм)-K22 -500/2000 (с краном "Маявского", заглушками, элементами крепления)	buc	2,0000	2 156,259 42,664	4 312,518 85,328
205	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной до 1000-1500 мм)-K22 -500/1500 (с краном "Маявского", заглушками, элементами крепления)	buc	4,0000	1 645,140 34,664	6 580,562 138,658
206	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (robinet cu cap termostatic + retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 1 1/4")	buc	6,0000	19,026 14,932	114,158 89,594
207	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или	m	28,6000	71,378 23,998	2 041,425 686,357

		неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 32 мм)- труба из полипропилена стабилизированного PPR				
208	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм)-- труба из полипропилена стабилизированного PPR	m	34,8000	55,322 21,332	1 925,206 742,354
209	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 32 мм)- Cot 90*	buc	5,0000	20,594 11,199	102,972 55,997
210	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 32 мм)- Cot 45*	buc	4,0000	20,594 11,199	82,377 44,797

211	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм)--Cot 90*	buc	12,0000	17,679 9,599	212,153 115,193
212	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм)--Cot 45*	buc	12,0000	17,679 9,599	212,153 115,193
213	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали, с 3 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 32 мм)-teu 32*25*32mm	buc	4,0000	26,619 15,999	106,476 63,996
214	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с	buc	4,0000	19,594 11,199	78,377 44,797

		наружным диаметром 32 мм)- mufa D32mm				
215	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм)- mufa D25mm	buc	4,0000	16,680 9,600	66,718 38,398
216	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/2" (Проложной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром -1 1/2")	buc	8,0000	236,903 13,332	1 895,220 106,660
217	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 32мм)-- racord olandez 1 1/4 D32mm	buc	4,0000	197,059 12,799	788,237 51,197
218	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc	4,0000	34,131 34,131	136,525 136,525
219	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в	m	4,0000	17,164 12,799	68,657 51,197

		стенах размером до 50 см2, после установок или укреплений)				
220	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri pînă la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно)-clipsa D32mm	buc	18,0000	20,666 10,666	371,988 191,988
221	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin dibluri pînă la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de cărămidă (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно)-clipsa D25mm	buc	25,0000	19,666 10,666	491,650 266,650
222	IE03A	Efectuarea probei de etanșitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plintă, etc.) avînd diametrul de 3/8" ... 1" (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 3/8" ... 1")	m	63,4000	5,600 4,800	355,021 304,301
223	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare și de funcționare, a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plintă, etc.) avînd diametrul de 3/8" ... 1" (Испытания на расширение-сужение и функционирование подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и	m	63,4000	4,266 4,266	270,490 270,490

		т.д.), диаметром 3/8" ... 1")				
		<i>Total</i>	Lei			22 088,906
		Total Sistema de incalzire (Holuri et.1-et.3 si sala de schimb) Inclusiv salariu				22 088,906 4 984,543
		1.7.4. Lucrari diverse				
224	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса, весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)	t	5,0000	99,727 99,727	498,635 498,635
225	TR11AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и легкие, сбрасыванием - с площадки, в вагон, 3 категории)	t	5,0000	39,998 39,998	199,988 199,988
226	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км)	t	5,0000	64,500 0,000	322,500 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 021,123
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				1 021,123 698,623
		<i>Total</i>	Lei			149 939,029
		Total Scara Inclusiv salariu				149 939,029 47 989,323
		<i>Total</i>	Lei			615 640,988
		<i>Отчисление на социальное и медицинское с</i>	24 %			65 857,422
		<i>Транспорт материалов</i>	6 %			20 137,761
		<i>Прямые затраты</i>				701 636,171
		<i>Накладные расходы</i>	6 %			42 098,170
		ИТОГО:				743 734,341
		<i>Сметная прибыль</i>	6 %			44 624,060

		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				788 358,401 274 405,926
		2. Sistem electric				
		2.1. Lucrari de constructie				
227	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata (Устройство желобков глубиной до 5 см, в стенах из кирпичной кладки 5 x 50 см2, механизированно)	m	58,0000	29,665 26,665	1 720,570 1 546,570
228	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах размером до 50 см2, после установок или укреплений)	m	58,0000	17,164 12,799	995,524 742,354
		<i>Total</i>	Lei			2 716,094
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				2 716,094 2 288,924
		2.2. Lucrari de montare				
		2.2.1. Holl Et.2				
229	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток, кнопок дистанционного управления)	buc	2,0000	3,200 3,200	6,400 6,400
230	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	2,0000	11,732 11,732	23,465 23,465
231	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных)-	buc	6,0000	578,612 14,932	3 471,674 89,594

		LED 600*600				
232	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	buc	2,0000	54,854 14,399	109,708 28,798
233	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	2,0000	71,368 16,532	142,735 33,065
234	08-02-412-2	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6	100 m	0,7300	500,036 359,444	365,026 262,394
235		Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari ВВГнг 2*1,5mm2	m	45,2000	11,000 0,000	497,200 0,000
236		Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari ВВГнг 3*1,5mm2	m	28,0000	18,800 0,000	526,400 0,000
237	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata	m	73,0000	30,566	2 231,299

		de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Прокладка изоляционных труб из ПВХ непластифицированных для герметической защиты типа IPE-PVC или PEL, лакированных, диаметром 18-25 мм, монтируемых снаружи на стену с помощью дюбелей или консолей)			26,665	1 946,545
238		Cutie pentru priza si intrerupator KM40001	buc	4,0000	5,000 0,000	20,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			7 393,907
		Total Holl Et.2 Inclusiv salariu				7 393,907 2 390,261
		2.2.2. Holl Et.3				
239	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток, кнопок дистанционного управления)	buc	1,0000	3,200 3,200	3,200 3,200
240	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	1,0000	11,733 11,733	11,733 11,733
241	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных)-LED 600*600	buc	2,0000	578,612 14,932	1 157,225 29,865
242	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate	buc	2,0000	54,854 14,399	109,708 28,798

		ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)				
243	08-02-412-2	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6	100 m	0,7300	500,036 359,444	365,026 262,394
244		Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari ВВГнг 2*1,5mm2	m	45,2000	11,000 0,000	497,200 0,000
245		Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari ВВГнг 3*1,5mm2	m	28,0000	18,800 0,000	526,400 0,000
246	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Прокладка изоляционных труб из ПВХ непластифицированных для герметической защиты типа IPE-PVC или PEL, лакированных, диаметром 18-25 мм, монтируемых снаружи на стену с помощью дюбелей или консолей)	m	73,0000	30,566 26,665	2 231,299 1 946,545
247		Cutie pentru priza si intrerupator KM40001	buc	4,0000	5,000 0,000	20,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			4 921,791
		Total Holl Et.3 Inclusiv salariu				4 921,791 2 282,535
		2.2.3. Coridor Et.3				
248	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice	buc	2,0000	3,200	6,400

		pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток, кнопок дистанционного управления)			3,200	6,400
249	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru (Демонтаж электрощитов металлических (из панелей, шкафов, ячеек))	buc	2,0000	313,580 313,580	627,161 627,161
250	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	2,0000	11,732 11,732	23,465 23,465
251	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных)-LED 600*600	buc	2,0000	578,612 14,932	1 157,225 29,865
252	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp exluziv tablou (Установка электрощитов на мраморные плиты в промышленных и социально-культурных зданиях, площадью 0,15-0,3 м2)	buc	2,0000	228,389 93,861	456,778 187,722
253	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом	buc	2,0000	54,854 14,399	109,708 28,798

		из аминокласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)				
254	08-02-412-2	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм ² , до: 6	100 m	0,3200	500,728 359,444	160,233 115,022
255		Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari ВВГнг 2*1,5mm ²	m	32,0000	11,000 0,000	352,000 0,000
256	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Прокладка изоляционных труб из ПВХ непластифицированных для герметической защиты типа IPE-PVC или PEL, лакированных, диаметром 18-25 мм, монтируемых снаружи на стену с помощью дюбелей или консолей)	m	32,0000	30,566 26,665	978,104 853,280
257		Cutie pentru priza si intrerupator KM40001	buc	2,0000	5,000 0,000	10,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			3 881,074
		Total Coridor Et.3 Inclusiv salariu				3 881,074 1 871,713
		2.2.4. Sala de oglinzi et.3				
258	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток, кнопок дистанционного управления)	buc	2,0000	3,200 3,200	6,400 6,400
259	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	10,0000	11,733 11,733	117,326 117,326

		(Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)				
260	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных)-LED 600*600	buc	14,0000	578,612 14,932	8 100,574 209,054
261	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	buc	2,0000	54,854 14,399	109,708 28,798
262	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	2,0000	71,368 16,532	142,735 33,065
263	08-02-412-2	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм ² , до: 6	100 m	0,9600	500,729 359,444	480,700 345,066

264		Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari ВВГнг 2*1,5mm2	m	62,0000	11,000 0,000	682,000 0,000
265		Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari ВВГнг 3*1,5mm2	m	34,6000	18,800 0,000	650,480 0,000
266	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Прокладка изоляционных труб из ПВХ непластифицированных для герметической защиты типа IPE-PVC или PEL, лакированных, диаметром 18-25 мм, монтируемых снаружи на стену с помощью дюбелей или консолей)	m	96,0000	30,566 26,665	2 934,312 2 559,840
267		Cutie pentru priza si intrerupator KM40001	buc	4,0000	5,000 0,000	20,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			13 244,235
		Total Sala de oglinzi et.3 Inclusiv salariu				13 244,235 3 299,549
		2.2.5. Sala de schimb				
268	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток, кнопок дистанционного управления)	buc	2,0000	3,200 3,200	6,400 6,400
269	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	6,0000	11,733 11,733	70,396 70,396
270	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов,	buc	8,0000	578,612 14,932	4 628,899 119,459

		потолочных или настенных, полностью укомплектованных)-LED 600*600				
271	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	buc	2,0000	$\frac{1\ 174,504}{14,399}$	$\frac{2\ 349,008}{28,798}$
272	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	4,0000	$\frac{71,367}{16,532}$	$\frac{285,469}{66,129}$
273	08-02-412-2	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6	100 m	0,9600	$\frac{500,729}{359,444}$	$\frac{480,700}{345,066}$
274		Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari ВВГнг 2*1,5mm2	m	62,0000	$\frac{11,000}{0,000}$	$\frac{682,000}{0,000}$
275		Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari ВВГнг 3*1,5mm2	m	34,6000	$\frac{18,800}{0,000}$	$\frac{650,480}{0,000}$

276	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Прокладка изоляционных труб из ПВХ непластифицированных для герметической защиты типа IPE-PVC или PEL, лакированных, диаметром 18-25 мм, монтируемых снаружи на стену с помощью дюбелей или консолей)	m	96,0000	30,566 26,665	2 934,312 2 559,840
277		Cutie pentru priza si intrerupator KM40001	buc	6,0000	5,000 0,000	30,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			12 117,664
		Total Sala de schimb Inclusiv salariu				12 117,664 3 196,088
		<i>Total</i>	Lei			41 558,671
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				41 558,671 13 040,146
		<i>Total</i>	Lei			44 274,765
		<i>Отчисление на социальное и медицинское с</i>	24 %			3 678,977
		<i>Транспорт материалов</i>	6 %			1 721,989
		<i>Прямые затраты</i>				49 675,731
		<i>Накладные расходы</i>	30 %			4 598,721
		<i>ИТОГО:</i>				54 274,452
		<i>Сметная прибыль</i>	6 %			3 256,467
		Total Sistem electric Inclusiv salariu				57 530,919 15 329,070
		3. Utilaj				
278	pret de piata	Tablou electric, gata echipat	buc	2,0000	520,000 0,000	1 040,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 040,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 040,000

		Total	Lei	846 929,24
		Total		846 929,24
		TVA	20 %	169 385,85
		Total deviz:		1 016 315,09
		Inclisiv salariu		289 734,96

Intocmit

Захария И.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatie Holurilor si incaperilor din
aripadreapta la Casa de Cultura din mun.Cahul****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Holl Et.2				
		1.1.1. Tavan				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на потолках)	m2			15,099
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,33	6,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,33	8,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
2	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,350
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,33	1,60
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			105,025
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	53,33	81,59
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
4	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			20,219
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,33	10,67
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
5	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu (Установка реек на обшивку из алюминия)	m			18,686
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,33	13,87
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,22	1,32
6	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой	m2			42,465
						33,065

		смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - добавлять или отнимать от нормы CF52)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	53,33	33,06
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	8,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,64
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,350 1,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,33	1,60
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			34,636 29,331
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,33	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,33	5,33
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,350 1,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,33	1,60
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
10	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			105,735 3,735
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	53,33	3,73
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	100,00	102,00
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			44,822 29,332
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,33	29,33
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
12	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (Леса для внутренних отделочных работ в помещениях высотой до 5 м)	m2			105,021 45,331
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,33	8,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	53,33	37,33
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	7 000,00	14,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	7 000,00	24,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	44,00	13,20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	20,00	1,00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	33,00	3,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	21,00	3,15
		1.1.2. Pereti				
13	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			15,099 14,399
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,33	6,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,33	8,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50

	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
14	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea plăcii de 12,5 mm, aplicată pe zidărie de cărămidă, sau b.c.a. , în încăperi cu umiditate normală (pe suprafețe netede) (Покрытие кирпичных или БСА стен (на гладкую поверхность) гипсо-картонными плитами толщиной 12,5 мм, в помещениях с нормальной влажностью)	m2			137,484 37,331
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7000	53,33	37,33
	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	0,4000	20,00	8,16
	2513206621500	Banda de armare	m	2,0000	15,00	30,60
	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	1,0500	35,00	37,48
	2664102101145	Mortar adeziv	kg	6,0000	3,90	23,87
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
15	CK35A	Dibluri din metal fixate în ziduri din cărămidă sau beton celular autoclavizat (Металлические дюбеля, закрепленные в стенах кирпичных или из ячеистого бетона автоклавной обработки)	buc			8,999 7,999
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	53,33	8,00
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	1,00	1,00
16	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,350 1,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,33	1,60
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despărțitori, preparare manuală a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			88,423 65,063
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,33	65,06
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
18	CK18C	Montarea colțarelor din aluminiu (Установка реек на обшивку из алюминия)	m			18,686 13,866
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,33	13,87
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,22	1,32
19	CF51B κ=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti și pereti despărțitori, preparare manuală a mortarului. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50)	m2			34,958 25,598
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	53,33	25,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	8,58
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0010	10,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	20,00	0,64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,12
20	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,350 1,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,33	1,60
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
21	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен,	m2			34,636 29,332

		колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,33	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,33	5,33
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,350 1,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,33	1,60
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
23	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			105,735 3,735
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	53,33	3,73
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	100,00	102,00
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			44,821 29,331
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,33	29,33
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		1.1.3. Pardosea				
25	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (Разборка теплых полов - паркетных полов из дуба или бука)	m2			30,423 28,798
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2700	53,33	14,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	53,33	14,40
	2320166200729	Parchetin	l	0,0250	21,00	0,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0400	20,00	0,80
26	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка холодных полов из плитусов, выкружки залитых на месте или из готовых элементов)	m			13,782 13,332
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	53,33	6,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	53,33	6,93
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	10,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
27	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			76,883 37,331
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	53,33	32,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,33	5,33
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	21,00	0,25
28	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2)	m2			379,715 133,325
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	53,33	119,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,33	13,33
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	200,00	206,00
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,15
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	27,00	8,10
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,05	1,00

	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	20,00	18,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
29	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv-plinta (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею)	m			52,307 26,665
	7132010010900	Faianțar	h-om	0,4000	53,33	21,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,33	5,33
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	14,00	14,99
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,30	1,21
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	20,00	2,10
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	20,00	6,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		1.1.4. Timplarii				
30	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			22,399 22,399
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,33	11,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,33	11,20
31	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inalțimi pına la 35 m -(Lemn cu spon 1.5*2.4 2buc) (Внутренние двухстворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)	m2			1 831,546 71,996
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	53,33	56,53
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0400	53,33	2,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,33	13,33
	203011293000-	Usi interioare si exterioare din lemn-Lemn cu spon	m2	1,0000	1 750,00	1 750,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	21,00	1,05
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3000	9,00	2,70
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1500	36,00	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
32	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 15-25 см)	m			40,073 35,198
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	53,33	23,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	53,33	11,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,00	1,96
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	1 000,00	1,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	300,00	1,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	21,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0010	20,00	0,02
33	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu (Установка реек на обшивку из алюминия)	m			18,686 13,866
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,33	13,87
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,22	1,32
34	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей)	m2			132,863 79,249

		(однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	53,33	79,25
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)	kg	0,3000	25,00	7,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,00	43,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	10,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,350 1,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,33	1,60
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
36	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			34,636 29,331
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,33	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,33	5,33
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			44,821 29,331
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,33	29,33
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		1.2. Holl Et.3				
		1.2.1. Tavan				
38	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на потолках)	m2			15,099 14,399
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,33	6,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,33	8,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,350 1,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,33	1,60
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
40	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			105,025 81,595
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	53,33	81,59
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
41	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2			20,219

		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)				10,666
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,33	10,67
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
42	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu (Установка реек на обшивку из алюминия)	m			18,686
						13,866
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,33	13,87
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,22	1,32
43	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - добавлять или отнимать от нормы CF52)	m2			42,465
						33,065
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	53,33	33,06
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	8,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,64
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,350
						1,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,33	1,60
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
45	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			34,636
						29,332
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,33	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,33	5,33
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,350
						1,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,33	1,60
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
47	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			105,732
						3,732
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	53,33	3,73
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	100,00	102,00
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			44,821
						29,331
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,33	29,33
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05

	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
49	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по отделке потолков высотой до 7м включительно, используемые 15 дней (120 часов))	m2			47,813 31,998
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	53,33	32,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 000,00	3,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	7 000,00	0,70
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	7 000,00	3,50
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	7 000,00	2,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	21,00	0,32
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	10,0000	0,50	5,00
		1.2.2. Pereti				
50	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			15,099 14,399
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,33	6,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,33	8,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,350 1,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,33	1,60
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
52	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			88,423 65,063
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,33	65,06
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
53	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu (Установка реек на обшивку из алюминия)	m			18,686 13,866
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,33	13,87
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,22	1,32
54	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			20,219 10,666
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,33	10,67
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
55	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50)	m2			34,958 25,598
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	53,33	25,60

	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	8,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	20,00	0,64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,12
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,350 1,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,33	1,60
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			34,636 29,331
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,33	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,33	5,33
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,350 1,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,33	1,60
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
59	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			105,733 3,733
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	53,33	3,73
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	100,00	102,00
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			44,822 29,332
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,33	29,33
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		1.2.3. Pardosea				
61	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка холодных полов из плитусов, выкружки залитых на месте или из готовых элементов)	m			13,783 13,333
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	53,33	6,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	53,33	6,93
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	10,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
62	RpCK24A	Repararea pardoselilor din placi sau piscoturi de gresie ceramica, asezate pe un strat din mortar de ciment marca 100-T, de 3 cm grosime, inclusiv rostuirea cu lapte de ciment, executate in incaperi mai mari de 16 mp, executate cu placi pina la 60 cm/buc, orice format si culoare (Ремонт полов из керамической плитки целой, на слой цементного раствора марки 100-T толщиной 3 см, включая расшивку цементным молоком, в помещениях площадью более 16 м2, выполненный плитами до 60 см2/шт. любых форматов и цветов)	m2			431,230 159,990
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,7000	53,33	143,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	53,33	16,00

	2670112202151	Placi sau piscoturi de gresie ceramica	m2	1,0300	220,00	226,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	2,00	26,30
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	10,00	0,50
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,5000	2,00	3,00
	1421302200460	Coloranti	kg	0,0100	100,00	1,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
63	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv-plinta (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею)	m			52,307 26,665
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	53,33	21,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,33	5,33
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	14,00	14,99
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	3,30	1,21
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,05	0,32
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	20,00	2,10
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	20,00	6,00
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	20,00	1,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		1.2.4. Timplarii				
64	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			22,399 22,399
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,33	11,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,33	11,20
65	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m -(Lemn cu spon) (Внутренние двухстворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)	m2			1 831,546 71,996
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	53,33	56,53
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0400	53,33	2,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,33	13,33
	203011293000-	Usi interioare si exterioare din lemn-Lemn cu spon	m2	1,0000	1 750,00	1 750,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	21,00	1,05
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3000	9,00	2,70
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1500	36,00	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
66	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 15-25 см)	m			40,074 35,198
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	53,33	23,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	53,33	11,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,00	1,96
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	1 000,00	1,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	300,00	1,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	21,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,00	0,02
67	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu(Установка реек на обшивку из алюминия)	m			18,686 13,866
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,33	13,87
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05

	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,22	1,32
68	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)	m2			132,863 79,249
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	53,33	79,25
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	25,00	7,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,00	43,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	10,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
69	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,350 1,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,33	1,60
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
70	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			34,636 29,332
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,33	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,33	5,33
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
71	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			44,821 29,332
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,33	29,33
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		1.3. Coridor et.3(acces spre sala de oglinzi)				
		1.3.1. Timplarii				
72	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			22,399 22,399
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,33	11,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,33	11,20
73	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltime pna la 35 m -(Lemn cu spon 1.45*2.35=3buc) (Внутренние двухстворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)	m2			1 831,545 71,995
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	53,33	56,53
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0400	53,33	2,13

	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,33	13,33
	203011293000-	Usi interioare si exterioare din lemn-Lemn cu spon	m2	1,0000	1 750,00	1 750,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	21,00	1,05
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3000	9,00	2,70
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1500	36,00	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
74	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 15-25 см)	m			40,074 35,198
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	53,33	23,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	53,33	11,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,00	1,96
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	1 000,00	1,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	300,00	1,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	21,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,00	0,02
75	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu (Установка реек на обшивку из алюминия)	m			18,686 13,866
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,33	13,87
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,22	1,32
76	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)	m2			132,862 79,248
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	53,33	79,25
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	25,00	7,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,00	43,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	10,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,350 1,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,33	1,60
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			34,636 29,331
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,33	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,33	5,33
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
79	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			44,821 29,332
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,33	29,33
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80

	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		1.4. Coridor et.3				
		1.4.1. Tavan				
80	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на потолках)	m2			15,099 14,399
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,33	6,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,33	8,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,350 1,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,33	1,60
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
82	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			105,025 81,595
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	53,33	81,59
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
83	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			20,219 10,666
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,33	10,67
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
84	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu (Установка реек на обшивку из алюминия)	m			18,686 13,866
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,33	13,87
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,22	1,32
85	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - добавлять или отнимать от нормы CF52)	m2			42,465 33,065
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	53,33	33,06
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	8,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,64
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,350 1,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,33	1,60
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60

	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
87	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			34,636
						29,332
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,33	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,33	5,33
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,350
						1,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,33	1,60
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
89	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			105,735
						3,735
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	53,33	3,73
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	100,00	102,00
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			44,821
						29,331
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,33	29,33
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
91	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по отделке потолков высотой до 7м включительно, используемые 15 дней (120 часов))	m2			47,813
						31,998
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	53,33	32,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 000,00	3,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	7 000,00	0,70
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	7 000,00	3,50
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	7 000,00	2,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	21,00	0,32
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	10,0000	0,50	5,00
		1.4.2. Pereti				
92	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			15,099
						14,399
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,33	6,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,33	8,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
93	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,350
						1,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,33	1,60
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
94	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, praparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной	m2			88,423
						65,063

		5 mm, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,33	65,06
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
95	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu (Установка реек на обшивку из алюминия)	m			18,686 13,866
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,33	13,87
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,22	1,32
96	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			20,219 10,666
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,33	10,67
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
97	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50)	m2			34,958 25,598
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	53,33	25,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	8,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	20,00	0,64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,12
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,350 1,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,33	1,60
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			34,636 29,332
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,33	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,33	5,33
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,350 1,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,33	1,60
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
101	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			105,733 3,733
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	53,33	3,73
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	100,00	102,00
102	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2			44,822 29,332

		executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,33	29,33
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
103	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2			8,533 8,533
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	53,33	8,53
104	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare (Снятие консолей или поддерживающих устройств для устранения)	buc			5,333 5,333
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	53,33	5,33
105	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (existent) (Чугунные радиаторы)-Существующий	m2			24,104 21,332
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	53,33	21,33
	282211570000-1	Radiator-b/u	m2	1,0100	0,00	0,00
	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0003	120,00	0,03
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0230	75,00	1,73
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0460	22,00	1,01
106	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura (Окраска масляная цветная корпусов батарей парового отопления в существующих строениях, двумя слоями краски и одним слоем термостойкого лака)	m2			73,994 44,264
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	53,33	37,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	53,33	6,93
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	30,00	3,00
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	33,00	6,60
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	55,00	8,25
	2430116105723	Lac de baza alchidic L.005-5	kg	0,1500	55,00	8,25
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	24,00	2,40
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	10,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		1.4.3. Pardosea				
107	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка холодных полов из плитусов, выкружки залитых на месте или из готовых элементов)	m			13,783 13,333
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1200	53,33	6,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1300	53,33	6,93
	4100126202818	Apa	m3	0,0150	10,00	0,15
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	20,00	0,30
108	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Плитуса из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью более 16 м2)	m			57,893 31,998
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500	53,33	29,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	53,33	2,67
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	20,00	20,40
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	30,00	0,18
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	20,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	10,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	300,00	0,06
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	2,00	0,25
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	25,00	3,00
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	90,00	0,90

	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	20,00	0,10
		1.4.4. Timplarii				
109	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			22,399 <hr/> 22,399
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,33	11,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,33	11,20
110	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m -(Lemn cu spon) (Внутренние двухстворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)	m2			1 831,546 <hr/> 71,996
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	53,33	56,53
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0400	53,33	2,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,33	13,33
	203011293000-	Usi interioare si exterioare din lemn-Lemn cu spon	m2	1,0000	1 750,00	1 750,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	21,00	1,05
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3000	9,00	2,70
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1500	36,00	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
111	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 15-25 см)	m			40,075 <hr/> 35,198
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	53,33	23,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	53,33	11,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,00	1,96
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	1 000,00	1,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	300,00	1,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	21,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,00	0,02
112	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu (Установка реек на обшивку из алюминия)	m			18,686 <hr/> 13,866
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,33	13,87
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,22	1,32
113	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)	m2			132,862 <hr/> 79,248
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	53,33	79,25
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	25,00	7,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,00	43,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	10,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,350 <hr/> 1,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,33	1,60
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60

	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
115	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			34,636 29,332
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,33	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,33	5,33
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
116	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 strat-uri pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			44,821 29,332
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,33	29,33
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		1.5. Sala de oglinzi et.3				
		1.5.1. Tavan				
117	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на потолках)	m2			15,099 14,399
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,33	6,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,33	8,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,350 1,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,33	1,60
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
119	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			105,025 81,595
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	53,33	81,59
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
120	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			20,219 10,666
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,33	10,67
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
121	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu (Установка реек на обшивку из алюминия)	m			18,686 13,866
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,33	13,87
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nepalcat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30

	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,22	1,32
122	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - добавлять или отнимать от нормы CF52)	m2			42,465 33,065
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	53,33	33,06
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	8,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,64
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,350 1,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,33	1,60
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
124	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			34,636 29,332
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,33	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,33	5,33
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,350 1,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,33	1,60
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
126	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			105,732 3,732
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	53,33	3,73
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	100,00	102,00
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			44,821 29,332
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,33	29,33
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
128	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (Леса для внутренних отделочных работ в помещениях высотой до 5 м)	m2			105,020 45,331
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,33	8,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7000	53,33	37,33
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	7 000,00	14,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0035	7 000,00	24,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,3000	44,00	13,20
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,30	0,09
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	20,00	1,00
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1000	33,00	3,30
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	21,00	3,15

		1.5.2. Pereti				
129	RpCQ11A	Demontarea peretilor cu placi de sticla(Разборка стен со стеклянными плитами)	m2			67,112 66,662
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,2500	53,33	66,66
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	10,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	20,00	0,40
130	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			15,099 14,399
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,33	6,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,33	8,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
131	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических балюстрад, решеток, парапетов, оград и т.д.)	kg			2,391 2,133
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	53,33	1,07
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	53,33	1,07
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	24,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	14,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	33,00	0,17
132	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: балюстрад, сеток, крышек люков, снегозадержателей, решеток)	kg			31,909 11,199
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	53,33	10,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	53,33	0,53
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	53,33	0,53
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	20,00	20,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	44,00	0,22
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,00
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	44,00	0,44
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	0,50	0,01
133	CM04F1	Geamuri laminate (armate) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri fixe, montate pe timplarie metalica sau la parapete de balcoane, scari, etc. cu chit de miniu si baghete metalice (Oglinda semicristal 1.7*0.6) (Остекление металлических переплетов или ограждений балконов, лестниц и т.д. прокатным армированным стеклом, с окнами более 0,5 м2, необходимых размеров, на суриковой замазке и металлических планках) Полукристаллическое зеркало 1,7*0,6	m2			250,964 42,664
	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,6500	53,33	34,66
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	53,33	8,00
	2611112500400	Geam laminat	m2	1,0500	190,00	199,50
	2430226101387	Chit pt geamuri tip I	kg	0,4000	21,00	8,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,350 1,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,33	1,60
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
135	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			88,423 65,063
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,33	65,06
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58

	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
136	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu(Установка реек на обшивку из алюминия)	m			18,686
						13,866
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,33	13,87
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,22	1,32
137	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			20,219
						10,666
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,33	10,67
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
138	CF51B κ=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50)	m2			34,958
						25,598
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	53,33	25,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	8,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	20,00	0,64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,12
139	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,350
						1,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,33	1,60
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
140	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			34,636
						29,332
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,33	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,33	5,33
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,350
						1,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,33	1,60
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
142	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			105,733
						3,733
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	53,33	3,73
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	100,00	102,00
143	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			44,822
						29,332
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,33	29,33

	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
144	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2			8,533
						8,533
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	53,33	8,53
145	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare (Снятие консолей или поддерживающих устройств для устранения)	buc			5,333
						5,333
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	53,33	5,33
146	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica (existent) (Чугунные радиаторы)-Существующий	m2			24,105
						21,332
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	53,33	21,33
	282211570000-1	Radiator-b/u	m2	1,0100	0,00	0,00
	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0003	120,00	0,04
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0230	75,00	1,73
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0460	22,00	1,01
147	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura (Окраска масляная цветная корпусов батарей парового отопления в существующих строениях, двумя слоями краски и одним слоем термостойкого лака)	m2			73,994
						44,264
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,7000	53,33	37,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	53,33	6,93
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	30,00	3,00
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,2000	33,00	6,60
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,1500	55,00	8,25
	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	0,1500	55,00	8,25
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1000	24,00	2,40
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,1000	10,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	1,00	0,03
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		1.6. Sala de schimb				
		1.6.1. Tavan				
148	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на потолках)	m2			15,099
						14,399
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,33	6,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,33	8,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
149	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			22,399
						22,399
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,33	11,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,33	11,20
150	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2			217,610
						106,660
	7422010060100	Timplar	h-om	1,8000	53,33	95,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,33	8,00
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	53,33	2,67
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3500	95,00	33,25
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	30,00	25,80
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	24,00	6,48

	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,50	22,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,30	6,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	3,00	3,60
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	3,00	13,32
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,350 1,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,33	1,60
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
152	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			105,025 81,595
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	53,33	81,59
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
153	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			20,219 10,666
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,33	10,67
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
154	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu (Установка реек на обшивку из алюминия)	m			18,686 13,866
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,33	13,87
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,22	1,32
155	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - добавлять или отнимать от нормы CF52)	m2			42,465 33,065
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3100	53,33	33,06
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	8,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,64
156	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,350 1,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,33	1,60
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
157	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			34,636 29,331
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,33	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,33	5,33
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,350

		si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)				1,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,33	1,60
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
159	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			105,732
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	53,33	3,73
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	100,00	102,00
160	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			44,822
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,33	29,33
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
161	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по отделке потолков высотой до 7м включительно, используемые 15 дней (120 часов))	m2			47,813
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	53,33	32,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 000,00	3,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	7 000,00	0,70
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	7 000,00	3,50
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	7 000,00	2,80
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	21,00	0,32
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	10,0000	0,50	5,00
		1.6.2. Pereti				
162	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			15,099
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,33	6,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,33	8,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,350
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,33	1,60
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
164	CF02D	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe pereti din beton sau stilpi din beton armat (Внутренняя штукатурка толщиной 2 см ровных поверхностей бетонных стен или ж/б колонн, затертая вручную, известково-цементным раствором марки М100-Т для обрызга, М10-Т для намета и известково-гипсового раствора М10 для лицевого слоя)	m2			99,465
	7122050013400	Zidar	h-om	1,2000	53,33	64,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,33	8,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1500	2,00	8,30
	2652102100737	Var hidratat	kg	2,7000	4,00	10,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	300,00	7,80

	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	10,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	21,00	0,10
165	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			88,423 65,063
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,33	65,06
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
166	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu(Установка реек на обшивку из алюминия)	m			18,686 13,866
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,33	13,87
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,22	1,32
167	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			20,219 10,666
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,33	10,67
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,350 1,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,33	1,60
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
169	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			34,636 29,331
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,33	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,33	5,33
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,350 1,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,33	1,60
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
171	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			105,732 3,732
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	53,33	3,73
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	100,00	102,00
172	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			44,821 29,331
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,33	29,33
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50

	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		1.6.3. Pardosea				
173	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2			26,062 24,532
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	53,33	12,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	53,33	12,27
	2320166200729	Parchetin	l	0,0300	21,00	0,63
	4100116202818	Apa	m3	0,0300	10,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	20,00	0,60
174	RpCK04A	Repararea pardoselilor din dulapi batuti alaturat, pe rigle de stejar, rasinoase sau cele existente, asezate pe un strat de moloz de 7 cm grosime; riglele vor fi vopsite de doua ori cu carbolineum, executate cu dulapi de rasinoase batuti pe rigle de stejar de 50x75 mm (Ремонт полов из хвойных досок, прибитых рядом на дубовые лаги сечением 50x75 мм, по слою строительного мусора толщиной 7 см, с окраской лаг карболинеумом за два раза)	m2			745,596 63,996
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0000	53,33	53,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	53,33	10,67
	2010102904169.	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	0,0520	10 500,00	546,00
	2010212913253	Rigle stejar 58x75 mm cls.B	m3	0,0130	7 000,00	91,00
	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	0,1000	21,00	2,10
	3710112611592	Zgura de locomotiva	m3	0,0750	444,00	33,30
	2414147327483	Lignolineum	kg	0,1000	22,00	2,20
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0500	22,00	1,10
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0150	20,00	0,30
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	0,2500	20,00	5,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	20,00	0,60
175	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов, установленные на существующую основу, зачищенные, включая плитуса из ПВХ, в помещениях площадью более 16 м2: с ковром PVC на клеивом составе)	m2			244,394 58,663
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,33	5,33
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000	53,33	53,33
	2523116716345	Covor PVC	m2	1,0500	130,00	138,55
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300	30,00	0,91
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000	25,00	15,23
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800	33,00	2,68
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,00	1,02
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,02
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000	20,00	4,06
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240	90,00	2,19
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006	300,00	0,18
	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	1,0000	20,00	20,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
		1.6.4. Timplarii				
176	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			22,398 22,398
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,33	11,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,33	11,20
177	CK03C	Usi din lemn interioare in doua canaturi, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m -(Lemn cu spon) (Внутренние двухстворчатые деревянные двери с обшивкой и двери для балконов, включая	m2			1 831,546 71,996

		гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)				
	7422010060100	Timplar	h-om	1,0600	53,33	56,53
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,0400	53,33	2,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,33	13,33
	203011293000-	Usi interioare si exterioare din lemn-Lemn cu spon	m2	1,0000	1 750,00	1 750,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0500	21,00	1,05
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,3000	9,00	2,70
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,1500	36,00	5,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
178	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 15-25 см)	m			40,073 35,198
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	53,33	23,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	53,33	11,73
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,00	1,96
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	1 000,00	1,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	300,00	1,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	10,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	21,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	20,00	0,02
179	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu (Установка реек на обшивку из алюминия)	m			18,686 13,866
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,33	13,87
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,22	1,32
180	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)	m2			132,862 79,249
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	53,33	79,25
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteln)	kg	0,3000	25,00	7,50
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,00	43,83
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	10,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	20,00	0,59
181	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,350 1,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,33	1,60
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
182	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			34,636 29,331
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,33	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,33	5,33
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
183	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми)	m2			44,822 29,331

		водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)				
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,33	29,33
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
		1.7. Scara				
		1.7.1. Pereti (incluziv partea inferioarasi odihna scarii)				
184	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2			22,399 22,399
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	53,33	11,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	53,33	11,20
185	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			15,099 14,399
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	53,33	6,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	53,33	8,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	10,00	0,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
186	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,350 1,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,33	1,60
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
187	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			105,025 81,595
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	53,33	81,59
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	20,00	0,39
188	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			88,423 65,063
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	53,33	65,06
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,00	21,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	10,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
189	CK18C	Montarea coltarelor din aluminiu (Установка реек на обшивку из алюминия)	m			18,686 13,866
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	53,33	13,87
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,00	3,15
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,00	0,05
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	300,00	0,30
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,22	1,32
190	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			20,219 10,666

	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	53,33	10,67
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,00	8,80
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	5,00	0,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	10,00	0,00
191	CF51B κ=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50)	m2			34,958 25,598
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	53,33	25,60
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,00	8,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	10,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	20,00	0,64
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	20,00	0,12
192	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,350 1,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,33	1,60
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
193	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			34,636 29,332
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	53,33	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,33	5,33
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,00	5,27
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	10,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
194	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			5,350 1,600
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	53,33	1,60
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	24,00	3,60
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
195	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала)	kg			105,732 3,732
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0700	53,33	3,73
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	1,0200	100,00	102,00
196	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 strat-uri pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			44,821 29,331
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	53,33	29,33
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	32,00	12,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	10,00	0,02
197	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлических балюстрад, решеток, парапетов, оград и т.д.)	kg			2,391 2,133
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	53,33	1,07
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	53,33	1,07
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0008	24,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	14,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	33,00	0,17
198	CH06C	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2	m			1 053,612

		m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, curba- Inox -(Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками, с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы д=1 1/4"и прокатного криволинейного профиля)				47,997
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	53,33	48,00
	2812106305713	Mina curenta curba - Inox	m	1,0000	1 000,00	1 000,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	44,00	2,64
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,00	1,40
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	44,00	1,10
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,9500	0,50	0,47
		1.7.2. Trepte				
199	RpCL11A	Repararea treptelor din placi drepte, de marmura, neprofilate, cu grosimea de pina la 4 cm, pe suport existent (Ремонт ступеней из прямых мраморных плит, непрофилированных, толщиной до 4 см, на существующей основе)	m			447,021 219,186
	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,8600	53,33	205,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	53,33	13,33
	2670112203451	Trepte (placaje) din marmura sau concasata slef. pe o sing. fata si o muchie	m	1,0200	160,00	164,83
	2661112802957	Contratrepte marmura 2 cm grosime	m	1,0200	33,00	34,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,5000	2,00	13,13
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,2500	2,00	0,51
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0150	300,00	4,54
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	10,00	0,25
	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	0,2150	25,00	5,43
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2400	10,00	2,42
	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,0350	20,00	0,70
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1000	20,00	2,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	21,00	0,02
200	CG19B	Pardoseli din marmura, gata fasonate si finisate avind grosimea de 5 cm, montate simplu sau dupa desen, inclusiv stratul suport de 3 cm din mortar ciment M 100-T, inclusiv rostuirea cu ciment alb, curatarea si spalarea cu apa, executate in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu placi (Полы мраморные из плит, окончательно отделанные, толщиной 5 см, простые или по рисунку, включая подстилающий слой из цементного раствора М 100-Т толщиной 3 см, расшивку белым цементом, очистку и мойку водой, в помещениях площадью более 16 м2)	m2			650,676 149,324
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	53,33	16,00
	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	2,5000	53,33	133,32
	26611128008000	Placi sau straihuri din marmura, travertin, piatra	m2	1,0200	450,00	459,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,00	26,00
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	1,0000	2,00	2,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2010407343982	Rumegus	kg	0,0500	10,00	0,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	21,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
		1.7.3. Sistema de incalzire (Holuri et.1-et.3 si sala de schimb)				
201	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов для устранения)	m2			8,533 8,533
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	53,33	8,53
202	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare (Снятие	buc			5,333

		консолей или поддерживающих устройств для устранения)				5,333
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	53,33	5,33
203	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1"-11/4")	m			28,136 20,265
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3800	53,33	20,27
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	3,00	0,90
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0700	14,00	0,98
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1590	24,00	3,82
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0290	75,00	2,18
204	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной до 1501- 2000 мм)-K22 -500/2000 (с краном "Маявского", заглушками, элементами крепления)	buc			2 156,259 42,664
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8000	53,33	42,66
	282211570000-0	Radiator-K22 -500/2000 (с краном "Маявского", заглушками, элементами крепления)	buc	1,0000	2 100,00	2 100,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0050	75,00	0,38
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0100	22,00	0,22
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	20,00	1,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,3000	20,00	6,00
205	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы, цельноблочные, длиной до 1000-1500 мм)-K22 -500/1500 (с краном "Маявского", заглушками, элементами крепления)	buc			1 645,140 34,664
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	53,33	34,66
	282211570000-1	Radiator-K22 -500/1500 (с краном "Маявского", заглушками, элементами крепления)	buc	1,0000	1 600,00	1 600,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0040	75,00	0,30
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0080	22,00	0,18
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	20,00	1,00
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2500	20,00	5,00
206	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (robinet cu cap termostatic + retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 1 1/4")	buc			19,026 14,932
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	53,33	14,93
	28752742027010	Robinet cu dublu reglaj-robinet cu cap termostatic + retur	buc	1,0000	1,00	1,00
	1714227322940	Cinera fuior	kg	0,0260	75,00	1,95
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0520	22,00	1,14
207	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 32 мм)-труба из полипропилена стабилизированного PPR	m			71,378 23,998
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	53,33	24,00
	252121671000-1	Teava din polietilena sau polipropilena Ф32мм	m	1,0300	46,00	47,38
208	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau	m			55,322

		nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, для связи корпусов или аппаратов отопления в системах центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм)--труба из полипропилена стабилизированного PPR				21,332
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4000	53,33	21,33
	252121671000-2	Teava din polietilena sau polipropilena Ф25мм	m	1,0300	33,00	33,99
209	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 32 мм)--Cot 90*	buc			20,594
						11,199
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	53,33	11,20
	287527411010-2	Piesa de racordare (fiting)--Cot 90* d32mm	buc	1,0000	6,00	6,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	55,00	1,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	90,00	0,72
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0210	75,00	1,57
210	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 32 мм)--Cot 45*	buc			20,594
						11,199
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	53,33	11,20
	287527411010--1	Piesa de racordare (fiting)--Cot 45* d32mm	buc	1,0000	6,00	6,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	55,00	1,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	90,00	0,72
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0210	75,00	1,57
211	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм)--Cot 90*	buc			17,679
						9,599
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,33	9,60
	287527411010-0	Piesa de racordare (fiting)--Cot 90* d25mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	55,00	1,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	90,00	0,63
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	75,00	1,35
212	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм)--Cot 45*	buc			17,679
						9,599
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,33	9,60
	287527411010-3	Piesa de racordare (fiting)--Cot 45* d25mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	55,00	1,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	90,00	0,63
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0180	75,00	1,35
213	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали, с 3 стыками	buc			26,619
						15,999

		(фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 32 мм)-teu 32*25*32mm				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	53,33	16,00
	287527411010-4	Piesa de racordare (fiting)--teu 32*25*32mm	buc	1,0000	6,00	6,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	55,00	1,65
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	90,00	0,72
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0300	75,00	2,25
214	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 32 мм)-mufa D32mm	buc			19,594 <hr/> 11,199
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2100	53,33	11,20
	287527411010-5	Piesa de racordare (fiting)-mufa D32mm	buc	1,0000	5,00	5,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	55,00	1,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0080	90,00	0,72
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0210	75,00	1,57
215	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 25 мм)-mufa D25mm	buc			16,680 <hr/> 9,600
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	53,33	9,60
	287527411010-6	Piesa de racordare (fiting)-mufa D25mm	buc	1,0000	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	55,00	1,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	90,00	0,63
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0180	75,00	1,35
216	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/2" (Проходной или запорный вентиль с муфтой для систем центрального отопления, диаметром -1 1/2")	buc			236,903 <hr/> 13,332
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	53,33	13,33
	287527420510-0	Robinet cu mufa -1 1/2"	buc	1,0000	220,00	220,00
	1714227322940	Cinapa fuior	kg	0,0300	75,00	2,25
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	22,00	1,32
217	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 32мм)--racord olandez 1 1/4 D32mm	buc			197,059 <hr/> 12,799
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2400	53,33	12,80
	287527411010-7	Piesa de racordare (fiting)-racord olandez 1 1/4 D32mm	buc	1,0000	180,00	180,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	55,00	1,65
	3220137315778	Decapant	kg	0,0090	90,00	0,81
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0240	75,00	1,80
218	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 - 50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)	buc			34,131 <hr/> 34,131

	7122050013400	Zidar	h-om	0,0800	53,33	4,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5600	53,33	29,86
219	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах размером до 50 см2, после установок или укреплений)	m			17,164 12,799
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	53,33	7,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,33	5,33
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,00	3,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	300,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	21,00	0,32
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
220	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно)-clipsa D32mm	buc			20,666 10,666
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	53,33	10,67
	28752742040-00	Bratara fixare--clipsa D32mm	buc	1,0000	3,00	3,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	20,00	1,00
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	2,00	2,00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,00	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	20,00	2,00
221	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно)-clipsa D25mm	buc			19,666 10,666
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	53,33	10,67
	28752742040-0-0	Bratara fixare--clipsa D25mm	buc	1,0000	2,00	2,00
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	20,00	1,00
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	2,00	2,00
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,00	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	20,00	2,00
222	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 3/8" ... 1")	m			5,600 4,800
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	53,33	4,80
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	20,00	0,80
223	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" (Испытания на расширение-сужение и функционирование подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 3/8" ... 1")	m			4,266 4,266
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0800	53,33	4,27
		1.7.4. Lucrari diverse				
224	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m (Транспортировка неудобных материалов путем переноса,	t			99,727 99,727

		весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	53,33	99,73
225	TRI1AA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и легкие, сбрасыванием - с площадки, в вагон, 3 категории)	t			39,998 39,998
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	53,33	40,00
226	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км)	t			64,500 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	250,00	64,50
		2. Sistem electric				
		2.1. Lucrari de constructie				
227	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata (Устройство желобков глубиной до 5 см, в стенах из кирпичной кладки 5 x 50 см2, механизированно)	m			29,665 26,665
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	53,33	5,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4000	53,33	21,33
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	20,00	3,00
228	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах размером до 50 см2, после установок или укреплений)	m			17,164 12,799
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	53,33	7,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	53,33	5,33
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,00	3,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	300,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	10,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	21,00	0,32
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		2.2. Lucrari de montare				
		2.2.1. Holl Et.2				
229	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток, кнопок дистанционного управления)	buc			3,200 3,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,33	3,20
230	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			11,732 11,732
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,33	11,73
231	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных)-LED 600*600	buc			578,612 14,932
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	53,33	14,93
	287527440050-1	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente-LED 600*600	buc	1,0000	480,00	499,20
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	50,00	52,00
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	12,00	12,48
232	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции,	buc			54,854 14,399

		водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,33	14,40
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	35,00	35,35
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,10
233	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc			71,368 16,532
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	53,33	16,53
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	41,00	41,82
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	2,00	4,00
234	08-02-412-2	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6	100 m			500,036 359,444
	1	Заграты труда	h-om	6,7400	53,33	359,44
	1011764	Тальк молотый сорт 1	t	0,0006	9 000,00	4,93
	1019852	Краска	kg	0,0200	50,00	1,00
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,3100	66,00	20,46
	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	0,8000	50,00	40,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	12,2000	3,00	36,60
	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,0500	300,00	15,00
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	90,00	1,80
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,1600	80,00	12,80
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0200	250,00	5,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0200	150,00	3,00
235		Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari ВВГнг 2*1,5mm2	m			11,000 0,000
	2589631477	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari ВВГнг 2*1,5mm2	m	1,0000	11,00	11,00
236		Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari ВВГнг 3*1,5mm2	m			18,800 0,000
	258963147	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari ВВГнг 3*1,5mm2	m	1,0000	18,80	18,80
237	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Прокладка изоляционных труб из ПВХ непластифицированных для герметической защиты типа IPE-PVC или PEL, лакированных, диаметром 18-25 мм, монтируемых снаружи на стену с помощью дюбелей или консолей)	m			30,566 26,665
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	53,33	26,66
	2521216704234	Tub IPE-PVC sau PEL lacuit	m	1,0250	2,60	2,80
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	3,00	0,47
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	4,00	0,63
238		Cutie pentru priza si intrerupator KM40001	buc			5,000

						0,000
	258963150	Cutie pentru priza si intrerupator KM40001	buc	1,0000	5,00	5,00
		2.2.2. Holl Et.3				
239	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток, кнопок дистанционного управления)	buc			3,200 3,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,33	3,20
240	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			11,733 11,733
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,33	11,73
241	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных)-LED 600*600	buc			578,612 14,932
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	53,33	14,93
	287527440050-1	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente-LED 600*600	buc	1,0000	480,00	499,20
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	50,00	52,00
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	12,00	12,48
242	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	buc			54,854 14,399
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,33	14,40
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	35,00	35,35
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,10
243	08-02-412-2	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6	100 m			500,036 359,444
	1	Затраты труда	h-om	6,7400	53,33	359,44
	1011764	Тальк молотый сорт 1	t	0,0006	9 000,00	4,93
	1019852	Краска	kg	0,0200	50,00	1,00
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,3100	66,00	20,46
	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	0,8000	50,00	40,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	12,2000	3,00	36,60
	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,0500	300,00	15,00
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	90,00	1,80
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,1600	80,00	12,80
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0200	250,00	5,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0200	150,00	3,00
244		Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari ВВГнг 2*1,5mm2	m			11,000 0,000
	2589631477	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari ВВГнг 2*1,5mm2	m	1,0000	11,00	11,00
245		Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari ВВГнг 3*1,5mm2	m			18,800

						0,000
	258963147	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari ВВГнг 3*1,5mm2	m	1,0000	18,80	18,80
246	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Прокладка изоляционных труб из ПВХ непластифицированных для герметической защиты типа IPE-PVC или PEL, лакированных, диаметром 18-25 мм, монтируемых снаружи на стену с помощью дюбелей или консолей)	m			30,566 26,665
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	53,33	26,66
	2521216704234	Tub IPE-PVC sau PEL lacuit	m	1,0250	2,60	2,80
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	3,00	0,47
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	4,00	0,63
247		Cutie pentru priza si intrerupator KM40001	buc			5,000 0,000
	258963150	Cutie pentru priza si intrerupator KM40001	buc	1,0000	5,00	5,00
		2.2.3. Coridor Et.3				
248	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток, кнопок дистанционного управления)	buc			3,200 3,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,33	3,20
249	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din ranou, dulap, celula, pupitru (Демонтаж электрощитов металлических (из панелей, шкафов, ячеек))	buc			313,580 313,580
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	5,8800	53,33	313,58
250	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			11,732 11,732
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,33	11,73
251	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных)-LED 600*600	buc			578,612 14,932
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	53,33	14,93
	287527440050-1	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente-LED 600*600	buc	1,0000	480,00	499,20
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	50,00	52,00
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	12,00	12,48
252	RpEG01A	Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp exluziv tablou (Установка электрощитов на мраморные плиты в промышленных и социально-культурных зданиях, площадью 0,15-0,3 м2)	buc			228,389 93,861
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,7600	53,33	93,86
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	100,00	101,00
	2874117306659	Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.	buc	4,0000	5,00	20,20
	2874115893301	Bolt metalic	buc	4,0000	2,00	8,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,00	4,04
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	2,00	0,81
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
253	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных	buc			54,854 14,399

		или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминокласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,33	14,40
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	35,00	35,35
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,10
254	08-02-412-2	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6	100 m			500,728 359,444
	1	Затраты труда	h-om	6,7400	53,33	359,44
	1011764	Тальк молотый сорт 1	t	0,0006	9 000,00	5,62
	1019852	Краска	kg	0,0200	50,00	1,00
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,3100	66,00	20,46
	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	0,8000	50,00	40,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	12,2000	3,00	36,60
	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,0500	300,00	15,00
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	90,00	1,80
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,1600	80,00	12,80
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0200	250,00	5,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0200	150,00	3,00
255		Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacarî BВГнг 2*1,5mm2	m			11,000 0,000
	2589631477	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacarî BВГнг 2*1,5mm2	m	1,0000	11,00	11,00
256	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Прокладка изоляционных труб из ПВХ непластифицированных для герметической защиты типа IPE-PVC или PEL, лакированных, диаметром 18-25 мм, монтируемых снаружи на стену с помощью дюбелей или консолей)	m			30,566 26,665
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	53,33	26,66
	2521216704234	Tub IPE-PVC sau PEL lacuit	m	1,0250	2,60	2,80
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	3,00	0,47
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	4,00	0,63
257		Cutie pentru priza si intrerupator KM40001	buc			5,000 0,000
	258963150	Cutie pentru priza si intrerupator KM40001	buc	1,0000	5,00	5,00
		2.2.4. Sala de oglinzi et.3				
258	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток, кнопок дистанционного управления)	buc			3,200 3,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,33	3,20
259	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			11,733 11,733
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,33	11,73
260	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или	buc			578,612 14,932

		настенных, полностью укомплектованных)-LED 600*600				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	53,33	14,93
	287527440050-1	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente-LED 600*600	buc	1,0000	480,00	499,20
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	50,00	52,00
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	12,00	12,48
261	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	buc			54,854 14,399
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,33	14,40
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	35,00	35,35
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,10
262	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc			71,368 16,532
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	53,33	16,53
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	41,00	41,82
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	2,00	4,00
263	08-02-412-2	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6	100 m			500,729 359,444
	1	Затраты труда	h-om	6,7400	53,33	359,44
	1011764	Тальк молотый сорт 1	t	0,0006	9 000,00	5,62
	1019852	Краска	kg	0,0200	50,00	1,00
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,3100	66,00	20,46
	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	0,8000	50,00	40,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	12,2000	3,00	36,60
	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,0500	300,00	15,00
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	90,00	1,80
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,1600	80,00	12,80
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0200	250,00	5,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0200	150,00	3,00
264		Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari ВВГнг 2*1,5мм2	m			11,000 0,000
	2589631477	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari ВВГнг 2*1,5мм2	m	1,0000	11,00	11,00
265		Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari ВВГнг 3*1,5мм2	m			18,800 0,000
	258963147	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari ВВГнг 3*1,5мм2	m	1,0000	18,80	18,80
266	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de	m			30,566

		vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Прокладка изоляционных труб из ПВХ непластифицированных для герметической защиты типа IPE-PVC или PEL, лакированных, диаметром 18-25 мм, монтируемых снаружи на стену с помощью дюбелей или консолей)				26,665
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	53,33	26,66
	2521216704234	Tub IPE-PVC sau PEL lacuit	m	1,0250	2,60	2,80
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	3,00	0,47
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	4,00	0,63
267		Cutie pentru priza si intrerupator KM40001	buc			5,000
						0,000
	258963150	Cutie pentru priza si intrerupator KM40001	buc	1,0000	5,00	5,00
		2.2.5. Sala de schimb				
268	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток, кнопок дистанционного управления)	buc			3,200
						3,200
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	53,33	3,20
269	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			11,733
						11,733
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	53,33	11,73
270	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных)-LED 600*600	buc			578,612
						14,932
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	53,33	14,93
	287527440050-1	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente-LED 600*600	buc	1,0000	480,00	499,20
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000	50,00	52,00
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	12,00	12,48
271	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Монтаж однополярных или биполярных выключателей 10-25 А, нормальной конструкции, водонепроницаемых или герметизированных, с каркасом из аминопласта, бакелита, металла или фарфора, скрытых или наружных, на деревянных или пластиковых дюбелях, соединенных с медными или алюминиевыми проводами)	buc			1 174,504
						14,399
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	53,33	14,40
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	33,0000	35,00	1 155,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,10
272	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные	buc			71,367
						16,532

		или пластиковые дюбеля)				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	53,33	16,53
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	41,00	41,82
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,00	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	2,00	4,00
273	08-02-412-2	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6	100 m			500,729 359,444
	1	Затраты труда	h-om	6,7400	53,33	359,44
	1011764	Тальк молотый сорт 1	t	0,0006	9 000,00	5,62
	1019852	Краска	kg	0,0200	50,00	1,00
	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	0,3100	66,00	20,46
	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	0,8000	50,00	40,00
	5009061	Втулки изолирующие	buc	12,2000	3,00	36,60
	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,0500	300,00	15,00
	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0200	90,00	1,80
	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,1600	80,00	12,80
	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0200	250,00	5,00
	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0200	150,00	3,00
274		Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari ВВГнг 2*1,5mm2	m			11,000 0,000
	2589631477	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari ВВГнг 2*1,5mm2	m	1,0000	11,00	11,00
275		Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari ВВГнг 3*1,5mm2	m			18,800 0,000
	258963147	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari ВВГнг 3*1,5mm2	m	1,0000	18,80	18,80
276	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri. (Прокладка изоляционных труб из ПВХ непластифицированных для герметической защиты типа IPE-PVC или PEL, лакированных, диаметром 18-25 мм, монтируемых снаружи на стену с помощью дюбелей или консолей)	m			30,566 26,665
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,5000	53,33	26,66
	2521216704234	Tub IPE-PVC sau PEL lacuit	m	1,0250	2,60	2,80
	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	0,1500	3,00	0,47
	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	0,1500	4,00	0,63
277		Cutie pentru priza si intrerupator KM40001	buc			5,000 0,000
	258963150	Cutie pentru priza si intrerupator KM40001	buc	1,0000	5,00	5,00
		3. Utilaj				
278	pret de piata	Tablou electric, gata echipat	buc			520,000 0,000
	215896523	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	520,00	520,00

APROBAT:

Intocmit
Захария И.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatie Holurilor si
incaperilor din aripadreapta la
Casa de Cultura din mun.Cahul**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Reparatie Holurilor si incaperilor din aripadreapta la Casa de Cultura din
mun.Cahul**

Valoarea de deviz 1 016 315,09 Lei

Intocmit in prețuri curente 05.04.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Затраты труда	h-om	24,9380	53,33	1 329,942
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,5700	53,33	30,398
3.	7113010010300	Cioplitor piatra	h-om	10,5000	53,33	559,965
4.	7122050013400	Zidar	h-om	448,4876	53,33	23 917,844
5.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	467,6265	53,33	24 938,522
6.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 845,2004	53,33	98 404,538
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	204,9800	53,33	10 931,584
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	60,4592	53,33	3 224,290
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	71,5300	53,33	3 814,695
10.	7132010010900	Faiantar	h-om	25,1200	53,33	1 339,650
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	218,3105	53,33	11 642,499
12.	7132040012700	Parchetar	h-om	39,4491	53,33	2 103,820
13.	7135010011440	Geamgiu	h-om	27,1830	53,33	1 449,669
14.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	66,8420	53,33	3 564,685
15.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	28,1136	53,33	1 499,298
16.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	219,5800	53,33	11 710,204
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	671,4034	53,33	35 805,948
18.	7212030022700	Sudor	h-om	0,9240	53,33	49,277
19.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	8,0000	53,33	426,640
20.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	76,4160	53,33	4 075,265
21.	7422010060100	Timplar	h-om	288,4012	53,33	15 380,438
22.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,3730	53,33	1 033,162
23.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	436,2302	53,33	23 264,157
24.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	100,1364	53,33	5 340,274
25.	9310060019930	Muncitor	h-om	73,0964	53,33	3 898,232
Total manopera						289 734,96

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	63,9780	0,50	31,989
2.	1011764	Тальк молотый сорт 1	t	0,0022	9 000,00	19,800

3.	1019852	Краска	kg	0,0740	50,00	3,700
4.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	74,0800	35,00	2 592,800
5.	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	2,0200	100,00	202,000
6.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,7638	300,00	229,140
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,3498	300,00	1 904,940
8.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1424	300,00	42,720
9.	1421302200460	Coloranti	kg	0,0420	100,00	4,200
10.	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	6,3240	100,00	632,400
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	52,4781	1,00	52,477
12.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	2,3963	75,00	179,723
13.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,3700	7 000,00	2 590,000
14.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0888	7 000,00	621,600
15.	2010102904169.	Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv	m3	3,0576	10 500,00	32 104,800
16.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,5099	7 000,00	3 569,300
17.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0710	7 000,00	497,000
18.	2010212913253	Rigle stejar 58x75 mm cls.B	m3	0,7644	7 000,00	5 350,800
19.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 593,4400	0,05	79,672
20.	2010407343982	Rumegus	kg	0,4200	10,00	4,200
21.	203011293000-	Usi interioare si exterioare din lemn-Lemn cu spon	m2	41,4800	1 750,00	72 590,000
22.	2051142950700	Dibluri	buc	16,0000	2,00	32,000
23.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	1,0600	55,00	58,300
24.	2121147308475	Carton triplex 70 x 100	kg	0,0021	120,00	0,252
25.	215896523	Tablou electric, gata echipat	buc	2,0000	520,00	1 040,000
26.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	1,4320	24,00	34,368
27.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	2,9400	22,00	64,680
28.	2320166200729	Parchetin	l	3,1713	21,00	66,597
29.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	4,7680	14,00	66,752
30.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	10,2416	24,00	245,798
31.	2414147327483	Lignolineum	kg	5,8800	22,00	129,360
32.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	449,1795	24,00	10 780,308
33.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	2,8640	33,00	94,512
34.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	415,6680	32,00	13 301,376
35.	2430116105723	Lac de baza alchidic L 005-5	kg	2,1480	55,00	118,140
36.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,1734	22,00	25,815
37.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,5590	44,00	112,596
38.	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	2,1480	55,00	118,140
39.	24302261000001	Fuga	kg	17,9670	27,00	485,109
40.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,4320	30,00	42,960
41.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	14,7570	25,00	368,925
42.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	1,8707	30,00	56,121
43.	2430226101387	Chit pt geamuri tip I	kg	16,7280	21,00	351,288
44.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	6,5940	20,00	131,880
45.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	4,5310	33,00	149,523

46.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	12,7574	20,00	255,148
47.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	138,8670	5,00	694,334
48.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	23,0790	3,30	76,161
49.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	37,4142	25,00	935,355
50.	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	10,0368	20,00	200,736
51.	2513206621500	Banda de armare	m	50,1840	15,00	752,760
52.	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	29,1720	20,00	583,440
53.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	56,6370	20,00	1 132,740
54.	2521216704234	Tub IPE-PVC sau PEL lacuit	m	398,2124	2,60	1 035,352
55.	252121671000-1	Teava din polietilena sau polipropilena Φ 32MM	m	29,4580	46,00	1 355,068
56.	252121671000-2	Teava din polietilena sau polipropilena Φ 25MM	m	35,8440	33,00	1 182,852
57.	2523116716345	Covor PVC	m2	59,4688	130,00	7 730,944
58.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	43,0000	2,00	86,000
59.	258963147	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari BBIГr 3*1,5mm2	m	125,2000	18,80	2 353,760
60.	2589631477	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari BBIГr 2*1,5mm2	m	246,4000	11,00	2 710,400
61.	258963150	Cutie pentru priza si intrerupator KM40001	buc	20,0000	5,00	100,000
62.	2611112500400	Geam laminat	m2	43,9110	190,00	8 343,090
63.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1 018,3580	8,00	8 146,864
64.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	12,8735	2,00	25,747
65.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 596,1673	2,00	3 192,335
66.	2652102100713	Var pasta	m3	0,1640	1 000,00	164,000
67.	2652102100737	Var hidratat	kg	252,1800	4,00	1 008,720
68.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	53,9010	20,00	1 078,020
69.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	169,0982	2,00	338,196
70.	2653102100831	Amestec uscat	kg	9 386,6760	3,00	28 160,028
71.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 096,2204	5,00	5 481,102
72.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	718,6659	3,00	2 155,998
73.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	61,6867	200,00	12 337,340
74.	26611128008000	Placi sau straifuri din marmura, travertin, piatra	m2	4,2840	450,00	1 927,800
75.	2661112802957	Contratrepte marmura 2 cm grosime	m	9,6839	33,00	319,569
76.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	3,9900	95,00	379,050
77.	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	26,3466	35,00	922,131
78.	2664102101145	Mortar adeziv	kg	150,5520	3,90	587,153
79.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	242,5545	3,00	727,663
80.	2670112202151	Placi sau piscoturi de gresie ceramica	m2	4,3260	220,00	951,720
81.	2670112203451	Trepte (placaje) din marmura sau concasata slef. pe o sing. fata si o muchie	m	9,6839	160,00	1 549,424
82.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	1,6453	90,00	148,077
83.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	519,5850	5,00	2 597,925
84.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	12,4440	9,00	111,996
85.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	6,2220	36,00	223,992

86.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	14,0600	33,00	463,980
87.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	766,2480	3,00	2 298,744
88.	2746167335100	Priza	buc	8,1600	41,00	334,560
89.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	92,4000	20,00	1 848,000
90.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	18,0000	5,00	90,000
91.	2811236311007	Doza fonta cu filet special tub IPE	buc	58,2750	4,00	233,100
92.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	2,4500	20,00	49,000
93.	2812106305713	Mina curenta curba - Inox	m	65,4000	1 000,00	65 400,000
94.	282211570000-0	Radiator-K22 -500/2000 (с краном "Маявского", заглушками, элементами крепления)	buc	2,0000	2 100,00	4 200,000
95.	282211570000-1	Radiator-b/u	m2	7,2316	0,00	0,000
96.	282211570000-1	Radiator-K22 -500/1500 (с краном "Маявского", заглушками, элементами крепления)	buc	4,0000	1 600,00	6 400,000
97.	2822115708000	Element de sustinere	buc	13,6800	3,00	41,040
98.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	9,8040	30,00	294,120
99.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	3,0780	24,00	73,872
100.	2873145886772	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111	kg	5,8800	21,00	123,480
101.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	25,8280	21,00	542,388
102.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	3,9240	44,00	172,656
103.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,4620	44,00	20,328
104.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	42,1800	1,50	63,270
105.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4 378,5600	0,22	963,283
106.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	513,0000	0,50	256,500
107.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	228,0000	0,30	68,400
108.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	16,0000	2,00	32,000
109.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	43,0000	1,00	43,000
110.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	42,1800	0,30	12,654
111.	2874115893301	Bolt metalic	buc	8,0800	2,00	16,160
112.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	67,2588	14,00	941,624
113.	2874117306659	Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.	buc	8,0800	5,00	40,400
114.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	42,1800	44,00	1 855,920
115.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	43,0000	1,00	43,000
116.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,0800	1,00	8,080
117.	2874136313300	Diblu din metal	buc	123,0000	1,00	123,000

118.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	33,2800	12,00	399,360
119.	287527411010-1	Piesa de racordare (fiting)--Cot 45* d32mm	buc	4,0000	6,00	24,000
120.	287527411010-0	Piesa de racordare (fiting)--Cot 90* d25mm	buc	12,0000	5,00	60,000
121.	287527411010-2	Piesa de racordare (fiting)--Cot 90* d32mm	buc	5,0000	6,00	30,000
122.	287527411010-3	Piesa de racordare (fiting)--Cot 45* d25mm	buc	12,0000	5,00	60,000
123.	287527411010-4	Piesa de racordare (fiting)--teu 32*25*32mm	buc	4,0000	6,00	24,000
124.	287527411010-5	Piesa de racordare (fiting)-mufa D32mm	buc	4,0000	5,00	20,000
125.	287527411010-6	Piesa de racordare (fiting)-mufa D25mm	buc	4,0000	4,00	16,000
126.	287527411010-7	Piesa de racordare (fiting)-racord olandez 1 1/4 D32mm	buc	4,0000	180,00	720,000
127.	2875274117001	Cot fonta cu filet pt. tub IPE	buc	58,2750	3,00	174,824
128.	2875274123510	Dop din fonta	buc	18,7200	3,00	56,160
129.	28752742027010	Robinet cu dublu reglaj-robot cu cap termostatic + retur	buc	6,0000	1,00	6,000
130.	28752742040-0-0	Bratară fixare--clipsa D25mm	buc	25,0000	2,00	50,000
131.	28752742040-00	Bratară fixare--clipsa D32mm	buc	18,0000	3,00	54,000
132.	287527420510-0	Robinet cu mufa -1 1/2"	buc	8,0000	220,00	1 760,000
133.	287527440050-1	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente-LED 600*600	buc	33,2800	480,00	15 974,400
134.	2875276305105	Conector	buc	50,6160	3,00	151,848
135.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	7,0300	20,00	140,600
136.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	28,0000	1,00	28,000
137.	2881116001317	Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm	kg	2,0412	25,00	51,030
138.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,7106	10,00	37,106
139.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	33,2800	50,00	1 664,000
140.	3220137315778	Decapant	kg	0,3680	90,00	33,120
141.	3710112611592	Zgura de locomotiva	m3	4,4100	444,00	1 958,040
142.	4011106202741	Energie electrica	kw	7,2792	0,00	0,000
143.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	59,9533	10,00	599,533
	4100126202818	Apa	m3	6,5719	10,00	65,719

144.						
145.	5009041	Сжимы ответвительные	100 buc	1,1470	66,00	75,703
146.	5009056	Колпачки изолирующие	10 buc	2,9600	50,00	148,000
147.	5009061	Втулки изолирующие	buc	45,1400	3,00	135,420
148.	5009140	Гильзы соединительные	100 buc	0,1850	300,00	55,500
149.	5009500	Бирки маркировочные	100 buc	0,0740	90,00	6,660
150.	5440089	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно	kg	0,5920	80,00	47,360
151.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	149,7265	3,00	449,176
		Total materiale de constructii				365 369,12

Utilaje de constructii:

1.	021102	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т	h-ut	0,0740	250,00	18,500
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	1 776,0000	0,50	888,000
3.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	9,2914	20,00	185,828
4.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	12,4854	20,00	249,708
5.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,8820	20,00	17,640
6.	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	14,7000	20,00	294,000
7.	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,3290	20,00	6,580
8.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,9930	75,00	74,475
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	110,3368	20,00	2 206,736
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	32,4471	20,00	648,942
11.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	3,1400	20,00	62,800
12.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	2,5360	20,00	50,720
13.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,3395	21,00	49,129
14.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0504	20,00	1,008
15.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	18,8400	20,00	376,800
16.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,4561	20,00	29,122
17.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	14,6000	20,00	292,000
18.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,0000	33,00	66,000
19.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,2900	250,00	322,500
20.	400002	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т	h-ut	0,0740	150,00	11,100
		Total utilaje de constructii				5 851,59

Total	Lei	846 929,2
		4

Total		846 929,2 4
TVA	20 %	169 385,8 5

Total deviz: **1 016 315,09**

Intocmit

Захария И.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)