

Reparatia drumului in piatra sparta L 540 - drum de acces spre s. Cupcui

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 994 198,67 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L540 - drum de acces spre s. Cupcui (L=544 m, b=6 m)				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	32,620	110,00 0,00	3 588,186 0,000
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	32,620	157,50 0,00	5 137,629 0,000
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	32,620	20 546,84 467,32	670 238,057 15 244,109
		Total L540 - drum de acces spre s. Cupcui (L=544 m, b=6 m) Inclusiv salariu				678 963,872 15 244,109

	Total	lei	678 963,88
	Asigurarea sociala	24 %	3 658,59
	Total		682 622,47
	Cheltuieli de regie	14,5 %	98 980,26
	Total		781 602,73
	Beneficiu de deviz	6 %	46 896,16
	Total		828 498,89
	TVA	20 %	165 699,78
	Total deviz: Inclusiv salariu		994 198,67 15 244,11

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia drumului in piatra sparta L 540 - drum de acces spre s. Cupcui

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 994 198,67 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	9310060019930	Muncitor	h-om	161,1428	94,60	15 244,109
Total manopera						15 244,11

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	32,620	737,00	24 040,940
2.	1411122201645	Piatra sparta de calcar(Agregat grosier) 8/16 SMSR EN 13043:2010, LA30, MDE20	m3	32,620	737,00	24 040,940
3.	1411122201661	Piatra sparta de calcar (Agregat grosier) 32/63 MSR EN 13043:2010, LA30, MDE20	m3	616,518	737,00	454 373,766
4.	14111222017521	Piatra sparta de calcar(Agregat grosier) 16/32 MSR EN 13043:2010, LA30, MDE20	m3	48,930	737,00	36 061,410
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	97,860	15,00	1 467,900
Total materiale de construcții						539 984,96

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	11,8411	833,33	9 867,510
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	88,4002	785,25	69 416,257
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	36,5344	725,55	26 507,534
4.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	8,416	833,33	7 013,272
5.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	3,4577	1 200,00	4 149,264
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	13,5047	502,12	6 780,970
Total utilaje de construcții						123 734,81

Total	lei	678 963,88
Asigurarea sociala	24 %	3 658,59
Total		682 622,47
Cheltuieli de regie	14,5 %	98 980,26
Total		781 602,73
Beneficiu de deviz	6 %	46 896,16
Total		828 498,89
TVA	20 %	165 699,78

Total deviz:**994 198,67**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Obiect **Reparatia drumului in piatra sparta L**
540 - drum de acces spre s. Cupcui

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L540 - drum de acces spre s. Cupcui (L=544 m, b=6 m)				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			110,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	833,33	110,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 588,186
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			157,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	833,33	157,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 137,629
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			20 546,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	94,60	467,32
	1411122201661	Piatra sparta de calcar (Agregat grosier) 32/63 MSR EN 13043:2010, LA30, MDE20	m3	18,9000	737,00	13 929,30
	14111222017521	Piatra sparta de calcar(Agregat grosier) 16/32 MSR EN 13043:2010, LA30, MDE20	m3	1,5000	737,00	1 105,50
	1411122201645	Piatra sparta de calcar(Agregat grosier) 8/16 SMSR EN 13043:2010, LA30, MDE20	m3	1,0000	737,00	737,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	737,00	737,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	15,00	45,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	833,33	35,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	833,33	215,00
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	725,55	812,62
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	785,25	2 128,03
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	502,12	207,88
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	1 200,00	127,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			670 238,057

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.