

**SECȚIUNEA B. SERVICII DE PROIECTARE**

**Caiet de sarcini – LOTUL 5**

Nr.	Denumirea lucrărilor	Unitate de măsură	Cantitatea	
	<b>De elaborat documentația de proiect și deviz pentru Reparația capitală a trotuarului pietonal din <u>str.Bulgară</u> (de la str.I.Franco pînă la drumul de centură) mun.Bălți.” (Lot 1)</b>			
1	Elaborarea documentației de proiect și deviz pentru Reparația capitală a trotuarului pietonal din <u>str.Bulgară</u> (de la str.I.Franco pînă la drumul de centură) <b>lungimea traselui</b>	<b>m</b>	<b>1500</b>	
2	<b>Lucrări topo- geodezice</b>	<b>ha</b>	<b>1,35</b>	
3	<b>Lungimea trotuarului</b> (din ambele părți ale drumului)	<b>m</b>	<b>3000</b>	
4	<b>Trotuare pietonale</b> <i>Pavajul să corespundă conform SM 270:2008; Rezistența la compresiune –B 35; Rezistența la încovoiere Btb 3,2; Ciclul de îngheț- dezgheț F 200:</i> Pavaj vibropresat 20cm x 10cm x 6cm cu <b>suprafata de granit</b> , fracția granitului 1-3 mm. Culoarea gri			
-	Lățimea trotuarului– 3 m	<b>m2</b>	<b>9000</b>	
5	<b>Piste de biciclete</b> <i>Pavajul să corespundă conform SM 270:2008; Rezistența la compresiune –B 35; Rezistența la încovoiere Btb 3,2; Ciclul de îngheț- dezgheț F 200.</i> Pavaj vibropresat 20cm x 10cm x 6cm cu <b>suprafata neteda culoare roșie</b>			
-	Lățimea pistei de biciclete dacă e posibil 1,5 m, dar nu mai puțin de 1 m			
6	<b>De prevăzut schimbare:</b>			
-	bordurilor la marginea drumului (100x30x15 cm) <b>de fapt</b>			
-	Zidăriilor ornamentale de trotuar (100x20x8) <b>de fapt</b>			
7	La proiectare de prevăzut volumurile lucrărilor pentru ridicarea puțurilor existente și demolarea copacilor care se încadrează în zona de proiectare.			
8	<b>Elaborarea proiectului de lucru în componența:</b> (pe suport de hîrtie 4 ex. și 1 ex.pe suport electronic)	buc	4	
-	Planul general de construcție			
-	SAC			
-	Proiect de organizare a construcțiilor			
9	<b>Memoriu explicativ</b>	buc	4	
10	<b>Elaborarea documentației de deviz</b> (pe suport de hîrtie 4 ex. și 1 ex.pe suport electronic)	buc	4	

11	Coordonare cu DAC a primăriei mun.Bălți.			
12	Coordonare cu deținătorii rețelelor ingineresti			

### 1.Denumirea obiectivului

Elaborarea documentației de proiect și deviz pentru « **Reparația capitală a trotuarului pietonal din str.Bulgară (de la str.I.Franco pînă la drumul de centură) mun.Bălți.**» (Lot1).

CPV 71242000-6

### 2. Amplasarea obiectivului.

- mun.Bălți, str. Bulgară.

### 3.Beneficiar/investitor.

- Primăria mun. Bălți

4. Termenul de executare a serviciilor **1,5 luni.**

### 5.Temeiul proiectării

- Certifiat de urbanism  
- Tema de proiectare.

### 6.Descrierea obiectului.

Proiectarea trotuarului pietonal din str.Bulgară.

### 7. Justificarea elaborării documentației de proiect.

- Asigurarea cartierului locativ cu trotuarului pietonal și piste de biciclete.

### 8. Cerințe referitor la lucrările planificate la obiect.

1.Elaborarea documentației de proiect și deviz pentru reparația capitală a trotuarului pietonal cu lățimea de 3 m, piste de biciclete –cu lățime dacă e posibil 1,5 m, dar nu mai puțin 1 m, amenajarea bordurilor la marginea drumului și zidărilor ornamentale de trotuar de fapt.

lungimea trotuarului din ambele părți ale drumului - 3000,0 m

Lucrări topo- geodezice - 1,35 ha

*Pavajul să corespundă conform SM 270:2008; Rezistența la compresiune –B 35; Rezistența la încovoiere Btb 3,2; Ciclul de îngheț- dezgheț F 200.*

### 9. Cerințe referitor la succesiunea și componența documentației de proiect. Cerințe de bază privind soluțiile arhitectural-planimetrice.

Devizul întocmit conform Codului practic CPL 01.01.2012 (prin metoda de resurse).

- Desene și devize (forma 1,3,5,7) pe fiecare sector aparte pe suport de hîrtie în 4 exemplare și în varianta electronică.

### 10. Plata pentru servicii:

- 85 % din costul contractului după primirea DPD 1 ex. în pentru verificare  
- restul 15 % – după primirea raportului de verificare și prezentarea DPD în 4 exemplare pe suport de hîrtie și pe suport electronic.

Autoritatea contractantă \_\_\_\_\_

Data " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_

**SECȚIUNEA B. SERVICII DE PROIECTARE**  
**Caiet de sarcini – LOTUL 5**

Nr.	Denumirea lucrărilor	Unitate de măsură	Cantitatea	
	<b>De elaborat documentația de proiect și deviz pentru Reparația capitală a trotuarului pietonal din str.Konev (tronsonul de la intersecția cu str.Alexandru cel Bun pînă la intersecția cu str.I.Franco numere impare) mun.Bălți.” (Lot2)</b>			
1	Elaborarea documentației de proiect și deviz pentru Reparația capitală a trotuarului pietonal din <u>str.Konev</u> (tronsonul de la intersecția cu str.Al.cel.Bun pînă la intersecția cu str.I.Franco (numere impare) <b>lungimea traselui</b>	<b>m</b>	<b>662</b>	
2	<b>Lucrări topo- geodezice</b>	<b>ha</b>	<b>0,9</b>	
3	<b>Lungimea trotuarului (numere impare)</b>	<b>m</b>	<b>662</b>	
4	<b>Trotuare pietonale</b> <i>Pavajul să corespundă conform SM 270:2008; Rezistența la compresiune –B 35; Rezistența la încovoiere Btb 3,2; Ciclul de îngheț- dezgheț F 200.</i> Pavaj vibropresat 20cm x 10cm x 6cm cu <b>suprafata de granit</b> , fracția granitului 1-3 mm. Culoare gri			
-	Lățimea trotuarului – 3 m	<b>m2</b>	<b>1986</b>	
5	<b>Piste de biciclete</b> <i>Pavajul să corespundă conform SM 270:2008; Rezistența la compresiune –B 35; Rezistența la încovoiere Btb 3,2; Ciclul de îngheț- dezgheț F 200</i> Pavaj vibropresat 20cm x 10cm x 6cm cu <b>suprafata neteda</b> Culoare roșie			
-	Lățimea pistei de biciclete dacă e posibil 1,5 m, dar nu mai puțin de 1 m			
6	<b>De prevăzut schimbare:</b>			
-	bordurilor la marginea drumului (100x30x15 cm) <b>de fapt</b>			
-	Zidăriilor ornamentale de trotuar (100x20x8) <b>de fapt</b>			
7	La proiectare de prevăzut volumurile lucrărilor pentru ridicarea puțurilor existente și demolarea copacilor care se încadrează în zona de proiectare.			
8	<b>Elaborarea proiectului de lucru în componența:</b> (pe suport de hîrtie 4 ex. și 1 ex.pe suport electronic)	<b>buc</b>	<b>4</b>	
-	Planul general de construcție			
-	SAC			
-	Proiect de organizare a construcțiilor			
9	<b>Memoriu explicativ</b>	<b>buc</b>	<b>4</b>	

10	<b>Elaborarea documentației de deviz</b> (pe suport de hîrtie 4 ex. și 1 ex. pe suport electronic)	<b>buc</b>	<b>4</b>	
11	<b>Coordonare cu DAC a primăriei mun.Bălți.</b>			
12	<b>Coordonare cu deținătorii rețelelor inginerești</b>			

### 1.Denumirea obiectivului

Elaborarea documentației de proiect și deviz pentru « **Reparația capitală a trotuarului pietonal din str.Konev** (tronsonul de la intersecția cu str.Al.cel.Bun pînă la intersecția cu str.I.Franco (numere impare) mun.Bălți.»

CPV 71242000-6

### 2. Amplasarea obiectivului.

- mun.Bălți, str. Konev.

### 3.Beneficiar/investitor.

- Primăria mun. Bălți

### 4. Termenul de executare a serviciilor **1,5 luni.**

### 5.Temeiul proiectării

- Certifiat de urbanism
- Tema de proiectare.

### 6.Descrierea obiectului.

Proiectarea trotuarului pietonal din str. **Konev**.

### 7. Justificarea elaborării documentației de proiect.

- Asigurarea cartierului locativ cu trotuarului pietonal și piste de biciclete .

### 8. Cerințe referitor la lucrările planificate la obiect.

1.Elaborarea documentației de proiect și deviz pentru reparația capitală a trotuarului pietonal cu lățimea de 3 m, piste de biciclete – cu lățimea dacă e posibil 1,5 m, dar nu mai puțin de 1 m, amenajarea bordurilor la marginea drumului și zidărilor ornamentale de trotuar de fapt.

lungimea trotuarului din **numere impare** - 662,0 m

Lucrări topo- geodezice - 0,9 ha

**Pavajul să corespundă conform SM 270:2008; Rezistența la compresiune –B 35; Rezistența la încovoiere Btb 3,2; Ciclul de îngheț- dezgheț F 200.**

### 9. Cerințe referitor la succesiunea și componența documentației de proiect. Cerințe de bază privind soluțiile arhitectural-planimetrice.

Devizul întocmit conform Codului practic CPL 01.01.2012 (prin metoda de resurse).

- Desene și devize (forma 1,3,5,7) pe fiecare sector aparte pe suport de hîrtie în 4 exemplare și în varianta electronică.

### 10. Plata pentru servicii:

- 85 % din costul contractului după primirea DPD 1 ex. în pentru verificare,
- restul 15 % – după primirea raportului de verificare și prezentarea DPD în 4 exemplare pe suport de hîrtie și pe suport electronic.

Autoritatea contractantă \_\_\_\_\_

Data " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_

**SECȚIUNEA B. SERVICII DE PROIECTARE**  
**Caiet de sarcini – LOTUL 5**

Nr.	Denumirea lucrărilor	Unitate de măsură	Cantitatea	
	<b>De elaborat documentația de proiect și deviz pentru Reparația capitală a trotuarului pietonal din str.I.Franco (de la intersecția cu str.Decebal pînă la trecerea peste calea ferată,numere pare) mun.Bălți» (Lot 3)</b>			
1	Elaborarea documentației de proiect și deviz pentru Reparația capitală a trotuarului pietonal din <u>str.I.Franco</u> (de la intersecția cu <u>str.Decebal</u> pînă la trecerea peste calea ferată, numere pare) <b>lungimea traseului</b>	m	1180	
2	<b>Lucrări topo- geodezice</b>	ha	0,53	
3	<b>Lungimea trotuarului (numere pare)</b>	m	1180	
4	<b>Trotuare pietonale</b> <i>Pavajul să corespundă conform SM 270:2008; Rezistența la compresiune –B 35; Rezistența la încovoiere Btb 3,2; Ciclul de îngheț- dezgheț F 200.</i> Pavaj vibropresat 20cm x 10cm x 6cm cu <b>suprafata de granit</b> , fracția granitului 1-3 mm. Culoarea gri.			
-	Lățimea trotuarului– 3 m	m2	3540	
5	<b>Piste de biciclete</b> <i>Pavajul să corespundă conform SM 270:2008; Rezistența la compresiune –B 35; Rezistența la încovoiere Btb 3,2; Ciclul de îngheț- dezgheț F 200.</i> Pavaj vibropresat 20cm x 10cm x 6cm cu <b>suprafata neteda</b> Culoare roșie			
-	Lățimea pistei de biciclete dacă e posibil 1,5 m, dar nu mai puțin de 1 m			
6	<b>De prevăzut schimbare:</b>			
-	bordurilor la marginea drumului (100x30x15 cm) <b>de fapt</b>			
-	Zidăriilor ornamentale de trotuar (100x20x8) <b>de fapt</b>			
7	La proiectare de prevăzut volumurile lucrărilor pentru ridicarea puțurilor existente și demolarea copacilor care se încadrează în zona de proiectare.			
8	<b>Elaborarea proiectului de lucru în componența:</b> (pe suport de hîrtie 4 ex. și 1 ex.pe suport electronic)	buc	4	
-	Planul general de construcție			
-	SAC			
-	Proiect de organizare a construcțiilor			
9	<b>Memoriu explicativ</b>	buc	4	
10	<b>Elaborarea documentației de deviz</b> (pe suport de hîrtie 4 ex. și 1 ex.pe suport electronic)	buc	4	

11	Coordonare cu DAC a primăriei mun.Bălți.			
12	Coordonare cu deținătorii rețelelor ingineresti			

### 1.Denumirea obiectivului

Elaborarea documentației de proiect și deviz pentru «**Reparația capitală a trotuarului pietonal din str.I.Franco (de la intersecția cu str.Decebal pînă la trecerea peste calea ferată, (numere pare) mun.Bălți**»

CPV 71242000-6

### 2. Amplasarea obiectivului.

- mun.Bălți, str. I.Franco.

### 3.Beneficiar/investitor.

- Primăria mun. Bălți

### 4. Termenul de executare a serviciilor **1,5 luni.**

### 5.Temeiul proiectării

- Certificat de urbanism

- Tema de proiectare.

### 6.Descrierea obiectului.

Proiectarea trotuarului pietonal din str. I.Franco.

### 7. Justificarea elaborării documentației de proiect.

- Asigurarea cartierului locativ cu trotuarului pietonal și piste de biciclete .

### 8. Cerințe referitor la lucrările planificate la obiect.

1.Elaborarea documentației de proiect și deviz pentru reparația capitală a trotuarului pietonal cu lățimea de 3 m, piste de biciclete –cu lățime dacă e posibil 1,5 m, dar nu mai puțin 1 m, amenajarea bordurilor la marginea drumului și zidărilor ornamentale de trotuar de fapt.

lungimea trotuarului din **numere pare** - 1180,0 m

Lucrări topo- geodezice - 0,53 ha

***Pavajul să corespundă conform SM 270:2008; Rezistența la compresiune –B 35; Rezistența la încovoiere Btb 3,2; Ciclul de îngheț- dezgheț F 200.***

### 9. Cerințe referitor la succesiunea și componența documentației de proiect. Cerințe de bază privind soluțiile arhitectural-planimetrice.

Devizul întocmit conform Codului practic CPL 01.01.2012 (prin metoda de resurse).

- Desene și devize (forma 1,3,5,7) pe fiecare sector aparte pe suport de hîrtie în 4 exemplare și în varianta electronică.

### 10. Plata pentru servicii:

- 85 % din costul contractului după primirea DPD 1 ex. în pentru verificare,

- restul 15 % – după primirea raportului de verificare și prezentarea DPD în 4 exemplare pe suport de hîrtie și pe suport electronic.

Autoritatea contractantă \_\_\_\_\_

Data " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_

