

Lucrari de reparatie capitala a acoperisului plat Sala Festiva I .P. Colegiul Iulia Hasdeu din Cahul

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie capitala a acoperisului plat Sala Festiva I .P. Colegiul #Iulia Hasdeu# din Cahul

Valoarea de deviz 220 816,73 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de reparatie						
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	22,500	47,08 42,88	1 059,30 964,80
2	RpCR22B	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica	m2	29,850	142,77 122,24	4 261,66 3 648,83
3	IzF34A	Executarea stratului de protectie si de hidrotermoizolare din poliuretan expandat grosime 24 mm prin pulverizare aeriana (pentru acoperis plat) (De exclus: Component "A" (poliol), Component "B" (izocinaurat)) DE INCLUS SPUMA 2 kg/m2	m2	400,000	125,80 29,57	50 319,20 11 827,20
4	IzF33A k=0,5	Executarea stratului de hidroizolare din polimeribitum-cauciuc grosime 1 mm cu agregatul RX-25 laplansee, acoperis. (De exclus:Component "A" (emulsiedin bitum de polimeri) DE INCLUS Component "B"600KG	m2	400,000	235,64 10,56	94 257,04 4 224,00
Total Lucrari de reparatie					149 897,20	
Inclusiv salariu					20 664,83	

Cheltuieli directe	lei	149 897,20
CAS	24,00 %	4 959,56
Cheltuieli de transport	7,00 %	5 994,58
Total 1	100,00 +	160 851,34
Cheltuieli de regie	10,00 %	16 085,14
Total 2	100,00 +	176 936,48
Beneficiu de deviz	4,00 %	7 077,46
Total 3	100,00 +	184 013,94
TVA	20,00 %	36 802,79

Total deviz: 220 816,73
Inclusiv salariu 20 664,83

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____
(Colegiul Iulia Hasdeu din Cahul)
(funcția, semnătura)