

**Lucrari de instalare a echipamentelor  
de joaca, str. Miorita 10; 14**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1 desfasurat  
WinCmeta

**Lista cu cantitățile de lucrări №  
Lucrari de instalare a echipamentelor**

Intocmit in prețuri curente 08.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice	U.M.	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme	
				Pe unitate de masura	Pe volumul total
1	2	3	4	5	6
<b>1. str. Miorita 10; 14</b>					
<b>1.1. Lucrari de constructie</b>					
<b>1.1.1. Pregatirea terenului</b>					
<b>1</b>	<b>TsH91A aplicativ</b>	<b>Demontarea bancilor vechi si a urnelor uzate</b>	<b>buc</b>		<b>5,0000</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	9,5000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	2,2500
<b>2</b>	<b>TsC02D1</b>	<b>Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(Decapare exc. 0,25 m.c din sol, piatra sparta, beton uzat, borduri Hmed = 20 cm)</b>	<b>100 m3</b>		<b>0,3000</b>
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	1,4310
<b>3</b>	<b>RpCA01A</b>	<b>Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite</b>	<b>m3</b>		<b>2,0000</b>
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	6,2000
<b>4</b>	<b>TsI51C5</b>	<b>Transportarea deseuri (piatra, sol decapat) cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km</b>	<b>t</b>		<b>50,0000</b>
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,1137	5,6850
<b>5</b>	<b>TsE04A</b>	<b>Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II</b>	<b>100m2</b>		<b>1,0000</b>
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	0,1250
<b>6</b>	<b>TsE06A</b>	<b>Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv</b>	<b>100m2</b>		<b>0,8000</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	7,2240
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	0,8000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	0,9600
<b>7</b>	<b>TsC54B</b>	<b>Strat de fundatie din piatra sparta fr 20-40 (h= 10 cm)</b>	<b>m3</b>		<b>8,0000</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	7,9200
	14111222017522	Piatra sparta fr 20-40	m3	1,1500	9,2000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,8000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	1,6800
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	3,3600

1	2	3	4	5	6
<b>8</b>	<b>TsC54B</b>	<b>Strat de fundatie din piatra sparta fr 5-20 (h=10 cm)</b>	<b>m3</b>		<b>8,0000</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	7,9200
	14111222017523	Piatra sparta fr 5-20	m3	1,1500	9,2000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,8000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	1,6800
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	3,3600
<b>9</b>	<b>TsC54A</b>	<b>Strat de fundatie din savura (h=5 cm)</b>	<b>m3</b>		<b>4,0000</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	3,6000
	14211022005252	Savura	m3	1,1000	4,4000
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	0,4000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	0,8400
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	1,6800
<b>10</b>	<b>CC03C1</b>	<b>Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la pardoseli VR 100x100x5 mm</b>	<b>kg</b>		<b>160,0000</b>
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	4,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	1,6000
	28731220041001	Plase sudate VR 100x100x5 mm	kg	1,0100	161,6000
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	0,8000
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	1,6000
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	48,0000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	0,1120
<b>11</b>	<b>CB02A</b>	<b>Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului</b>	<b>m2</b>		<b>32,0000</b>
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	4,8000
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	33,6000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,1600
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	9,6000
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	9,6000
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	0,9600
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	1,6000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	2,5600
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	3,2000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	0,1120
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	0,0160
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	3,8400
<b>12</b>	<b>CG22C</b>	<b>Strat din beton simplu clasa C 20/25 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat in placi de 600 x 600 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp</b>	<b>m2</b>		<b>300,0000</b>
	7123010010200	Betonist	h-om	1,2500	375,0000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	45,0000
	26631021000003	Beton M300 (C20/25)	m3	0,1025	30,7500
	2010232958990	Lemn de foc	kg	1,0000	300,0000
	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 180/200	kg	1,0000	300,0000
	2010102906500	Sipci de rasinoase geluite	m	1,0000	300,0000
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0100	3,0000
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	1,8000
<b>13</b>	<b>CG52A</b>	<b>Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 30", acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1,2-1,5 mm pe suport existent</b> Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1,0080	<b>m2</b>		<b>300,0000</b>
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,4500	735,0000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0500	315,0000
	2653102100841	Grund Fuxit-1000*	kg	0,7000	211,6800
	1421102200802	Nisip cuartos "Fuxit-9400"*	kg	3,0000	907,2000
	2653102100842	Strat de nivelare "Fuxit-2300"*	kg	1,0000	302,4000
	2653102100840	Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200"*	kg	0,8000	241,9200
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	6,0480
	2940520007688	Masina de slefuit	h-ut	0,1500	45,0000
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0670	20,1000
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de sneec	h-ut	0,1700	51,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	6,0000
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	3,0000
<b>14</b>	<b>DE11A</b>	<b>Borduri mici, prefabricate din beton cu</b>	<b>m</b>		<b>80,0000</b>

1	2	3	4	5	6
		<b>sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton B15 (norma 0.058 m3/m)</b>			
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	9,6000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	14,4000
	266310210000115	Beton clasa B15	m3	0,0580	4,6400
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	81,6000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	0,2400
	26661228003254	Bordura 100x20x8	m	1,0050	80,4000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	0,2400
		<i>Total</i>			
		<b>Total Pregatirea terenului</b>			
<b>1.1.2. Instalare echipamente</b>					
<b>15</b>	<b>TsH91A</b>	<b>Instalarea banci pe 2 picioare / Banca Bk-05 Metal / Lemn sau analog (model coordonat cu beneficiarul)</b>	<b>buc</b>		<b>3,0000</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	5,7000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	1,3500
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	14,5500
	25132066214601	Banca pe 2 picioare tip Banca Bk-05 Metal / Lemn sau analog	buc	1,0000	3,0000
	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,0360	0,1080
	1212121212121	apa	m3	0,1500	0,4500
<b>16</b>	<b>TsH91B</b>	<b>Instalarea urne (model coordonat cu beneficiarul)</b>	<b>buc</b>		<b>3,0000</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	1,8000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	1,3500
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	14,5500
	2030112931102	Urne	buc	1,0000	3,0000
	2663102100000	Beton C12/15	m3	0,0840	0,2520
	1212121212121	apa	m3	0,1500	0,4500
<b>17</b>	<b>TsH91A</b>	<b>Instalarea "Figurina pe arc Cerb ZP-11" ; pe Beton C12/15 / k=2 K=2,0000</b>	<b>buc</b>		<b>1,0000</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	3,8000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	0,9000
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	9,7000
	266310210000015	Beton C12/15	m3	0,0360	0,0720
	1212121212121	apa	m3	0,1500	0,3000
<b>18</b>	<b>TsH91A</b>	<b>Instalarea Balansoar cu spatari THT-02 ; pe Beton C12/15 / k=2 K=2,0000</b>	<b>buc</b>		<b>1,0000</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	3,8000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	0,9000
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	9,7000
	266310210000015	Beton C12/15	m3	0,0360	0,0720
	1212121212121	apa	m3	0,1500	0,3000
<b>19</b>	<b>TsH91A</b>	<b>Instalarea Leagan Dublu SA-05 ; pe Beton C12/15 / k=4 K=4,0000</b>	<b>buc</b>		<b>1,0000</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	7,6000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	1,8000
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	19,4000
	266310210000015	Beton C12/15	m3	0,0360	0,1440
	1212121212121	apa	m3	0,1500	0,6000
<b>20</b>	<b>TsH91A</b>	<b>Instalarea Carusel CA-06 (6 locuri) ; pe Beton C12/15 / k=2 K=2,0000</b>	<b>buc</b>		<b>1,0000</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	3,8000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	0,9000
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	9,7000
	266310210000015	Beton C12/15	m3	0,0360	0,0720
	1212121212121	apa	m3	0,1500	0,3000
<b>21</b>	<b>TsH91A</b>	<b>Instalarea Complex de joaca PTP 21-01-T2 ; pe Beton C12/15 / k=10 K=10,0000</b>	<b>buc</b>		<b>1,0000</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	19,0000

1	2	3	4	5	6
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	4,5000
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	48,5000
	26631021000001 5	Beton C12/15	m3	0,0360	0,3600
	1212121212121	apa	m3	0,1500	1,5000
<b>22</b>	<b>TsH91A aplic</b>	<b>Instalarea Uscator rufe pe beton C12/15</b>	<b>buc</b>		<b>2,0000</b>
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	3,8000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	0,9000
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	9,7000
	25132066214602	Uscator rufe	buc	1,0000	2,0000
	26631021000000	Beton C12/15	m3	0,0360	0,0720
	1212121212121	apa	m3	0,1500	0,3000
		<i>Total</i>			
		<b>Total Instalare echipamente</b>			
		<i>Total</i>			
		<i>CAS</i>			
		<i>Cheltuieli de transport</i>			
		<i>Cheltuieli de aprovizionare-depozitare</i>			
		<i>Total CD</i>			
		<i>Cheltuieli de regie</i>			
		<i>Total cu CR</i>			
		<i>Beneficiu</i>			
		<b>Total Lucrari de constructie</b>			
<b>1.2. Utilaj</b>					
<b>23</b>		<b>Figurina pe arc Cerb ZP-11</b>	<b>buc</b>		<b>1,0000</b>
	34	Figurina pe arc Cerb ZP-11	buc	1,0000	1,0000
<b>24</b>		<b>Balansoar cu spatat THT-02</b>	<b>buc</b>		<b>1,0000</b>
	341	Balansoar cu spatat THT-02	buc	1,0000	1,0000
<b>25</b>		<b>Leagan Dublu SA-05</b>	<b>buc</b>		<b>1,0000</b>
	342	Leagan Dublu SA-05	buc	1,0000	1,0000
<b>26</b>		<b>Carusel CA-06 (6 locuri)</b>	<b>buc</b>		<b>1,0000</b>
	3422	Carusel CA-06 (6 locuri)	buc	1,0000	1,0000
<b>27</b>		<b>Complex de joaca PTP 21-01-T2</b>	<b>buc</b>		<b>1,0000</b>
	34223	Complex de joaca PTP 21-01-T2	buc	1,0000	1,0000
		<i>Total</i>			
		<i>Cmd</i>			
		<b>Total Utilaj</b>			
		<i>Total</i>			
		<b>Total str. Miorita 10; 14</b>			
		<b>Total</b>			
		<b>TVA</b>			
		<b>Total deviz:</b>			

**Elaborat**

(numele, prenumele, funcția, semnătura,)