

Lucrari de constructie a Scolii
din com. Pascani,s.
Pascani,raionul Criuleni
 (denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № LOT3 Retele interioare de alimentare cu apa rece si calda

Valoarea de deviz 256 906,75 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructie. 1.1. Capitolul 1.1. Retele interioare de alimentare cu apa rece si calda				
1	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	13,0000	2 256,93 217,99	29 340,07 2 833,82
2	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (cu 2 robineti)	buc	19,0000	1 607,40 85,80	30 540,57 1 630,26
3	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	19,0000	676,53 76,53	12 854,01 1 454,01
4	SB10B	Racord compresiune PE, FI d=40 mm x1 1/4"	buc	1,0000	35,66 9,74	35,66 9,74
5	SB10B	Adaptor mufa PPR FE, FI d=40 mm x1 1/4"	buc	1,0000	35,66 9,74	35,66 9,74

1	2	3	4	5	6	7
6	IC38C	Robinet cu sfera PPR D 32,0 mm	buc	6,0000	277,11 9,74	1 662,67 58,44
7	IC38B	Robinet cu sfera PPR D 25,0 mm	buc	10,0000	195,44 8,35	1 954,43 83,48
8	pret de piata	TEU PPR D=32 mm	buc	2,0000	12,00 0,00	24,00 0,00
9	pret de piata	TEU PPR redus D=32 x25 mm	buc	6,0000	12,00 0,00	72,00 0,00
10	pret de piata	TEU PPR redus D=32 x20 mm	buc	8,0000	12,00 0,00	96,00 0,00
11	pret de piata	TEU PPR redus D=25 x20 mm	buc	33,0000	12,00 0,00	396,00 0,00
12	pret de piata	CRUCE PPR redus D=40 mm	buc	1,0000	12,00 0,00	12,00 0,00
13	pret de piata	COT PPR D=40 mm	buc	1,0000	12,00 0,00	12,00 0,00
14	pret de piata	COT PPR D=32 mm	buc	11,0000	12,00 0,00	132,00 0,00
15	pret de piata	COT PPR D=25 mm	buc	3,0000	5,00 0,00	15,00 0,00
16	pret de piata	COT PPR D=20 mm	buc	26,0000	5,00 0,00	130,00 0,00
17	pret de piata	REDUCTIE PPR D=40 x32 mm	buc	3,0000	12,00 0,00	36,00 0,00
18	pret de piata	REDUCTIE PPR D=32 x25 mm	buc	4,0000	7,00 0,00	28,00 0,00
19	pret de piata	REDUCTIE PPR D=25 x20 mm	buc	10,0000	7,00 0,00	70,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
20	SA04I	Tub de protectie din otel D=100 mmx3 mm	m	0,8000	350,85 102,04	280,68 81,63
21	SA33D	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 2"	buc	3,0000	112,96 18,55	338,87 55,66
22	pret de piata	MUFA PPR D=32mm	buc	18,0000	7,00 0,00	126,00 0,00
23	pret de piata	MUFA PPR D=25mm	buc	13,0000	7,00 0,00	91,00 0,00
24	pret de piata	MUFA PPR D=20 mm	buc	17,0000	7,00 0,00	119,00 0,00
25	IC38B	Olandez Fi PPR D=20 mmx1/2"	buc	45,0000	40,94 8,35	1 842,46 375,68
26	SA14E	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR D= 40 mm) -de exclus ftinguri	m	2,0000	58,94 18,09	117,87 36,18
27	SA14D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR D= 32 mm) -de exclus ftinguri	m	54,0000	51,22 16,70	2 765,97 901,63
28	SA14C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR D= 25 mm) -de exclus ftinguri	m	37,0000	45,66 15,31	1 689,28 566,30
29	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, (Teava PPR D= 20 mm) -de exclus ftinguri	m	51,0000	38,87 14,38	1 982,22 733,27
30	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic,	m	144,0000	7,42 7,42	1 068,60 1 068,60
31	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR , D=43x9 mm	m	2,0000	54,09 19,48	108,18 38,96
32	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte	m	54,0000	48,14	2 599,53

1	2	3	4	5	6	7
		din PPR , D=35x9 mm			19,48	1 051,90
33	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansonare de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR , D=28x9 mm	m	37,0000	41,65 19,48	1 541,07 720,75
34	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansonare de izolatie speciala, introduse pe conducte din PPR , D=22x9 mm	m	51,0000	37,32 19,48	1 903,54 993,46
35	IC43B	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 100 mm	buc	3,0000	99,18 21,80	297,54 65,40
Total Capitolul 1.1. Retele interioare de alimentare cu apa rece si calda Incluziv salariu						94 317,88 12 768,91
		1.2. Capitolul 1.2. Sistemul stingere a incendiilor				
36	SA05A	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 108 x3.6 mm	m	30,0000	259,20 19,48	7 776,09 584,39
37	SA05A	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 51 x2.5 mm	m	39,0000	108,74 19,48	4 240,79 759,70
38	SA35D	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, - TEU din otel sudabil D100 mm	buc	1,0000	243,08 72,35	243,08 72,35
39	SA35D	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, - TEU din otel sudabil D100 x50 mm	buc	2,0000	243,09 72,36	486,18 144,71
40	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, REDUCTIE din otel D100 x50 mm	buc	2,0000	172,06 25,51	344,13 51,02
41	SA35D	Fitinguri din fonta maleabila, montate	buc	2,0000	180,47	360,94

1	2	3	4	5	6	7
		prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, COT din otel D50 x3 mm			72,36	144,71
42	SA35A	Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate, la coloane pentru hidranti interiori, COT din otel D50 x3 mm	buc	6,0000	124,59 25,51	747,54 153,05
43	IC43B	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 100 mm	buc	3,0000	99,18 21,80	297,54 65,40
Total Capitolul 1.2. Sistemul stingere a incendiilor						14 496,29
Incluziv salariu						1 975,33
		1.3. Capitolul 1.3. Retele interioare de canalizare				
44	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" . (Tub de protectie din otel, D=150 mm x 3 mm, L=500 mm). (K=1.25)	buc	10,0000	374,60 37,68	3 746,01 376,84
45	SA04I	Tub de protectie din otel D=150 mm x3 mm	m	4,1000	782,35 102,04	3 207,64 418,35
46	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PPVC	m	70,0000	117,05 14,84	8 193,26 1 038,91
47	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PVC	m	18,0000	62,94 11,60	1 132,92 208,71
48	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (TEU egal PVC, D=110 mm, 90 grade)	buc	8,0000	84,12 25,51	672,99 204,07
49	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si	buc	12,0000	71,53	858,34

1	2	3	4	5	6	7
		reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (TEU egal PVC, D=50 mm, 90 grade)			18,55	222,62
50	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm //////////(Teu redus PVC, D=110 mm x 50 mm)	buc	2,0000	71,53 18,55	143,06 37,10
51	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm//(Ramificatie egala PVC, D=110 mm)	buc	3,0000	84,12 25,51	252,37 76,53
52	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm//(Reductie excentrica PVC, D=110 mm x 50 mm)	buc	2,0000	84,12 25,51	168,24 51,02
53	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm//(Cot PVC, D=110 mm, 90 grade)	buc	12,0000	84,12 25,51	1 009,48 306,11
54	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm ///COT PVC D+50 mm 90grade	buc	16,0000	51,25 18,55	819,98 296,83
55	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm//(Reductie PVC, D=110 mm x 50 mm)	buc	1,0000	84,13 25,51	84,13 25,51
56	SB06D	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm//Manson PVC, D=110 mm)	buc	35,0000	84,12 25,51	2 944,33 892,82
57	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de	buc	18,0000	50,21 18,55	903,76 333,94

1	2	3	4	5	6	7
		50 mm //(Manson PVC, D=50 mm)				
58	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,0000	138,15 11,60	138,15 11,60
Total Capitolul 1.3. Rețele interioare de canalizare						24 274,66
Incluziv salariu						4 500,96
Cheltuieli directe			lei		133 088,83	
Contributii asigurari sociale (VR) * 24 %			24,00 %		4 618,85	
Cheltuieli de transport (VR) * 10 %			10,00 %		11 364,90	
Cheltuieli de regie (VR+Contri+Cheltu) * 14,5 %			14,50 %		21 615,52	
Beneficiu de deviz (VR+Contri+Cheltu+Cheltu) * 6 %			6,00 %		10 241,28	
Total Capitolul 1. Lucrari de constructie.						180 929,38
Incluziv salariu						19 245,20
		2. Capitolul 2. Lucrari de montare				
59	SD17B	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama)	buc	4,0000	2 655,12 185,52	10 620,48 742,08
Cheltuieli directe			lei		10 620,48	
Contributii asigurari sociale (VR) * 24 %			24,00 %		178,10	
Cheltuieli de transport (VR) * 5 %			5,00 %		493,92	
Cheltuieli de regie (VR+Contri+Cheltu) * 3 %			3,00 %		338,77	
Beneficiu de deviz (VR+Contri+Cheltu+Cheltu) * 1 %			1,00 %		116,31	
Total Capitolul 2. Lucrari de montare						11 747,58
Incluziv salariu						742,08
		3. Capitolul 3. Utilaj				
60	pret de piata	Dulap de incendiu	buc	4,0000	2 550,00 0,00	10 200,00 0,00
61	pret de piata	Robinet de incendiu d=50 mm	buc	4,0000	1 454,00 0,00	5 816,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
62	pret de piata	Pistol de incendiu d=50 mm	buc	4,0000	607,00 0,00	2 428,00 0,00
63	pret de piata	Furtun de incendiu d=50 mm, L=20 m	buc	4,0000	607,00 0,00	2 428,00 0,00
64	pret de piata	Indicator de hidrant	buc	4,0000	135,00 0,00	540,00 0,00
Total Capitolul 3. Utilaj						21 412,00
Incluziv salariu						0,00
Cheltuieli directe			lei		214 088,96	
TVA (VR) * 20 %			20,00 %		42 817,79	

Total deviz: 256 906,75
Incluziv salariu 19 987,28

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)