

Obiectivul: Primăria satului Troițcoe r-nul Cimișlia

Obiectul: Modernizarea unei porțiuni de drum din beton pe str. Trandafirilor din sat. Troițcoe, r-nul Cimișlia

Devizul: Lucrări de construcție

Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 24.1.1

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1	TsC03E1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. I (350x4,0x0,1=100 m.c.)	100m3	2,2500
2	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 1 km.(100x1,6=160	t	371,2500
3	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren cat. I.(570 x 4 =2280 m.p.)	100m2	7,5000
4	DI96	Compactarea rambleului în pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă.	100m3	2,2500
5	DA19A	Strat anticontaminant din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului.	m2	744,0000
6	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast (.570 x4,0) x 0.1= 228 m.c	m3	75,0000
7	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoșare	m3	111,6000
8	CC03C	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci.	kg	780,0000
9	RpDD03A	Fundație din beton de ciment la stăzi, alei și platforme carosabile . Beton B25 cu adaos de fibre metalice (570 x 4) x 0.15 = 342 m.c	m3	111,6000
10	DC04A	Tăierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor de contracție și dilatație în betonul de uzură la piste aeroportuare cu pasul de 4 metri	m	186,0000

Proiectant:

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

L.S.