

Cuprins Gradinita nr.125, str.laloveni, 98 (Pavilioane)

Simbol	Denumire	Pagina
C	Cuprins Dosar Raportare	
13	Gradinita nr.125, str.laloveni, 98 (Pavilioane)	
13.1	Solutii arhitectural-constructive (SAC)	
Formularul nr. 1	Lista cu cantitatile de lucrari	2

Obiectivul: Gradinita nr.125, str.laloveni, 98 (Pavilioane)

Obiectul: Solutii arhitectural-constructive (SAC)

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 13.1

Devizul: Lucrari de constructie				
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Pavilioane-2buc. Lucrari de demolare		
1.1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile.	m2	104,0000
1.2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi).	m2	3,7800
1.3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	207,0000
1.4	TrI1AA02F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2.	t	23,5000
1.5	TsH92B	Incarcarea in auto: gunoi	t	23,5000
1.6	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km.	t	23,5000
		TOTAL Capitolul 1. Pavilioane-2buc. Lucrari de demolare		
		Capitolul 2. Pavilioane-2buc. Pardosea		
1.7	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (B12,5)	m3	1,0000
1.8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.2,2cm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.	m2	68,0000
		TOTAL Capitolul 2. Pavilioane-2buc. Pardosea		
		Capitolul 3. Pavilioane-2buc. Pereti		
1.9	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu Betonocontact	m2	207,0000
1.10	RpCJ04A	Reparatii de tencuieli exterioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil.	m2	207,0000
1.11	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade.	m2	207,0000
1.12	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2	207,0000
1.13	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare. (Balustrada de protectie)	kg	135,0000
		TOTAL Capitolul 3. Pavilioane-2buc. Pereti		
		Capitolul 4. Pavilioane-2buc. Acoperis		
1.14	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.	kg	1 000,0000
1.15	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv.	t	1,0000
1.16	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase, la constructii obisnuite. (Nota: V=1,35m3)	m2	104,0000
1.17	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	1,3500
1.18	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,3500
1.19	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2	104,0000
1.20	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor	m2	104,0000
1.21	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tavan si Streasina)	m2	104,0000
1.22	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	15,0000
1.23	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.	m	5,0000
		TOTAL Capitolul 4. Pavilioane-2buc. Acoperis		
		Capitolul 5. Pavilioane-2buc. Timplarie		
1.24	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel	m2	3,7800

		fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.		
		TOTAL Capitolul 5. Pavilioane-2buc. Timplarie		
		Capitolul 6. Pavilioane-1buc. Pereu		
1.25	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (B12,5)	m3	3,4000
		TOTAL Capitolul 6. Pavilioane-1buc. Pereu		

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;