

**Lucrări de reparație a drumului pe
str.Frunze din pavaj, com. Burlăceni r-nul
Cahul**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 2 778 312,50 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел				
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	4 800,00	2,00 2,00	9 600,00 9 600,00
2	RCsA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite	m3	22,50	155,20 155,20	3 492,00 3 492,00
3	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 (H=6,0cm)	m2	4 800,00	250,90 41,76	1 204 320,00 200 448,00
4	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 7x20 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	2 400,00	190,86 23,60	458 059,20 56 640,00
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	120,00	788,90 39,60	94 668,00 4 752,00
Total Раздел						1 770 139,20
Incluziv salariu						274 932,00
Total			lei		1 770 139,20	
CASM (Π3) * 24 %			24,00 %		65 983,70	
Transportarea materialelor (Π3+CASM) * 10 %			10,00 %		149 520,70	
Cheltueli de regie (Π3+CASM+Transp) * 10 %			10,00 %		198 564,40	

Beneficiul (II3+CASM+Transp+Cheltu) * 6 %	6,00 %	131 052,50
TVA (II3+CASM+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	463 052,00

Total deviz:

2 778 312,50

Incluziv salariu

274 932,00

Intocmit

Dorin

(funcția, semnătură)

0

Verificat



(funcția, semnătură)

0