

Obiectivul: Lucrari dereparatie Bloc Central IP LT Principesa Natalia Dadiani str. Calea Iesilor 21 mun. Chisinau

Deviz local Nr. 1

Intocmit in preturi curente 2026-05-18

Valoarea de deviz 1 802 182,27 (Lei)

Obiectul: Lucrari de constructie						
Devizul: D-01_ Bloc Alimentar- Cantina						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	Cap1	Pereti				
1.1.1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	205,36	26,71	5 484,29
					25,54	5 245,31
1.1.2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica.	m2	83,07	151,50	12 585,26
					151,36	12 573,48
1.1.3	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	83,67	88,92	7 440,27
					88,92	7 440,27
1.1.4	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Constructie MDF)	m2	8,40	88,92	746,96
					88,92	746,96
1.1.5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonokontakt.	m2	363,29	6,54	2 374,34
					2,84	1 031,02
1.1.6	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2	363,29	146,71	53 298,10
					113,52	41 240,68
1.1.7	CF17B K=4	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar.	m2	363,29	49,21	17 878,23
					49,19	17 870,96
1.1.8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	363,29	5,20	1 888,80
					2,84	1 031,02
1.1.9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	178,59	138,29	24 696,73
					115,41	20 611,43
1.1.10	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	178,59	31,56	5 635,85
					18,92	3 378,92
1.1.11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	178,59	5,20	928,52
					2,84	506,84
1.1.12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	178,59	58,45	10 438,35
					52,03	9 292,04
1.1.13	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	178,59	27,74	4 953,27
					13,24	2 365,25
1.1.14	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta".(Inclusiv Coler)	m2	178,59	124,38	22 213,52
					64,33	11 488,34
1.1.15	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	184,70	410,41	75 802,94
					156,09	28 829,82
1.1.16	CK26C	Coltare din mase plastice montate la muchii (se exclud suruburi)	m	190,49	26,38	5 025,89
					8,51	1 621,83
1.1.17	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x30 (se exclude resursa Lant cuzale in n date D=2mm)	buc	13,00	404,99	5 264,87
					47,30	614,90
	Cap1	TOTAL Pereti				256 656,19
		Inclusiv salariul				165 889,06
	Cap2	Glafuri				
1.1.18	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	57,23	26,71	1 528,37
					25,54	1 461,77
1.1.19	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la	m	142,78	68,22	9 740,62

		usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime.			62,44	8 914,61
1.1.20	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2	57,23	195,81	11 206,26
					140,58	8 045,14
1.1.21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	57,23	5,20	297,55
					2,84	162,42
1.1.22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	57,23	58,45	3 345,02
					52,03	2 977,68
1.1.23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	57,23	5,20	297,55
					2,84	162,42
1.1.24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri	m2	57,23	74,56	4 267,03
					52,03	2 977,68
	Cap2	TOTAL Glafuri				30 682,39
		Inclusiv salariul				24 701,71
	Cap3	Tavane				
1.1.25	RpCJ35A	Desfaceri de tencuiei interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	73,84	26,71	1 971,95
					25,54	1 886,02
1.1.26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor.	m2	73,84	5,20	383,91
					2,84	209,56
1.1.27	CF52B	Tencuiei interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului.	m2	73,84	167,70	12 383,03
					144,74	10 687,45
1.1.28	CF53B k.mat util=2	Tencuiei interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52).	m2	73,84	39,02	2 881,18
					29,33	2 165,42
1.1.29	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	73,84	31,56	2 330,21
					18,92	1 397,05
1.1.30	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .	m2	97,76	275,06	26 890,03
					180,69	17 663,86
1.1.31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor.	m2	171,60	5,20	892,17
					2,84	487,00
1.1.32	CF57A kmat.util=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavanelor k=2 materiale,utilaje.	m2	171,60	64,87	11 131,25
					52,03	8 928,35
1.1.33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor.	m2	171,60	5,20	892,17
					2,84	487,00
1.1.34	CN06A	Vopsitoriiinterioarecuvopseapebazadecopolimeri viniliciinemulsieapoasa, aplicatein2straturipeglet existent,executatemanuallatavan(lavabila)	m2	171,60	68,80	11 806,91
					52,03	8 928,35
	Cap3	TOTAL Tavane				71 562,81
		Inclusiv salariul				52 840,07
	Cap4	Total Pardoseli				
1.1.35	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu.	m3	6,50	342,80	2 228,17
					323,53	2 102,96
1.1.36	CN53A	Grunduireasuprafetelorinterioarecugrund"Betohgpuht" sauanalog	m2	363,29	6,54	2 374,34
					2,84	1 031,02
1.1.37	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	7,40	1 856,66	13 739,27
					435,16	3 220,18
1.1.38	CC03B	Montareplasesudatelainaltimimaimicisauegalecu35m, laperetisidiafragme,cugreutateaplaselorpeste3kg/mp, VR100x100x5,5mm(3,8kg/m2)	kg	280,97	17,44	4 898,88
					3,31	930,29
1.1.39	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec"Penetron"-2 straturi:suprafataneteda(Bucataria)	m2	49,11	178,84	8 782,96
					83,25	4 088,31
1.1.40	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	73,94	118,70	8 776,33
					66,22	4 896,31
1.1.41	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	97,76	111,86	10 935,29
					22,14	2 164,05
1.1.42	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 60x60 cm.(tipul	m2	171,60	369,25	63 362,70

		culoarea se va coordona cu beneficiarul)			104,06	17 856,70
1.1.43	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv.	m	42,82	102,09	4 371,31
					47,30	2 025,39
1.1.44	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu. trecere la usi latimea 3-4cm	m	16,80	93,25	1 566,59
					24,60	413,21
	Cap4	TOTAL Total Pardoseli				121 035,83
		Inclusiv salariul				38 728,42
	Cap5	Timplarie				
1.1.45	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2	15,08	39,73	599,16
					39,73	599,16
1.1.46	RpCP13B	Repararea grilajelor metalice si a gratiilor de la feresre, balustrade, scari sau balcoane, simple, din otel rotund si teava, fara inlocuire de material metalic.	kg	83,00	11,03	915,46
					7,57	628,14
1.1.47	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea.	m2	8,50	132,71	1 128,01
					128,66	1 093,58
1.1.48	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv .	m2	8,40	2 747,70	23 080,71
					89,87	754,91
1.1.49	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	3,36	2 761,52	9 278,70
					100,28	336,93
1.1.50	CK35A aplicat	Opritori la usi din cauciuc	buc	7,00	85,47	598,29
					14,19	99,33
	Cap5	TOTAL Timplarie				35 600,33
		Inclusiv salariul				3 512,04
	Cap 6	Lucrari tehnico sanitare				
1.1.51	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm.	m	4,20	74,73	313,88
					74,73	313,88
1.1.52	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm.	m	27,30	5,68	154,95
					5,68	154,95
1.1.53	RpIA48A	Demontarea boilerului cu capacitatea de pina la 500 l.	buc	4,00	596,54	2 386,15
					556,25	2 224,99
1.1.54	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica.	buc	4,00	83,25	332,99
					83,25	332,99
1.1.55	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	3,00	89,87	269,61
					89,87	269,61
1.1.56	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat.	buc	1,00	104,06	104,06
					104,06	104,06
1.1.57	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	4,00	23,65	94,60
					23,65	94,60
1.1.58	RpCU06C1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata.	m	4,00	91,39	365,56
					85,14	340,56
1.1.59	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari.	buc	4,00	56,91	227,63
					54,87	219,47
1.1.60	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari.	m	4,00	27,70	110,81
					22,70	90,82
1.1.61	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.	m	12,40	133,37	1 653,73
					35,95	445,76
1.1.62	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.	buc	6,00	78,30	469,83
					32,16	192,98
1.1.63	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m	35,70	58,91	2 103,10
					28,38	1 013,17
1.1.64	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.	buc	18,00	69,94	1 258,87
					24,60	442,73
1.1.65	RpSA44I	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4".	buc	16,00	45,52	728,36
					8,51	136,22

1.1.66	RpSA44F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin înșurubare, conductele având diametrul de 2".	buc	8,00	44,58	356,61
					7,57	60,54
1.1.67	RpSC22A	Montarea chiuvetei din fontă emailată sau din gresie ceramică antiacidă, având teavă de scurgere din material plastic, montat pe pereți din zidărie de cărămidă.	buc	4,00	962,10	3 848,39
					193,93	775,72
1.1.68	SD04A	Baterie amestecătoare cu brat basculant stativă pentru lăvoară sau spălător, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapați, având diametrul de 1/2".	buc	4,00	735,24	2 940,96
					156,09	624,36
1.1.69	RpSB25E	Montarea sifonului de pardoseală din fontă emailată, simplu, având diametrul de 100 mm.	buc	2,00	190,67	381,33
					118,25	236,50
1.1.70	RpSA40A	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conductă existentă din teavă de oțel sudată longitudinal, pentru instalații, zincată, având diametrul de 1/2".	buc	4,00	171,83	687,31
					108,79	435,16
1.1.71	RpSA20B	Teavă din material plastic îmbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de legătură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și socio-cultural, având diametrul de 20 mm.	m	19,30	102,61	1 980,40
					70,95	1 369,34
1.1.72	RpSA20B	Teavă din material plastic îmbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de legătură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și socio-cultural, având diametrul de 25 mm.	m	34,50	113,37	3 911,19
					70,95	2 447,78
1.1.73	RpSA43B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin încadrare, conductele având diametrul de 3/4".	buc	32,00	50,44	1 613,98
					31,22	998,98
1.1.74	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, așezat pe pardoseală, cu rezervorul de apă montat la înălțime sau semiînălțime, având sifonul interior tip S.	buc	1,00	3 679,66	3 679,66
					444,62	444,62
1.1.75	RpSC21C	Montarea lăvoarelor din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, având teavă de scurgere din material plastic, montat pe piedestal.	buc	3,00	1 162,35	3 487,05
					217,58	652,74
1.1.76	RpSD35A	Montarea bateriei amestecătoare stativă pentru lăvoară sau spălător, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapați, având diametrul de 1/2".	buc	3,00	768,35	2 305,05
					189,20	567,60
1.1.77	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din teavă din policlorură de vinil tip greu sau din material plastic, având diametrul de 16-110 mm.	m	50,00	15,14	756,80
					15,14	756,80
1.1.78	SF02C	Efectuarea probei de funcționare a instalației de apă rece executată cu teavă din policlorură de vinil tip greu sau material plastic, având diametrul de 16 - 110 mm.	10 m	5,00	10,41	52,03
					10,41	52,03
1.1.79	SF04A	Efectuarea probei de etanșare și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teavă de policlorură de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teavă având diametrul de până la 100 mm inclusiv.	10 m	5,00	7,57	37,84
					7,57	37,84
Cap 6		TOTAL Lucrări tehnico sanitare				36 612,74
		Inclusiv salariul				15 836,80
Cap7		Lucrări incalzire				
1.1.80	RpIB11A	Demontări radiatoră depozitie (9 radiatoră recumontare ulterioară)	m2	13,86	15,14	209,78
					15,14	209,78
1.1.81	IC35C	Teavă din polietilenă armată de înaltă densitate sau polipropilenă armată sau nearmată, montată, la legătură corpurilor sau aparatelor de încălzire, în instalații de încălzire centrală, având diametrul exterior de 25,0 mm.	m	29,00	56,19	1 629,64
					37,84	1 097,36
1.1.82	IC38B	Piesa de racordare (fitting), cu 2 îmbinări, din polipropilenă îmbinate prin polifuziune cu teavă din polipropilenă armată, având diametrul exterior de 25,0 mm.	buc	18,00	85,70	1 542,60
					17,03	306,50
1.1.83	IC38B	Piesa de racordare (MP 25X 1/2+OLANDEZ), cu 2 îmbinări, din polipropilenă îmbinate prin polifuziune cu teavă din polipropilenă armată, având diametrul exterior de 25,0 mm.	buc	18,00	34,77	625,86
					17,03	306,50
1.1.84	IC41B	Bratară pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrală sau gaze, montată prin înșurubare, teavă având de 1 1/4" - 2".	buc	18,00	18,61	335,05
					11,35	204,34
1.1.85	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de închidere, având diametrul de 3/8" - 1/2".	buc	2,00	95,96	191,93
					12,30	24,60
1.1.86	IB20A	Elemente de susținere pentru corpuri de încălzire, montat pe zid de cărămidă.	buc	36,00	79,95	2 878,24
					14,19	510,84
1.1.87	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator având 11-20 elemente. (RADIATOARE EXISTENTE)	buc	9,00	249,23	2 243,05
					236,50	2 128,50

1.1.88	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 3/4" -1".	buc	18,00	258,94	4 660,96
					21,76	391,64
1.1.89	RplE02A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp.	m2	13,86	46,01	637,67
					36,89	511,35
1.1.90	RplE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1".	m	29,00	14,57	422,64
					9,46	274,34
	Cap7	TOTAL Lucrari incalzire				15 377,41
		Inclusiv salariul				5 965,76
	Cap 8	Casa scarii Pereti				
1.1.91	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	204,72	26,71	5 467,20
					25,54	5 228,96
1.1.92	CN53A	Grunduireasuprafetelorinterioareaperetilor betonoground	m2	204,72	6,54	1 337,98
					2,84	581,00
1.1.93	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	204,72	138,29	28 310,18
					115,41	23 627,14
1.1.94	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	204,72	31,56	6 460,45
					18,92	3 873,30
1.1.95	CF51B k=5 mater. utilizat	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50).	m2	204,72	45,61	9 337,77
					22,70	4 647,96
1.1.96	CK26D	Coltare din aluminiu pentru muchii (se exclud suruburile)	m	72,90	13,97	1 018,05
					9,46	689,63
1.1.97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor.	m2	204,72	5,20	1 064,37
					2,84	581,00
1.1.98	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	102,36	58,45	5 982,81
					52,03	5 325,79
1.1.99	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare.	m2	102,36	27,74	2 839,00
					13,24	1 355,66
1.1.100	CF30A aplicativ	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti.	m2	102,36	230,45	23 589,18
					115,41	11 813,57
1.1.101	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor.	m2	102,36	5,20	532,18
					2,84	290,50
1.1.102	CN06A	Vopsitoriiinterioarecuvopseapebazadecopolimeri viniliciinemulsiapoasa, aplicatein2straturipeget existent,executatemanual(VopseaantimicrobianaLatex Hygienesauuechivalent)	m2	102,36	74,56	7 631,89
					52,03	5 325,79
1.1.103	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	60,00	127,52	7 651,03
					80,41	4 824,60
	Cap 8	TOTAL Casa scarii Pereti				101 222,08
		Inclusiv salariul				68 164,90
	Cap9	Glafuri la usi si ferestre				
1.1.104	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	22,22	26,71	593,40
					25,54	567,54
1.1.105	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane.	m2	22,22	195,81	4 350,92
					140,58	3 123,59
1.1.106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor	m2	22,22	5,20	115,53
					2,84	63,06
1.1.107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	22,22	58,45	1 298,73
					52,03	1 156,11
1.1.108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	22,22	5,20	115,53
					2,84	63,06
1.1.109	CN06A	Vopsitoriiinterioarecuvopseapebazadecopolimeri viniliciinemulsiapoasa, aplicatein2straturipeget existent,executatemanual(VopseaantimicrobianaLatex Hygienesauuechivalent)	m2	22,22	74,56	1 656,71
					52,03	1 156,11
	Cap9	TOTAL Glafuri la usi si ferestre				8 130,81
		Inclusiv salariul				6 129,47
	Cap10	Tavan				
1.1.110	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei	m2	75,28	275,06	20 706,64

		metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m .			180,69	13 602,04
1.1.111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor.	m2	75,28	5,20	391,39
					2,84	213,64
1.1.112	CK26D	Coltare din aluminiu pentru muchii (se exclud suruburile)	m	42,00	13,97	586,53
					9,46	397,32
1.1.113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor.	m2	75,28	5,20	391,39
					2,84	213,64
1.1.114	CF57A kmat.util=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele tavanelor k=2 materiale,utilaje.	m2	75,28	64,87	4 883,22
					52,03	3 916,82
1.1.115	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	75,28	37,85	2 849,39
					28,38	2 136,45
1.1.116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor.	m2	75,28	5,20	391,39
					2,84	213,64
1.1.117	CN06A	Vopsitoriiinterioarecuvopseapebazadecopolimeri viniliciinemulsieapoasa, aplicatein2straturipeplet existent,executatemanualLavabila	m2	75,28	74,56	5 612,82
					52,03	3 916,82
1.1.118	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	35,00	127,52	4 463,10
					80,41	2 814,35
	Cap10	TOTAL Tavan				40 275,88
		Inclusiv salariul				27 424,73
	Cap11	Balustrade scari (inclusiv geam)				
1.1.119	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc.	kg	267,89	4,22	1 129,44
					3,78	1 013,70
1.1.120	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	50,60	41,19	2 084,42
					15,14	765,88
1.1.121	CN20A	Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi .	m2	3,50	129,44	453,05
					119,20	417,19
1.1.122	CH06A	Balustradacuminacurentametalica inoxmontatape suportide90cminaltime,asezatiladistantede1....1,2m prevazuticurondelesudate,fixatainziddecaramidasau parapetdebeton,confectionatadinteavadininox(Grila inoxprotectiefereestrecasascariiset	m	5,67	1 091,41	6 188,29
					85,14	482,74
1.1.123	CH06A	Balustradacuminacurentametalica inoxmontatape suportide90cminaltime,asezatiladistantede1....1,2m prevazuticurondelesudate,fixatainziddecaramidasau parapetdebeton,confectionatadinteavadininox(Grila inoxprotectiefereestrecasascariiset	m	30,10	1 791,41	53 921,44
					85,14	2 562,71
1.1.124	CH06A	Minacurentametalicainoxmontatapesuportide15cm inaltime,asezatiladistantede1....1,2mprevazuticu rondelesudate,fixatainziddecaramidasauparapetde beton,confectionatadinteavadininox,dreapta (Barade protectiemontatapepereteset	m	28,04	1 291,41	36 211,13
					85,14	2 387,33
	Cap11	TOTAL Balustrade scari (inclusiv geam)				99 987,78
		Inclusiv salariul				7 629,55
	Cap12	Timplarie				
1.1.125	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.).	m2	22,98	39,73	913,04
					39,73	913,04
1.1.126	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	3,53	1 731,13	6 110,88
					86,09	303,88
1.1.127	CK22D	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din foi de usa .	m2	19,45	568,21	11 051,74
					149,47	2 907,15
1.1.128	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv.	m2	0,67	765,36	512,79
					416,24	278,88
1.1.129	CK40A	Captuseala usii cu tabla zincata pe asbest: dintr-o parte.	m2	0,67	170,95	114,54
					91,19	61,10
1.1.130	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu. trecere la usi latimea 3-4cm trecere laminat-gresie	m	7,50	74,54	559,04
					24,60	184,47
	Cap12	TOTAL Timplarie				19 262,04
		Inclusiv salariul				4 648,53

	Cap13	Pardosele				
1.1.131	RCsU05E1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	4,00	35,95	143,79
					35,95	143,79
1.1.132	RCsU07C	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment, dupa instalatii.	buc	4,00	77,92	311,69
					75,68	302,72
1.1.133	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pardoseli (curatirea vopselei)	m2	87,30	26,71	2 331,41
					25,54	2 229,82
1.1.134	CN53A	Aplicarea manuala a grunduluicu cuart"Betonocontact" intr-unstrat,lapardosele	m2	87,30	6,54	570,56
					2,84	247,76
1.1.135	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm .	m2	87,30	111,86	9 765,25
					22,14	1 932,51
1.1.136	CF04D	Tencuieli interioare driscuite, la bolti, arce si cupole din caramida sau beton, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil, avind 2 cm grosime totala.	m2	14,46	189,81	2 744,64
					156,09	2 257,06
1.1.137	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp.	kg	45,00	18,38	827,17
					4,26	191,57
1.1.138	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 120x60 cm.	m2	39,85	530,54	21 142,13
					180,59	7 196,57
1.1.139	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate,cu grosimeasub15mm120x60cm (placa pe treapta,contratreapta sa fie fara rost)aderentasporitamin R=12	m2	47,45	755,35	35 841,51
					364,68	17 304,21
1.1.140	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv.(plinta la perete)	m	59,30	102,09	6 053,68
					47,30	2 804,89
	Cap13	TOTAL Pardosele				79 731,83
		Inclusiv salariul				34 610,89
	Cap14	Incalzire				
1.1.141	IE05A	Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor.	m2	5,20	7,57	39,35
					7,57	39,35
1.1.142	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare.	buc	12,00	9,46	113,52
					9,46	113,52
1.1.143	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	12,00	80,49	965,83
					14,19	170,28
1.1.144	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda din urma demontarii	m2	5,20	84,39	438,84
					80,41	418,13
	Cap14	TOTAL Incalzire				1 557,54
		Inclusiv salariul				741,29
	Cap 15	Hidrant antiincendii				
1.1.145	RpSD16A	Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2"montat aparent cu cutie si rama.	buc	3,00	156,09	468,27
					156,09	468,27
1.1.146	RpSD31A	Montarea hidrantului interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama).	buc	3,00	2 576,04	7 728,11
					477,73	1 433,19
	Cap 15	TOTAL Hidrant antiincendii				8 196,38
		Inclusiv salariul				1 901,46
	Cap 16	Scari exterioare. Casa scarii				
1.1.147	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	18,30	26,71	488,72
					25,54	467,42
1.1.148	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare.	m2	6,00	217,75	1 306,48
					217,58	1 305,48
1.1.149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si pardoselilor.	m2	18,30	6,54	119,60
					2,84	51,94
1.1.150	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. Pentru utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment pentru grund.	m2	18,30	201,32	3 684,09
					160,82	2 943,01
1.1.151	CF17B k=4	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar.	m2	18,30	68,80	1 259,04
					49,19	900,21
1.1.152	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp.vr 100x100x3	kg	25,50	18,38	468,73
					4,26	108,55
1.1.153	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm.	m2	18,30	596,19	10 910,19
					208,12	3 808,60

1.1.154	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	7,30	118,70	866,48
					66,22	483,41
1.1.155	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	0,50	1 964,94	982,47
					510,84	255,42
1.1.156	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile.	m2	2,00	255,29	510,57
					160,82	321,64
1.1.157	CG50B	Executarea pardosellilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm.(Aderenta sporitaminim R=2)	m2	3,50	530,54	1 856,90
					180,59	632,07
1.1.158	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm.	m2	2,80	755,35	2 114,99
					364,68	1 021,11
	Cap 16	TOTAL Scari exterioare. Casa scarii				24 568,25
		Inclusiv salariul				12 298,85
	Cap17	Pereti exteriori				
1.1.159	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu.	m3	1,50	342,80	514,19
					323,53	485,30
1.1.160	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3	2,00	532,16	1 064,32
					93,65	187,31
1.1.161	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile.	m2	1,50	255,29	382,93
					160,82	241,23
1.1.162	CC03C	Montareplasesudatelaialtimitimaimicisauegalecu35m, laplaciVR100X100X4	kg	30,00	16,96	508,88
					2,84	85,14
1.1.163	RpCB02B2	Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-10/8 Bc10 (B150).	m3	2,50	2 085,14	5 212,86
					804,10	2 010,25
	Cap17	TOTAL Pereti exteriori				7 683,18
		Inclusiv salariul				3 009,23
	Cp18	Lucrari de constructie retele electrice				
1.1.164	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp.	m	75,00	18,92	1 419,00
					18,92	1 419,00
1.1.165	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp.	m	75,00	33,38	2 503,32
					28,38	2 128,50
1.1.166	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat.	buc	10,00	70,95	709,50
					70,95	709,50
1.1.167	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari.	buc	10,00	42,72	427,17
					40,68	406,78
	Cp18	TOTAL Lucrari de constructie retele electrice				5 058,99
		Inclusiv salariul				4 663,78
	Cap19	Diverse Lucrari				
1.1.168	TrB05B2-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 60 m.	t	65,00	321,64	20 906,60
					321,64	20 906,60
1.1.169	Trl1AA02C3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t	65,00	42,57	2 767,05
					42,57	2 767,05
1.1.170	Tsl50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 30 km.	t	85,00	108,53	9 224,63
					0,00	0,00
	Cap19	TOTAL Diverse Lucrari				32 898,28
		Inclusiv salariul				23 673,65

Total manopera (ore)	5 310,47
Total greutate materiale (tone)	0,00

Total		996 100,73
CAS	24,00%	120 568,84
Total		1 116 669,57
Cheltuieli de transport	7,00%	33 547,14
Total		1 150 216,71
Cheltuieli de regie	14,50%	166 781,42
Total		1 316 998,14
Beneficiu de deviz	6,00%	79 019,89

Total Deviz fara TVA	1 396 018,02
-----------------------------	---------------------

Obiectul: Lucrari de constructie

Devizul: D02_ Lucrari de montare

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	Cap1	Rețele electrice Cantina				
1.2.1	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru.	buc	5,00	470,40	2 352,00
					470,40	2 352,00
1.2.2	RpEA11D1	Demontari tuburi din IPE-PVCsi PEL sau elemente de protectie cu diametrul peste 20 mm, montat aparent, inclusiv scoaterea conductorilor.Pentru tuburile montate ingropat .	m	32,00	9,60	307,20
					9,60	307,20
1.2.3	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	25,00	17,60	440,00
					17,60	440,00
1.2.4	08-03-573-4	Pupitre si dulapuri de comanda - Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350.	buc	1,00	262,07	262,07
					189,60	189,60
1.2.5	08-03-575-1	Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare - Dispozitiv sau aparat.BH32,BA47-29,AVDT-32-34	buc	20,00	90,18	1 803,52
					89,60	1 792,00
1.2.6	08-02-409-1	Teavadinvinilplastpeconstructiinstalate,peperetisi coloane,fixarecuscoabe,diametrupinala25mm(koef.sal =0,5)(seexclude:ascensorehidraulice,instalatii sudura,macarapesasiuauto,electrozi)	100 m	6,60	1 490,53	9 837,51
					952,00	6 283,20
1.2.7	pret furnizor	Tub izolat si de protectie flexibil, dn 16-25mm	m	660,00	2,70	1 782,00
					0,00	0,00
1.2.8	08-02-409-2	Teavadinvinilplastpeconstructiinstalate,peperetisi coloane,fixarecuscoabe,diametrupinala50mm(koef.sal =0,5)(seexclude:ascensorehidraulice,instalatii sudura,macarapesasiuauto,electrozi)	100 m	0,50	2 065,35	1 032,68
					1 376,00	688,00
1.2.9	pret furnizor	Tub izolat si de protectie flexibil, dn 40 mm	m	50,00	6,30	315,00
					0,00	0,00
1.2.10	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m	2,95	579,20	1 708,64
					539,20	1 590,64
1.2.11	pret furnizor	Cablu din cupru VVGng (A)-HF-sec.3x1,5mm2	m	295,00	11,66	3 440,88
					0,00	0,00
1.2.12	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2.	100 m	4,90	683,56	3 349,45
					628,80	3 081,12
1.2.13	oret furnizor	Cablu din cupru VVGng (A)-HF-sec.3x2,5mm2	m	490,00	18,59	9 111,06
					0,00	0,00
1.2.14	08-02-412-5	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 70 mm2.	100 m	0,50	1 246,43	623,22
					1 168,00	584,00
1.2.15	oret furnizor	Cablu din cupru VVGng (A)-HF-sec.5x10mm2	m	50,00	121,77	6 088,50
					0,00	0,00
1.2.16	RpEQ04A k=0,2	Montarea cutiei cu cleme.	buc	5,00	128,00	640,00
					128,00	640,00
1.2.17	08-02-472-7	Conductori de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2.	100 m	0,20	3 594,23	718,85
					1 704,00	340,80
1.2.18	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,05	3 878,40	193,92
					1 977,60	98,88
1.2.19	pret furnizor	Doze 100x100	buc	5,00	6,75	33,75
					0,00	0,00
1.2.20	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1 clapeta.	buc	8,00	89,80	718,41
					24,00	192,00
1.2.21	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu /2 clapete	buc	4,00	98,80	395,20
					24,00	96,00
1.2.22	RpEE17A	Priza cu impamintare tip ingropat 16A	buc	22,00	119,15	2 621,20
					35,20	774,40
1.2.23	RpEE17A	Priza cu impamintare tip aparenta 16A tip industrial set fisa+priza	buc	4,00	173,15	692,58

					35,20	140,80
1.2.24	RpEF16A	Montarea aplicelor de perete, /tavan banda led 22W aplicabil IP65	buc	16,00	182,54	2 920,58
					25,60	409,60
1.2.25	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat cu banda led 6400K 3600lm 40W 600x600 aparente	buc	12,00	316,87	3 802,40
					88,00	1 056,00
	Cap1	TOTAL Retele electrice Cantina				55 190,61
		Inclusiv salariul				21 056,24
	Cap2	Retele electrice Casa scarii				
1.2.26	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile.	buc	8,00	17,60	140,80
					17,60	140,80
1.2.27	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta).	buc	2,00	4,80	9,60
					4,80	9,60
1.2.28	RpEB12A	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp.	m	50,00	6,40	320,00
					6,40	320,00
1.2.29	RpEA09B	Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm.	m	20,00	76,63	1 532,60
					28,80	576,00
1.2.30	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m	0,30	4 187,23	1 256,17
					1 904,00	571,20
1.2.31	Pret furnizor	Teava PVC D= 20 mm	m	30,00	13,50	405,00
					0,00	0,00
1.2.32	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2.	100 m	0,50	579,20	289,60
					539,20	269,60
1.2.33	pret furnizor	Cablu din cupru VVGng (A)-LS-0,66-sec.3x1,5mm2	m	50,00	11,66	583,20
					0,00	0,00
1.2.34	08-03-593-6	Corpuri de iluminat pentru lampi incandescente - Corp de iluminat de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa.	100 buc	0,08	13 469,67	1 077,57
					7 064,00	565,12
1.2.35	28752744005 02	Corp de iluminat cu lampa LED 23W IP20,2100Lm,4000K+sensor miscare	buc	8,00	270,00	2 160,00
					0,00	0,00
1.2.36	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1 clapeta	buc	4,00	89,80	359,20
					24,00	96,00
1.2.37	10-06-037-12	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza de distributie	100 buc	0,04	3 878,40	155,14
					1 977,60	79,10
1.2.38	pret furnizor	Doze 100x100	buc	5,00	6,75	33,75
					0,00	0,00
	Cap2	TOTAL Retele electrice Casa scarii				8 322,63
		Inclusiv salariul				2 627,42
	Cap3	Sanitare				
1.2.39	SE44B	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg montata pe console fixate in perete.(Boiler existent)	buc	1,00	672,41	672,41
					340,80	340,80
	Cap3	TOTAL Sanitare				672,41
		Inclusiv salariul				340,80

Total manopera (ore)	300,31
Total greutate materiale (tone)	0,00

Total		64 185,65
CAS	24,00%	5 765,87
Total		69 951,52
Cheltuieli de transport	7,00%	2 590,43
Total		72 541,95
Cheltuieli de regie	76,00%	18 258,59
Total		90 800,55
Beneficiu de deviz	6,00%	5 448,03

Total Deviz fara TVA	96 248,58
-----------------------------	------------------

Obiectul: Lucrari de constructie
Devizul: D03_Utilaje

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	Cap1	Rețele electrice bucatarie				
1.3.1		Panou metalic pentru intreruptoare automate 36module IP31	buc	1,00	2 280,00	2 280,00
					0,00	0,00
1.3.2	10002	Panou pentru intreruptoare automate 36module IP31	buc	1,00	2 280,00	2 280,00
					0,00	0,00
1.3.3		Separator desarcina BH-32,3P,32A	buc	2,00	74,10	148,20
					0,00	0,00
1.3.4	0120	Separator desarcina BH-32,3P,32A	buc	2,00	74,17	148,34
					0,00	0,00
1.3.5		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=10A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA47-29, 6-10A,	buc	4,00	22,92	91,68
					0,00	0,00
1.3.6	1000425	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=10A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA47-29, 6-10A, B	buc	4,00	22,92	91,68
					0,00	0,00
1.3.7		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=10A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA47-29, 16A, B	buc	2,00	22,92	45,84
					0,00	0,00
1.3.8	10004	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=10A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA47-29, 16A, B	buc	2,00	22,92	45,84
					0,00	0,00
1.3.9		Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=20A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA47-29, 20A, B	buc	2,00	23,83	47,66
					0,00	0,00
1.3.10	10005	Intrerupator automat, modular, 1-polar, caracteristica "B", In=20A, Un=230V Intrerupator automat 1P, BA47-29, 20A, B	buc	2,00	23,83	47,66
					0,00	0,00
1.3.11		Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C/B", In=20A, Un=230V Intrerupator automat 3P, BA47-29, 40A, B	buc	4,00	89,13	356,52
					0,00	0,00
1.3.12	10005542	Intrerupator automat, modular, 3-polar, caracteristica "C/B", In=20A, Un=230V Intrerupator automat 3P, BA47-29, 40A, B	buc	4,00	89,13	356,52
					0,00	0,00
1.3.13		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ32С16А, 30mA	buc	2,00	181,88	363,76
					0,00	0,00
1.3.14	100068424	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ32С16А, 30mA	buc	2,00	181,88	363,76
					0,00	0,00
1.3.15		Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ32С20А, 30mA	buc	2,00	181,88	363,76
					0,00	0,00
1.3.16	10006	Automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=20A, Idn=30mA, U=230V ABДТ32С20А, 30mA	buc	2,00	181,88	363,76
					0,00	0,00
	Cap1	TOTAL Rețele electrice bucatarie				7 394,98
		Inclusiv salariul				0,00
	Cap2	Sanitare				
1.3.17	Pret de piata	Stingator ОП-5	buc	3,00	350,00	1 050,00
					0,00	0,00
1.3.18	10006	Stingator ОП-5	buc	3,00	350,00	1 050,00
					0,00	0,00
	Cap2	TOTAL Sanitare				2 100,00
		Inclusiv salariul				0,00

Total manopera (ore)	0,00
Total greutate materiale (tone)	0,00

Total	9 494,98
Cheltuieli pentru depozitare	1,20% 56,97

Total Deviz fara TVA	9 551,95
-----------------------------	-----------------

Total General fara TVA	1 501 818,55
TVA (20%)	300 363,71
TOTAL GENERAL	1 802 182,27
Inclusiv salariul	526 394,63

Cursul de referinta: 20.1704 Lei/Euro, din data de 2026-05-06

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;