

**Lucrari de reparatie a  
acoperisului caminului №2 al  
I.P. CEEE din str. Melestiu 6**

(denumirea obiectivului)

WinCmera  
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL №**

**Lucrari de reparatie a acoperisului caminului №2 al I.P. CEEE din str. Melestiu 6**

**Valoarea de deviz 837 781,16 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Manopera :**

1.	7124010010700	Dulgher	h-om	82,428	85,00	7 006,38
2.	7124010010700	Dulgher	h-om.	191,25	85,00	16 256,25
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	14,00	85,00	1 190,00
4.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	60,704	85,00	5 159,84
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	152,00	85,00	12 920,00
6.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	283,14	85,00	24 066,90
7.	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	751,95	85,00	63 915,75
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	94,50	85,00	8 032,50
9.	7422010060100	Timplar	h-om.	57,60	85,00	4 896,00
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	76,16	85,00	6 473,60
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	367,932	85,00	31 274,22
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	301,90	85,00	25 661,50
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	56,00	85,00	4 760,00
14.	9310060019930	Muncitor	h-om.	26,48	85,00	2 250,80
<b>Total manopera</b>						<b>213 863,74</b>

**Materiale:**

1.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	8,50	5 700,00	48 450,00
2.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	2,324	5 700,00	13 246,80
3.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{\sigma}$ =100,125 mm, calit, a II a	m3	0,168	5 700,00	957,60
4.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{\sigma}$ =40-75MM calit a II a	m3	0,448	5 700,00	2 553,60
5.	2413217300010	Cleme	buc	44,37	40,00	1 774,80
6.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	5,488	15,00	82,32
7.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	110,74	15,00	1 661,10
8.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	25,585	15,00	383,77
9.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	39,90	15,00	598,50
10.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	79,80	40,00	3 192,00
11.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	56,952	2,48	141,24

12.	2666122800555	Element de inchidere	buc	25,75	42,50	1 094,38
13.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	9,464	15,00	141,96
14.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	900,22	9,16	8 246,02
15.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	399,00	21,00	8 379,00
16.	27104036430001 1	Placi din tabla amprentata tip tigla H20	m2	917,70	135,00	123 889,50
17.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	31,92	40,00	1 276,80
18.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	93,177	109,00	10 156,29
19.	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	135,188	96,00	12 978,00
20.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	12,264	14,60	179,05
21.	2732103646070	Tabla cutata	m2	99,90	115,00	11 488,50
22.	27431235490261 2	Parazapezi	m	180,00	40,00	7 200,00
23.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	106,40	20,00	2 128,00
24.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	102,00	25,00	2 550,00
25.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	720,00	1,00	720,00
26.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	22,185	40,00	887,40
27.	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	252,00	1,00	252,00
28.	2874115837745	Suruburi	buc	1 287,50	0,50	643,75
29.	2874125886734	Nituri POP	buc	315,00	0,95	299,25
30.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	20,16	25,00	504,00
31.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	35,06	45,00	1 577,70
32.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	25,75	150,00	3 862,50
33.	2875274000502	Cot burlan	buc	44,37	95,00	4 215,15
34.	2875274000503	Cot de capat	buc	22,185	40,00	887,40
35.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	22,185	45,00	998,33
36.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	25,75	117,00	3 012,75
37.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	180,25	47,50	8 561,88
38.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	7 182,00	0,60	4 309,20
39.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	9 393,60	0,01	93,94
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>293 574,47</b>

#### Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,054	150,00	8,05
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,42	150,00	63,00
3.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	24,222	10,00	242,22
4.	2922140006703	Macara fereastr	h-ut	16,26	10,00	162,60
5.	2922140007000	Macara	h-ut	4,50	150,00	675,00
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	76,705	25,00	1 917,62
7.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,328	20,00	6,55
8.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	1,232	15,00	18,48
9.	3410520005701	Autoturn	h-ut	48,00	395,00	18 960,00
10.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	17,808	500,00	8 904,00
11.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,116	500,00	57,95
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>31 015,48</b>

Сумма по смете	lei	538 453,69
Asigurarea sociala si medicala	24 %	51 327,30
Cheltuieli de transport	5 %	14 678,72
Total		604 459,71
Cheltuieli de regie	10 %	60 445,97
Total		664 905,69
Beneficiu de deviz	5 %	33 245,28

Total		698 150,97
TVA	20 %	139 630,19
Всего с учётом НДС	lei	837 781,16

**Total deviz:**

**837 781,1  
6**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

Investitor  
ObiectI.P Centrul de Excelenta in Energetica si Electronica  
Lucrari de reparatie a acoperisului caminului №2 al I.P. CEEE  
din str. Melestiu 6

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**  
**Lucrari de reparatie a acoperisului caminului №2 al I.P. CEEE din str. Melestiu 6**  
(formular desfășurat)

Intocmit in preturi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demolari</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			61,40 61,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	85,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	85,00	30,60
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0200	10,00	0,20
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			15,60 15,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	85,00	7,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	85,00	7,65
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
3	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate	m2			32,60 32,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	85,00	18,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	85,00	13,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
4	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2			25,65 25,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,1500	85,00	12,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	85,00	12,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	10,00	0,15
5	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			12,00 11,90
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	85,00	7,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	85,00	4,25
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0100	10,00	0,10
6	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			106,25 106,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	85,00	21,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	85,00	85,00
7	TsH92A	Incarcarea in auto	t			115,60 115,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	85,00	115,60
8	TsI50B10	Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 20 km	t			159,00 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,3180	500,00	159,00
		<b>2. Acoperis</b>				
9	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			9 145,80 2 047,65
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	85,00	1 842,80

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	85,00	204,85
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ mm calit a II a	m3	0,1600	5 700,00	912,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0,0600	5 700,00	342,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	5 700,00	4 731,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	25,00	180,00
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	14,60	63,95
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	15,00	50,70
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	15,00	29,40
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	20,00	760,00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	150,00	22,50
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	15,00	6,60
10	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcasa, estacade.	m3			338,93 174,25
	9310060019930	Muncitor	h-om.	2,0500	85,00	174,25
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	15,00	147,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,48	12,50
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	150,00	0,60
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	20,00	0,58
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	500,00	4,00
11	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Scanduri - 0,01 m3/m2)	m2			85,83 25,07
	7124010010700	Dulgher	h-om.	0,2250	85,00	19,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0700	85,00	5,95
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	5 700,00	57,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	25,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
12	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcasa, estacade.	m3			338,93 174,25
	9310060019930	Muncitor	h-om.	2,0500	85,00	174,25
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	15,00	147,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,48	12,50
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	150,00	0,60
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	20,00	0,58
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	500,00	4,00
13	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcasa din cherestea.	m3			79,95 33,15
	9310060019930	Muncitor	h-om.	0,3900	85,00	33,15
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	15,00	45,15
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	150,00	0,15
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	500,00	1,50
14	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			32,47 21,25
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	0,2000	85,00	17,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0500	85,00	4,25
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	9,16	10,85
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
15	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla H20) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			285,38 97,75
	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	0,9000	85,00	76,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2500	85,00	21,25
	271040364300011	Placi din tabla amprentata tip tigla H20	m2	1,1500	135,00	163,01
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	21,00	11,03
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,60	5,67
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	40,00	4,20
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	40,00	1,68
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	15,00	0,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,25
16	CK26B	Parazapezi	m			78,25 34,00
	7422010060100	Timplar	h-om.	0,3200	85,00	27,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0800	85,00	6,80

1	2	3	4	5	6	7
	274312354902612	Parazapezi	m	1,0000	40,00	40,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
17	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			271,86 25,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	0,3000	85,00	25,50
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	1,0500	96,00	103,82
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	47,50	68,50
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	42,50	8,76
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	45,00	4,63
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	117,00	24,10
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	150,00	30,90
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	0,50	5,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
18	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			259,06 29,75
	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	0,3500	85,00	29,75
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	109,00	116,74
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	95,00	48,45
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	45,00	11,47
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	40,00	20,40
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	40,00	10,20
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	40,00	10,20
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	45,00	11,47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
19	RpCR41D	Servicii de autoturn	m2			126,40 0,00
	3410520005701	Autoturn	h-ut	0,3200	395,00	126,40
		<b>3. Fronton</b>				
20	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Scanduri - 0,01 m3/m2)	m2			85,83 25,07
	7124010010700	Dulgher	h-om.	0,2250	85,00	19,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0700	85,00	5,95
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	5 700,00	57,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	25,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
21	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			338,93 174,25
	9310060019930	Muncitor	h-om.	2,0500	85,00	174,25
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	15,00	147,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,48	12,50
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	150,00	0,60
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	20,00	0,58
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	500,00	4,00
22	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			79,95 33,15
	9310060019930	Muncitor	h-om.	0,3900	85,00	33,15
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	15,00	45,15
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	150,00	0,15
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	500,00	1,50
23	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m	m2			230,53 89,25
	7214240021810	Lacatus CM	h-om.	1,0500	85,00	89,25
	2732103646070	Tabla cutata	m2	1,1100	115,00	127,65
	2874125886734	Nituri POP	buc	3,5000	0,95	3,33
	2874115833878	Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm	buc	2,8000	1,00	2,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0500	150,00	7,50

**INTOCMIT**  
**Antreprenor**

**APROBAT:**  
**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie a  
acoperisului caminului №2 al I.P.  
CEEE din str. Melestiu 6**

(denumirea obiectului)

## DEVIZ LOCAL №

### Lucrari de reparatie a acoperisului caminului №2 al I.P. CEEE din str. Melestiu 6

**Valoarea de deviz 837 781,16 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Demolari</b>						
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	760,000	61,40 61,20	46 664,00 46 512,00
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	760,000	15,60 15,30	11 856,00 11 628,00
3	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate	m2	2,400	32,60 32,30	78,24 77,52
4	RpCH32D	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - streasinile infundate sau aparente	m2	90,000	25,65 25,50	2 308,50 2 295,00
5	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	106,000	12,00 11,90	1 272,00 1 261,40
6	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	56,000	106,25 106,25	5 950,00 5 950,00
7	TsH92A	Incarcarea in auto	t	56,000	115,60 115,60	6 473,60 6 473,60
8	TsI50B10	Transportarea gunoiului cu	t	56,000	159,00	8 904,00

		autobasculanta la distanta de 20 km			0,00	0,00
Сумма по разделу		lei			83 506,34	
<b>Total Demolari</b>					<b>83 506,34</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>74 197,52</b>	
<b>2. Acoperis</b>						
9	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	2,800	9 145,80 2 047,65	25 608,23 5 733,42
10	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	2,800	338,93 174,25	949,00 487,90
11	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Scanduri - 0,01 m3/m2)	m2	760,000	85,83 25,07	65 227,00 19 057,00
12	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	7,600	338,93 174,25	2 575,86 1 324,30
13	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	7,600	79,95 33,15	607,62 251,94
14	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	760,000	32,47 21,25	24 679,95 16 150,00
15	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla H20) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	760,000	285,38 97,75	216 885,00 74 290,00
16	CK26B	Parazapezi	m	180,000	78,25 34,00	14 085,00 6 120,00
17	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	125,000	271,86 25,50	33 982,62 3 187,50
18	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	87,000	259,06 29,75	22 538,57 2 588,25
19	RpCR41D	Servicii de autoturn	m2	150,000	126,40 0,00	18 960,00 0,00
Сумма по разделу		lei			426 098,86	
<b>Total Acoperis</b>					<b>426 098,86</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>129 190,31</b>	
<b>3. Fronton</b>						
20	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la	m2	90,000	85,83 25,07	7 724,25 2 256,75

		constructii obisnuite. (Scanduri - 0,01 m3/m2)				
21	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	0,900	338,93 174,25	305,04 156,82
22	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	0,900	79,95 33,15	71,95 29,84
23	CD07B1	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m	m2	90,000	230,53 89,25	20 747,25 8 032,50
Сумма по разделу			lei		28 848,49	
<b>Total Fronton</b>					<b>28 848,49</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>10 475,91</b>	
Сумма по смете			lei		538 453,69	
Asigurarea sociala si medicala			24 %		51 327,30	
Cheltuieli de transport			5 %		14 678,72	
Total					604 459,71	
Cheltuieli de regie			10 %		60 445,97	
Total					664 905,69	
Beneficiu de deviz			5 %		33 245,28	
Total					698 150,97	
TVA			20 %		139 630,19	
Всего с учётом НДС			lei		837 781,16	
<b>Total deviz:</b>					<b>837 781,16</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>213 863,74</b>	

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura)