

Simbol	Denumire	Pagina
C	Cuprins Dosar Raportare	
1	Reconstrucția clădirii existente de pe teritoriul centrului de sanatate a s. Copceac, imobilul cu nr. cadastral 9626309.160.02	
Formularul nr. 5	Catalog de preturi unitare	2
Formularul nr. 7	Deviz local	31
Formularul nr. 3	Deviz local de resurse	46

Antreprenor: Arta Zidarului SRL

Investitor: Primaria s.Copceac UTA Gagauzia

Obiect:

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 4.1

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	Capitolul 1.1.	1.1 Демонтажные работы				
1.1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (окна)	m2			30 30
1.1.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,21000	71,00	15
1.1.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21000	71,00	15
1.2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери)	m2			30 30
1.2.1	7422010060100	Timplar	h-om	0,21000	71,00	15
1.2.2	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21000	71,00	15
1.3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей	m3			283 280
1.3.1	4100126202818	Apă	m3	0,12000	8,00	1
1.3.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,45000	71,00	32
1.3.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,50000	71,00	249
1.3.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,08000	25,00	2
1.4	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (Демонтаж стальной трубы -12м при помощи крана	kg			4 2
1.4.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,00100	65,00	0
1.4.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,00150	1 500,00	2
1.4.3	22222222222992	Materiale marunte (cirpe, vaselina, benzina, etc.)	%	5,00000	0,00	0
1.4.4	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,02000	71,00	1
1.4.5	7212030022700	Sudor	h-om	0,00400	71,00	0
1.4.6	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,00100	71,00	0
1.4.7	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,00030	500,00	0
1.5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, кермаических плит и т.д.)	m2			57 55
1.5.1	4100126202818	Apă	m3	0,05000	8,00	0
1.5.2	7132040012700	Parchetar	h-om	0,39000	71,00	28
1.5.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,39000	71,00	28
1.5.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,05000	25,00	1
1.6	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения из смеси с расходом цемента более 150 кг/м3) пол	m3			804 800
1.6.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,02000	8,00	0
1.6.2	7123010010200	Betonist	h-om	7,90000	71,00	561
1.6.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,37000	71,00	239
1.6.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,15000	25,00	4
1.7	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m (Вынос старой техники путем переноса(металл))	t			210 210
1.7.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,96000	71,00	210
1.8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2			20 19
1.8.1	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,05000	8,00	0
1.8.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,12000	71,00	9
1.8.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	71,00	11
1.8.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01000	25,00	0
1.9	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind	t			102

		sub 25 kg, pe distanta de 20 m ((Вынос мусора весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)				102
1.9.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,43000	71,00	102
1.10	Tsl50A5	Transportarea ramintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t			27 0
1.10.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,10600	250,00	27
1.11	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли из асбоцемента)	m2			52 51
1.11.1	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,36000	71,00	26
1.11.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,36000	71,00	26
1.11.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,02000	25,00	1
1.12	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с разборкой всех элементов, включая сортировку материалов)	m2			29 28
1.12.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,28000	71,00	20
1.12.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,11000	71,00	8
1.12.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,07000	25,00	2
1.13	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperare materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)	m2			14 13
1.13.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,09000	71,00	6
1.13.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,09000	71,00	6
1.13.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03000	25,00	1
1.14	CP53Aмод	Demontare -Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare (Демонтаж ж.б. плиты размерами 2,1*2,2м/1шт при помощи крана) коэф. мат.=0 зарпл=0,6 мех-мы=0,6	buc			139 88
1.14.1	2666122800600	Element prefabricat	buc	0,00000	1 750,00	0
1.14.2	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,00000	2 100,00	0
1.14.3	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,00000	1 400,00	0
1.14.4	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0,00000	65,00	0
1.14.5	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,00000	65,00	0
1.14.6	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	0,00000	2,60	0
1.14.7	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,00000	450,00	0
1.14.8	1421102200227	Pietris	m3	0,00000	550,00	0
1.14.9	4100126202818	Apă	m3	0,00000	8,00	0
1.14.10	7136080025001	Montator	h-om	1,08000	71,00	77
1.14.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,12000	71,00	9
1.14.12	7123010010200	Betonist	h-om	0,03690	71,00	3
1.14.13	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,09660	450,00	43
1.14.14	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,10200	75,00	8
1.15	TsG05A	Doborirea manuala a arborilor de esenta rasinoasa, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm (Ручная валка хвойных деревьев, с ручным перемещением материалов в кучи за пределы или внутри рабочей зоны, деревья диаметром 10...30 см)	buc			133 133
1.15.1	6141120100300	Stivuitor	h-om	0,19000	71,00	13
1.15.2	7422090100200	Corhonor	h-om	0,35000	71,00	25
1.15.3	8141260100100	Fasonator	h-om	0,90000	71,00	64
1.15.4	7112020030100	Specialist	h-om	0,44000	71,00	31
Capitolul 1.1. TOTAL 1.1 Демонтажные работы						100 609
Capitolul 1.2. 1.2. Потолки						
1.16	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка масляных красок протравой)	m2			35 16
1.16.1	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,50000	30,00	15
1.16.2	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,40000	10,00	4
1.16.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,23000	71,00	16
1.17	CK26D	Coltar perforate din aluminiu	m			18 7
1.17.1	2743123549027	Coltar perforat din aluminiu	m	1,00000	7,00	7
1.17.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00000	0,55	3
1.17.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,09000	71,00	6
1.17.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	71,00	1
1.17.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	25,00	0

1.18	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2			277 180
1.18.1	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,37000	52,00	19
1.18.2	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,86000	42,00	36
1.18.3	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,27000	32,00	9
1.18.4	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,00000	0,20	9
1.18.5	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,00000	0,15	3
1.18.6	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,20000	2,00	2
1.18.7	20054708	Conector	buc	4,44000	4,00	18
1.18.8	7422010060100	Timplar	h-om	2,30000	71,00	163
1.18.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,19000	71,00	13
1.18.10	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,05000	71,00	4
1.19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4 2
1.19.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15000	14,00	2
1.19.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,00	0
1.19.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	71,00	2
1.20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			30 14
1.20.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10000	12,00	13
1.20.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15000	20,00	3
1.20.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00030	8,00	0
1.20.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,20000	71,00	14
1.21	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			134 109
1.21.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14000	3,00	21
1.21.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00400	8,00	0
1.21.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,53000	71,00	109
1.21.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07900	25,00	2
1.21.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01950	75,00	1
1.22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2			4 2
1.22.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15000	14,00	2
1.22.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,00	0
1.22.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	71,00	2
1.23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			49 39
1.23.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05490	9,00	9
1.23.2	4100126202818	Apă	m3	0,00100	8,00	0
1.23.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45000	71,00	32
1.23.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	71,00	7
1.23.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00100	25,00	0
1.24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			56 39
1.24.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40000	38,00	15
1.24.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06000	3,00	0
1.24.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	2,00	1
1.24.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05000	10,00	1
1.24.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00200	8,00	0
1.24.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55000	71,00	39
	Capitolul 1.2.	TOTAL 1.2. Потолки				203 032
	Capitolul 1.3.	1.3 Стены под плитку				
1.25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2			4 2
1.25.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15000	14,00	2
1.25.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,00	0
1.25.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	71,00	2

1.26	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволоочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки)-по сетке Вр2,5 ячейками 100*100мм	m2			310 163
1.26.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,01700	1 400,00	24
1.26.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,00500	1 400,00	7
1.26.3	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,01000	1 400,00	14
1.26.4	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,03000	28,00	1
1.26.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,00000	2,60	26
1.26.6	2652102100737	Var hidratat	kg	1,80000	3,00	5
1.26.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03700	450,00	17
1.26.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01000	8,00	0
1.26.9	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,38000	24,00	9
1.26.10	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,35000	18,00	42
1.26.11	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,05000	24,00	1
1.26.12	7122050013400	Zidar	h-om	1,65000	71,00	117
1.26.13	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,35000	71,00	25
1.26.14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30000	71,00	21
1.26.15	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00300	25,00	0
1.26.16	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00400	100,00	0
1.27	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +- 5 мм намета на стены из раствора)-до общей толщины 5см к-т змш =4	m2			18 9
1.27.1	2664102100000	Mortar	m3	0,00600	1 400,00	8
1.27.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,10000	71,00	7
1.27.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03000	71,00	2
1.27.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00100	25,00	0
1.28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2			4 2
1.28.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15000	14,00	2
1.28.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,00	0
1.28.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	71,00	2
1.29	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastr si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилостр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)	m2			384 117
1.29.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,02000	229,00	234
1.29.2	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,70000	3,00	11
1.29.3	24302261000001	Fuga	kg	0,47000	35,00	16
1.29.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00000	0,10	2
1.29.5	4100126202818	Apă	m3	0,00200	8,00	0
1.29.6	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,00000	0,00	3
1.29.7	9310060019930	Muncitor	h-om	1,65000	71,00	117
1.29.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01200	25,00	0
1.29.9	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,01000	75,00	1
1.30	CK26C	(Уголки на кромки плитки пластиковые)	m			22 6
1.30.1	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi Colt aplicare placi plastic	m	1,00000	12,00	12
1.30.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00000	0,55	3
1.30.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,08000	71,00	6
1.30.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	71,00	1
1.30.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	25,00	0
Capitolul 1.3. TOTAL 1.3 Стены под плитку						102 356
Capitolul 1.4. 1.4. Стены под покраску						
1.31	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu preparare manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Обычная кладка стен из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора М -50 вручную, высотой этажа до 4 м)	m3			1 466 298
1.31.1	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,90000	850,00	765
1.31.2	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,00000	7,00	21
1.31.3	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00100	4 200,00	4
1.31.4	26511221004022	Ciment M-400	kg	21,69000	2,60	56
1.31.5	2652102100737	Var hidratat	kg	19,76000	3,00	59

1.31.6	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,21100	450,00	95
1.31.7	4100126202818	Apă	m3	0,15200	8,00	1
1.31.8	7122050013400	Zidar	h-om	3,56600	71,00	253
1.31.9	9310060019930	Muncitor	h-om	0,63000	71,00	45
1.31.10	2922140007000	Macara	h-ut	0,37000	450,00	167
1.32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2			4
						2
1.32.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15000	14,00	2
1.32.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,00	0
1.32.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	71,00	2
1.33	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletituri, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволоочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки)-по сетке Вр2,5 ячейками 100*100мм	m2			310
						163
1.33.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,01700	1 400,00	24
1.33.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,00500	1 400,00	7
1.33.3	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,01000	1 400,00	14
1.33.4	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,03000	28,00	1
1.33.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M.30 saci S1500	kg	10,00000	2,60	26
1.33.6	2652102100737	Var hidratat	kg	1,80000	3,00	5
1.33.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03700	450,00	17
1.33.8	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01000	8,00	0
1.33.9	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,38000	24,00	9
1.33.10	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,35000	18,00	42
1.33.11	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,05000	24,00	1
1.33.12	7122050013400	Zidar	h-om	1,65000	71,00	117
1.33.13	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,35000	71,00	25
1.33.14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30000	71,00	21
1.33.15	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00300	25,00	0
1.33.16	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00400	100,00	0
1.34	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +- 5 мм намета на стены из раствора)-до общей толщины 5см к-т змш =4	m2			18
						9
1.34.1	2664102100000	Mortar	m3	0,00600	1 400,00	8
1.34.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,10000	71,00	7
1.34.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03000	71,00	2
1.34.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00100	25,00	0
1.35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2			4
						2
1.35.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15000	14,00	2
1.35.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,00	0
1.35.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	71,00	2
1.36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			111
						87
1.36.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14000	3,00	21
1.36.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00400	8,00	0
1.36.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22000	71,00	87
1.36.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07900	25,00	2
1.36.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01600	75,00	1
1.37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			30
						14
1.37.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10000	12,00	13
1.37.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15000	20,00	3
1.37.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00030	8,00	0
1.37.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,20000	71,00	14
1.38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2			4
						2
1.38.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15000	14,00	2

1.38.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,00	0
1.38.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	71,00	2
1.39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			49 39
1.39.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05490	9,00	9
1.39.2	4100126202818	Apă	m3	0,00100	8,00	0
1.39.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45000	71,00	32
1.39.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	71,00	7
1.39.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00100	25,00	0
1.40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2			4 2
1.40.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15000	14,00	2
1.40.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,00	0
1.40.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	71,00	2
1.41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземлюсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			56 39
1.41.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40000	38,00	15
1.41.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06000	3,00	0
1.41.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	2,00	1
1.41.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,05000	10,00	1
1.41.5	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,00200	8,00	0
1.41.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55000	71,00	39
Capitolul 1.4. TOTAL 1.4. Стены под покраску						197 014
Capitolul 1.5. 1.5. Стены гаража и склада						
1.42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2			4 2
1.42.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15000	14,00	2
1.42.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,00	0
1.42.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	71,00	2
1.43	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволоочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки)-по сетке Вр2,5 ячейками 100*100мм	m2			310 163
1.43.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,01700	1 400,00	24
1.43.2	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,00500	1 400,00	7
1.43.3	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,01000	1 400,00	14
1.43.4	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,03000	28,00	1
1.43.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,00000	2,60	26
1.43.6	2652102100737	Var hidratat	kg	1,80000	3,00	5
1.43.7	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03700	450,00	17
1.43.8	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,01000	8,00	0
1.43.9	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,38000	24,00	9
1.43.10	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,35000	18,00	42
1.43.11	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,05000	24,00	1
1.43.12	7122050013400	Zidar	h-om	1,65000	71,00	117
1.43.13	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,35000	71,00	25
1.43.14	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30000	71,00	21
1.43.15	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00300	25,00	0
1.43.16	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00400	100,00	0
1.44	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +- 5 мм намета на стены из раствора)-до общей толщины 5см к-т змш =4	m2			18 9
1.44.1	2664102100000	Mortar	m3	0,00600	1 400,00	8
1.44.2	7122050013400	Zidar	h-om	0,10000	71,00	7
1.44.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03000	71,00	2
1.44.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00100	25,00	0
1.45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2			4 2
1.45.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15000	14,00	2
1.45.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,00	0

1.45.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	71,00	2
1.46	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2			111 87
1.46.1	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,14000	3,00	21
1.46.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00400	8,00	0
1.46.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22000	71,00	87
1.46.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07900	25,00	2
1.46.5	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01600	75,00	1
1.47	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			30 14
1.47.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10000	12,00	13
1.47.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15000	20,00	3
1.47.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00030	8,00	0
1.47.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,20000	71,00	14
1.48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2			4 2
1.48.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15000	14,00	2
1.48.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,00	0
1.48.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	71,00	2
1.49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2			56 39
1.49.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40000	38,00	15
1.49.2	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,06000	3,00	0
1.49.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	2,00	1
1.49.4	03720107306661	Bumbac de sters	kg	0,05000	10,00	1
1.49.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00200	8,00	0
1.49.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55000	71,00	39
	Capitolul 1.5.	TOTAL 1.5. Стены гаража и склада				118 611
	Capitolul 1.6.	1.6. Откосы				
1.50	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pînă la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами)-заливка подоконников -7,5мп	m3			2 120 412
1.50.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,00000	2,60	746
1.50.2	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,76600	450,00	345
1.50.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,68500	550,00	377
1.50.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,29000	8,00	2
1.50.5	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,00000	0,00	15
1.50.6	7123010010200	Betonist	h-om	5,15000	71,00	366
1.50.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65000	71,00	46
1.50.8	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,32500	250,00	81
1.50.9	2922140007000	Macara	h-ut	0,25000	450,00	113
1.50.10	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40000	75,00	30
1.51	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)-откосы наружные и внутренние	m2			196 121
1.51.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,50000	2,60	27
1.51.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,03000	450,00	14
1.51.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00700	8,00	0
1.51.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,02400	1 400,00	34
1.51.5	7122050013400	Zidar	h-om	1,40000	71,00	99
1.51.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,30000	71,00	21
1.51.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00400	25,00	0
1.51.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,00800	100,00	1
1.52	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из	m2			30

		стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)				14
1.52.1	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,10000	12,00	13
1.52.2	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,15000	20,00	3
1.52.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00030	8,00	0
1.52.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,20000	71,00	14
1.53	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголки перфорированные для окон или дверей из алюминия-внутренние)	m			19 7
1.53.1	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi Colt aluminiu interior	m	1,00000	8,00	8
1.53.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,00000	0,55	3
1.53.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,09000	71,00	6
1.53.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	71,00	1
1.53.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	25,00	0
1.54	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских) с грунтовкой	m2			163 106
1.54.1	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact)	kg	0,30000	36,00	11
1.54.2	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,61000	3,00	44
1.54.3	4100126202818	Apă	m3	0,01120	8,00	0
1.54.4	20000883	Muncitor	h-om	1,48600	71,00	106
1.54.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,07900	25,00	2
1.54.6	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,02960	35,00	1
1.55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2			4 2
1.55.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15000	14,00	2
1.55.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,00	0
1.55.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	71,00	2
1.56	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			49 39
1.56.1	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,05490	9,00	9
1.56.2	4100126202818	Apă	m3	0,00100	8,00	0
1.56.3	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,45000	71,00	32
1.56.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	71,00	7
1.56.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00100	25,00	0
1.57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2			4 2
1.57.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15000	14,00	2
1.57.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,00	0
1.57.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	71,00	2
1.58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземлюсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-откосы внутренние	m2			56 39
1.58.1	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,40000	38,00	15
1.58.2	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,06000	3,00	0
1.58.3	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,50000	2,00	1
1.58.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	0,05000	10,00	1
1.58.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00200	8,00	0
1.58.6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,55000	71,00	39
	Capitolul 1.6.	TOTAL 1.6. Откосы				33 822
	Capitolul 1.7.	1.7. Окна и двери				
1.59	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) Rama ferestrelor din PVC trebuie sa fie cu 5 camere; termopanul cu grosimea de 24mm	m2			2 508 52
1.59.1	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,00000	2 400,00	2 400
1.59.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00000	0,55	2
1.59.3	2416566101572	Spuma de poliuretana	kg	0,47000	95,00	45
1.59.4	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,16500	35,00	6
1.59.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,40000	2,00	1
1.59.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,80000	3,00	2
1.59.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,66000	71,00	47
1.59.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07000	71,00	5
1.59.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	25,00	1

1.60	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv.(Установка металлических дверей и ворот, скользящих или раздвижных, с одной створкой, на любой кладке, включая необходимые принадлежности (колеса, направляющие шины, петли, арматуру и т.д.), площадью до 7 м2 включительно)	m2			3 204 237
1.60.1	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	1,00000	2 900,00	2 900
1.60.2	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,00500	450,00	2
1.60.3	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,35000	2,60	4
1.60.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,27000	3,00	1
1.60.5	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,13500	65,00	9
1.60.6	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,65000	51,00	33
1.60.7	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00100	8,00	0
1.60.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,19000	71,00	13
1.60.9	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	2,20000	71,00	156
1.60.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80000	71,00	57
1.60.11	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,15000	71,00	11
1.60.12	2410520006700	Automacara	h-ut	0,04000	450,00	18
1.61	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			3 018 58
1.61.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00000	2 900,00	2 900
1.61.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00000	0,55	2
1.61.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50000	95,00	48
1.61.4	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,17500	35,00	6
1.61.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,60000	2,00	1
1.61.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00000	3,00	3
1.61.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73000	71,00	52
1.61.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	71,00	6
1.61.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	25,00	1
1.62	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2			3 031 65
1.62.1	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00000	2 900,00	2 900
1.62.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00000	0,55	2
1.62.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,55000	95,00	52
1.62.4	2430226102815	Chit siliconic	kg	0,19300	35,00	7
1.62.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,60000	2,00	1
1.62.6	4011106202741	Energie electrica	kw	1,00000	3,00	3
1.62.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,81000	71,00	58
1.62.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	71,00	7
1.62.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	25,00	1
1.63	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor (Автоматической устройство закрывания дверей).	buc			1 176 139
1.63.1	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	1,00000	1 035,00	1 035
1.63.2	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,03000	51,00	2
1.63.3	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,90000	71,00	135
1.63.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,06000	71,00	4
1.64	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники шириной 35см из пластмассы окон)	m			191 26
1.64.1	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre (Подоконники шириной 35см из пластмассы окон)	m	1,00000	160,00	160
1.64.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00000	0,55	2
1.64.3	2222222222992	Materiale marunte (dopuri)	%	2,00000	0,00	3
1.64.4	7422010060100	Timplar	h-om	0,28000	71,00	20
1.64.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	71,00	6
1.64.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	25,00	0
1.65	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия шириной 25см)-отливы	m			171 28
1.65.1	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre (Подоконники для окон из алюминия шириной 25см)-отливы	m	1,00000	140,00	140
1.65.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00000	0,55	2
1.65.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,32000	71,00	23
1.65.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	71,00	6

1.65.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	25,00	0
1.66	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Застекленные двери из пластмассового профиля из закрепленных панелей, монтируемых на уровне пола, в зданиях высотой до 35 м)-перегородка в санузле	m2			1 759 57
1.66.1	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice Perete despartire wc	m2	1,00000	1 680,00	1 680
1.66.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00000	0,55	2
1.66.3	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,16000	95,00	15
1.66.4	2430226102815	Chit silconic	kg	0,05600	35,00	2
1.66.5	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,40000	2,00	1
1.66.6	4011106202741	Energie electrica	kw	0,60000	3,00	2
1.66.7	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,76000	71,00	54
1.66.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,04000	71,00	3
1.66.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	25,00	1
	Capitolul 1.7.	TOTAL 1.7. Окна и двери				211 553
	Capitolul 1.8.	1.8. Полы (тип 1) 157,20 m2				
1.67	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня).	m3			772 70
1.67.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15000	550,00	633
1.67.2	4100126202818	Apă	m3	0,10000	8,00	1
1.67.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99000	71,00	70
1.67.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21000	25,00	5
1.67.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42000	150,00	63
1.68	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами)	m3			1 734 327
1.68.1	2663102100001	Beton clasa...Bc 5/B 75	m3	1,02500	0,00	0
1.68.2	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,00000	2,60	481
1.68.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,78000	450,00	351
1.68.4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,72000	550,00	396
1.68.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,27000	8,00	2
1.68.6	2222222222992	Material marut (dulapi de rasinoase)	%	1,00000	0,00	12
1.68.7	7123010010200	Betonist	h-om	3,95000	71,00	280
1.68.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65000	71,00	46
1.68.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,05700	250,00	14
1.68.10	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,01800	450,00	8
1.68.11	2922140007000	Macara	h-ut	0,25000	450,00	113
1.68.12	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40000	75,00	30
1.69	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg			28 3
1.69.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01000	24,00	24
1.69.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,00500	18,00	0
1.69.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	28,00	0
1.69.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,30000	0,10	0
1.69.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04000	71,00	3
1.69.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00500	71,00	0
1.69.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,00060	450,00	0
1.70	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой)	m2			28 3
1.70.1	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,30000	85,00	26
1.70.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00100	8,00	0
1.70.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,04000	71,00	3
1.70.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,00030	25,00	0
1.71	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) цементопласт)	m3			2 637 320
1.71.1	2663102100000	Beton	m3	1,02500	2 100,00	2 153
1.71.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,10000	8,00	1
1.71.3	2222222222992	Material marut (dulapi de rasinoase)	%	1,00000	0,00	22

1.71.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,85000	71,00	273
1.71.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65000	71,00	46
1.71.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,25000	450,00	113
1.71.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40000	75,00	30
1.72	CN53Априм	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка полов грунтовойкой Бетоноконтакт)	m2			8
						2
1.72.1	2416586105303	Amorsa-grund Betocontact	kg	0,15000	38,00	6
1.72.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,00	0
1.72.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	71,00	2
1.73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			151
						50
1.73.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,03300	1 400,00	46
1.73.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00000	2,60	34
1.73.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04200	450,00	19
1.73.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01000	8,00	0
1.73.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60000	71,00	43
1.73.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	71,00	7
1.73.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	25,00	1
1.73.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01200	100,00	1
1.74	CN53Априм	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка полов грунтовойкой Бетоноконтакт)	m2			8
						2
1.74.1	2416586105303	Amorsa-grund Betocontact	kg	0,15000	38,00	6
1.74.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,00	0
1.74.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	71,00	2
1.75	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2).	m2			444
						178
1.75.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03000	229,00	236
1.75.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05000	3,00	12
1.75.3	24302261000001	Fuga	kg	0,30000	35,00	11
1.75.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00000	0,10	2
1.75.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90000	4,00	4
1.75.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,25000	71,00	160
1.75.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25000	71,00	18
1.75.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04500	25,00	1
1.75.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01200	75,00	1
1.76	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею)	m			160
						36
1.76.1	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02000	100,00	102
1.76.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35000	3,80	1
1.76.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00000	0,10	1
1.76.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10000	35,00	4
1.76.5	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,00000	0,00	5
1.76.6	7132010010900	Faiantar	h-om	0,40000	71,00	28
1.76.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	71,00	7
1.76.8	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30000	25,00	8
1.76.9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05000	80,00	4
1.76.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,00100	75,00	0
	Capitolul 1.8.	TOTAL 1.8. Полы (тип 1) 157,20 м2				166 409
	Capitolul 1.9.	1.9. Полы (тип 2) 79,67 м2				
1.77	CN53Априм	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка полов грунтовойкой Бетоноконтакт)	m2			8
						2
1.77.1	2416586105303	Amorsa-grund Betocontact	kg	0,15000	38,00	6
1.77.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,00	0
1.77.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	71,00	2
1.78	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2			151
						50
1.78.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,03300	1 400,00	46
1.78.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,00000	2,60	34
1.78.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,04200	450,00	19
1.78.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01000	8,00	0
1.78.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,60000	71,00	43
1.78.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	71,00	7
1.78.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	25,00	1
1.78.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01200	100,00	1
1.79	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для	m2			28

		нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой)				3
1.79.1	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,30000	85,00	26
1.79.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00100	8,00	0
1.79.3	7134030012200	Izulator hidrofug	h-om	0,04000	71,00	3
1.79.4	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,00030	25,00	0
1.80	CA02C	Beton simplu turnat în egalizari, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) цементопласт)	m3			2 171 320
1.80.1	2663102100000	Beton Cimentoplast	m3	1,02500	1 650,00	1 691
1.80.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,10000	8,00	1
1.80.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,00000	0,00	17
1.80.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,85000	71,00	273
1.80.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65000	71,00	46
1.80.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,25000	450,00	113
1.80.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40000	75,00	30
1.81	CN53Априм	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка полов грунтовкой Бетоноконтакт)	m2			8 2
1.81.1	2416586105303	Amorsa-grund Betocontact	kg	0,15000	38,00	6
1.81.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,00	0
1.81.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	71,00	2
1.82	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2).	m2			444 178
1.82.1	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,03000	229,00	236
1.82.2	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,05000	3,00	12
1.82.3	24302261000001	Fuga	kg	0,30000	35,00	11
1.82.4	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,00000	0,10	2
1.82.5	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,90000	4,00	4
1.82.6	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,25000	71,00	160
1.82.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,25000	71,00	18
1.82.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04500	25,00	1
1.82.9	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01200	75,00	1
1.83	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею).	m			160 36
1.83.1	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelana sau faianta	m	1,02000	100,00	102
1.83.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35000	3,80	1
1.83.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00000	0,10	1
1.83.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10000	35,00	4
1.83.5	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,00000	0,00	5
1.83.6	7132010010900	Faiantar	h-om	0,40000	71,00	28
1.83.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	71,00	7
1.83.8	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30000	25,00	8
1.83.9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05000	80,00	4
1.83.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,00100	75,00	0
Capitolul 1.9.		TOTAL 1.9. Полы (тип 2) 79,67 м2				68 854
Capitolul 1.10		1.10. Полы (тип 3) 99,29 м2				
1.84	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня).	m3			772 70
1.84.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15000	550,00	633
1.84.2	4100126202818	Apă	m3	0,10000	8,00	1
1.84.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99000	71,00	70
1.84.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21000	25,00	5
1.84.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42000	150,00	63
1.85	CA02A	Beton simplu turnat în egalizari, pante, sape la înalțimi pînă la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами)	m3			1 734 327
1.85.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,02500	0,00	0
1.85.2	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,00000	2,60	481
1.85.3	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,78000	450,00	351
1.85.4	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,72000	550,00	396
1.85.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,27000	8,00	2
1.85.6	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,00000	0,00	12
1.85.7	7123010010200	Betonist	h-om	3,95000	71,00	280

1.85.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65000	71,00	46
1.85.9	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,05700	250,00	14
1.85.10	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,01800	450,00	8
1.85.11	2922140007000	Macara	h-ut	0,25000	450,00	113
1.85.12	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40000	75,00	30
1.86	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно).	kg			28 3
1.86.1	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01000	24,00	24
1.86.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,00500	18,00	0
1.86.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01000	28,00	0
1.86.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,30000	0,10	0
1.86.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04000	71,00	3
1.86.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,00500	71,00	0
1.86.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,00060	450,00	0
1.87	CN53Априм	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка полов грунтовкой Бетоноконтакт)	m2			8 2
1.87.1	2416586105303	Amorsa-grund Betoncontact	kg	0,15000	38,00	6
1.87.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,00	0
1.87.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	71,00	2
1.88	CG29A	Pardoseli industriale din beton de uzura, de minim 5 cm grosime (Промышленные полы из бетона, толщиной не менее 5 см)	m2			423 156
1.88.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	28,00000	2,60	73
1.88.2	1411122202028	Criblura de bazalt 3.....16 mm	kg	78,00000	1,80	140
1.88.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,01000	450,00	5
1.88.4	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	0,20000	20,00	4
1.88.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01500	8,00	0
1.88.6	2222222222992	Material marunt (lignosulfonat de calciu, folii de polietilena, placi din PVC rigid)	%	5,00000	0,00	11
1.88.7	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,00000	71,00	142
1.88.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20000	71,00	14
1.88.9	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,02000	100,00	2
1.88.10	2952270003718	Vibrator de exterior de 0,25-1,0 KW	h-ut	0,70000	45,00	32
1.89	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плитусы и т.д.) на клею)	m			160 36
1.89.1	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,02000	100,00	102
1.89.2	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,35000	3,80	1
1.89.3	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,00000	0,10	1
1.89.4	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,10000	35,00	4
1.89.5	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	5,00000	0,00	5
1.89.6	7132010010900	Faiantar	h-om	0,40000	71,00	28
1.89.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	71,00	7
1.89.8	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,30000	25,00	8
1.89.9	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,05000	80,00	4
1.89.10	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,00100	75,00	0
	Capitolul 1.10	TOTAL 1.10. Полы (тип 3) 99,29 м2				66 023
	Capitol 1.11.	1.11. Кровля				
1.90	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из бетона до марки 500 установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 15 мм - для анкеров)	buc			47 35
1.90.1	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,00800	180,00	1
1.90.2	4100126202818	Apă	m3	0,00570	8,00	0
1.90.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,34000	71,00	24
1.90.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,14600	71,00	10
1.90.5	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,23000	50,00	12
1.91	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий цементным раствором после установок)	buc			44 41
1.91.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,35000	2,60	1
1.91.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00100	450,00	0
1.91.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00600	8,00	0
1.91.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,43000	71,00	31
1.91.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	71,00	11
1.91.6	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01000	100,00	1
1.91.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,01500	25,00	0
1.92	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка анкеров А1, А2 и поз.5, 6 из арматуры в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)	kg			42 15
1.92.1	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,04000	22,00	23

1.92.2	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,02000	35,00	1
1.92.3	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,01000	65,00	1
1.92.4	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,00000	0,00	0
1.92.5	7136080025001	Montator	h-om	0,21000	71,00	15
1.92.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,08000	35,00	3
1.92.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01000	25,00	0
1.93	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Укладка бетона в пояс бетона В12,5)	m3			2 776 474
1.93.1	2663102100000	Beton B12,5	m3	1,02500	2 100,00	2 153
1.93.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,12000	8,00	1
1.93.3	2222222222992	Materiale marunte (sirna, scinduri, cuie etc.)	%	2,50000	0,00	54
1.93.4	7123010010200	Betonist	h-om	4,38000	71,00	311
1.93.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,30000	71,00	163
1.93.6	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,60000	45,00	27
1.93.7	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,15000	450,00	68
1.94	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка)	m2			170 111
1.94.1	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,08000	430,00	34
1.94.2	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,00150	4 200,00	6
1.94.3	2010102904418	Dulap rasinos tivt cls A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,00100	4 200,00	4
1.94.4	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,02500	25,00	1
1.94.5	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	0,03300	26,00	1
1.94.6	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,12000	36,00	4
1.94.7	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,11200	28,00	3
1.94.8	7124010010700	Dulgher	h-om	0,88000	71,00	62
1.94.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,68000	71,00	48
1.94.10	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,18000	25,00	5
1.94.11	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02000	25,00	1
1.95	RpCD01D	Armături din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура класса А1 d=6мм колонн, балок и т.д.)	kg			26 7
1.95.1	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	1,02500	18,00	18
1.95.2	2746133803142	Sirna moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,01000	38,00	0
1.95.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,15000	0,10	0
1.95.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,07000	71,00	5
1.95.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03000	71,00	2
1.96	RpCD02D1	Armături din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура кл. АШ, d=12-16мм, колонн, балок итд.)	kg			27 7
1.96.1	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1,02500	18,00	18
1.96.2	2710503803116	Sirna neagra moale D=1 mm	kg	0,01000	24,00	0
1.96.3	2010237318750	Distantieri	buc	0,15000	0,10	0
1.96.4	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,07300	71,00	5
1.96.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,03000	71,00	2
1.96.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,03500	25,00	1
1.97	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - каркас вентканала	kg			44 15
1.97.1	2734113803207	Sirna neagra moale d = 2 mm	kg	0,01000	28,00	0
1.97.2	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	1,00000	28,00	28
1.97.3	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,00500	65,00	0
1.97.4	4011106202741	Energie electrica	kw	0,00800	3,00	0
1.97.5	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,01500	3,00	0
1.97.6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19000	71,00	13
1.97.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	71,00	1
1.97.8	7212030022700	Sudor	h-om	0,01000	71,00	1
1.98	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuirii) confectionate din profile usoare, executate manual	t			1 439 703
1.98.1	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	11,20000	42,00	470
1.98.2	1542126108945	Ulei de in sicalivat	kg	5,95000	36,00	214
1.98.3	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,10000	20,00	22
1.98.4	03720107306661	Bumbac de șters	kg	2,95000	10,00	30
1.98.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	9,90000	71,00	703
1.99	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc.,	m2			118

		lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Теплоизоляция вентканала толщ.50мм)				11
1.99.1	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular gr.50mm	m2	1,01000	75,00	76
1.99.2	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,33000	3,00	1
1.99.3	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,65000	15,00	25
1.99.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00060	2 500,00	2
1.99.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,10000	2,80	3
1.99.6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,16000	71,00	11
1.99.7	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,00100	25,00	0
1.99.8	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,01000	50,00	1
1.100	IzF04H	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc (Защитный слой из стеклоткани вентканала)	m2			78 10
1.100.1	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,60000	25,00	40
1.100.2	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	1,10000	20,00	22
1.100.3	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,32000	3,00	1
1.100.4	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00050	2 500,00	1
1.100.5	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,10000	2,80	3
1.100.6	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,02000	25,00	1
1.100.7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,14000	71,00	10
1.100.8	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,00170	25,00	0
1.100.9	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,01300	50,00	1
1.101	IzI07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestas semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare - обшивка вентканала - жесть гладкая тип Lindab	m2			222 17
1.101.1	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,23500	71,00	17
1.101.2	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	4,55300	45,00	205
1.101.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,04900	3,00	0
1.102	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием).	m3			7 167 1 598
1.102.1	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,50000	55,00	413
1.102.2	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,01000	4 500,00	45
1.102.3	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,93000	4 500,00	4 185
1.102.4	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	0,12000	4 500,00	540
1.102.5	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,40000	24,00	82
1.102.6	27859	Pastă antiseptică	kg	3,01000	25,00	75
1.102.7	23203226000361	Gudron	kg	2,58000	15,00	39
1.102.8	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,00000	25,00	75
1.102.9	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,45000	15,00	22
1.102.10	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,25000	71,00	1 438
1.102.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,25000	71,00	160
1.102.12	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15000	500,00	75
1.102.13	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,33000	25,00	8
1.102.14	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,23000	50,00	12
1.103	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3			7 792 1 710
1.103.1	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,16000	4 500,00	720
1.103.2	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,06000	4 500,00	270
1.103.3	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a la	m3	0,83000	4 500,00	3 735
1.103.4	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,20000	25,00	180
1.103.5	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,38000	18,00	79
1.103.6	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,38000	15,00	51
1.103.7	27859	Pastă antiseptică	kg	1,96000	25,00	49
1.103.8	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,00000	24,00	912
1.103.9	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,68000	71,00	1 539
1.103.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,41000	71,00	171
1.103.11	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,15000	500,00	75
1.103.12	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,44000	25,00	11
1.104	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scanduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)-сечением 30*100мм	m2			58 21
1.104.1	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,00750	4 500,00	34

1.104.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,12000	25,00	3
1.104.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,22500	71,00	16
1.104.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07000	71,00	5
1.104.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,03000	25,00	1
1.105	Pret de piata	Прижимная планка сечением 50*25мм*360м	m3			4 500
						0
1.106	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosogroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: балок, стропильных балок, обрешетки)	m3			385
						60
1.106.1	4100126202818	Apă	m3	0,23000	8,00	2
1.106.2	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,70000	35,00	60
1.106.3	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,70000	35,00	235
1.106.4	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,01200	38,00	0
1.106.5	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,00000	20,00	20
1.106.6	9310060019930	Muncitor	h-om	0,85000	71,00	60
1.106.7	2410520006700	Automacara	h-ut	0,00500	450,00	2
1.106.8	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,06000	50,00	3
1.106.9	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,01200	250,00	3
1.107	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)-антиконденсатная пленка	m2			30
						18
1.107.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,15000	10,00	12
1.107.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,00000	0,01	0
1.107.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,00000	0,00	0
1.107.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,20000	71,00	14
1.107.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05000	71,00	4
1.107.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	25,00	0
1.108	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением самонарезными болтами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д., на поверхности более 40 м2)	m2			271
						85
1.108.1	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,15000	129,00	148
1.108.2	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,60000	28,00	17
1.108.3	2874125886734	Nituri POP	buc	5,00000	0,60	3
1.108.4	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,00000	0,55	3
1.108.5	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,15000	35,00	5
1.108.6	2222222222992	Material marunt (material pt. lipit tabla)	%	5,00000	0,00	9
1.108.7	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,10000	71,00	78
1.108.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	71,00	7
1.108.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02200	25,00	1
1.109	CE06C1	Invelitori din tabla profilata ,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Подшивка из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением самонарезными болтами, на металлические подкладки)	m2			296
						110
1.109.1	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,15000	129,00	148
1.109.2	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,60000	28,00	17
1.109.3	2874125886734	Nituri POP	buc	5,00000	0,60	3
1.109.4	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,00000	0,55	3
1.109.5	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,15000	35,00	5
1.109.6	2222222222992	Material marunt (material pt. lipit tabla)	%	5,00000	0,00	9
1.109.7	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,45000	71,00	103
1.109.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	71,00	7
1.109.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02200	25,00	1
1.110	CK26B	Retinator de zapada-Снегозадержатель l = 2,0 м (40шт.)	m			91
						28
1.110.1	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre Снегозадержатель	m	1,00000	60,00	60
1.110.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,00000	0,55	2
1.110.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,32000	71,00	23
1.110.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08000	71,00	6
1.110.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	25,00	0
1.111	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с	m			359

		антикоррозионной защитой)				21
1.111.1	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass 150	m	1,05000	115,00	121
1.111.2	2875276311231	Cirlige din oțel zn pentru jgheaburi	buc	1,40000	60,00	84
1.111.3	2666122800555	Element de închidere	buc	0,20000	50,00	10
1.111.4	2875274000050	Elemente de legatură	buc	0,10000	55,00	6
1.111.5	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,20000	140,00	28
1.111.6	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,20000	340,00	68
1.111.7	2874115837745	Suruburi	buc	10,00000	1,10	11
1.111.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,00000	0,00	10
1.111.9	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,30000	71,00	21
1.111.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02000	25,00	1
1.112	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой).	m			328
						25
1.112.1	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass 100	m	1,05000	130,00	137
1.112.2	2875274000502	Cot burlan	buc	0,50000	140,00	70
1.112.3	2875274110001	Piesa de legatură	buc	0,25000	46,00	12
1.112.4	2413217300010	Cleme	buc	0,50000	10,00	5
1.112.5	2874115830000	Pilni de curățire	buc	0,25000	120,00	30
1.112.6	2875274000503	Cot de capăt	buc	0,25000	140,00	35
1.112.7	2875274000050	Elemente de legatură	buc	0,25000	35,00	9
1.112.8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,00000	0,00	6
1.112.9	7213050013100	Tinichiu	h-om	0,35000	71,00	25
1.112.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01500	25,00	0
	Capitol 1.11.	TOTAL 1.11. Кровля				478 271
	Capitolul 1.12.	Total 1.12 Чердак				
1.113	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Установка полимерного слоя - паробарьер)	m2			30
						18
1.113.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,15000	10,00	12
1.113.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,00000	0,01	0
1.113.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,00000	0,00	0
1.113.4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,20000	71,00	14
1.113.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05000	71,00	4
1.113.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	25,00	0
1.114	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inalțimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) цементопласт)	m3			2 637
						320
1.114.1	2663102100000	Beton	m3	1,02500	2 100,00	2 153
1.114.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,10000	8,00	1
1.114.3	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,00000	0,00	22
1.114.4	7123010010200	Betonist	h-om	3,85000	71,00	273
1.114.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65000	71,00	46
1.114.6	2922140007000	Macara	h-ut	0,25000	450,00	113
1.114.7	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40000	75,00	30
1.115	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 5 см, с тонкой затиркой поверхности) κ=1,66	m2			250
						83
1.115.1	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,05478	1 400,00	77
1.115.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	21,58000	2,60	56
1.115.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,06972	450,00	31
1.115.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,01660	8,00	0
1.115.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,99600	71,00	71
1.115.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,16600	71,00	12
1.115.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,04980	25,00	1
1.115.8	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,01992	100,00	2
	Capitolul 1.12.	TOTAL Total 1.12 Чердак				229 683
	Capitolul 1.13.	1.13. Фасад				
1.116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2			4
						2
1.116.1	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,15000	14,00	2
1.116.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,00	0
1.116.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	71,00	2
1.117	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),	m2			378

		suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким креплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами т.5см)				164
1.117.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,00000	3,00	12
1.117.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,00000	3,50	18
1.117.3	2682162611370	Plăci din vată minerală termoizolantului* gr.5cm	m2	1,07000	135,00	144
1.117.4	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,10000	12,00	13
1.117.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	1,00000	7,00	7
1.117.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,00000	1,80	14
1.117.7	2222222222992	Materiale mărunte (cîrpe, spumă)	%	1,00000	0,00	2
1.117.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,89200	71,00	134
1.117.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,41800	71,00	30
1.117.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02500	25,00	1
1.117.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00340	25,00	0
1.117.12	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,03000	25,00	1
1.117.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,02100	75,00	2
1.118	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Наружная теплоизоляция откосов зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким креплением утеплителя), поверхность стен ровная: противопожарными минераловатными плитами)-откосов шир.35см	m2			380 208
1.118.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,00000	3,00	12
1.118.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	5,00000	3,50	18
1.118.3	2521302602909	Plăci ignifugate din vată minerală termoiz. clădiri 180 kg/m3*	m2	1,07000	95,00	102
1.118.4	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,27000	12,00	15
1.118.5	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,00000	1,80	14
1.118.6	2222222222992	Materiale mărunte (cîrpe, spumă)	%	1,00000	0,00	2
1.118.7	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,39400	71,00	170
1.118.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,52900	71,00	38
1.118.9	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02500	25,00	1
1.118.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00340	25,00	0
1.118.11	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,30000	25,00	8
1.118.12	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,02100	75,00	2
1.119	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)+откосы	m2			26 9
1.119.1	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,41500	42,00	17
1.119.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,00	0
1.119.3	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,12000	71,00	9
1.120	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК").	m2			161 87
1.120.1	26531021008311	Tink	kg	2,30000	32,00	74
1.120.2	4100126202818	Apă	m3	0,00400	8,00	0
1.120.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22000	71,00	87
1.120.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,00600	50,00	0
1.121	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК").	m2			161 87
1.121.1	26531021008311	Tink	kg	2,30000	32,00	74
1.121.2	4100126202818	Apă	m3	0,00400	8,00	0
1.121.3	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,22000	71,00	87
1.121.4	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,00600	50,00	0
1.122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor betonocontact (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтакт)	m2			8 2
1.122.1	2416586105303	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,15000	38,00	6
1.122.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,00	0
1.122.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	71,00	2
1.123	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким креплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами) xps 5см	m2			294 122
1.123.1	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	4,00000	3,00	12
1.123.2	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	4,00000	3,50	14
1.123.3	2521302602907	Plăci termoizolante, plăci polistiren, celular 40kg/m3*gr.5cm xps	m2	1,07000	110,00	118
1.123.4	2614122601913	Împîslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	1,10000	12,00	13

1.123.5	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,00000	7,00	0
1.123.6	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,00000	1,80	11
1.123.7	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, spuma)	%	1,00000	0,00	2
1.123.8	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,42000	71,00	101
1.123.9	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,29800	71,00	21
1.123.10	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,02500	25,00	1
1.123.11	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,00340	25,00	0
1.123.12	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	0,02300	25,00	1
1.123.13	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,01800	75,00	1
1.124	CK26D	Капельник 15 см	m			56
						7
1.124.1	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi Picurator	m	1,00000	45,00	45
1.124.2	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,00000	0,55	3
1.124.3	7422010060100	Timplar	h-om	0,09000	71,00	6
1.124.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	71,00	1
1.124.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,01000	25,00	0
1.125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor betonocontact (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтакт)	m2			8
						2
1.125.1	2416586105303	Amorsa-grund Betonocontact	kg	0,15000	38,00	6
1.125.2	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,05000	2,00	0
1.125.3	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,03000	71,00	2
1.126	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 x 400 мм).	m2			484
						206
1.126.1	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,02000	229,00	234
1.126.2	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,40000	4,50	20
1.126.3	24302261000001	Fuga	kg	0,43000	35,00	15
1.126.4	4100126202818	Apă	m3	0,00200	8,00	0
1.126.5	2222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	1,00000	0,00	3
1.126.6	9310060019930	Muncitor	h-om	2,90000	71,00	206
1.126.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02530	25,00	1
1.126.8	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,01100	75,00	1
1.126.9	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,07300	75,00	5
1.127	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2			71
						53
1.127.1	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,00030	4 500,00	1
1.127.2	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,00010	4 500,00	0
1.127.3	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,00030	4 200,00	1
1.127.4	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00010	6 500,00	1
1.127.5	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,00300	25,00	0
1.127.6	7124010010700	Dulgher	h-om	0,75000	71,00	53
1.127.7	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,50000	3,00	14
	Capitolul 1.13.	TOTAL 1.13. Фасад				201 295
	Capitolul 1.14	1.14. Отмостка				
1.128	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона , включая крепления)-под отмостку	m2			153
						85
1.128.1	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,00500	55,00	0
1.128.2	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30000	1,20	0
1.128.3	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30000	1,00	0
1.128.4	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03000	29,00	1
1.128.5	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05000	28,00	1
1.128.6	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,08000	25,00	2
1.128.7	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10000	430,00	43
1.128.8	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,00350	4 200,00	15
1.128.9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00050	4 200,00	2
1.128.10	2320187315789	Decofrol	kg	0,12000	25,00	3
1.128.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15000	71,00	11
1.128.12	7124010010700	Dulgher	h-om	1,05000	71,00	75
1.129	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня).	m3			772
						70
1.129.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15000	550,00	633
1.129.2	4100126202818	Apă	m3	0,10000	8,00	1
1.129.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99000	71,00	70
1.129.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21000	25,00	5
1.129.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42000	150,00	63

1.130	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами)-отмостка шириной 1,0м	m3			2 120 412
1.130.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	287,00000	2,60	746
1.130.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,76600	450,00	345
1.130.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,68500	550,00	377
1.130.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,29000	8,00	2
1.130.5	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	1,00000	0,00	15
1.130.6	7123010010200	Betonist	h-om	5,15000	71,00	366
1.130.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,65000	71,00	46
1.130.8	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,32500	250,00	81
1.130.9	2922140007000	Macara	h-ut	0,25000	450,00	113
1.130.10	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,40000	75,00	30
	Capitolul 1.14	TOTAL 1.14. Отмостка				25 599
	Capitolul 1.15.	1.15. Внутренняя сантехника				
1.131	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20мм)	m			110 45
1.131.1	2521216717050	Teava din material plastic d20mm	m	1,02000	12,00	12
1.131.2	2523156719430	Cot din material plastic d20mm	buc	0,70000	20,00	14
1.131.3	2523156719450	Teu din material plastic d20mm	buc	0,45000	24,00	11
1.131.4	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,10000	8,00	1
1.131.5	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,00000	26,00	26
1.131.6	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	20,00	0
1.131.7	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	45,00	0
1.131.8	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,00200	35,00	0
1.131.9	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,63000	71,00	45
1.131.10	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,04190	25,00	1
1.132	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги). полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно).	buc			36 11
1.132.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) 20mm	buc	1,00000	24,00	24
1.132.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	20,00	0
1.132.3	3220137315778	Decapant	kg	0,00600	45,00	0
1.132.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,15000	71,00	11
1.132.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,01500	50,00	1
1.133	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R). для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм).	m			116 23
1.133.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d110mm	m	1,03000	90,00	93
1.133.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,01500	24,00	0
1.133.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01500	20,00	0
1.133.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,32000	71,00	23
1.134	SB06D1	Ramificatie simpla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Переходник из трубы ПВХ, легкого типа, спаянный, диаметр 110 мм)	buc			110 58
1.134.1	2523156712820	Ramificatie simpla din PVC, tip U, pentru canalizare d110mm	buc	1,00000	32,00	32
1.134.2	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,15800	75,00	12
1.134.3	2320167317232	Dicloreten	kg	0,07600	75,00	6
1.134.4	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,07200	20,00	1
1.134.5	2222222222992	Material marunt (sirna de otel, otel beton, ipsos etc)	%	2,50000	0,00	1
1.134.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,81000	71,00	58
1.135	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m			54 18

1.135.1	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm	m	1,03000	35,00	36
1.135.2	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,00400	24,00	0
1.135.3	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,01200	20,00	0
1.135.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,25000	71,00	18
1.136	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Соединительные части из ПВХ (колена, промывные части, двойная муфта, расширительная труба и переходник) легкого типа, спаянные, диаметр 50 мм)	buc			61 28
1.136.1	2523156712230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d50mm	buc	1,00000	28,00	28
1.136.2	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,02700	75,00	2
1.136.3	2320167317232	Dicloretan	kg	0,01100	75,00	1
1.136.4	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,02000	20,00	0
1.136.5	2222222222992	Material marunt (sirma de otel, otel beton, ipsos etc)	%	4,00000	0,00	1
1.136.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,40000	71,00	28
1.137	SA38A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2" (Стальные и пластиковые крепления для водопроводных и газопровых труб, диаметром 1/2 ", пристрелянные).	buc			46 3
1.137.1	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1/2	buc	1,00000	20,00	20
1.137.2	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,00500	65,00	0
1.137.3	2874115893468	BOLT DE IMPUSCAT, M 6	buc	1,00000	2,20	2
1.137.4	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,00000	0,00	0
1.137.5	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,00000	0,65	1
1.137.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,04000	71,00	3
1.137.7	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,00000	20,00	20
1.138	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа P).	buc			2 349 298
1.138.1	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,01000	1 280,00	1 293
1.138.2	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,00000	225,00	225
1.138.3	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,00000	65,00	65
1.138.4	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,00000	65,00	65
1.138.5	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,00000	48,00	48
1.138.6	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,00000	185,00	185
1.138.7	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,00000	65,00	65
1.138.8	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,50000	90,00	45
1.138.9	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	3,00000	0,00	60
1.138.10	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,20000	71,00	298
1.139	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к бетонным стенам).	buc			1 279 146
1.139.1	2622102438000	Lavoar	buc	1,01000	850,00	859
1.139.2	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,00000	75,00	75
1.139.3	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,00000	75,00	75
1.139.4	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,60000	12,00	7
1.139.5	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,00000	45,00	90
1.139.6	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,50000	0,00	28
1.139.7	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,05000	71,00	146
1.140	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным). рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ").	buc			621 117
1.140.1	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00000	420,00	420
1.140.2	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,00000	42,00	84
1.140.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,65000	71,00	117
1.141	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для ванны с гибким или фиксированным душем, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, монтируемый на кирпичные или блочные стены).	buc			735 82
1.141.1	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,00000	650,00	650

1.141.2	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,50000	0,00	3
1.141.3	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,15000	71,00	82
1.142	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/4")	buc			98 13
1.142.1	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord 3/4	buc	1,00000	65,00	65
1.142.2	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	1,00000	20,00	20
1.142.3	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,60000	0,00	1
1.142.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,18000	71,00	13
1.143	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 1000*800 мм, на кирпичные или блочные стены)	buc			855 53
1.143.1	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	1,01000	600,00	606
1.143.2	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,00000	45,00	180
1.143.3	2222222222992	Material marunt (dibluri, ipsos, dibluri metalice etc)	%	2,00000	0,00	16
1.143.4	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,75000	71,00	53
1.144	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale.(Установка вытяжного вентилятора бытовой))Вентилятор кругл. O150 E-EXTRA - EA150T с шариковым подшипником + ТАЙМЕР - 200 м3/ч, 20W	buc			2 666 820
1.144.1	3110245538500	Motor pentru ventilator taimer 200m3/h 20w	buc	1,00000	600,00	600
1.144.2	2912435776200	Ventilator de fereastră	buc	1,00000	1 220,00	1 220
1.144.3	2222222222992	Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid, etc.)	%	1,00000	0,00	18
1.144.4	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	11,55000	71,00	820
1.144.5	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,10000	35,00	4
1.144.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,15000	25,00	4
1.145	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm (Испытание на непроницаемость под давлением, систем холодной и горячей воды из полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 20мм)	m			11 11
1.145.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,16000	71,00	11
1.146	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv (Испытание на герметичность и функционирование канализационных систем из чугунных труб, труб ПВХ легкого типа или пластиковых труб и ковкого чугуна, диаметром до 100 мм).	10 m			6 6
1.146.1	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,08000	71,00	6
	Capitolul 1.15.	TOTAL 1.15. Внутренняя сантехника				47 624
	Capitolul 1.16	1.16. Отопление				
1.147	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm.tip 22	buc			2 016 46
1.147.1	2822115700000	Radiator tip 22 -1500	buc	1,00000	1 950,00	1 950
1.147.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,00400	65,00	0
1.147.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,00800	25,00	0
1.147.4	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05000	34,00	2
1.147.5	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	4,00000	1,25	5
1.147.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,65000	71,00	46
1.147.7	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,25000	50,00	13
1.148	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/4")-кран подачи	buc			94 16
1.148.1	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj 3/4 tur	buc	1,00000	75,00	75
1.148.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02000	65,00	1
1.148.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04000	25,00	1
1.148.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23000	71,00	16
1.149	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/4")-кран обратки	buc			94 16
1.149.1	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj 3/4 retur	buc	1,00000	75,00	75
1.149.2	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,02000	65,00	1
1.149.3	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,04000	25,00	1

1.149.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,23000	71,00	16
1.150	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм)--PPR D25mm PN20 +коэф. 1,15 на фитинги к змш	m			85 29
1.150.1	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena PPR D25mm PN 20	m	1,18450	48,00	57
1.150.2	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,40250	71,00	29
1.151	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые, соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружн. диаметром 25 мм)	buc			42 13
1.151.1	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)d 25mm	buc	1,00000	28,00	28
1.151.2	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,02000	20,00	0
1.151.3	3220137315778	Decapant	kg	0,00700	45,00	0
1.151.4	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,18000	71,00	13
1.151.5	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,01800	50,00	1
1.152	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно)	buc			47 14
1.152.1	2875274204000	Bratara fixeare 1	buc	1,00000	21,00	21
1.152.2	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,05000	34,00	2
1.152.3	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,00000	1,80	2
1.152.4	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,00000	1,40	1
1.152.5	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,00000	1,95	2
1.152.6	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,20000	71,00	14
1.152.7	2952270007609	Maşină de găurit electrică	h-ut	0,10000	50,00	5
1.153	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, convectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 20-25мм)	m			14 6
1.153.1	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,09000	71,00	6
1.153.2	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,04000	180,00	7
	Capitolul 1.16	TOTAL 1.16. Отопление				35 797
	Capitolul 1.17.	1.17. Наружная канализация и водопровод				
1.154	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт)	m3			94 94
1.154.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,32000	71,00	94
1.155	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком траншеи трубопровода водоснабжения или канализации, в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб)-под низ и наверх трубы (песок местный)	m3			505 43
1.155.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,02500	450,00	461
1.155.2	9312040019600	Sapator	h-om	0,61000	71,00	43
1.156	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб для сетей водопровода, диаметром 50мм.)	m			76 4
1.156.1	025212167100011	Teavă polietilenă 50mm	m	1,00300	50,00	50
1.156.2	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,08000	1,00	1

1.156.3	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,03600	71,00	3
1.156.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01800	71,00	1
1.156.5	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,04000	450,00	18
1.156.6	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,04000	85,00	3
1.157	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Прокладка канализационных труб ПВХ, легкого типа, со спаянными стыками, наружная диаметр трубы 110 мм)Труба ПВХ CH4-MC DN 100 /2,2мм оранже	m			151 51
1.157.1	2521216700210	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 110mm	m	1,03000	90,00	93
1.157.2	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,03200	75,00	2
1.157.3	2320167317232	Dicloretan	kg	0,01500	75,00	1
1.157.4	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,00800	20,00	0
1.157.5	2222222222992	Material marunt (sirma de otel, otel beton, ipsos etc)	%	4,00000	0,00	4
1.157.6	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,72000	71,00	51
1.158	TsD01B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3			22 22
1.158.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31000	71,00	22
1.159	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)-обратная засыпка	m3			22 22
1.159.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,31000	71,00	22
1.160	AcE50A	Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) avind diametrul tubului de 50 mm (Врезка в существующий трубопровод из труб диам. 50 мм)-водопровод	piesa			1 248 258
1.160.1	2874114124426	Piesa de legatura din fonta de presiune Kg/buc	kg	20,00000	45,00	900
1.160.2	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	0,20000	75,00	15
1.160.3	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,00160	1 400,00	2
1.160.4	2222222222992	Material marunt (cherestrea de rasionoase, sipci, etc.)	%	2,10000	0,00	19
1.160.5	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,15000	71,00	224
1.160.6	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,48000	71,00	34
1.160.7	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,12000	450,00	54
1.161	AcE50C	Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) avind diametrul tubului de 100 mm (Врезка в существующий трубопровод из диам. 100 мм) -канализация	piesa			2 583 398
1.161.1	2874114124426	Piesa de legatura din fonta de presiune Kg/buc	kg	44,00000	45,00	1 980
1.161.2	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	0,60000	75,00	45
1.161.3	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,00200	1 400,00	3
1.161.4	2222222222992	Material marunt (cherestrea de rasionoase, sipci, etc.)	%	2,00000	0,00	41
1.161.5	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,87000	71,00	346
1.161.6	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,73000	71,00	52
1.161.7	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,26000	450,00	117
	Capitolul 1.17.	TOTAL 1.17. Наружная канализация и водопровод				6 037
	Capitolul 1.18.	1.18. Благоустройство				
1.162	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории).	100 m3			2 046 0
1.162.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,72000	550,00	2 046
1.163	TsD07A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 92-94%).	100 m3			1 665 360
1.163.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,07000	71,00	360
1.163.2	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,70200	150,00	1 305

1.164	TsC54A	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			628
						64
1.164.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,10000	450,00	495
1.164.2	4100126202818	Apă	m3	0,10000	8,00	1
1.164.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,90000	71,00	64
1.164.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21000	25,00	5
1.164.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42000	150,00	63
1.165	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка).	m3			628
						64
1.165.1	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,10000	450,00	495
1.165.2	4100126202818	Apă	m3	0,10000	8,00	1
1.165.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,90000	71,00	64
1.165.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21000	25,00	5
1.165.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42000	150,00	63
1.166	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m			257
						42
1.166.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,04500	2 100,00	95
1.166.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,92000	0,00	0
1.166.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00800	0,00	0
1.166.4	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,00500	120,00	121
1.166.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00600	8,00	0
1.166.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15000	71,00	11
1.166.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,44000	71,00	31
1.167	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см).	m			197
						21
1.167.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,04800	2 100,00	101
1.167.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,02000	0,00	0
1.167.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00300	0,00	0
1.167.4	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,00500	75,00	75
1.167.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,00300	8,00	0
1.167.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12000	71,00	9
1.167.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,18000	71,00	13
1.168	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см).6cm	m2			374
						74
1.168.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,60000	2,60	4
1.168.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,40000	2,60	69
1.168.3	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 6cm	m2	1,01500	185,00	188
1.168.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,00500	450,00	2
1.168.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,07600	450,00	34
1.168.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02000	124,00	2
1.168.7	7129020012800	Pavator	h-om	1,01240	71,00	72
1.168.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,03160	71,00	2
1.169	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см).4cm	m2			353
						74
1.169.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,60000	2,60	4
1.169.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,40000	2,60	69
1.169.3	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 4cm	m2	1,01500	165,00	167
1.169.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,00500	450,00	2
1.169.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,07600	450,00	34
1.169.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,02000	124,00	2
1.169.7	7129020012800	Pavator	h-om	1,01240	71,00	72
1.169.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,03160	71,00	2
1.170	TsG02A	Curatarea terenului de iarba si buruieni (Очистка участка от травы и бурьяна).	100 m2			467
						467
1.170.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,58000	71,00	467
1.171	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Ручная планировка площадки и	100 m2			419

		земляного полотна с неровностью 10-20 см, легкий грунт).				419
1.171.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,90000	71,00	419
1.172	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории) погрузка чернозема	100 m3			2 261
						0
1.172.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,11000	550,00	2 261
1.173	Tsl51A10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние: 10 km).	t			14
						0
1.173.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,05710	250,00	14
1.174	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime (Равномерная укладка растительного слоя почвы на горизонтальный участок или с уклоном 20% с сохранением структуры слоев, слой толщиной 20 см).	m2			10
						10
1.174.1	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,14000	71,00	10
	Capitolul 1.18.	TOTAL 1.18. Благоустройство				351 327
	Capitolul 1.19.	1.19. Козырьки (над входами в здание)				
1.175	CL26A	Rame metalice gata confectionate (Готовые металлические рамы).	kg			74
						9
1.175.1	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	1,00000	65,00	65
1.175.2	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,00500	65,00	0
1.175.3	4011106202741	Energie electrica	kw	0,00800	3,00	0
1.175.4	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,00500	38,00	0
1.175.5	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,02000	2,60	0
1.175.6	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,02000	3,00	0
1.175.7	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,11000	71,00	8
1.175.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01000	71,00	1
1.176	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectioniilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv.	t			1 112
						457
1.176.1	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,80000	45,00	351
1.176.2	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,90000	51,00	199
1.176.3	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,55000	45,00	25
1.176.4	2320166200676	White spirit	kg	1,95000	36,00	70
1.176.5	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,97500	10,00	10
1.176.6	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,44000	71,00	457
1.177	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			271
						85
1.177.1	2710403642000	Tabla zincata undulata sau cutata	m2	1,15000	129,00	148
1.177.2	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,60000	28,00	17
1.177.3	2874125886734	Nituri POP	buc	5,00000	0,60	3
1.177.4	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5,00000	0,55	3
1.177.5	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,15000	35,00	5
1.177.6	2222222222992	Material marunt (material pt. lipit tabla)	%	5,00000	0,00	9
1.177.7	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,10000	71,00	78
1.177.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,10000	71,00	7
1.177.9	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02200	25,00	1
1.178	CL53I	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri-casete metalice cu fixare cu suruburi ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale peste 30% din suprafata totala a peretilor. Material compozit din aluminiu (Vert Apex SRL) (se exclude resursa materiala - Placi termoizolante, impisitura fibra de sticla	m2			1 484
						220
1.178.1	2811236304900	Panouri-casete metalice de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.)	m2	0,97000	1 250,00	1 213
1.178.2	2521302602900	Placi termoizolante	m2	0,00000	85,00	0
1.178.3	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla 160g/m2	m2	0,00000	12,00	0
1.178.4	2523156719201	Dibluri cu suruburi 8x100 mm de masă plastică cu fibre de sticlă	buc	7,50000	1,65	12
1.178.5	2222222222992	Material marunt (suruburi cu autofiletare)	%	0,50000	0,00	6
1.178.6	9310060019930	Muncitor	h-om	3,10510	71,00	220
1.178.7	021141	Automacara 10 t	h-ut	0,01700	500,00	9
1.178.8	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,22200	25,00	6

1.178.9	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,04700	50,00	2
1.178.10	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	0,32300	50,00	16
1.178.11	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,00120	50,00	0
	Capitolul 1.19.	TOTAL 1.19. Козырьки (над входами в здание)				61 622

Devizul: Sistem Electric

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	08-02-403-4	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, pe plansee (Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: по перекрытиям).	100 m			2 799 1 614
2.1.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00250	18 000,00	45
2.1.2	1019105	Dibluri	kg	1,80000	85,00	153
2.1.3	1019852	Vopsea	kg	0,30000	38,00	11
2.1.4	05009031	Scoabe	10 buc	28,00000	24,00	672
2.1.5	5009056	Capace de izolatie	10 buc	4,90000	21,00	103
2.1.6	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,12000	28,00	3
2.1.7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,31000	35,00	11
2.1.8	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,12000	180,00	22
2.1.9	5309015	Tub de polivinilclorura "XBT"	kg	0,83000	65,00	54
2.1.10	1	Muncitor	h-om	19,00000	84,97	1 614
2.1.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,03000	450,00	14
2.1.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	4,75000	20,00	95
2.1.13	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01000	250,00	3
2.2	08-02-403-2	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: в готовых каналах стен	100 m			2 037 1 699
2.2.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00250	18 000,00	45
2.2.2	1019852	Vopsea	kg	0,30000	38,00	11
2.2.3	5009056	Capace de izolatie	10 buc	4,90000	21,00	103
2.2.4	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,12000	28,00	3
2.2.5	05009500	Fișe de marcare	100 buc	0,31000	35,00	11
2.2.6	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	0,12000	180,00	22
2.2.7	5309015	Tub de polivinilclorura "XBT"	kg	0,83000	65,00	54
2.2.8	1	Muncitor	h-om	20,00000	84,97	1 699
2.2.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,03000	450,00	14
2.2.10	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	3,39000	20,00	68
2.2.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,03000	250,00	8
2.3	Material	Коробка ответвительная для скрытой проводки	buc			12 0
2.4	Material	Стоимость кабеля ВВГ нг 3*1,5мм2 или аналог (норма расхода 2% согласно техн. части Приложение №2)	m/l			13 0
2.5	Material	Стоимость кабеля ВВГ нг 3*2,5мм2 или аналог (норма расхода 2% согласно техн. части Приложение №2)	m/l			16 0
2.6	08-02-410-1	Установка -труба ПВХ гофрированная диаметр 16мм	100 m			1 977 1 419
2.6.1	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00210	18 000,00	38
2.6.2	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	12,20000	8,00	98
2.6.3	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,20000	15,00	183
2.6.4	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,20000	35,00	7
2.6.5	4029050	Mortar de ciment	m3	0,02100	1 400,00	29
2.6.6	5009030	Flanșe	10 buc	1,00000	24,00	24
2.6.7	050090611	Fisa de izolație	buc	32,00000	1,00	32
2.6.8	5009090	Profil de montaj	buc	0,50000	12,00	6
2.6.9	05309001	Тevi de polietilenă	m	0,30000	12,00	4
2.6.10	1	Muncitor	h-om	16,70000	84,97	1 419
2.6.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,11000	450,00	50
2.6.12	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,81000	75,00	61
2.6.13	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,11000	250,00	28

2.7	Material	Труба полиэтиленовая гофрированная Д=16мм	m/l			5
						0
2.8	08-03-594-14	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4(без вышки)-под гипсокартон	100 buc			31 450
						22 687
2.8.1	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,15000	18 000,00	2 700
2.8.2	1011924	Electrozi 3A2A, diametru 4 mm	kg	2,10000	65,00	137
2.8.3	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	10,40000	85,00	884
2.8.4	1019852	Vopsea	kg	3,00000	38,00	114
2.8.5	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,00000	15,00	1 800
2.8.6	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,05300	1 800,00	95
2.8.7	5009623	Banda "K226"	100 m	0,10000	300,00	30
2.8.8	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,00300	24 000,00	72
2.8.9	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,42000	50,00	21
2.8.10	1	Muncitor	h-om	267,00000	84,97	22 687
2.8.11	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,55000	450,00	698
2.8.12	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	89,50000	20,00	1 790
2.8.13	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,78000	20,00	36
2.8.14	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,55000	250,00	388
2.9	Material	Светильник потолочный светодиодный квадратный в комплекте размерами 30*30см	buc			180
						0
2.10	08-03-591-2	Înteruptor cu o clapă, tip îngropat, la instalatie inchisa (Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке).	100 buc			2 875
						2 736
2.10.1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 000,00	9
2.10.2	050090611	Fisa de izolaţie	buc	102,00000	1,00	102
2.10.3	1	Muncitor	h-om	32,20000	84,97	2 736
2.10.4	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04000	450,00	18
2.10.5	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04000	250,00	10
2.11	Material	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	buc			42
						0
2.12	08-03-591-9	Установка розетки штепсельной двухместная	100 buc			3 525
						3 237
2.12.1	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	3 000,00	9
2.12.2	01011977	Şuruburi cu piuliţe şi şaibe	kg	1,50000	85,00	128
2.12.3	050090611	Fisa de izolaţie	buc	102,00000	1,00	102
2.12.4	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,42000	50,00	21
2.12.5	1	Muncitor	h-om	38,10000	84,97	3 237
2.12.6	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,04000	450,00	18
2.12.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,04000	250,00	10
2.13	Material	Розетка с заземляющим контактом двухместная	buc			42
						0
2.14	Material	Коробка для установки выключателей и розеток	buc			4
						0
2.15	08-02-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали 25*4мм	100 m			4 284
						1 614
2.15.1	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,00400	18 000,00	72
2.15.2	1011924	Electrozi 3A2A, diametru 4 mm	kg	0,55000	65,00	36
2.15.3	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	8,20000	8,00	66
2.15.4	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,20000	15,00	123
2.15.5	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,08100	18 000,00	1 458
2.15.6	1019852	Vopsea	kg	2,00000	38,00	76
2.15.7	05009031	Scoabe	10 buc	1,50000	24,00	36
2.15.8	05009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,40000	45,00	603
2.15.9	1	Muncitor	h-om	19,00000	84,97	1 614
2.15.10	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,19000	450,00	86
2.15.11	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,36000	20,00	67
2.15.12	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,19000	250,00	48
2.16	08-02-406-1	Металлоизделия	t			67 795
						22 687
2.16.1	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3kn2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	1,03000	18 000,00	18 540
2.16.2	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	1,03000	18 000,00	18 540
2.16.3	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,01340	50 000,00	670

2.16.4	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	15,15000	65,00	985
2.16.5	01019100	Cartuş pentru împuşcat	10 buc	91,50000	8,00	732
2.16.6	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	91,50000	15,00	1 373
2.16.7	1	Muncitor	h-om	267,00000	84,97	22 687
2.16.8	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,67000	450,00	752
2.16.9	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	155,00000	20,00	3 100
2.16.10	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,67000	250,00	418
2.17	08-03-593-10	Монтаж световых настенных указателей	100 buc			10 034
						8 344
2.17.1	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	4,08000	85,00	347
2.17.2	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,00153	24 000,00	37
2.17.3	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,21000	50,00	11
2.17.4	1	Muncitor	h-om	98,20000	84,97	8 344
2.17.5	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,12000	450,00	504
2.17.6	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,60000	20,00	512
2.17.7	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,12000	250,00	280
2.18	Material	Светящееся табло со светодиодом EFS с надписью "ВЫХОД"	buc			250
						0
2.19	08-03-599-1	Монтаж распределительного щитка на 10модулей полностью укомплектованный	buc			68
						14
2.19.1	01019103	Dibluri de distanţare	100 buc	0,04000	85,00	3
2.19.2	1019852	Vopsea	kg	0,20000	38,00	8
2.19.3	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,04000	195,00	8
2.19.4	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00000	7,00	7
2.19.5	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,12400	14,00	2
2.19.6	05009500	Fişe de marcare	100 buc	0,02000	35,00	1
2.19.7	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,01600	50,00	1
2.19.8	1	Muncitor	h-om	0,17000	84,97	14
2.19.9	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,01000	450,00	5
2.19.10	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,23000	75,00	17
2.19.11	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,01000	250,00	3

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.1	Material	Распредщиток на 10модулей в комплекте	buc			595
						0
3.2	Material	Пожарный щит в комплекте (багор, лопата, огнетушитель, лом, песок и т.д.)	buc			4 800
						0

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Primaria s.Copceac UTA Gagauzia

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Primaria s.Copceac

Obiectul: Reconstrucția clădirii existente de pe teritoriul centrului de sanatate a s. Copceac, imobilul cu nr. cadastral 9626309.160.02

Deviz local Nr. 4.1

Intocmit in preturi curente 2023-08-28

Valoarea de deviz 4 227 754 (Lei)

Devizul: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	Capitolul 1.1.	1.1 Демонтажные работы				
1.1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (окна)	m2	11,40000	29,82	340
					29,82	340
1.2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери)	m2	52,14000	29,82	1 555
					29,82	1 555
1.3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей	m3	57,60000	283,41	16 324
					280,45	16 154
1.4	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (Демонтаж стальной трубы -12м при помощи крана	kg	696,00000	4,36	3 032
					1,78	1 235
1.5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, кермаических плит и т.д.)	m2	157,20000	57,03	8 965
					55,38	8 706
1.6	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc (Разборка старого бетона ручными средствами, фундаменты и вертикальные сечения из смеси с расходом цемента более 150 кг/м3) пол	m3	10,30000	804,08	8 282
					800,17	8 242
1.7	TrB05B2-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m (Вынос старой техники путем переноса(металл))	t	0,50000	210,16	105
					210,16	105
1.8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	262,40000	19,82	5 201
					19,17	5 030
1.9	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m ((Вынос мусора весом менее 25 кг, на расстояние 20 м)	t	90,00000	101,53	9 138
					101,53	9 138
1.10	Tsl50A5	Transportarea ramintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	90,00000	26,50	2 385
					0,00	0
1.11	RpCl42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stof, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли из асбоцемента)	m2	470,20000	51,62	24 272
					51,12	24 037
1.12	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с разборкой всех элементов, включая сортировку материалов)	m2	470,20000	29,44	13 843
					27,69	13 020
1.13	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)	m2	470,20000	13,53	6 362
					12,78	6 009
1.14	CP53Aмод	Demontare -Placi de planseu si acoperire pentru constructii, in zone cu grad de seismicitate 7-8 cu rezemare (Демонтаж ж.б. плиты размерами 2,1*2,2м/1шт при помощи крана) коэф. мат.=0 зарпл=0,6 мех-мы=0,6	buc	1,00000	138,94	139
					87,82	88
1.15	TsG05A	Doborirea manuala a arborilor de esenta rasinoasa, inclusiv	buc	5,00000	133,48	667

		transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm (Ручная валка хвойных деревьев, с ручным перемещением материалов в кучи за пределы или внутри рабочей зоны, деревья диаметром 10...30 см)			133,48	667
	Capitolul 1.1.	TOTAL 1.1 Демонтажные работы				100 609
		Inclusiv salariul				94 325
	Capitolul 1.2.	1.2. Потолки				
1.16	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка масляных красок протравой)	m2	339,80000	35,33	12 005
					16,33	5 549
1.17	CK26D	Coltar perforate din aluminiu	m	165,00000	17,65	2 912
					7,10	1 172
1.18	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2	339,80000	276,50	93 955
					180,34	61 280
1.19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	339,80000	4,33	1 471
					2,13	724
1.20	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	339,80000	30,40	10 331
					14,20	4 825
1.21	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarlui (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	339,80000	133,52	45 370
					108,63	36 912
1.22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	339,80000	4,33	1 471
					2,13	724
1.23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	339,80000	48,58	16 506
					39,05	13 269
1.24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземлюльсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	339,80000	55,95	19 010
					39,05	13 269
	Capitolul 1.2.	TOTAL 1.2. Потолки				203 032
		Inclusiv salariul				137 724
	Capitolul 1.3.	1.3 Стены под плитку				
1.25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor .	m2	140,70000	4,33	609
					2,13	300
1.26	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, discuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволоочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки)-по сетке Вр2,5 ячейками 100*100мм	m2	140,70000	310,17	43 640
					163,30	22 976
1.27	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +- 5 мм намета на стены из раствора)-до общей толщины 5см к-т змш =4	m2	140,70000	17,66	2 484
					9,23	1 299
1.28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2	140,70000	4,33	609
					2,13	300
1.29	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastr si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер	m2	140,70000	383,98	54 026

		плиток: до 200 x 200 мм)			117,15	16 483
1.30	CK26C	(Уголки на кромки плитки пластиковые)	m	45,00000	21,94	987
					6,39	288
	Capitolul 1.3.	TOTAL 1.3 Стены под плитку				102 356
		Inclusiv salariul				41 645
	Capitolul 1.4.	1.4. Стены под покраску				
1.31	CD70A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m (Обычная кладка стен из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора М -50 вручную, высотой этажа до 4 м)	m3	20,00000	1 466,46	29 329
					297,92	5 958
1.32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2	283,58000	4,33	1 228
					2,13	604
1.33	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitirii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволоочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки, известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки)-по сетке Вр2,5 ячейками 100*100мм	m2	283,58000	310,17	87 957
					163,30	46 309
1.34	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +- 5 мм намета на стены из раствора)-до общей толщины 5см к-т змш =4	m2	283,58000	17,66	5 007
					9,23	2 617
1.35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2	283,58000	4,33	1 228
					2,13	604
1.36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	283,58000	111,25	31 547
					86,62	24 564
1.37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	283,58000	30,40	8 622
					14,20	4 027
1.38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2	283,58000	4,33	1 228
					2,13	604
1.39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	283,58000	48,58	13 775
					39,05	11 074
1.40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2	283,58000	4,33	1 228
					2,13	604
1.41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземлюсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	283,58000	55,95	15 865
					39,05	11 074
	Capitolul 1.4.	TOTAL 1.4. Стены под покраску				197 014
		Inclusiv salariul				108 039
	Capitolul 1.5.	1.5. Стены гаража и склада				
1.42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2	220,30000	4,33	954
					2,13	469
1.43	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitirii, aplicate la pereti (Внутренняя штукатурка толщиной 3 см, по проволоочной сетке, затертая, стен, известково-цементным раствором М 100-Т для затирки,	m2	220,30000	310,17	68 329

		известково-цементным раствором М 50-Т для грунтовки и изв.-цем. раствором М 10-Т для видимого слоя, вручную по ровной поверхности, включая установку стальной арматуры и сетки)-по сетке Вр2,5 ячейками 100*100мм			163,30	35 975
1.44	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине + - 5 мм намета на стены из раствора)-до общей толщины 5см к-т змш =4	m2	220,30000	17,66	3 889
					9,23	2 033
1.45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2	220,30000	4,33	954
					2,13	469
1.46	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	220,30000	111,25	24 508
					86,62	19 082
1.47	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	220,30000	30,40	6 698
					14,20	3 128
1.48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2	220,30000	4,33	954
					2,13	469
1.49	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземлюсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	220,30000	55,95	12 325
					39,05	8 603
Capitolul 1.5.		TOTAL 1.5. Стены гаража и склада				118 611
		Inclusiv salariul				70 229
Capitolul 1.6.		1.6. Откосы				
1.50	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами)-заливка подоконников -7,5мп	m3	3,53000	2 120,22	7 484
					411,80	1 454
1.51	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare scivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)-откосы наружные и внутренние	m2	65,00000	196,06	12 744
					120,70	7 846
1.52	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	33,00000	30,40	1 003
					14,20	469
1.53	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголки перфорированные для окон или дверей из алюминия-внутренние)	m	186,00000	18,65	3 469
					7,10	1 321
1.54	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских) с грунтовкой	m2	33,00000	163,24	5 387
					105,51	3 482
1.55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2	33,00000	4,33	143
					2,13	70
1.56	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	33,00000	48,58	1 603
					39,05	1 289
1.57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2	33,00000	4,33	143
					2,13	70
1.58	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	33,00000	55,95	1 846

		manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)-откосы внутренние			39,05	1 289
	Capitolul 1.6.	TOTAL 1.6. Откосы				33 822
		Inclusiv salariul				17 288
	Capitolul 1.7.	1.7. Окна и двери				
1.59	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно) Rama ferestrelor din PVC trebuie sa fie cu 5 camere; termopanul cu grosimea de 24mm	m2	11,40000	2 508,16	28 593
					51,83	591
1.60	CK13A	Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv.(Установка металлических дверей и ворот, скользящих или раздвижных, с одной створкой, на любой кладке, включая необходимые принадлежности (колеса, направляющие шины, петли, арматуру и т.д.), площадью до 7 м2 включительно)	m2	11,52000	3 203,64	36 906
					237,14	2 732
1.61	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	33,42000	3 018,04	100 863
					57,51	1 922
1.62	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	7,20000	3 030,52	21 820
					64,61	465
1.63	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor (Автоматической устройство закрывания дверей).	buc	5,00000	1 175,69	5 878
					139,16	696
1.64	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники шириной 35см из пластмассы окон)	m	7,50000	191,25	1 434
					25,56	192
1.65	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия шириной 25см)-отливы	m	7,50000	170,85	1 281
					28,40	213
1.66	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Застекленные двери из пластмассового профиля из закрепленных панелей, монтируемых на уровне пола, в зданиях высотой до 35 м)-перегородка в санузле	m2	8,40000	1 759,26	14 778
					56,80	477
	Capitolul 1.7.	TOTAL 1.7. Окна и двери				211 553
		Inclusiv salariul				7 288
	Capitolul 1.8.	1.8. Полы (тип 1) 157,20 м2				
1.67	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня).	m3	12,58000	771,84	9 710
					70,29	884
1.68	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами)	m3	7,86000	1 733,91	13 629
					326,60	2 567
1.69	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	157,20000	28,11	4 418
					3,20	502
1.70	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierii contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, теплоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой)	m2	157,00000	28,36	4 452
					2,84	446

1.71	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) цементапласт)	m3	12,58000	2 636,83	33 171
					319,50	4 019
1.72	CN53Априм	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка полов грунтовкой Бетоноконтакт)	m2	157,20000	7,93	1 247
					2,13	335
1.73	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	157,20000	150,63	23 679
					49,70	7 813
1.74	CN53Априм	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка полов грунтовкой Бетоноконтакт)	m2	157,20000	7,93	1 247
					2,13	335
1.75	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2).	m2	157,20000	443,65	69 741
					177,50	27 903
1.76	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)	m	32,00000	159,88	5 116
					35,50	1 136
	Capitolul 1.8.	TOTAL 1.8. Полы (тип 1) 157,20 м2				166 409
		Inclusiv salariul				45 940
	Capitolul 1.9.	1.9. Полы (тип 2) 79,67 м2				
1.77	CN53Априм	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка полов грунтовкой Бетоноконтакт)	m2	79,67000	7,93	632
					2,13	170
1.78	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	79,67000	150,63	12 001
					49,70	3 960
1.79	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой)	m2	79,67000	28,36	2 259
					2,84	226
1.80	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) цементапласт)	m3	6,37000	2 170,97	13 829
					319,50	2 035
1.81	CN53Априм	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка полов грунтовкой Бетоноконтакт)	m2	79,67000	7,93	632
					2,13	170
1.82	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадью: более 16 м2).	m2	79,67000	443,65	35 345
					177,50	14 141
1.83	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею).	m	26,00000	159,88	4 157
					35,50	923
	Capitolul 1.9.	TOTAL 1.9. Полы (тип 2) 79,67 м2				68 854
		Inclusiv salariul				21 625
	Capitolul 1.10	1.10. Полы (тип 3) 99,29 м2				
1.84	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня).	m3	7,94000	771,84	6 128
					70,29	558
1.85	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами)	m3	4,96000	1 733,91	8 600
					326,60	1 620
1.86	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно).	kg	99,29000	28,11	2 791
					3,20	317

1.87	CN53Априм	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка полов грунтовой Бетоноконтакт)	m2	99,29000	7,93	787
					2,13	211
1.88	CG29A	Pardoseli industriale din beton de uzura, de minim 5 cm grosime (Промышленные полы из бетона, толщиной не менее 5 см)	m2	99,29000	422,61	41 961
					156,20	15 509
1.89	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею)	m	36,00000	159,88	5 756
					35,50	1 278
	Capitolul 1.10	TOTAL 1.10. Полы (тип 3) 99,29 м2				66 023
		Inclusiv salariul				19 494
	Capitol 1.11.	1.11. Кровля				
1.90	RCsB30A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из бетона до марки 500 установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 15 мм - для анкеров)	buc	63,00000	47,49	2 992
					34,51	2 174
1.91	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий цементным раствором после установок)	buc	63,00000	43,96	2 770
					41,18	2 594
1.92	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка анкеров A1, A2 и поз.5, 6 из арматуры в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)	kg	45,30000	42,43	1 922
					14,91	675
1.93	RpCB04D	Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Укладка бетона в пояс бетона B12,5)	m3	14,50000	2 776,08	40 253
					474,28	6 877
1.94	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка)	m2	78,00000	169,60	13 229
					110,76	8 639
1.95	RpCD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура класса A1 d=6мм колонн, балок и т.д.)	kg	171,60000	25,95	4 452
					7,10	1 218
1.96	RpCD02D1	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура кл. АШ, d=12-16мм, колонн, балок итд.)	kg	1 119,48000	26,89	30 106
					7,31	8 187
1.97	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - каркас вентканала	kg	395,30000	43,58	17 229
					14,91	5 894
1.98	CN28A	Vopsitorii cu vopsele pe baza de ulei executate la pozitie, in 2 straturi pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri) confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,39500	1 439,00	568
					702,90	278
1.99	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Теплоизоляция вентканала толщ.50мм)	m2	24,60000	117,96	2 902
					11,36	279
1.100	IzF04H	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc (Защитный слой из стеклоткани вентканала)	m2	24,60000	78,42	1 929
					9,94	245
1.101	Izl07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare - обшивка вентканала - жесть гладкая тип Lindab	m2	10,60000	221,72	2 350
					16,69	177
1.102	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием).	m3	3,37500	7 167,05	24 189
					1 597,50	5 392
1.103	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3	11,36400	7 791,93	88 547
					1 710,39	19 437
1.104	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip	m2	490,20000	58,45	28 650

		eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0 берутся по проекту)-сечением 30*100мм			20,95	10 267
1.105	Pret de piata	Прижимная планка сечением 50*25мм*360м	m3	0,45000	4 500,00	2 025
					0,00	0
1.106	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций: балок, стропильных балок, обрешетки)	m3	13,23900	384,90	5 096
					60,35	799
1.107	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)-антиконденсатная пленка	m2	490,20000	29,97	14 691
					17,75	8 701
1.108	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением самонарезными болтами, на металлические подкладки, включая изготовление разжелобков, фартуков, примыканий к дымоходу и т.д., на поверхности более 40 м2)	m2	490,20000	270,71	132 701
					85,20	41 765
1.109	CE06C1	Invelitori din tabla profilata ,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Подшивка из профилированного листа с антикоррозионной защитой, волнистого или гофрированного, с креплением самонарезными болтами, на металлические подкладки)	m2	49,00000	295,56	14 482
					110,05	5 392
1.110	CK26B	Retinator de zapada-Снегозадержатель l = 2,0 м (40шт.)	m	80,00000	90,85	7 268
					28,40	2 272
1.111	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой)	m	82,00000	358,87	29 427
					21,30	1 747
1.112	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой).	m	32,00000	327,91	10 493
					24,85	795
	Capitol 1.11.	TOTAL 1.11. Кровля				478 271
		Inclusiv salariul				133 804
	Capitolul 1.12.	Total 1.12 Чердак				
1.113	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Установка полимерного слоя - паробарьер)	m2	340,00000	29,97	10 189
					17,75	6 035
1.114	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrata de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) цементопласт)	m3	51,00000	2 636,83	134 478
					319,50	16 295
1.115	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 5 см, с тонкой затиркой поверхности) κ=1,66	m2	340,00000	250,05	85 016
					82,50	28 051
	Capitolul 1.12.	TOTAL Total 1.12 Чердак				229 683
		Inclusiv salariul				50 380
	Capitolul 1.13.	1.13. Фасад				
1.116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков).	m2	195,00000	4,33	844
					2,13	415

1.117	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким креплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами т.5см)	m2	195,00000	377,68	73 648
					164,01	31 982
1.118	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Наружная теплоизоляция откосов зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким креплением утеплителя), поверхность стен ровная: противопожарными минераловатными плитами)-откосов шир.35см	m2	32,00000	379,72	12 151
					207,53	6 641
1.119	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на наружные стены фасадов)+откосы	m2	227,00000	26,05	5 913
					8,52	1 934
1.120	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК").	m2	195,00000	160,55	31 308
					86,62	16 891
1.121	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК").	m2	32,00000	160,55	5 138
					86,62	2 772
1.122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor betonocontact (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтакт)	m2	60,00000	7,93	476
					2,13	128
1.123	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким креплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами) xps 5см	m2	60,00000	293,99	17 639
					121,98	7 319
1.124	CK26D	Капельник 15 см	m	120,00000	55,65	6 678
					7,10	852
1.125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor betonocontact (Грунтовка внутренних поверхностей стен бетоноконтакт)	m2	60,00000	7,93	476
					2,13	128
1.126	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 x 400 мм).	m2	60,00000	483,96	29 038
					205,90	12 354
1.127	CB14A	Schele metalice tubulare pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	255,00000	70,54	17 986
					53,25	13 579
	Capitolul 1.13.	TOTAL 1.13. Фасад				201 295
		Inclusiv salariul				94 994
	Capitolul 1.14	1.14. Отмостка				
1.128	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона , включая крепления)-под отмостку	m2	12,30000	153,21	1 884
					85,20	1 048
1.129	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня).	m3	8,20000	771,84	6 329
					70,29	576
1.130	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами)-отмостка шириной 1,0м	m3	8,20000	2 120,22	17 386
					411,80	3 377
	Capitolul 1.14	TOTAL 1.14. Отмостка				25 599
		Inclusiv salariul				5 001

	Capitolul 1.15.	1.15. Внутренняя сантехника				
1.131	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20мм)	m	40,00000	110,36 44,73	4 414 1 789
1.132	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги). полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружным диаметром 20 мм, включительно).	buc	20,00000	36,07 10,65	721 213
1.133	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R). для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм).	m	30,00000	116,08 22,72	3 482 682
1.134	SB06D1	Ramificatie simpla din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm (Переходник из трубы ПВХ, легкого типа, спаянный, диаметр 110 мм)	buc	10,00000	109,77 57,51	1 098 575
1.135	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m	38,00000	54,14 17,75	2 057 675
1.136	SB06B	Piesa de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm (Соединительные части из ПВХ (колено, промывные части, двойная муфта, расширительная труба и переходник) легкого типа, спаянные, диаметр 50 мм)	buc	10,00000	60,90 28,40	609 284
1.137	SA38A	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1/2" (Стальные и пластиковые крепления для водопроводных и газопровых труб, диаметром 1/2 ", пристрелянные).	buc	60,00000	46,02 2,84	2 761 170
1.138	SC07B1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа P).	buc	3,00000	2 348,72 298,20	7 046 895
1.139	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к бетонным стенам).	buc	8,00000	1 278,89 145,55	10 231 1 164
1.140	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным). рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ").	buc	8,00000	621,15 117,15	4 969 937
1.141	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Смеситель для ванны с гибким или фиксированным душем, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, монтируемый на кирпичные или блочные стены).	buc	1,00000	734,90 81,65	735 82
1.142	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 3/4")	buc	20,00000	98,29 12,78	1 966 256
1.143	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid	buc	2,00000	854,97	1 710

		dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 1000*800 мм, на кирпичные или блочные стены)			53,25	107
1.144	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, (Установка вытяжного вентилятора бытовой))Вентилятор кругл. О150 Е-EXTRA - ЕА150Т с шариковым подшипником + ТАЙМЕР - 200 м3/ч, 20W	buc	2,00000	2 665,50	5 331
					820,05	1 640
1.145	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm (Испытание на непроницаемость под давлением, систем холодной и горячей воды из полихлорвиниловых или пластиковых труб, диаметром 20мм)	m	40,00000	11,36	454
					11,36	454
1.146	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv (Испытание на герметичность и функционирование канализационных систем из чугунных труб, труб ПВХ легкого типа или пластиковых труб и ковкого чугуна, диаметром до 100 мм).	10 m	6,80000	5,68	39
					5,68	39
	Capitolul 1.15.	TOTAL 1.15. Внутренняя сантехника				47 624
		Inclusiv salariul				9 961
	Capitolul 1.16	1.16. Отопление				
1.147	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm.tip 22	buc	10,00000	2 015,81	20 158
					46,15	462
1.148	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/4")-кран подачи	buc	10,00000	93,63	936
					16,33	163
1.149	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/4")-кран обратки	buc	10,00000	93,63	936
					16,33	163
1.150	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм)--PPR D25mm PN20 +коэф. 1,15 на фитинги к змш	m	79,60000	85,43	6 801
					28,58	2 275
1.151	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Соединительные детали, с 2 стыками (фитинги) полипропиленовые , соединяемые методом плавления с полипропиленовой армированной трубой, с наружн. диаметром 25 мм)	buc	50,00000	42,40	2 120
					12,78	639
1.152	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно)	buc	80,00000	47,05	3 764
					14,20	1 136
1.153	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 20-25мм)	m	79,60000	13,59	1 082
					6,39	509
	Capitolul 1.16	TOTAL 1.16. Отопление				35 797
		Inclusiv salariul				5 347
	Capitolul 1.17.	1.17. Наружная канализация и водопровод				
1.154	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical,	m3	3,90000	93,72	366

		la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в среднесвязанных или очень связанных грунтах, глубиной < 1,5 м, средний грунт)			93,72	366
1.155	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком траншеи трубопровода водоснабжения или канализации, в качестве подложки, защитного слоя, изоляционного слоя или фильтрующего слоя, для дренажных труб)-под низ и наверх трубы (песок местный)	m3	1,50000	504,56	757
					43,31	65
1.156	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб для сетей водопровода, диаметром 50мм.)	m	4,00000	76,46	306
					3,83	15
1.157	SB05E	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Прокладка канализационных труб ПВХ, легкого типа, со спаянными стыками, наружная диаметр трубы 110 мм)Труба ПВХ CH4-MC DN 100 /2,2мм оранже	m	4,00000	151,36	605
					51,12	204
1.158	TsD01B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)	m3	3,90000	22,01	86
					22,01	86
1.159	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)-обратная засыпка	m3	3,90000	22,01	86
					22,01	86
1.160	AcE50A	Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) avind diametrul tubului de 50 mm (Врезка в существующий трубопровод из труб диам. 50 мм)-водопровод	piesa	1,00000	1 248,23	1 248
					257,73	258
1.161	AcE50C	Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) avind diametrul tubului de 100 mm (Врезка в существующий трубопровод из диам. 100 мм) -канализация	piesa	1,00000	2 582,96	2 583
					397,60	398
	Capitolul 1.17.	TOTAL 1.17. Наружная канализация и водопровод				6 037
		Inclusiv salariul				1 477
	Capitolul 1.18.	1.18. Благоустройство				
1.162	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I (Разработка грунта в отвал, экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории).	100 m3	2,04000	2 046,00	4 174
					0,00	0
1.163	TsD07A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 92-94%).	100 m3	1,53000	1 665,27	2 548
					359,97	551
1.164	TsC54A	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	65,00000	627,95	40 817
					63,90	4 154
1.165	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка).	m3	32,50000	627,95	20 408
					63,90	2 077
1.166	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские	m	60,00000	257,04	15 422

		для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см)			41,89	2 513
1.167	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10x15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см).	m	85,00000	197,50	16 787
					21,30	1 811
1.168	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см).6см	m2	400,00000	373,63	149 452
					74,12	29 650
1.169	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см).4см	m2	250,00000	353,33	88 332
					74,12	18 531
1.170	TsG02A	Curatarea terenului de iarba si buruieni (Очистка участка от травы и бурьяна).	100 m2	5,40000	467,18	2 523
					467,18	2 523
1.171	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, легкий грунт).	100 m2	5,40000	418,90	2 262
					418,90	2 262
1.172	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, I категории) погрузка чернозема	100 m3	0,69000	2 260,50	1 560
					0,00	0
1.173	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 т на расстояние: 10 km).	t	117,30000	14,28	1 674
					0,00	0
1.174	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime (Равномерная укладка растительного слоя почвы на горизонтальный участок или с уклоном 20% с сохранением структуры слоев, слой толщиной 20 см).	m2	540,00000	9,94	5 368
					9,94	5 368
	Capitolul 1.18.	TOTAL 1.18. Благоустройство				351 327
		Inclusiv salariul				69 438
	Capitolul 1.19.	1.19. Козырьки (над входами в здание)				
1.175	CL26A	Rame metalice gata confectionate (Готовые металлические рамы).	kg	155,00000	74,17	11 497
					8,52	1 321
1.176	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv.	t	0,15500	1 111,84	172
					457,24	71
1.177	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a paniei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	8,00000	270,71	2 166
					85,20	682
1.178	CL53I	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri-casete metalice cu fixare cu suruburi ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale peste 30% din suprafata totala a peretilor. Material compozit din aluminiu (Vert Apex SRL) (se exclude resursa materiala - Placi termoizolante, impislitura fibra de sticla	m2	32,20000	1 484,07	47 787
					220,46	7 099
	Capitolul 1.19.	TOTAL 1.19. Козырьки (над входами в здание)				61 622
		Inclusiv salariul				9 172

Total manopera (ore)	13 284,09672
Total greutate materiale (tone)	0,00000

Total		2 705 537
Asigurari sociale	24,00000%	226 361
Total		2 931 898
Cheltuieli de transport	4,00000%	67 922
Total		2 999 820
Cheltuieli pentru depozitare	0,00000%	0
Total		2 999 820
Cheltuieli de regie	5,00000%	149 991
Total		3 149 811
Beneficiu de deviz	6,00000%	188 989

Total Deviz fara TVA	3 338 800
-----------------------------	------------------

Devizul: Sistem Electric						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
2.1	08-02-403-4	Conductor al retelelor in grup, de iluminat, in invelis de protectie sau cablu, cu 2-3 fire, pe plansee (Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: по перекрытиям).	100 m	6,00000	2 799,49	16 797
					1 614,43	9 687
2.2	08-02-403-2	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: в готовых каналах стен	100 m	6,00000	2 037,26	12 224
					1 699,40	10 196
2.3	Material	Коробка ответвительная для скрытой проводки	buc	12,00000	12,00	144
					0,00	0
2.4	Material	Стоимость кабеля ВВГ нг 3*1,5мм2 или аналог (норма расхода 2% согласно техн. части Приложение №2)	m/l	600,00000	13,00	7 800
					0,00	0
2.5	Material	Стоимость кабеля ВВГ нг 3*2,5мм2 или аналог (норма расхода 2% согласно техн. части Приложение №2)	m/l	600,00000	16,00	9 600
					0,00	0
2.6	08-02-410-1	Установка -труба ПВХ гофрированная диаметр 16мм	100 m	12,00000	1 977,15	23 726
					1 419,00	17 028
2.7	Material	Труба полиэтиленовая гофрированная Д=16мм	m/l	1 200,00000	5,00	6 000
					0,00	0
2.8	08-03-594-14	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4(без вышки)-под гипсокартон	100 buc	0,24000	31 450,49	7 548
					22 686,99	5 445
2.9	Material	Светильник потолочный светодиодный квадратный в комплекте размерами 30*30см	buc	24,00000	180,00	4 320
					0,00	0
2.10	08-03-591-2	Interrupitor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке).	100 buc	0,17000	2 875,48	489
					2 736,03	465
2.11	Material	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	buc	17,00000	42,00	714
					0,00	0
2.12	08-03-591-9	Установка розетки штепсельной двухместная	100 buc	0,20000	3 525,31	705
					3 237,36	647
2.13	Material	Розетка с заземляющим контактом двухместная	buc	20,00000	42,00	840
					0,00	0
2.14	Material	Коробка для установки выключателей и розеток	buc	37,00000	4,00	148
					0,00	0
2.15	08-02-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали 25*4мм	100 m	0,20000	4 283,98	857
					1 614,43	323
2.16	08-02-406-1	Металлоизделия	t	0,05000	67 795,24	3 390
					22 686,99	1 134
2.17	08-03-593-10	Монтаж световых настенных указателей	100 buc	0,01000	10 034,07	100
					8 344,05	83
2.18	Material	Светящееся табло со светодиодом EFS с надписью "ВЫХОД"	buc	1,00000	250,00	250
					0,00	0
2.19	08-03-599-1	Монтаж распределительного щитка на 10модулей полностью укомплектованный	buc	1,00000	67,73	68
					14,44	14

Total manopera (ore)	529,87600
Total greutate materiale (tone)	0,00000

Total		95 719
Asigurari sociale	24,00000%	10 806
Total		106 525
Cheltuieli de transport	5,00000%	2 342
Total		108 867
Cheltuieli pentru depozitare	0,00000%	0
Total		108 867
Cheltuieli de regie	55,00000%	59 877
Total		168 744
Beneficiu de deviz	6,00000%	10 125

Total Deviz fara TVA	178 868
-----------------------------	----------------

Devizul: Utilaj						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
3.1	Material	Распредщиток на 10модулей в комплекте	buc	1,00000	595,00	595
					0,00	0
3.2	Material	Пожарный щит в комплекте (багор, лопата, огнетушитель, лом, песок и т.д.)	buc	1,00000	4 800,00	4 800
					0,00	0

Total manopera (ore)	0,00000
Total greutate materiale (tone)	0,00000

Total		5 395
Asigurari sociale	24,00000%	0
Total		5 395
Cheltuieli de transport	0,00000%	0
Total		5 395
Cheltuieli pentru depozitare	1,20000%	65
Total		5 460
Cheltuieli de regie	0,00000%	0
Total		5 460
Beneficiu de deviz	0,00000%	0

Total Deviz fara TVA	5 460
-----------------------------	--------------

Total General fara TVA	3 523 128
TVA (20%)	704 626
TOTAL GENERAL	4 227 754
Inclusiv salariul	988 194

Cursul de referință: 19.9876 Lei/Euro, din data de 2023-07-07

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Primaria s.Copceac

Obiectul: Reconstrucția clădirii existente de pe teritoriul centrului de sanatate a s. Copceac, imobilul cu nr. cadastral 9626309.160.02

Devizul local de resurse Nr. 4.1

Intocmit in preturi curente 2023-08-28

Valoarea de deviz 4 227 754 (Lei)

Deviz: Lucrari de constructie						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	20000883	Muncitor	h-om	49,03800	71,00	3 482
2	2852107335349	Lucru la masina	h-om	16,99000	71,00	1 206
3	6141120100300	Stivuitor	h-om	0,95000	71,00	67
4	7112020030100	Specialist	h-om	2,20000	71,00	156
5	7122050013400	Zidar	h-om	1 550,16900	71,00	110 062
6	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	295,37100	71,00	20 971
7	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 411,56760	71,00	100 221
8	7123010010200	Betonist	h-om	546,69290	71,00	38 815
9	7123020011140	Fierar beton	h-om	329,59664	71,00	23 401
10	7124010010700	Dulgher	h-om	557,07400	71,00	39 552
11	7124010010730	Dulgher 3	h-om	314,71527	71,00	22 345
12	7129020012800	Pavator	h-om	699,76000	71,00	49 683
13	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	75,60000	71,00	5 368
14	7129200011200	Finisor MP	h-om	44,13660	71,00	3 134
15	7132010010900	Faiantar	h-om	37,60000	71,00	2 670
16	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 212,29950	71,00	86 073
17	7132040012700	Parchetar	h-om	61,30800	71,00	4 353
18	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	713,63480	71,00	50 668
19	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	117,07400	71,00	8 312
20	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	78,30300	71,00	5 560
21	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	8,02000	71,00	569
22	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	23,10000	71,00	1 640
23	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,14400	71,00	10
24	7136080025001	Montator	h-om	10,59300	71,00	752
25	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	677,27400	71,00	48 086
26	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	27,24000	71,00	1 934
27	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,99820	71,00	71
28	7212030022700	Sudor	h-om	8,92580	71,00	634
29	7213050013100	Tinichigiu	h-om	826,63300	71,00	58 691
30	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	9,50000	71,00	675
31	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	25,34400	71,00	1 799
32	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	13,92000	71,00	988
33	7214240021810	Lacatus CM	h-om	92,15700	71,00	6 543
34	7422010060100	Timplar	h-om	870,97340	71,00	61 839
35	7422090100200	Corhonor	h-om	1,75000	71,00	124
36	8141260100100	Fasonator	h-om	4,50000	71,00	320
37	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	348,27790	71,00	24 728
38	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 528,45334	71,00	108 520
39	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	161,30540	71,00	11 453
40	9310060019930	Muncitor	h-om	529,99237	71,00	37 629
41	9312040019600	Sapator	h-om	0,91500	71,00	65
Total manopera					943 171	
Materiale						
1	025212167100011	Teavă polietilenă 50mm	m	4,01200	50,00	201

2	02874136313400	Diblu din material plastic	buc	2 176,00000	1,80	3 917
3	03720107306661	Bumbac de șters	kg	181,07038	10,00	1 811
4	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	9,02950	3,00	27
5	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	18,00000	850,00	15 300
6	1411122202028	Criblura de bazalt 3.....16 mm	kg	7 744,62000	1,80	13 940
7	1421102200068	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-15mm	m3	33,02800	550,00	18 165
8	1421102200227	Pietris	m3	0,00000	550,00	0
9	1421102200290	Pietris ciuruit spălat de mal 7-30 mm	m3	17,26545	550,00	9 496
10	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,05760	450,00	26
11	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,73500	0,00	0
12	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	60,50870	450,00	27 229
13	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	127,77228	450,00	57 498
14	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,25000	450,00	1 463
15	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	49,40000	450,00	22 230
16	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,00000	450,00	0
17	1421202200513	Nisip sortat nespălat 0-3 mm	m3	4,22000	450,00	1 899
18	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	2,35025	36,00	85
19	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	0,80000	75,00	60
20	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,44000	65,00	29
21	20054708	Conector	buc	1 508,71200	4,00	6 035
22	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,00615	4 200,00	26
23	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,04305	4 200,00	181
24	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	3,70200	4 500,00	16 659
25	2010102903498	Articole pentru montare	kg	0,00000	65,00	0
26	2010102903830	Scind rasiin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,11700	4 200,00	491
27	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinnoase δ = 44mm calit II	m3	0,40500	4 500,00	1 823
28	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a la	m3	9,43212	4 500,00	42 445
29	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,07650	4 500,00	344
30	2010102904418	Dulap rasiinos tivt cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,07800	4 200,00	328
31	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,03375	4 500,00	152
32	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de δ=100,125 mm, calit, a II a	m3	3,82059	4 500,00	17 193
33	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase δ=40-75mm calit a II a	m3	1,81824	4 500,00	8 182
34	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,02000	4 200,00	84
35	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,07650	4 200,00	321
36	2010237318700	Distantieri de rost	buc	8 115,40000	0,10	812
37	2010237318750	Distantieri	buc	270,60900	0,10	27
38	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,02550	6 500,00	166
39	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,23000	430,00	529
40	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	6,24000	430,00	2 683
41	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	11,40000	2 400,00	27 360
42	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	40,62000	2 900,00	117 798
43	2030112951150	Glasvanduri din profiluri din mase plastice Perete despartire wc	m2	8,40000	1 680,00	14 112
44	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	155,00000	65,00	10 075
45	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	54,12000	2,80	152
46	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,02706	2 500,00	68
47	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	3,10600	20,00	62
48	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,30000	65,00	20
49	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	22,50630	35,00	788
50	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	2,00000	0,00	190
51	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	9,00000	0,00	1 094
52	2222222222992	Material marunt (cherestrea de rasinoase, sipci, etc.)	%	2,00000	0,00	41
53	2222222222992	Material marunt (cherestrea de rasinoase, sipci, etc.)	%	2,10000	0,00	19
54	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,50000	0,00	3
55	2222222222992	Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)	%	0,60000	0,00	10
56	2222222222992	Material marunt (cirpe, apa etc.)	%	15,00000	0,00	505
57	2222222222992	Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)	%	2,50000	0,00	221
58	2222222222992	Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)	%	3,00000	0,00	179

59	222222222992	Material marunt (dibluri, ipsos, dibluri metalice etc)	%	2,00000	0,00	31
60	222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase)	%	7,00000	0,00	1 807
61	222222222992	Material marunt (lignosulfonat de calciu, folii de polietilena, placi din PVC rigid)	%	5,00000	0,00	1 101
62	222222222992	Material marunt (material pt. lipit tabla)	%	15,00000	0,00	4 819
63	222222222992	Material marunt (sirma de otel, otel beton, ipsos etc)	%	2,50000	0,00	13
64	222222222992	Material marunt (sirma de otel, otel beton, ipsos etc)	%	8,00000	0,00	28
65	222222222992	Material marunt (suruburi cu autofiletare)	%	0,50000	0,00	197
66	222222222992	Materiale marunte (cirpe, disc)	%	2,00000	0,00	531
67	222222222992	Materiale mărunte (cirpe, spumă)	%	3,00000	0,00	559
68	222222222992	Materiale marunte (cirpe, vaselina, benzina, etc.)	%	5,00000	0,00	81
69	222222222992	Materiale marunte (dopuri)	%	2,00000	0,00	24
70	222222222992	Materiale marunte (sirma, scinduri, cuie etc.)	%	2,50000	0,00	781
71	222222222992	Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid, etc.)	%	1,00000	0,00	36
72	222222222992	Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol etc)	%	1,00000	0,00	11
73	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,95200	20,00	19
74	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,43450	20,00	9
75	2320166200676	White spirit	kg	0,30225	36,00	11
76	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	13,23900	20,00	265
77	2320167317232	Dicloretan	kg	0,93000	75,00	70
78	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	9,36000	36,00	337
79	2320187315789	Decofrol	kg	1,47600	25,00	37
80	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	39,36000	25,00	984
81	23203226000361	Gudron	kg	8,70750	15,00	131
82	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	40,59000	15,00	609
83	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,04400	1 500,00	1 566
84	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,90600	35,00	32
85	2413217300010	Cleme	buc	16,00000	10,00	160
86	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	71,00100	85,00	6 035
87	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,69600	65,00	45
88	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	1,97800	75,00	148
89	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	27,37200	95,00	2 600
90	2416586105303	Amorsa-grund	kg	452,58300	14,00	6 336
91	2416586105303	Amorsa-grund Betonocontact	kg	103,95450	38,00	3 950
92	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,20900	45,00	54
93	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	4,42400	42,00	186
94	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	350,67200	38,00	13 326
95	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,15887	38,00	6
96	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,88000	25,00	22
97	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,77500	38,00	29
98	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	88,70130	35,00	3 105
99	24302261000001	Fuga	kg	162,99000	35,00	5 705
100	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	7,63800	51,00	390
101	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,60450	51,00	31
102	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	94,20500	42,00	3 957
103	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact)	kg	9,90000	36,00	356
104	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	9,40000	35,00	329
105	2430226102815	Chit siliconic	kg	9,58950	35,00	336
106	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	82,08000	35,00	2 873
107	2430226109307	Diluant decapant	kg	169,90000	30,00	5 097
108	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,08525	45,00	4
109	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,60200	24,00	14
110	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	60,00000	0,65	39
111	2462106110132	Aracet CPMB	kg	131,50200	20,00	2 630
112	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	32,90000	3,80	125
113	2462106110545	Adeziv „Ideal Universal”	kg	1 148,00000	3,00	3 444
114	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	264,00000	4,50	1 188
115	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,08000	35,00	3
116	2482106110547	Adeziv „Ideal Fasad”	kg	1 375,00000	3,50	4 813
117	25132066215001	Banda de avertizare	m	4,32000	1,00	4
118	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	3,00000	48,00	144
119	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	16,00000	42,00	672

120	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre (Подоконники шириной 35см из пластмассы окон)	m	7,50000	160,00	1 200
121	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi Colt aplicare placi plastic	m	45,00000	12,00	540
122	2521216700210	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 110mm	m	4,12000	90,00	371
123	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena PPR D25mm PN 20	m	94,28620	48,00	4 526
124	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	1,50000	90,00	135
125	2521216717050	Teava din material plastic	m	4,80000	12,00	58
126	2521216717050	Teava din material plastic d20mm	m	40,80000	12,00	490
127	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d110mm	m	30,90000	90,00	2 781
128	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare d50mm	m	39,14000	35,00	1 370
129	2521302602900	Placi termoizolante	m2	0,00000	85,00	0
130	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular gr.50mm	m2	24,84600	75,00	1 863
131	2521302602907	Plăci termoizolante, plăci polistiren, celular 40kg/m3*gr.5cm xps	m2	64,20000	110,00	7 062
132	2521302602909	Plăci ignifugate din vată minerală termoiz. clădiri 180 kg/m3*	m2	34,24000	95,00	3 253
133	2523156712230	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare d50mm	buc	10,00000	28,00	280
134	2523156712820	Ramificatie simpla din PVC, tip U, pentru canalizare d110mm	buc	10,00000	32,00	320
135	2523156719201	Dibluri cu suruburi 8x100 mm de masă plastică cu fibre de sticlă	buc	241,50000	1,65	398
136	2523156719430	Cot din material plastic d20mm	buc	28,00000	20,00	560
137	2523156719450	Teu din material plastic d20mm	buc	18,00000	24,00	432
138	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	4,00000	8,00	32
139	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	40,00000	26,00	1 040
140	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	80,00000	1,80	144
141	2612132506710	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)	buc	2,02000	600,00	1 212
142	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla 160g/m2	m2	0,00000	12,00	0
143	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	964,34800	12,00	11 572
144	2614122601913	Împăslitură din fibra de sticla-160 g/m2	m2	321,14000	12,00	3 854
145	2622102438000	Lavoar	buc	8,08000	850,00	6 868
146	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	3,03000	1 280,00	3 878
147	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	3,00000	225,00	675
148	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	60,00000	7,00	420
149	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	261,90000	0,00	0
150	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 040,00000	2,60	2 704
151	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	2 371,70000	2,60	6 166
152	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	23 732,14200	2,60	61 704
153	26511221004022	Ciment M-400	kg	433,80000	2,60	1 128
154	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	0,00000	2,60	0
155	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	17 160,00000	2,60	44 616
156	2652102100737	Var hidratat	kg	1 555,44400	3,00	4 666
157	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	213,18300	4,00	853
158	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	52,60080	3,00	158
159	2653102100831	Amestec uscat	kg	6 023,87520	3,00	18 072
160	26531021008311	Tink	kg	522,10000	32,00	16 707
161	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	692,41526	9,00	6 232
162	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	482,13000	3,00	1 446
163	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	15,99000	3,00	48
164	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 4cm	m2	253,75000	165,00	41 869
165	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 6cm	m2	406,00000	185,00	75 110
166	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	387,49010	229,00	88 735
167	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	125,72600	52,00	6 538
168	2663102100000	Beton	m3	65,16950	2 100,00	136 856
169	2663102100000	Beton B12,5	m3	14,86250	2 100,00	31 211
170	2663102100000	Beton Cimentoplast	m3	6,52925	1 650,00	10 773
171	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	5,08400	0,00	0
172	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	6,78000	2 100,00	14 238
173	2663102100001	Beton clasa...Bc 5/B 75	m3	8,05650	0,00	0
174	2663102100983	Beton de ciment clasa B25/M300	m3	0,00000	2 100,00	0

175	2664102100000	Mortar	m3	3,86748	1 400,00	5 414
176	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,00360	1 400,00	5
177	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	3,22290	1 400,00	4 512
178	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	6,44580	1 400,00	9 024
179	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	38,95977	1 400,00	54 544
180	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	959,32350	3,00	2 878
181	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	520,59000	3,00	1 562
182	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,00000	1 400,00	0
183	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	60,30000	120,00	7 236
184	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	85,42500	75,00	6 407
185	2666122800555	Element de inchidere	buc	16,40000	50,00	820
186	2666122800600	Element prefabricat	buc	0,00000	1 750,00	0
187	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	61,20000	229,00	14 015
188	2681116001317	PIATRA DE FRECAT	kg	19,85800	20,00	397
189	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	470,63200	2,00	941
190	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	43,30407	15,00	650
191	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	954,73000	10,00	9 547
192	2682132602070	Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126	m2	27,06000	20,00	541
193	2682162611370	Plăci din vată minerală termoizolantului* gr.5cm	m2	208,65000	135,00	28 168
194	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	48,26180	45,00	2 172
195	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	629,28000	129,00	81 177
196	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	328,32000	28,00	9 193
197	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass 100	m	33,60000	130,00	4 368
198	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass 150	m	86,10000	115,00	9 902
199	2710503803116	Sirma neagra moale D=1 mm	kg	11,19480	24,00	269
200	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1 514,76300	18,00	27 266
201	2710602000078	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm	kg	175,89000	18,00	3 166
202	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	49,77432	18,00	896
203	2710602000510	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm	kg	1 147,46700	18,00	20 654
204	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,28245	18,00	23
205	27107035010547	Cornier din aluminiu l = 3m	m	195,00000	7,00	1 365
206	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	12,68900	28,00	355
207	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,61500	28,00	17
208	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	21,90230	28,00	613
209	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	32,22900	24,00	773
210	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre (Подоконники для окон из алюминия шириной 25см)-отливы	m	7,50000	140,00	1 050
211	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre Снегозадержатель	m	80,00000	60,00	4 800
212	2743123549027	Coltar perforat din aluminiu	m	165,00000	7,00	1 155
213	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi Colt aluminiu interior	m	186,00000	8,00	1 488
214	2743123549027	Pervazuri (baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi Picurator	m	120,00000	45,00	5 400
215	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	1,71600	38,00	65
216	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	395,30000	28,00	11 068
217	27859	Pastă antisepctică	kg	32,43219	25,00	811
218	2811236304900	Panouri-casete metalice de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.)	m2	31,23400	1 250,00	39 043
219	2811236309900	Confectii metalice	kg	47,11200	22,00	1 036
220	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	4,50000	34,00	153
221	28121063060001	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel	m2	11,52000	2 900,00	33 408
222	2822115700000	Radiator tip 22 -1500	buc	10,00000	1 950,00	19 500
223	2822115708000	Element de sustinere	buc	407,76000	2,00	816
224	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	292,22800	42,00	12 274
225	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	91,74600	32,00	2 936
226	2873116829070	Chingi metalice pentru cofraj	kg	2,57400	26,00	67
227	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	443,30700	24,00	10 639
228	2873122004100	Plase sudate	kg	259,05490	24,00	6 217
229	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	244,94040	24,00	5 879
230	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	1,95000	25,00	49

231	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	60,57300	25,00	1 514
232	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,49200	25,00	12
233	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,45300	65,00	29
234	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,55520	65,00	101
235	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,75150	65,00	179
236	2874114124426	Piesa de legatura din fonta de presiune Kg/buc	kg	64,00000	45,00	2 880
237	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	3,69000	1,00	4
238	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	25,31250	55,00	1 392
239	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3 717,68000	0,55	2 045
240	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	8,00000	120,00	960
241	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	2 736,00000	0,55	1 505
242	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	15 291,00000	0,20	3 058
243	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	6 796,00000	0,15	1 019
244	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	80,00000	1,40	112
245	2874115837745	Suruburi	buc	820,00000	1,10	902
246	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	3,69000	1,20	4
247	2874115893468	BOLT DE IMPUSCAT, M 6	buc	60,00000	2,20	132
248	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	95,88000	100,00	9 588
249	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,06150	55,00	3
250	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	80,00000	1,95	156
251	2874125886734	Nituri POP	buc	2 736,00000	0,60	1 642
252	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	60,00000	0,00	0
253	28741458870491	Cuie de constructie	kg	91,94580	25,00	2 299
254	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	8,00000	75,00	600
255	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	8,00000	75,00	600
256	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	16,00000	45,00	720
257	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	3,00000	65,00	195
258	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	3,00000	185,00	555
259	2875274000050	Elemente de legatura	buc	8,00000	35,00	280
260	2875274000050	Elemente de legatura	buc	8,20000	55,00	451
261	2875274000501	Cot de jgheab	buc	16,40000	340,00	5 576
262	2875274000502	Cot burlan	buc	16,00000	140,00	2 240
263	2875274000503	Cot de capat	buc	8,00000	140,00	1 120
264	2875274110001	Piesa de legatura	buc	8,00000	46,00	368
265	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	16,40000	140,00	2 296
266	2875274110102	Piesa de racordare (fiting) 20mm	buc	20,00000	24,00	480
267	2875274110102	Piesa de racordare (fiting)d 25mm	buc	50,00000	28,00	1 400
268	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	8,00000	45,00	360
269	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj 3/4 retur	buc	10,00000	75,00	750
270	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj 3/4 tur	buc	10,00000	75,00	750
271	2875274204000	Bratara fixare 1	buc	80,00000	21,00	1 680
272	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	60,00000	20,00	1 200
273	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze 1/2	buc	60,00000	20,00	1 200
274	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	114,80000	60,00	6 888
275	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,36900	29,00	11
276	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	9 962,40000	0,01	100
277	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	40,00000	1,25	50
278	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	13,00000	124,00	1 612
279	2912435776200	Ventilator de fereastră	buc	2,00000	1 220,00	2 440
280	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,00000	650,00	650
281	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	8,00000	420,00	3 360
282	2913124202100	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord 3/4	buc	20,00000	65,00	1 300
283	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	20,00000	20,00	400
284	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	3,00000	65,00	195
285	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	3,00000	65,00	195
286	2952270007000	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor	buc	5,00000	1 035,00	5 175
287	3110245538500	Motor pentru ventilator taimer 200m3/h 20w	buc	2,00000	600,00	1 200
288	3220137315778	Decapant	kg	0,71000	45,00	32
289	4011106202741	Energie electrica	kw	62,81220	3,00	188
290	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	51,95922	8,00	416
291	4100126202818	Apă	m3	36,17345	8,00	289

292	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,50400	180,00	91
293	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	196,86250	2,00	394
294	Pret de piata	Прижимная планка сечением 50*25мм*360м	m3	0,45000	4 500,00	2 025
Total materiale					1 698 049	
Utilaje						
1	021141	Automacara 10 t	h-ut	0,54740	500,00	274
2	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,09660	450,00	43
3	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	6,69783	250,00	1 674
4	2410520006700	Automacara	h-ut	0,52700	450,00	237
5	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,20880	500,00	10
6	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	2,21085	500,00	1 105
7	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	53,01240	150,00	7 952
8	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	1 147,50000	3,00	3 443
9	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	26,50620	25,00	663
10	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	101,84280	25,00	2 546
11	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	20,97042	25,00	524
12	2922140007000	Macara	h-ut	31,17889	450,00	14 031
13	2940420007679	Fereastru mecanic	h-ut	16,83000	25,00	421
14	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	14,04000	25,00	351
15	2940520004058	Masina de taiat cu disc	h-ut	0,03864	50,00	2
16	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	1,51340	50,00	76
17	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,77625	50,00	39
18	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,67600	25,00	42
19	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	1,20000	50,00	60
20	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	163,26507	25,00	4 082
21	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,16000	85,00	14
22	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	13,31406	150,00	1 997
23	2952240004021	Mixer electric	h-ut	23,47162	75,00	1 760
24	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	10,42470	550,00	5 734
25	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,23076	450,00	104
26	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	14,49000	50,00	725
27	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,79434	50,00	40
28	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	37,80000	75,00	2 835
29	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	4,70000	80,00	376
30	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	4,38000	75,00	329
31	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	3,18400	180,00	573
32	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,73074	250,00	183
33	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	3,81225	250,00	953
34	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	8,70000	45,00	392
35	2952270003718	Vibrator de exterior de 0,25-1,0 KW	h-ut	69,50300	45,00	3 128
36	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	15,32936	100,00	1 533
37	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	2,06700	75,00	155
38	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	28,20000	25,00	705
39	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,10200	75,00	8
40	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,56580	50,00	28
41	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	1,36200	50,00	68
42	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,97680	35,00	34
43	2952270007609	Mașină de găurit electrică	h-ut	20,90060	50,00	1 045
44	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	6,11391	25,00	153
45	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,82400	35,00	134
46	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,16000	450,00	72
47	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,55500	450,00	1 150
48	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,15887	250,00	40
49	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	9,54000	250,00	2 385

Total utilaje		64 318
Total		2 705 537
Asigurari sociale	24,00000%	226 361
Total		2 931 898
Cheltuieli de transport	4,00000%	67 922
Total		2 999 820
Cheltuieli pentru depozitare	0,00000%	0
Total		2 999 820
Cheltuieli de regie	5,00000%	149 991
Total		3 149 811
Beneficiu de deviz	6,00000%	188 989
TOTAL Deviz fara TVA		3 338 800

Deviz: Sistem Electric

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	529,87600	84,97	45 024
Total manopera					45 024	
Materiale						
1	01011977	Șuruburi cu piulițe și șaibe	kg	2,79600	85,00	238
2	01019100	Cartuș pentru împușcat	10 buc	152,61500	8,00	1 221
3	01019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,08080	85,00	7
4	05009031	Scoabe	10 buc	168,30000	24,00	4 039
5	050090611	Fisa de izolație	buc	421,74000	1,00	422
6	05009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	2,68000	45,00	121
7	05009500	Fișe de marcare	100 buc	3,74000	35,00	131
8	05309001	Țevi de polietilenă	m	3,60000	12,00	43
9	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00117	3 000,00	3
10	1010813	Sirma din oțel cu carbon redus pentru diferite destinații, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,05520	18 000,00	994
11	1011627	Oțel-carbon calitate obisnuita, marca "BCт3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,00080	18 000,00	14
12	1011641	Oțel cornier, polite egale, marca "BCт3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,05150	18 000,00	927
13	1011755	Oțel fisie calmat, marca "Cт3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,08750	18 000,00	1 575
14	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,00067	50 000,00	34
15	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,37150	65,00	89
16	1019105	Dibluri	kg	10,80000	85,00	918
17	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	152,61500	15,00	2 289
18	1019373	Oțel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,01620	18 000,00	292
19	1019852	Vopsea	kg	4,92000	38,00	187
20	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	2,40000	35,00	84
21	4029050	Mortar de ciment	m3	0,25200	1 400,00	353
22	5009030	Flanșe	10 buc	12,00000	24,00	288
23	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,04000	195,00	8
24	5009056	Capace de izolatie	10 buc	58,80000	21,00	1 235

25	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,00000	7,00	7
26	5009089	Profil de montaj perforat	buc	28,80000	15,00	432
27	5009090	Profil de montaj	buc	6,00000	12,00	72
28	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,01272	1 800,00	23
29	5009140	Fise de conexiune	100 buc	1,44000	28,00	40
30	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,12400	14,00	2
31	5009623	Banda "K226"	100 m	0,02400	300,00	7
32	5009826	Dispozitiv de stringere cuplare	100 buc	1,44000	180,00	259
33	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,00074	24 000,00	18
34	5309015	Tub de polivinilclorura "XBT"	kg	9,96000	65,00	647
35	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,20290	50,00	10
36	Material	Труба полиэтиленовая гофрированная Д=16мм	m/l	1 200,00000	5,00	6 000
37	Material	Стоимость кабеля ВВГ нг 3*2,5мм2 или аналог (норма расхода 2% согласно техн. части Приложение №2)	m/l	600,00000	16,00	9 600
38	Material	Стоимость кабеля ВВГ нг 3*1,5мм2 или аналог (норма расхода 2% согласно техн. части Приложение №2)	m/l	600,00000	13,00	7 800
39	Material	Светящееся табло со светодиодом EFS с надписью "ВЫХОД"	buc	1,00000	250,00	250
40	Material	Светильник потолочный светодиодный квадратный в комплекте размерами 30*30см	buc	24,00000	180,00	4 320
41	Material	Розетка с заземляющим контактом двухместная	buc	20,00000	42,00	840
42	Material	Коробка ответвительная для скрытой проводки	buc	12,00000	12,00	144
43	Material	Коробка для установки выключателей и розеток	buc	37,00000	4,00	148
44	Material	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	buc	17,00000	42,00	714
Total materiale						46 844

Utilaje

1	21102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,20950	450,00	994
2	30902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	70,32000	20,00	1 406
3	331451	Perforatoare electrice	h-ut	9,95000	75,00	746
4	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,08950	250,00	522
5	40502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	9,10520	20,00	182

Total utilaje						3 851
----------------------	--	--	--	--	--	--------------

Total						95 719
Asigurari sociale					24,00000%	10 806
Total						106 525
Cheltuieli de transport					5,00000%	2 342
Total						108 867
Cheltuieli pentru depozitare					0,00000%	0
Total						108 867
Cheltuieli de regie					55,00000%	59 877
Total						168 744
Beneficiu de deviz					6,00000%	10 125

TOTAL Deviz fara TVA						178 868
-----------------------------	--	--	--	--	--	----------------

Deviz: Utilaj

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7

Manopera

Total manopera						0
Materiale						
1	Material	Распредщиток на 10модулей в комплекте	buc	1,00000	595,00	595
2	Material	Пожарный щит в комплекте (багор, лопата, огнетушитель, лом, песок и т.д.)	buc	1,00000	4 800,00	4 800
Total materiale						5 395
Utilaje						
Total utilaje						0
Total						5 395
Asigurari sociale				24,00000%		0
Total						5 395
Cheltuieli de transport				0,00000%		0
Total						5 395
Cheltuieli pentru depozitare				1,20000%		65
Total						5 460
Cheltuieli de regie				0,00000%		0
Total						5 460
Beneficiu de deviz				0,00000%		0
TOTAL Deviz fara TVA						5 460
Total						3 523 128
TVA				20%		704 626
TOTAL Deviz						4 227 754

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)