

**Lucrari de reparatie a acoperisului arhivei
in incinta IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie,
or.Codru (mun.Chisinau), str.Costiujeni, 3**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Arhiva

Valoarea de deviz 79 981,17 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	220,0000	7,15 7,00	1 573,00 1 540,00
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stof, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	27,0000	36,30 36,00	980,10 972,00
3	RpCI42D	Demontarea elementelor de acoperis - sita sau sindrila, inclusiv scoaterea cuielor din sipci si sortarea materialelor recuperabile	m2	27,0000	112,20 111,00	3 029,40 2 997,00
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	3,5000	198,63 197,43	695,20 691,00
5	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	3,5000	1 169,37 186,00	4 092,81 651,00
6	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,5000	5 609,46 1 205,00	2 804,73 602,50
7	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	0,5000	229,14 42,00	114,57 21,00

1	2	3	4	5	6	7
8	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (0.06m3)	m2	27,0000	24,15 14,76	651,96 398,50
9	CE09B	Invelitori din placi ondulate cu ondule mici sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre de azbest) la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane din lemn, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor. - (foi de ardezie - materialele beneficiarului)	m2	27,0000	97,60 30,00	2 635,14 810,00
10	CE23Bf	Coama din tabla zincata de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm	m	90,0000	94,19 47,50	8 476,94 4 275,00
11	CE19A	Jgheaburi semirotunde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	150,0000	144,36 42,50	21 654,58 6 375,00
12	CE21A	Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	108,0000	102,66 52,50	11 087,20 5 670,00

	Total	lei	57 795,63
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	5 625,68
	Total	100,00 +	63 421,31
	Transportarea materialelor	2,00 %	641,54
	Total	100,00 +	64 062,85
	Cheltuieli de regie	2,00 %	1 281,25
	Total	100,00 +	65 344,10

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu	2,00 %			1 306,87
		Total	100,00 +			66 650,97
		TVA	20,00 %			13 330,20
						79 981,17
		Total deviz:				
		Inclisiv salariu				25 003,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Lucrari de reparatie a acoperisului
arhivei in incinta IMSP Spitalul Clinic de
Psihiatrie, or.Codru (mun.Chisinau),
str.Costiujeni, 3**

**Investitor IMSP Spitalul Clinic de
Psihiatrie**


Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m			7,15 7,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	50,00	4,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	50,00	2,50
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	15,00	0,15
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			36,30 36,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	50,00	18,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	50,00	18,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	15,00	0,30
3	RpCI42D	Demontarea elementelor de acoperis - sita sau sindrila, inclusiv scoaterea cuielei din sipci si sortarea materialelor recuperabile	m2			112,20 111,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,8000	50,00	90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4200	50,00	21,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0800	15,00	1,20
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			198,63 197,43
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	50,00	22,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	50,00	175,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	15,00	1,20
5	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3			1 169,37 186,00
	7122050013400	Zidar	h-om	3,0900	50,00	154,43
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6300	50,00	31,57
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9000	775,08	697,57
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3,0000	3,13	9,37
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,0700	860,00	61,43
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,1000	860,00	86,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 200,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3700	350,00	129,00
6	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3			5 609,46 1 205,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	50,00	1 084,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	50,00	121,00
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	3 200,00	512,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 200,00	192,00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	3 200,00	2 624,00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	15,22	109,58
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	12,00	52,56
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	18,25	61,68

1	2	3	4	5	6	7
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	18,90	37,04
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	20,00	760,00
	2410520006753	Automacara 10 - 14,9 TF cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	350,00	49,00
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,4400	15,00	6,60
7	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3			229,14 42,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	50,00	42,00
	1212121212121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	18,90	32,14
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	18,90	126,64
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	18,90	0,38
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	15,79	15,78
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	350,00	0,00
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	120,00	7,20
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	250,00	5,00
8	CE30A	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (0.06m3)	m2			24,15 14,76
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	50,00	11,26
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	50,00	3,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3		3 200,00	7,11
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	15,22	1,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
9	CE09B	Invelitori din placi ondulate cu ondule mici sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre de azbest) la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane din lemn, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor. - (foi de ardezie - materialele beneficiarului)	m2			97,60 30,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5300	50,00	26,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0500	50,00	2,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	1,00
	26651227004501	Foi de ardezie	m2	1,2500	35,78	46,96
	28731458874501	Cuie pentru foi de ardezii	kg	0,0800	25,00	2,10
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,3000	25,00	7,88
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1100	25,00	2,89
	2710403750000	Pazie	buc	0,0400	35,00	1,46
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0000	3 200,00	0,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,1500	20,00	3,15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2000	15,00	3,00
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,0100	15,00	0,15
10	CE23Bf	Coama din tabla zincata de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm	m			94,19 47,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5000	50,00	25,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3500	50,00	17,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	50,00	5,00
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,2500	25,00	32,50
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,1000	12,00	1,25
	2682132601626	Carton bitumat	m2	0,3300	18,25	6,26
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0300	80,00	2,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,9000	1,35	2,67
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	200,00	1,24
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	350,00	0,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
11	CE19A	Jgheaburi semirotunde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m			144,36 42,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7000	50,00	35,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	50,00	7,50
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,2500	25,00	32,19

1	2	3	4	5	6	7
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,2300	12,00	2,84
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,5000	36,00	55,62
	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	0,2450	12,00	3,03
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,0500	60,00	3,09
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	80,00	4,94
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	15,00	0,15
12	CE21A	Burlane rotunde, cu D=10,2 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m			102,66 52,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,8500	50,00	42,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	50,00	10,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,4000	25,00	35,70
	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	0,6000	14,00	8,57
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0700	80,00	5,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	15,00	0,18

APROBAT:



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Deviz local de resurse

Arhiva

Valoarea de deviz 79 981,17 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	43,88	50,00	2 194,00
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	68,99	50,00	3 449,50
3.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	10,84	50,00	542,00
4.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	272,67	50,00	13 633,50
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	101,05	50,00	5 052,50
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	2,63	50,00	131,50
		Total manopera				25 003,00

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	0,12	0,00	0,00
2.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	3,15	775,08	2 441,50
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,56	200,00	112,00
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,06	3 200,00	192,00
5.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,41	3 200,00	1 312,00
6.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de δ=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,03	3 200,00	96,00
7.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase δ=40-75MM calit a II a	m3	0,08	3 200,00	256,00
8.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,00	3 200,00	0,00
9.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	0,85	18,90	16,07
10.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	0,50	15,79	7,89
11.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,98	18,90	18,52
12.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,01	18,90	0,19
13.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	3,35	18,90	63,32
14.	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	3,12	25,00	78,00
15.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,25	860,00	215,00
16.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	10,50	3,13	32,81
17.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	177,84	1,35	240,08
18.	2652102100713	Var pasta	m3	0,03	350,00	10,50
19.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,47	0,00	0,00
20.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,35	860,00	301,00

21.	26651227004501	Foi de ardezie	m2	35,44	35,78	1 268,04
22.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,69	18,25	30,84
23.	2682132601626	Carton bitumat	m2	30,89	18,25	563,74
24.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	472,85	25,00	11 821,25
25.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	9,36	12,00	112,32
26.	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	37,85	12,00	454,20
27.	2710403750000	Pazie	buc	1,13	35,00	39,55
28.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	35,54	12,00	426,48
29.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	2,19	12,00	26,28
30.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	19,79	80,00	1 583,20
31.	2744137311238	Cositor aliaj	kg	7,73	60,00	463,80
32.	2873122000751	Piese forjate	kg	4,25	20,00	85,00
33.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	19,00	20,00	380,00
34.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,24	15,22	49,31
35.	28731458874501	Cuie pentru foi de ardezii	kg	2,27	25,00	56,75
36.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,60	15,22	54,79
37.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	231,75	36,00	8 343,00
38.	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	66,10	14,00	925,40
39.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,54	0,00	0,00
40.	4100126202818	Apa	m3	0,42	0,00	0,00
Total materiale de constructii						32 076,83

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,00	350,00	0,00
2.	2410520006753	Automacara 10 - 14,9 TF cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,07	350,00	24,50
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,28	15,00	4,20
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,90	15,00	73,50
5.	2922140007000	Macara	h-ut	1,29	350,00	451,50
6.	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,27	15,00	4,05
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	9,91	15,00	148,65
8.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,03	120,00	3,60
9.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба)	h-ut	0,22	15,00	3,30
10.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,01	250,00	2,50
Total utilaje de constructii						715,80

Total	lei	57 795,63
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	5 625,68
Total	100,00 +	63 421,31
Transportarea materialelor	2,00 %	641,54
Total	100,00 +	64 062,85
Cheltuieli de regie	2,00 %	1 281,25
Total	100,00 +	65 344,10
Beneficiu	2,00 %	1 306,87

Total	100,00 +	66 650,97
TVA	20,00 %	13 330,20

Total deviz: **79 981,17**

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)