

**ПУ Гимназия – детский сад  
им. С. Демиреля мун. Комрат**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

**Valoarea de deviz 488 489,75 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructii</b>				
		<b>1.1. Демонтажные работы</b>				
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.( Разборка деревянной решетчатой перегородки)	m2	27,0000	61,07 61,07	1 648,94 1 648,94
2	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка керамических полов)	m2	31,0000	53,43 50,68	1 656,23 1 570,98
3	RpCK42B	Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate (Разборка мозаичных полов)	m2	9,0000	62,27 59,77	560,46 537,96
4	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Разборка стен кладки для устройства проемов)	m2	4,8000	87,64 85,81	420,66 411,91
5	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Очистка стен и потолков от известкового набела)	m2	230,0000	17,84 14,94	4 103,91 3 436,91
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой)	m2	55,0000	19,29 17,54	1 061,05 964,80

1	2	3	4	5	6	7
		штукатурки на стенах или потолках)-местами 30% от объема				
7	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие радиаторов чугунных=34секций)	m2	10,2000	10,38 10,38	105,90 105,90
8	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" (Разборка черных труб центрального отопления, на сварке, в жилых и социально-культурных зданиях, в соединениях приборов, распределительных стояках и т.д., диаметром 1 1/2"-2")	m	60,0000	38,50 27,29	2 309,72 1 637,24
9	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	12,0000	14,29 14,29	171,52 171,52
		<b>Total Демонтажные работы Inclusiv salariu</b>				<b>12 038,39 10 486,16</b>
		<b>1.2. Земляные работы</b>				
10	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, средний грунт) -под фундамент, канализацию и водопровод	m3	3,0000	77,31 77,31	231,94 231,94

1	2	3	4	5	6	7
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	0,2000	803,95 64,95	160,79 12,99
		<b>Total Земляные работы Inclusiv salariu</b>				<b>392,73 244,93</b>
		<b>1.3. Бетонные работы</b>				
12	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, бетон класса...)	m3	0,7000	1 892,13 334,13	1 324,49 233,89
13	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования колонн в строениях высотой до 20м включительно, без креплений)	m2	8,0000	134,93 81,21	1 079,40 649,70
14	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных колонн, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...)	m3	0,6000	2 046,05 428,80	1 227,63 257,28
15	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje	kg	9,0000	33,28 6,42	299,49 57,82

1	2	3	4	5	6	7
		glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)				
16	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром 16мм, заготовленная в мастерской на стройплощадке и установленная в балках и колоннах на высоте до 35 м включительно, исключая конструкции в скользящей опалубке)	kg	40,0000	31,36 4,55	1 254,35 181,91
17	CA04B3	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu betoniera pe santier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la înalțimi pînă la 35 m inclusiv (Устройство бетонных перемычек над проемами, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...)	m3	0,2000	2 051,90 428,80	410,38 85,76
		<b>Total Бетонные работы Inclusiv salariu</b>				<b>5 595,74 1 466,36</b>
		<b>1.4. Стены и перегородки</b>				
18	RpCG05A мод	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi în cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm (Кладка из	m3	5,6000	1 339,98 453,51	7 503,91 2 539,68

1	2	3	4	5	6	7
		блоков фортана для заполнения проемов или новых стен в существующих зданиях толщиной равной или более 25 см, на растворе марки М 25-Z,-толщина 200мм Фортан норма 0,92м3				
19	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки для усиления кладки из фортана))	kg	48,0000	39,42 2,92	1 892,21 140,33
		<b>Total Стены и перегородки Inclusiv salariu</b>				<b>9 396,12 2 680,01</b>
		<b>1.5. Полы</b>				
20	RpCK07A	Umpluturi in stratURI compactate cu mijloace manuale, executate cu argile (Засыпка слоев из глины с уплотнением ручным способом)-толщиной 20-30см	m3	23,0000	198,34 140,34	4 561,71 3 227,71
21	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)-толщиной 10см	m3	7,7000	812,14 64,29	6 253,47 495,07
22	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat (Устройство основания пола из теплоизоляционного слоя экструзионных вспененных полистирольных плит, вручную, толщиной 50 мм, в 1 слой)-первый слой (тип и плотность плит согласно проекта)	m2	78,5000	111,43 7,80	8 747,41 612,66
23	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из простого бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см с непрерывной заливкой, с выравниванием, в помещениях площадью более 16 м2)	m2	78,5000	174,91 58,47	13 730,43 4 590,13

1	2	3	4	5	6	7
24	CC03B	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом более 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)-BP 4 250/250 - 0.8 kg/m2	kg	78,0000	38,78 2,27	3 024,80 177,37
25	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом, для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба , по горизонтальным или наклонным до 40% ровным или кривым поверхностям, из рубероида, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику)	m2	78,5000	51,20 5,20	4 019,36 408,01
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	78,5000	93,95 45,48	7 375,40 3 570,10
27	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса =55м в помещениях более 16 м2)	m2	70,0000	335,47 84,46	23 482,84 5 912,27

1	2	3	4	5	6	7
28	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2	8,5000	340,44 76,66	2 893,70 651,65
29	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Плинтуса керамические на клею)	m	3,5000	72,87 32,49	255,04 113,70
		<b>Total Полы Inclusiv salariu</b>				<b>74 344,16 19 758,67</b>
		<b>1.6. Проемы</b>				
30	RpCG05A мод	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm (Кладка из блоков фортана для заполнения проемов в существующих зданиях толщиной равной или более 25 см, на растворе марки М 25-Z,)-закладка проемов- норма 0,92м3	m3	0,4000	1 334,57 453,17	533,83 181,27
31	СК23А	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета до 1 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)-фрамуги	m2	2,0000	1 751,78 61,07	3 503,56 122,14
32	СК25А	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей)	m2	1,4700	2 318,38 52,60	3 408,02 77,32

1	2	3	4	5	6	7
		площадью до 7 м <sup>2</sup> включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) -1шт(в санузел 0,7*2,1)				
33	СК25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м <sup>2</sup> включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	7,5600	2 331,06 59,13	17 622,84 447,00
34	СК27D	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Перегородки из пластмассового профиля на стойках в санузлах, закрепленные на полу с дверцами в комплекте)	m2	10,0000	1 620,03 87,06	16 200,31 870,59
		<b>Total Proemi Inclusiv salariu</b>				<b>41 268,56 1 698,32</b>
		<b>1.7. Отделка внутренняя (без покраски) 1.7.1. Потолки</b>				
35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)-бетоноконтакт	m2	80,0000	7,55 1,95	603,93 155,93
36	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	80,0000	124,59 99,40	9 967,33 7 952,33

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)				
37	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - добавлять к норме CF52) коэф. к материалам =3 до общей толщины 8мм	m2	80,0000	33,66 20,14	2 692,86 1 611,26
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	80,0000	24,50 12,99	1 959,72 1 039,52
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)-супратен	m2	80,0000	6,50 1,95	519,93 155,93
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	80,0000	41,61 35,73	3 328,42 2 858,68
		<b>Total Потолки</b>				<b>19 072,19</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>13 773,65</b>
		<b>1.7.2. Стены</b>				

1	2	3	4	5	6	7
41	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)-новых стен	m2	46,0000	147,02 110,45	6 762,71 5 080,66
42	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) -местами	m2	55,0000	144,99 110,45	7 974,27 6 074,70
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)-бетоноконтат	m2	190,0000	7,55 1,95	1 434,33 370,33
44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	144,0000	104,36 79,26	15 028,51 11 413,93
45	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным	m2	144,0000	29,27 15,59	4 214,29 2 245,36

1	2	3	4	5	6	7
		приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм- добавлять от нормы CF50) коэф. к матер.=3 до общей толщины 8мм				
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из b.c.a., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	144,0000	24,50 12,99	3 527,62 1 871,14
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)- супратен	m2	144,0000	6,50 1,95	935,87 280,67
48	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	144,0000	41,60 35,73	5 990,93 5 145,63
49	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 400 x 400 мм)	m2	46,0000	425,83 188,41	19 588,05 8 667,00
		<b>Total Стены Inclusiv salariu</b>				<b>65 456,58 41 149,42</b>
		<b>1.7.3. Откосы</b>				
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов)- бетоноконтат	m2	33,0000	7,55 1,95	249,12 64,32
51	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Уголки перфорированные для откосов окон или дверей из алюминия)	m	65,0000	12,00 6,50	779,80 422,30

1	2	3	4	5	6	7
52	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских) с грунтовкой	m2	33,0000	154,82 96,55	5 109,12 3 186,13
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	33,0000	41,60 35,73	1 372,76 1 179,20
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов)-супратен	m2	33,0000	6,50 1,95	214,47 64,32
		<b>Total Откосы Inclusiv salariu</b>				<b>7 725,27 4 916,27</b>
		<b>Total Отделка внутренняя (без покраски) Inclusiv salariu</b>				<b>92 254,04 59 839,34</b>
		<b>1.8. Отопление</b>				
55	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 25 мм)--PPR D25mm PN20 коэф.1,15 на фитинги	m	8,0000	71,18 26,15	569,44 209,20
56	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in	m	78,0000	127,19 33,62	9 921,00 2 622,19

1	2	3	4	5	6	7
		coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. (Трубы полиэтиленовые армированные повышенной плотности или полипропиленовые армированные или неармированные, в стояках систем центрального отопления, с наружным диаметром 40 мм)-PPR D40mm PN20 коэф.1,15 на фитинги				
57	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб до 1", включительно) -Φ25мм	buc	8,0000	22,54 12,99	180,35 103,95
58	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Крепления стальных трубопроводов для систем центрального отопления или газа на кирпичные стены, с помощью дюбелей ПВХ, диаметр труб Φ40мм)	buc	70,0000	29,14 18,19	2 039,91 1 273,41
59	RpIB03A	Inlocuirea elementelor de radiator defecte din corpurile existente, pentru marirea suprafetei de incalzire, functionind cu apa calda (Замена поврежденных элементов радиаторов на существующих приборах, для увеличения площади отопления, работающих на горячей воде)	buc	12,0000	106,70 38,98	1 280,43 467,78
60	RpCR25B	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta (Окраска	m2	10,2000	58,38 37,71	595,51 384,62

1	2	3	4	5	6	7
		масляная цветная корпусов батарей парового отопления в существующих строениях, одним слоем масляной краски на существующую окраску)- очистка и покраска				
61	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu ara calda (Установка чугунных радиаторов со свободными секциями и круглым сечением, для работы с горячей водой) - 34шт б/у без стоимости обратно на место после очистки и покраски	m2	10,2000	68,80 61,08	701,81 623,06
62	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/4")-кран подачи	buc	8,0000	167,82 14,94	1 342,58 119,54
63	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Вентиль с двойным управлением (туда или обратно) для систем центрального отопления, диаметром 3/4")-кран обратки	buc	8,0000	167,82 14,94	1 342,58 119,54
64	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов (аэротерм, термоконвекторов и т.д.), диаметром 3/8" ... 1" )	m	86,0000	9,45 5,85	812,47 502,87
65	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	20,0000	51,23 48,73	1 024,55 974,55

1	2	3	4	5	6	7
		(Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка)				
		<b>Total Отопление Inclusiv salariu</b>				<b>19 810,63 7 400,71</b>
		<b>1.9. Водопровод и канализация</b>				
66	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)	m	11,0000	63,11 20,79	694,21 228,69
67	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм)-)тройник ПЭТ Ф100*100*100мм	buc	3,0000	47,98 20,79	143,94 62,37
68	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм)-)отвод ПЭТ Ф100мм 90*	buc	3,0000	41,98 20,79	125,94 62,37
69	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные	buc	3,0000	43,98 20,79	131,94 62,37

1	2	3	4	5	6	7
		части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 110 мм)-)-переход пэт Ф50*100мм				
70	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m	14,0000	38,63 16,24	540,89 227,40
71	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)-тройник пэт Ф50*50*50мм	buc	2,0000	37,05 16,24	74,11 32,48
72	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые (PP, PE, PP-R и т.д.) соединительные части (простые ответвления) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)-отвод пэт Ф50мм 90*	buc	1,0000	31,78 16,24	31,78 16,24
73	SC05A	Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida (Умывальник керамический со сливной пластиковой трубой, прикрепленная к кирпичной стене)	buc	3,0000	853,63 110,45	2 560,89 331,35
74	SC06A3	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din	buc	1,0000	1 142,55 133,19	1 142,55 133,19

1	2	3	4	5	6	7
		fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Мойка (на 2 отделения) посудная чугунная, эмалированная, стальная, из нержавеющей стали и т.д, со сливной свинцовой трубой, установленная на кронштейны, прикрепленные к кирпичным стенам)				
75	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ")	buc	4,0000	553,20 107,20	2 212,80 428,80
76	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа S)-детский унитаз	buc	3,0000	1 559,07 272,87	4 677,22 818,62
77	SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din beton (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400x500x600 мм, на бетонные стены)-для умывальника	buc	1,0000	717,48 45,48	717,48 45,48
78	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin	m	22,0000	96,59 40,93	2 125,04 900,48

1	2	3	4	5	6	7
		polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Пластиковые трубы ппр со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20мм )-с фитингами - холодная вода				
79	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Пластиковые трубы ппр со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20мм )-с фитингами горячая вода	m	22,0000	105,77 40,93	2 327,00 900,48
80	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" (Кран простой или двойной с соединительной муфтой (отводом), с различным способом закрытия, диаметр 1")-вентиль Ф20мм	buc	4,0000	208,68 11,70	834,70 46,78
81	SB28Bмод	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100mm. (Половой трап полипропиленовый, диаметр 100мм)	buc	1,0000	232,04 18,84	232,04 18,84
82	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (Промывка чугунного, ПВХ, асбестоцементного, полиэтиленового и т.д. трубопровода питьевой воды, 20-75 мм, после укладки и соединения, перед приемкой)	m	44,0000	14,60 2,60	642,35 114,35

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Водопровод и канализация Inclusiv salariu</b>				<b>19 214,88 4 430,29</b>
		<b>1.10. Вентиляция</b>				
83	CL20Амод	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка пластиковая 200*300мм)	buc	2,0000	105,39 32,48	210,77 64,97
		<b>Total Вентиляция Inclusiv salariu</b>				<b>210,77 64,97</b>
		<i>Total</i>	Lei			274 526,02
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			25 936,74
		<i>Cheltuele de transport</i>	10,00 %			16 096,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			316 559,44
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			45 901,12
		<i>Total</i>	100,00 +			362 460,56
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			21 747,63
		<i>Total</i>	100,00 +			384 208,19
		<b>Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu</b>				<b>384 208,19 108 069,76</b>
		<b>2. Lucrari de montare</b>				
84	08-02-402-1	Прокладка кабеля с медными жилами не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением -марка ВВГ нг- LS сеч.жил до 10мм2 (в ресурсах не учитывать кран и подъемник)	100 m	1,4000	2 165,81 994,04	3 032,14 1 391,66
85	цена рыночная	Кабель ВВГ нг-LS сечением жилы 3*1.5мм2	m	65,0000	19,00 0,00	1 235,00 0,00
86	цена рыночная	Кабель ВВГ нг-LS сечением жилы 3*2.5мм2	m	75,0000	25,00 0,00	1 875,00 0,00
87	08-03-594-8	Установка светильника отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике: до 4 (без стоимости подъемника) на потолках	100 buc	0,1000	16 235,40 12 019,40	1 623,54 1 201,94

1	2	3	4	5	6	7
88	цена рыночная	Специальные светильники размером 600х600 мм	buc	10,0000	323,20 0,00	3 232,00 0,00
89	08-03-593-9	Установка плафонов	100 buc	0,0200	7 619,50 5 555,00	152,39 111,10
90	цена рыночная	Плафон с лампой эконом в комплекте	buc	2,0000	151,50 0,00	303,00 0,00
91	08-03-591-5	Установка выключателя - двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,0600	2 337,17 2 133,17	140,23 127,99
92	цена рыночная	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки	buc	6,0000	40,00 0,00	240,00 0,00
93	08-03-591-9	Установка розетки штепсельной: утопленного типа при скрытой проводке 250В	100 buc	0,1000	2 769,00 2 475,40	276,90 247,54
94	цена рыночная	Розетка штепсельная 250В для скрытой установки	buc	10,0000	40,00 0,00	400,00 0,00
95	цена рыночная	Коробка для установки выключателей и розеток - подрозетники	buc	16,0000	4,00 0,00	64,00 0,00
96	08-03-593-10мод	Установка подсветки над мойкой из светодиодной ленты в комплекте	100 buc	0,0100	9 207,00 6 367,00	92,07 63,67
97	цена рыночная	Лента для подсветки в комплекте длиной 2,5-3м	buc	1,0000	380,00 0,00	380,00 0,00
98	08-02-410-1	Прокладка трубы ПВХ гофрированная диаметр 16мм	100 m	0,7000	1 872,69 1 085,00	1 310,88 759,50
99	цена рыночная	Труба гофрированная Д=16мм	m	70,0000	3,00 0,00	210,00 0,00
100	цена рыночная	Коробка ответвительная 150*150	buc	3,0000	18,00 0,00	54,00 0,00
101	08-02-412-3	Instalare cablu (для интернета)	100 m	0,5000	817,66 510,66	408,83 255,33
102	цена рыночная	Интернет кабель	m	50,0000	3,80 0,00	190,00 0,00
103	08-03-599-9	Монтаж щитка	buc	1,0000	356,08 218,30	356,08 218,30
		<i>Total</i>	Lei			15 576,06
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			1 050,49
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			954,56

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	100,00 +			17 581,11
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			3 326,54
		<i>Total</i>	100,00 +			20 907,65
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			1 254,45
		<i>Total</i>	100,00 +			22 162,10
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>22 162,10 4 377,03</b>
		<b>3. Utilaj</b>				
104	цена рыночная	Трансформатор тока для подсветки	buc	1,0000	250,00 0,00	250,00 0,00
105	цена рыночная	Щиток на 8-10автоматов в комплекте	buc	1,0000	454,50 0,00	454,50 0,00
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>704,50</b>

		Total	Lei	407 074,79
		TVA	20,00 %	81 414,96
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>488 489,75 112 446,79</b>

Intocmit

SRL "AVTOMIRAT"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)