

**Lucrari de reparatie si
intretinere a drumurilor publice
locale com.Truseni ,
mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1
lucrari de executie**

Valoarea de deviz 2 286 994,97 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de plombare com.Truseni 1.1. Tip 1				
1	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata cu beton asfaltic cu criblura BA 16 rul, SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591 grosime 5 cm	m2	1 490,00 0	284,69 27,34	424 187,21 40 735,71
2	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	0,730	1 999,32 0,00	1 459,50 0,00
3	TsI51A2	Transportarea pamintului (FREZURII)cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	135,000	14,17 0,00	1 913,62 0,00
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,720	243,86 28,38	175,58 20,43
Total 1. Lucrari de plombare com.Truseni 1.1. Tip 1						427 735,91
Incluziv salariu						40 756,14
		2. 1.2.TIP 2				
5	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere	100 m3	0,200	1 170,00	234,00

1	2	3	4	5	6	7
		interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III			0,00	0,00
6	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	32,000	16,11 0,00	515,55 0,00
7	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,200	242,90 28,40	48,58 5,68
8	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	0,200	636,75 416,25	127,35 83,25
9	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	49,000	656,30 93,65	32 158,90 4 589,05
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65l/m2 bitum 50/70 SM SR EN 12591	t	0,160	13 055,62 0,00	2 088,90 0,00
11	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare executata la cald , in grosime de 6,0cm cu asternere manuala BAD 22,4 SM SR EN 13108-1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	245,000	267,30 15,14	65 488,01 3 708,32
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,35l/m2 bitum 50/70 SM SR EN 12591	t	0,090	13 081,67 0,00	1 177,35 0,00
13	DB16H	Strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA16 rul , SM SR EN 13108 - 1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=4cm agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	245,000	199,88 4,73	48 969,84 1 158,85
Total 1.2.TIP 2						150 808,48
Incluziv salariu						9 545,15
3. 1.3. TIP 3						
14	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului	m2	1 700,00 0	34,29	58 295,62

1	2	3	4	5	6	7
		1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm			3,30	5 612,62
15	TsI51A2	Transportarea pamintului (FREZURII)cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	150,000	14,18 0,00	2 126,25 0,00
16	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,830	244,05 28,39	202,56 23,56
17	RpDC06C	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	m2	1 700,00 0	0,47 0,00	790,50 0,00
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65l/m2 bitum 50/70 SM SR EN 12591	t	1,100	13 040,00 0,00	14 344,00 0,00
19	DB16H k=1,25	Strat de rulare din beton asfaltic cu criblura BA16 rul , SM SR EN 13108 - 1:2016, bitum 50/70 SM SR EN 12591, H=5cm cu asternere mecanica k=1,25	m2	1 700,00 0	249,85 5,91	424 746,12 10 051,25
Total 1.3. TIP 3						500 505,05
Incluziv salariu						15 687,43
4. 1.4. TIP4						
20	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	12,000	95,04 0,00	1 140,48 0,00
21	DH03B	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu greder semipurat	100m2	12,000	64,80 0,00	777,60 0,00
22	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	5,000	589,78 560,98	2 948,89 2 804,89
23	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,800	2 146,50 0,00	3 863,70 0,00
24	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	360,000	28,80 0,00	10 368,00 0,00
25	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in	100 m3	1,800	243,88	438,98

1	2	3	4	5	6	7
		depozit, teren categoria I			28,38	51,08
26	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	12,000	1 376,24 854,24	16 514,86 10 250,86
27	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,550	2 146,09 0,00	1 180,35 0,00
28	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	55,000	17,03 17,03	936,54 936,54
29		pamint lutos (fara pret)	m3	55,000	0,00 0,00	0,00 0,00
30	TsD06B	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 1,6 t	100 m3	0,550	426,02 279,16	234,31 153,54
31	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu aternere mecanica, executat cu impanare si innoiroie	m3	127,500	940,35 75,68	119 894,66 9 649,20
32	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,35l/m2 bitum 50/70 SM SR EN 12591	t	0,420	13 051,90 0,00	5 481,80 0,00
33	DB16H k=1,75	Strat de rulare de beton asfaltic cu zgura asfaltica (material frezat , strat de deasupra), agregate marunte h-7cm k=1,75	m2	1 200,00 0	94,82 8,28	113 780,10 9 933,00
Total 1.4. TIP4						277 560,27
Incluziv salariu						33 779,11
5. 1.5. TIP 5						
34	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	5,150	95,07 0,00	489,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
35	DH03B	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu greder semipurttat	100m2	5,150	64,87 0,00	334,08 0,00
36	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2	3,000	589,78 560,98	1 769,33 1 682,93
37	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,030	2 146,46 0,00	2 210,85 0,00
38	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	175,000	28,80 0,00	5 040,00 0,00
39	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	5,150	1 376,25 854,25	7 087,67 4 399,37
40	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	51,500	940,36 75,68	48 428,44 3 897,52
41	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x300x150, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	21,000	271,15 55,81	5 694,08 1 172,09
42	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,35l/m2 bitum 50/70 SM SR EN 12591	t	0,200	13 040,00 0,00	2 608,00 0,00
43	DB16H k=1,75	Strat de rulare de beton asfaltic cu zgura asfaltica (material frezat , strat de deasupra), agregate marunte h-7cm k=1,75	m2	515,000	94,82 8,28	48 831,99 4 262,87
Total 1.5. TIP 5						122 494,04
Incluziv salariu						15 414,78
		6. 2. Lucrari de constructie - Indicatoare rutiere				
44	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (Zincati (CM2.35)	buc	49,000	1 028,11 103,11	50 377,58 5 052,58

1	2	3	4	5	6	7
45	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat	buc	76,000	55,12 41,62	4 189,42 3 163,42
46		Indicator entru circulatie rutiera din tabla din otel pe un stilp gata plantat(C1)	buc	1,000	900,00 0,00	900,00 0,00
47		Indicator entru circulatie rutiera din tabla din otel pe un stilp gata plantat(B1)	buc	4,000	900,00 0,00	3 600,00 0,00
48		Indicator entru circulatie rutiera din tabla din otel pe un stilp gata plantat(G5)	buc	2,000	900,00 0,00	1 800,00 0,00
49		Indicator pentru circulatie rutiera din tabla din otel pe un stilp gata plantat (5.49)	buc	14,000	950,00 0,00	13 300,00 0,00
50		Indicator pentru circulatie rutiera din tabla din otel pe un stilp gata plantat (C29 30km/h))	buc	16,000	850,00 0,00	13 600,00 0,00
51		Indicator pentru circulatie rutiera din tabla din otel pe un stilp gata plantat (A18)	buc	14,000	850,00 0,00	11 900,00 0,00
52		Indicator pentru circulatie rutiera din tabla din otel pe un stilp gata plantat (A23)	buc	2,000	900,00 0,00	1 800,00 0,00
53		Indicator pentru circulatie rutiera din tabla din otel pe un stilp gata plantat (B3)	buc	4,000	900,00 0,00	3 600,00 0,00
54		Indicator pentru circulatie rutiera din tabla din otel pe un stilp gata plantat (P21)	buc	4,000	950,00 0,00	3 800,00 0,00
55		Indicator pentru circulatie rutiera din tabla din otel pe un stilp gata plantat (5.69 directia spre strada)	buc	4,000	1 050,00 0,00	4 200,00 0,00
56		Indicator pentru circulatie rutiera din tabla din otel pe un stilp gata plantat (5.69 directia spre strada) (OGLINDA RUTIERA) 800X800	buc	11,000	2 500,00 0,00	27 500,00 0,00
57	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet 750MM IN SET CU ELEMENTE DE FIXARE	buc	106,000	205,41 45,41	21 773,25 4 813,25
58	DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea	buc	74,000	200,57	14 842,33

1	2	3	4	5	6	7
		carosabila din elemente prefabricate - 600*500*50MM			30,27	2 240,13
59	DF57A	Executarea rugozitatii artificiale la drum ("politist intins") pe partea carosabila din elemente prefabricate - demontabile, medii, lungime-mm(coltare denivelari)	buc	14,000	150,57 30,27	2 108,01 423,81
Total 2. Lucrari de constructie -Indicatoare rutiere						179 290,59
Incluziv salariu						15 693,19
Total			lei		1 658 394,34	
Asigurarea sociala			24,00 %		31 410,19	
Total			100,00 +		1 689 804,53	
Cheltuieli de regie			6,40 %		108 147,49	
Total			100,00 +		1 797 952,02	
Beneficiu de deviz			6,00 %		107 877,12	
Total			100,00 +		1 905 829,14	
TVA			20,00 %		381 165,83	

Total deviz: 2 286 994,9
Incluziv salariu 7
130 875,80

Intocmit _____ (S.A.Drumuri Criuleni)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)