

Primaria com.Gratiesti

(denumirea obiectivului)

DEVIZ - OFERTA**Lucrari de amenajare- pavarea trotuarului,perete de sprijin la Gimnaziu,
s.Hulboaca**

(denumirea lucrarilor)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|--|--------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | TsC61B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 | 100 m3 | 0,190 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,387 |
| | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 3,395 |
| 2 | TsI50H | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 20 km | t | 25,020 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 7,956 |
| 3 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor | m3 | 2,290 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,718 |
| 4 | TrB01A1-6 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m | t | 7,450 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,791 |
| 5 | DA10A | Strat de fundatie din nisip , cu asternere manuala | m3 | 6,050 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,420 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 6,292 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,696 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 4,356 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---------------|--|------|---------|
| | 2952240004005 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 8-10 tf | h-ut | 0,544 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,436 |
| | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,200 |
| | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime | h-ut | 76,835 |
| 6 | DA11A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire (Petris) | m3 | 13,370 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 24,066 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 3,423 |
| | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 1,364 |
| | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 16,980 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,342 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu ruloari valvuri R 8-14 de 14tf | h-ut | 2,768 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,334 |
| 7 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (Pavaj tip„Caramida” ,gri 200x100x60) | m2 | 55,000 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 88,000 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 47,300 |
| | 2661112800654 | Placi de trotuare din beton prefabricat | m2 | 55,825 |
| | 2651122100023 | Ciment portland | kg | 88,000 |
| | 1421102200548 | Nisip pentru amenajare | m3 | 3,080 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,265 |
| | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 1,100 |
| 8 | CO03A | Borduri pt. trotuare asezate , pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar (Borduri 1000x200x100) | m | 57,000 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 35,340 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,560 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,855 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 2,850 |
| | 2666122800301 | Bordura pentru trotuare | m | 57,285 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 2,964 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 762,375 |
| | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 1,767 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,741 |
| | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 2,280 |
| | 2952270004001 | Malaxor | h-ut | 1,140 |
| 9 | CO03A | Borduri pt. trotuare asezate pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar (Bordura 1000x300x150) | m | 55,000 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 34,100 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,400 |
| | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,825 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------------|--|------|-----------|
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 2,750 |
| | 2666122800301 | Bordura pentru trotuare | m | 55,275 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 2,860 |
| | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 735,625 |
| | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 1,705 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,715 |
| | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 2,200 |
| | 2952270004001 | Malaxor | h-ut | 1,100 |
| 10 | CA04C1 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 10/B 250), la inaltime peste 35 m Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030 | m3 | 26,000 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 140,400 |
| | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,700 |
| | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 27,449 |
| | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 8 998,080 |
| | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 19,817 |
| | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 17,943 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 9,105 |
| | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 1,482 |
| | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 0,468 |
| | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 18,200 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 8,320 |
| 11 | RpCP12B | Confectionarea, montarea si repararea grilajelor metalice la scari sau balcoane, ornamentale Materiale marunte (cirpe, ipsos, apa)=1,030 | kg | 1 380,000 |
| | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 855,600 |
| | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 138,000 |
| | 2710703519624 | Profil normal I 18 mm | kg | 1 464,042 |
| | 2873155901194 | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 | kg | 7,107 |
| | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 14,214 |
| | 2874125884803 | Nit cu cap semirotund 4 x 9 OL34 S 797 | kg | 9,950 |
| | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 14,214 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 28,428 |
| | 1010116200303 | Huila scop energ.mixta | kg | 7,107 |
| | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 165,600 |
| | 2940520003828 | Aparat de polizat (biac) | h-ut | 96,600 |
| | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 96,600 |

| | | | | | |
|--|--|-------------------------------|--|--|--|
| | | Cheltueli directe | | | |
| | | Asigurarea social si medicina | | | |
| | | Total | | | |
| | | Cheltueli de transport | | | |
| | | Total | | | |
| | | Cheltueli de rejie | | | |
| | | Total | | | |

| | | | | | | |
|--|--|------------------------|--|--|--|--|
| | | Beneficiu de deviz | | | | |
| | | Total | | | | |
| | | TVA | | | | |
| | | Total deviz,lei | | | | |