

# Reparatia fasadei gradinitei de copii " Viorica " din s. Manta, r. Cahul

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 353 612,37 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse                     | Lucrări și cheltuieli  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|---|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |   |  |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2   | 3  | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |   | <b>1. Lucrari</b>  |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | CB14A<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2   | 940,38                                | 61,10<br>39,00                        | 57 458,53<br>36 674,82 |
| 2      | CN53A<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   | 795,65                                | 12,46<br>1,56                         | 9 913,80<br>1 241,21   |
| 3      | CN52A<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Vopsitorii ameliorate interioare la pereti si tavane cu component de clei, executare manuala   | m2   | 795,65                                | 6,63<br>5,77                          | 5 278,48<br>4 592,49   |
| 4      | CN06A<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual          | m2   | 795,65                                | 74,14<br>28,60                        | 58 987,10<br>22 755,59 |
| 5      | CN53A<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   | 102,44                                | 12,46<br>1,56                         | 1 276,40<br>159,81     |
| 6      | CN06A<br>п.<br>K=3=1,00;                        | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet                                     | m2   | 102,44                                | 74,14<br>28,60                        | 7 594,59<br>2 929,78   |

| 1                          | 2   | 3   | 4        | 5      | 6                | 7                      |
|----------------------------|---|---|----------|--------|------------------|------------------------|
|                            | M=1,00;<br>III=1,00                               | existent, executate manual  |          |        |                  |                        |
| 7                          | RpCJ35A<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Desfaceri de tencuieli interioare sau<br>exterioare driscuite la pereti sau tavane  | m2       | 59,91  | 15,21<br>14,04   | 911,53<br>841,14       |
| 8                          | RpCM33B<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00 | Demontarea placajelor din piatra, la<br>toclul cladirii   | m2       | 66,83  | 120,64<br>119,60 | 8 062,40<br>7 992,87   |
| 9                          | CF05A<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00   | Tencuieli interioare de 3 cm grosime,<br>executate pe impletitura de sirma,<br>driscuite, cu mortar de ciment-var<br>marca M 100-T pentru smir, mortar de<br>ciment-var marca M 50-T pentru grund<br>si mortar de var-ciment M 10-T pentru<br>stratul vizibil, executate manual pe<br>suprafete drepte, inclusiv montarea<br>armaturii de otel si a impletitunii,<br>aplicate la pereti | m2       | 59,91  | 209,47<br>119,60 | 12 549,35<br>7 165,24  |
| 10                         | CF15A<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00   | Tencuieli interioare si exterioare<br>sclivisite, executate manual, cu mortar<br>de ciment M 100-T de 2 cm grosime<br>medie, la pereti din beton sau<br>caramida, cu suprafete plane  | m2       | 13,37  | 118,86<br>88,40  | 1 589,22<br>1 181,91   |
| 11                         | CN53A<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00   | Grunduirea suprafetelor interioare a<br>peretilor si tavanelor  | m2       | 126,74 | 12,46<br>1,56    | 1 579,18<br>197,71     |
| 12                         | CI21B<br>п.<br>K=3=1,00;<br>M=1,00;<br>III=1,00   | Placarea peretilor cu placi din<br>ceramica-granit: dimensiuni pina la<br>600 x 600 mm  | m2       | 126,74 | 349,81<br>114,40 | 44 335,25<br>14 499,06 |
| <b>Total Lucrari</b>       |   |   |          |        |                  | <b>209 535,85</b>      |
| <b>Incluziv salariu</b>    |   |   |          |        |                  | <b>100 231,62</b>      |
| Total                      |   |   | lei      |        | 209 535,85       |                        |
| CASM                       |   |   | 24,00 %  |        | 24 055,59        |                        |
| Total                      |   |   | 100,00 + |        | 233 591,44       |                        |
| Transportarea materialelor |   |   | 10,00 %  |        | 9 200,83         |                        |
| Total                      |   |   | 100,00 + |        | 242 792,27       |                        |

|                     |          |            |
|---------------------|----------|------------|
| Cheltuieli de regie | 14,50 %  | 35 204,88  |
| Total               | 100,00 + | 277 997,15 |
| Beneficiu           | 6,00 %   | 16 679,83  |
| Total               | 100,00 + | 294 676,97 |
| TVA                 | 20,00 %  | 58 935,40  |

**Total deviz:** **353 612,37**  
**Incluziv salariu** **100 231,62**

Intocmit \_\_\_\_\_ (SRL Lifestar Com)  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)