

**Proiectarea sistemului de
alimentare cu apa si canalizare
in s. Drojdieni, com. Siscani, r-
nul Nisporeni**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațiile de lucrări № 08-12-REAC

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de terasament		
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,9000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	12,3000
3	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	96,3000
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,6100
5	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	33,8400
6	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	33,8400
7	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3	0,9600
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,9600
		Capitolul 2. Lucrari de constructie		

1	2	3	4	5
9	AcD53A	Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	39,6400
10	AcD53D1	Placi prefabricate pt. camine KИД-10	put	60,0000
11	AcD3D1	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9	put	50,0000
12	AcD53D1	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-3	put	36,0000
13	AcD53D1	Placi prefabricate pt. camine KИП1-10-2	put	59,0000
14	AcD53D1	Inel de reazem KИO-1	put	99,0000
15	AcD53D1	Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3	put	62,0000
16	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T	buc	60,0000
17	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	599,3600
18	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,6000
19	AcD53B	Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	6,9200
20	AcD53D1	Placi prefabricate pt. camine KИД-15	put	4,0000
21	AcD3D1	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-3	put	6,0000
22	AcD53D1	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9	put	8,0000
23	AcD53D1	Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1	put	4,0000
24	AcD53D1	Inel de reazem KИO-1	put	9,0000
25	AcD53D1	Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3	put	4,0000
26	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T	buc	4,0000

1	2	3	4	5
27	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	22,4400
28	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0230
29	AcD52A	Executarea caminelor de vane din elemente din beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, in teren fara apa subterana	m3	2,0700
30	AcD53D1	Placi prefabricate pt. camine KИИ-15	put	1,0000
31	AcD3D1	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-3	put	1,0000
32	AcD53D1	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9	put	3,0000
33	AcD53D1	Placi prefabricate pt. camine KИИ2-15-2	put	1,0000
34	AcD53D1	Inel de reazem KИO-1	put	3,0000
35	AcD53D1	Inel prefabricat pt. camine KИ-7-3	put	1,0000
36	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T	buc	1,0000
37	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	5,7600
38	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0060
39	AcD52A	Executarea caminelor de vane din elemente din beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, in teren fara apa subterana	m3	2,1600
40	AcD53D1	Placi prefabricate pt. camine KИИ-20	put	1,0000
41	AcD3D1	Inel prefabricat pt. camine KИ-20-6	put	1,0000
42	AcD53D1	Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9	put	1,0000
43	AcD53D1	Placi prefabricate pt. camine KИИ2-20-2	put	1,0000

1	2	3	4	5
44	AcD53D1	Inel de reazem KIQO-1	put	1,0000
45	AcD53D1	Inel prefabricat pt. camine KIQ-7-3	put	1,0000
46	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T	buc	1,0000
47	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	5,7600
48	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0060

Proiectant Iaconi C.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.