

Extinderea iluminatului stradal din com.Truseni , str.Straseni

(denumirea obiectivului)

Lista cantitatilor de lucrari №

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect		
					6	7
1	2	3	4	5	6	7
		1. Str.Straseni 1.1. Lucrari de montare				
1	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1 kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului SIP 2*16	1000 m	0,460		
2	08-01-082-1	Cleme in asortiment:	100 buc	0,650		
3	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	7,000		
4	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	7,000		
5	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,140		
6	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	8,000		
7	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	8,000		

1	2	3	4	5	6	7
		1.2. Materiale				
8		Conductor SIP 2*16	m	460,000		
9		Clema KZ -1	buc	19,000		
10		Clema KZ -2	buc	5,000		
11		Banda F-2007	m	60,000		
12		Скрепa A200	buc	60,000		
13		Consola (кронштейн)	buc	7,000		
14		Corp de iluminat LED-50	buc	7,000		
15		Cablu VVG 2*1.5	m	14,000		
16		CSB-180	buc	50,000		
17		Clema PS-1-1	buc	5,000		
18		Clema RA-25	buc	7,000		
19		Clema CS-1500	buc	7,000		
20		Suport CA-1500	buc	15,000		
21		Clema ZAB-16-35	buc	15,000		
22		Clema ZVI 2.5	buc	14,000		
23	Pret furnizor	Stilp din beton SET 9.5-2	buc	6,000		
24	Pret furnizor	Stilp din beton SET 10.5-5	buc	2,000		

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)