

**Lucrari de intretinere si reparatii
curente la drumurile publice
locale pe raionul Cantemir pentru
anul 2019**

Formular Nr. /
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

**Lucrari de intretinere si reparatii curente la drumurile publice locale pe raionul
Cantemir pentru anul 2019**

Valoarea de deviz 7 337 286,10 lei

Intocmit in prețuri curente.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură ----- incl. salariu	Total ----- incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L618 Drumul de acces spre s. Craciun				
1	RpDB41A	Scarificarea si concasarea imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic cu 3 parcursuri pe o urma (Взрыхление и дробление существующего дорожного асфальтобетонного покрытия за 3 прохода)	m3	2 700,00	124,71 ----- 7,27	336 721,72 ----- 19 615,93
2	DI96	(Numai compactor 25t) Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	9,00	474,42 ----- 0,00	4 269,74 ----- 0,00
3	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	60,00	100,77 ----- 0,00	6 045,92 ----- 0,00
		<i>Total</i>	lei			347 037,39
		Total L618 Drumul de acces spre s. Craciun Inclusiv salariu				347 037,39 19 615,93
		2. L601 Drumul de acces spre s. Tolica				
4	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii	m2	2 500,00	3,63	9 073,52



1	2	3	4	5	6	7
		pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля)			2,88	7 207,50
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,50	9 209,86 0,00	13 814,79 0,00
6	DI153B	Lucrari de reparatie a imbracamintei rutiere cu utilizarea distributiei simultane si amestecarea pietrisului cu emulsie bituminoasa folosind autospeciala "Cipsiler", h=10cm: prundis concasat fr. 5-20	100m2	25,00	18 567,15 90,53	464 178,71 2 263,16
7	DI153B1	Corectii: pentru fiecare 1cm schimbare a grosimii se adauga sau se scade (Корректировки: на каждый 1 см изменения толщины добавляется или отнимается K=5,0)	100m2	-25,00	8 320,75 45,26	-208 018,75 -1 131,58
8	DI152B	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr.10-15	100m2	25,00	2 603,98 82,17	65 099,41 2 054,14
9	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II categoriei)	100m2	20,00	100,77 0,00	2 015,31 0,00
		Total	lei			346 162,98
		Total L601 Drumul de acces spre s. Tolica Inclusiv salariu				346 162,98 10 393,22
		3. L599,. drumul de acces spre				



1	2	3	4	5	6	7
		s.Haragis				
10	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	42,00	140,75 ----- 0,00	5 911,57 ----- 0,00
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororireH=8cm	m3	336,00	692,11 ----- 34,60	232 548,74 ----- 11 624,26
12	DI96	(Numai compactor 25t)Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	5,20	474,42 ----- 0,00	2 466,96 ----- 0,00
13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	3,12	9 209,86 ----- 0,00	28 734,76 ----- 0,00
14	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	5 200,00	164,63 ----- 3,46	856 080,37 ----- 17 989,92
15	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	52,00	100,77 ----- 0,00	5 239,80 ----- 0,00
16	DI54A	Deplasarea mecanismelor de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi 3 unitati autospeciale	1 km	780,00	16,50 ----- 0,00	12 870,00 ----- 0,00
		Total	lei			1 143 852,20
		Total L599,, drumul de acces spre s.Haragis Inclusiv salariu				1 143 852,20 29 614,18
		4. L603 R35-s.Larguta-Cirpesti-G136(Cirpesti)				
17	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	60,00	100,77 ----- 0,00	6 045,92 ----- 0,00




1	2	3	4	5	6	7
18	DI96	(Numai compactor 25t) Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	6,00	474,42 ----- 0,00	2 846,50 ----- 0,00
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	3,60	9 209,86 ----- 0,00	33 155,50 ----- 0,00
20	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	6 000,00	164,63 ----- 3,46	987 785,04 ----- 20 757,60
		Total	lei			1 029 832,95
		Total L603 R35-s.Larguta-Cirpesti-G136(Cirpesti) Inclusiv salariu				1 029 832,95 20 757,60
		5. L603 R35-s.Larguta-Cirpesti-G136(Larguta)				
21	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	65,00	140,75 ----- 0,00	9 148,85 ----- 0,00
22	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	65,00	11 298,36 ----- 284,84	734 393,73 ----- 18 514,63
23	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (K=3,0)(Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 1 см добавляется или уменьшается норма DI34)	100m2	-65,00	1 612,17 ----- 0,00	-104 791,05 ----- 0,00
24	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2	52,00	100,77 ----- 0,00	5 239,80 ----- 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
25	DI54A	Deplasarea mecanismelor de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi 3 unitati autospeciale	1 km	1 040,00	16,50 ----- 0,00	17 160,00 ----- 0,00
		<i>Total</i>	lei			661 151,33
		Total L603 R35-s.Larguta-Cirpesti-G136(Larguta) Inclusiv salariu				661 151,33 18 514,63
		6. L607 R34-Antonesti-Leca				
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,61/m2 (Разлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	2,40	9 209,86 ----- 0,00	22 103,67 ----- 0,00
27	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu aternere mecanica	m2	4 000,00	164,63 ----- 3,46	658 523,36 ----- 13 838,40
28	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	40,00	100,77 ----- 0,00	4 030,61 ----- 0,00
		<i>Total</i>	lei			684 657,64
		Total L607 R34-Antonesti-Leca Inclusiv salariu				684 657,64 13 838,40
		7. L609 G132-Taraclia-Plopi				
29	DI15A	Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si muradarie (Очистка модернизированных дорог от мусора и грязи)	100m2	20,00	32,29 ----- 32,29	645,79 ----- 645,79
30	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	420,00	26,29 ----- 2,01	11 041,52 ----- 845,18



1	2	3	4	5	6	7
31	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий, толщиной слоя до 5 см)	m2	420,00	222,50 ----- 44,40	93 451,26 ----- 18 647,24
32	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	20,00	5,25 ----- 0,00	105,00 ----- 0,00
33	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	30,00	100,77 ----- 0,00	3 022,96 ----- 0,00
		Total	lei			108 266,54
		Total L609 G132-Taraclia-Plopi Inklusiv salariu				108 266,54 20 138,22
		8. L612 drumul de acces spre s.Victorovca				
34	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,61/m2(Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	2,40	9 209,86 ----- 0,00	22 103,67 ----- 0,00
35	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 000,00	164,63 ----- 3,46	658 523,36 ----- 13 838,40
36	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	32,00	100,77 ----- 0,00	3 224,49 ----- 0,00
		Total	lei			683 851,52
		Total L612 drumul de acces spre s.Victorovca Inklusiv salariu				683 851,52 13 838,40



1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

		Total	lei	5 004 812,55
		Contributii ASM	22,5 %	33 009,88
		Total		5 037 822,43
		Cheltuieli de regie	14,5 %	730 484,25
		Total		5 768 306,68
		Beneficiu de deviz	6 %	346 098,40
		Total		6 114 405,09
		TVA	20 %	1 222 881,02
				7 337 286,10
		Total deviz:		-----
		Inclusiv salariu		146 710,57

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

