

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat **Ministerul Afacerilor Interne**

2. Organizatorul procedurii de achiziție **Ministerul Afacerilor Interne**

3. Obiectul achizițiilor **Lucrari de reparatie a Salii mici a Colegiului in incinta Serviciului Protectie Interna si Anticoruptie al MAI**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Sala mica a Colegiului		
		1.1. Demontari si evacuari		
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Demontarea captuseli din material lemnos)	m2	36,2000
2	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	95,9000
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (In locurile deteriorate)	m2	12,0000
4	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	10,0000
5	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (iluminat pe perete)	buc	4,0000
6	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor Laminat	m2	70,2100
7	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	70,2100
8	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	70,2100
9	RpVC39A	Demontarea agregatelor de filtrare de orice tip, avind un debit de aer tratat de 2000 mc/h (ATENTIE Demontarea conditionere, bloc interior p/ru realizarea lucrarilor de reparatie) Va fi remontat	buc	2,0000
10	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	5,6000

1	2	3	4	5
11	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	5,6000
12	TsI50B5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	5,6000
		1.2. Pereti		
13	CF50B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (ATENTIE, in locurile deteriorate, grosimea medie de aplicare a tencuelilor 10mm)	m2	12,0000
14	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Captusirea pereti)	m2	95,9000
15	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	16,8000
16	CK18C	Montarea coltare din aluminiu	m	52,0000
17	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Glafuri, Rosturi gips-carton)	m2	29,5800
18	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (glafuri, rosturi gips-carton)	m2	29,5800
19	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	112,7000
20	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	112,7000

1	2	3	4	5
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	112,7000
22	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa de tip FleksoDecor sau analogic (Culoarea, forma se va coordona cu beneficiarul, pina la montare se vor prezenta mostre)	m2	112,7000
		1.3. Tavan		
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	108,4000
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (locuri deteriorate)	m2	8,5000
25	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (locuri deteriorate)	m2	16,4000
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,4000
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea ACRILICA aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara, , fara miros)	m2	108,4000
		1.4. Pardosea		
28	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	70,2100
29	CG01A1 K=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	70,2100
30	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	70,2100

1	2	3	4	5
31	CG56A1 K=3	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-70,3100
32	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic cu grosimea nu mai mica de 5mm pe suport existent, inclusiv plintele din duropolimer cu h=100mm, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (ATENTIE Laminat cu gros nu mai mica de 12 mm, rezistent la uzura, clasa 33, folosit in spatii de tip oficii, fabricat in EU) (Tipul, Forma, Culoarea pentru Laminat si plinte se va coordona cu beneficiarul)	m2	70,2100
		1.5. Diverse		
33	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, Panou LED 48 W LED 6500 K 4080 lm 220 - 240 V Rightlight IP20 sau analogic (montare Aparenta)	buc	6,0000
34	RpEE01B	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,0000
35	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	12,0000
36	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 3x1,5mm (VVGngLS)	m	64,0000
37	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 3x2,5mm (VVGngLS)	m	84,0000
38	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid	buc	4,0000

1	2	3	4	5
39	CK17E1	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul)	m2	5,2000
40	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata sau confectionata individual din MDF (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul)	m2	9,1000