

1	2	3	4	5	6	7
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	250,00	12,50
4.3.5	RpVB45 A	Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilație, avind perimetrul secțiunii de 800-1600 mm	buc			71,50 70,35
	713606001 1800	Instalator ventilare	h-om	1,2200	57,66	70,35
	232014620 0767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0400	15,00	0,60
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,50
4.3.6	RpVB43 A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc			23,91 23,06
	713606001 1800	Instalator ventilare	h-om	0,4000	57,66	23,06
	232014620 0767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0200	15,00	0,30
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,50
4.3.7	RpVB46 A	Demontarea sibarelor drepte sau inclinate la 45 grade de pe canale de ventilație circulare sau rectangulare, avind perimetrul de 800-1600 mm	buc			72,07 70,92
	713606001 1800	Instalator ventilare	h-om	1,2300	57,66	70,92
	232014620 0767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0400	15,00	0,60
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0100	5,00	0,05
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	50,00	0,50
4.3.8	RpVA35 A	Demontarea canalelor de ventilație din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul secțiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2			53,15 51,89
	713606001 1800	Instalator ventilare	h-om	0,9000	57,66	51,89
	232014620 0767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0070	15,00	0,10
	171131730 9326	Cirpe de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	292214000	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	50,00	1,00