

Construirea canalizării menajer-fecaloide din str. Anton Crihan nr. 6, ap. 1,2,3,4,6.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1

Retele exterioare de canalizare menajer-fecaloide (retea de cartier)

Valoarea de deviz 74 362,65 lei

Intocmit in prețuri curente 06.02.2020


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1:						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	12,182	57,66	702,41
2.	7123010010200	Betonist	h-om	13,361	57,66	770,40
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	23,040	57,66	1 328,49
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,800	57,66	161,45
5.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,100	57,66	121,09
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,145	57,66	123,68
7.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,512	57,66	29,52
8.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	47,530	57,66	2 740,57
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,417	57,66	24,05
10.	7212030022700	Sudor	h-om	0,617	57,66	35,58
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	11,719	57,66	675,72
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	112,317	57,66	6 476,22
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,139	57,66	526,96
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,694	57,66	501,30
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	3,408	57,66	196,50
16.	9312040019600	Sapator	h-om	4,697	57,66	270,83
Total manopera						14 684,77

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,925	24,50	22,66
2.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	1,410	995,00	1 402,95
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,940	1 263,00	1 187,22
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	6,751	275,89	1 862,53
5.	14111222017522	Piatra sparta FARA PRET	m3	3,197	0,00	0,00
6.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,060	950,00	57,00
7.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,768	275,89	211,88
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	13,062	90,00	1 175,58
				1,338	210,15	281,18
9.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	0,240	32,50	7,80
10.	2010102901118	Bile, manele D=12-15 cm L=1,5 m	m3	0,060	3 166,66	190,00
11.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,022	3 166,66	69,67
12.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,274	65,89	18,05
13.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,064	166,66	202,67
14.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in	kg	1,650	10,00	16,50



		dep S 2340				
15.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,001	10 000,00	10,00
16.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,990	21,21	21,00
17.	2320166200676	White spirit	kg	0,042	21,22	0,89
18.	23203226000401	Bitum	t	0,006	6 421,77	38,53
19.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	2,475	12,00	29,70
20.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,494	45,89	22,67
21.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,112	49,85	5,58
22.	2430226102460	Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61	kg	0,240	5,30	1,27
23.	25137300000003	Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr.Tub de protectie d=219x4.5mm, L=200mm - 12 buc (12buc*4.76=57.12 kg)	kg	59,976	15,50	929,63
24.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	2,399	5,20	12,47
25.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	7,397	5,20	38,46
26.	25212167005001	Teava PVC SN4 SDR41 D=160mm	m	66,893	97,50	6 522,07
27.	25212167010041	Teava din polietilena Tub de protectie PE 100 SDR26 PN6	m	6,151	833,33	5 125,81
28.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	370,324	1,51	559,19
29.	26511221004022	Ciment M-400	kg	1,684	1,51	2,54
30.	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine KII-10-6	buc	1,000	200,00	200,00
31.	26611264330911	Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)	buc	3,000	75,25	225,75
32.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	3,000	150,00	450,00
33.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KII-10 (0,18 m3)	buc	3,000	250,55	751,65
34.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	3,000	375,00	1 125,00
35.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KII-10-1(0,10 m3)	buc	3,000	275,45	826,35
36.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,863	1 110,90	958,71
37.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,162	880,80	142,69
38.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,058	90,00	5,22
39.	2682162606337	Snur vata minerala impl.sirma zincata	m	8,415	55,00	462,82
40.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,160	13,80	2,21
41.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,110	13,80	1,52
42.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,617	19,58	12,08
43.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	61,680	13,80	851,18
44.	2811236305660	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	484,500	9,30	4 505,85
45.	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprrijinirea sapaturilor	buc	0,192	150,00	28,80
46.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	buc	0,115	200,00	23,00
47.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,954	29,52	28,16
48.	2873146311532	Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm	kg	0,600	33,25	19,95
49.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,308	44,52	13,71
50.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,600	44,52	26,71
51.	2875274200000	Capac cu rama tip "GREU"	buc	3,090	1 504,58	4 649,15
52.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,493	1,89	0,93
53.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,096	12,70	52,02
54.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,347	12,70	4,41
55.	4100126202818	Apa	m3	1,057	12,70	13,43
56.	41001262028183 3	Apa FARA PRET	m3	0,278	0,00	0,00
Total materiale de constructii						35.406,80

H. Klopovici



Utilaje de construcții:


1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	1,163	88,36	102,76
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	5,608	58,89	330,25
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,804	90,60	254,05
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,017	1,50	0,03
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,278	300,00	83,40
6.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,081	99,00	8,02
7.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,002	350,00	0,70
8.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,198	333,33	66,00
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,280	225,89	63,25
10.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	6,638	350,25	2 324,96
11.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,098	350,25	34,33
12.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,384	350,25	484,75
13.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,056	350,25	19,61
14.	2952270003000	Vibrator de suprafața	h-ut	0,444	10,25	4,55
15.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,064	50,63	3,24
16.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	1,163	25,58	29,75
17.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	13,922	65,89	917,32
18.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	4,880	25,00	122,00
19.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,180	36,90	6,64
20.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,098	350,25	34,33
21.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,457	99,00	45,24
22.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,950	105,50	416,73
23.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,013	105,50	106,87
Total utilaje de construcții						5 458,78

Total:

Cheltuieli directe	lei	55 550,35
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	3 304,07
Total	100,00 +	58 854,42
Transportarea materialelor	2,00 %	708,14
Total	100,00 +	59 562,56
Cheltuieli de regie	2,00 %	1 191,25
Total	100,00 +	60 753,81
Beneficiul de deviz	2,00 %	1 215,07
Total	100,00 +	61 968,88
TVA	20,00 %	12 393,77

Total deviz:

74 362,65



Intocmit

Verificat

(SRL "Vedacon" Director Clapaniciu
Andrei c/f 1009600022750)

(funcția, semnătura)

(Intreprinderea Municipala Directia
Construcții Capitale)

(funcția, semnătura)

[Handwritten signature]