

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
 2. Organizatorul procedurii de achiziție: Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
 3. Obiectul achizițiilor Lucrari de reparatie a camerei de odihna a personalului tehnic, depozitelor si sistemelor ingineresti a blocului B a sediului IGSU din str. Gh. Asachi, 69, mun. Chisinau

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
|--------|-----------------------------|--|--------------------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Camera de odihna soferi birou de serviciu (6,8,9,10) | | |
| | | 1.1. Lucrari de demolare | | |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 7,5600 |
| 2 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 14,6900 |
| 3 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 9,2500 |
| 4 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 17,0000 |
| 5 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 17,0000 |
| 6 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 61,6900 |
| 7 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 21,4700 |
| 8 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile | buc | 3,0000 |
| 9 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp | m | 30,0000 |
| 10 | RpEC16A | Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei | buc | 5,0000 |
| 11 | RpIC18A1 | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 27,5000 |
| 12 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 1,2500 |
| 13 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie pentru ferestre | m3 | 0,7200 |
| | | 1.2. Lucrari de reparatie | | |
| | | 1.2.1. Pereti | | |
| 14 | CD70A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m | m3 | 0,4000 |
| 15 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 91,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-------------------------|--------------|--|----|---------|
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 91,0000 |
| 17 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 91,0000 |
| 18 | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu | m | 24,2000 |
| 19 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 91,0000 |
| 20 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 91,0000 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 91,0000 |
| 22 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 91,0000 |
| 1.2.2. Pardosea | | | | |
| 23 | CG22A1 k=0,4 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 27,3600 |
| 24 | IzF10B | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinepa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (polestirol gr. 100 mm, densit. 200kg/m2) | m2 | 27,3600 |
| 25 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 27,3600 |
| 26 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 27,3600 |
| 27 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 27,3600 |
| 1.2.3. Tavane | | | | |
| 28 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 18,1600 |
| 29 | CF57A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 18,1600 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 18,1600 |
| 31 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 18,1600 |
| 32 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 9,2000 |
| 1.2.4. Timplarii | | | | |
| 33 | CM07D | Luminator-geam din caramizi presate din sticla cu goluri 240 x 240 x 80 mm | m2 | 1,8000 |
| 34 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m | m2 | 5,6700 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--------------|--|-----|----------|
| | | inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | | |
| | | 2. Depozite (7, 12, 13) | | |
| | | 2.1. Lucrari de demolare | | |
| 35 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 7,5600 |
| 36 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 204,2000 |
| | | 2.2. Lucrari de reparatie | | |
| | | 2.2.1. Pereti | | |
| 37 | CD64C | Zidarie in asize din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,4000 |
| 38 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 204,2000 |
| 39 | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu | m | 24,2000 |
| 40 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) | m2 | 204,2000 |
| | | 2.2.2. Pardosea | | |
| 41 | CG22A1 k=0,7 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 75,8200 |
| 42 | CC03A | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 151,6400 |
| 43 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 75,8200 |
| 44 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m | 56,4000 |
| 45 | RpAcF10B | Inlocuirea capacelor din metal la caminele de vizitare, cu rame cu dimensiunile 700x1000 mm | buc | 1,0000 |
| | | 2.2.3. Tavan | | |
| 46 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) | m2 | 83,4000 |
| | | 2.2.4. Timplarii | | |
| 47 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 5,6700 |
| | | 3. Boxe | | |
| | | 3.1. Lucrari de demolare | | |
| 48 | RpCQ11D | Demontarea peretilor cu placi de sticla profilat | m2 | 5,4000 |
| 49 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 25,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------------|--|-------|----------|
| 50 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant | m2 | 64,7500 |
| | | 3.2. Lucrari de reparatie | | |
| | | 3.2.1. Pereti | | |
| 51 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 1,8900 |
| 52 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 20,0000 |
| 53 | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu | m | 12,6000 |
| 54 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi | m2 | 64,7500 |
| 55 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) | m2 | 56,8300 |
| | | 3.2.2. Pardosea | | |
| 56 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 275,4000 |
| 57 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit si slefuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 137,7000 |
| | | 3.2.3. Tavan | | |
| 58 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 5,0000 |
| 59 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) | m2 | 192,7800 |
| | | 3.2.4. Timplarii | | |
| 60 | CM07D | Luminator-geam din caramizi presate din sticla cu goluri 240 x 240 x 80 mm | m2 | 5,4000 |
| 61 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu latimea 170 mm | m | 4,7400 |
| | | 4. Sistem de electricitate | | |
| | | 4.1. Lucrari de constructie | | |
| 62 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 30,0000 |
| | | 4.2. Lucrari de electricitate | | |
| 63 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip Panou | buc | 1,0000 |
| 64 | 08-02-394-3 | Instalatii electrice de cablu: conductor pina la 4 in linie, sectiunea firelor pina la: 35 mm2 | 100 m | 1,1000 |
| 65 | 33-01-008-1 | Montarea stilpilor din metal | buc | 1,0000 |
| 66 | 33-01-007-1 | Forarea gropilor de fundatie sub stilpi | buc | 1,0000 |
| 67 | 08-02-396-1 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m | 100 m | 0,2000 |
| 68 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 4,0000 |
| 69 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 10,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--------------|---|---------|---------|
| 70 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1,0000 |
| 71 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,8000 |
| 72 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 3,5000 |
| 73 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 | 100 buc | 0,0200 |
| 74 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,2100 |
| 75 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,1100 |
| 76 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,2500 |
| | | 5. Sistemul de incalzire | | |
| 77 | RpIC18C | Demontarea tevii negre pentru instalatii, avind diametrul de 1 1/2"-2" | m | 80,2000 |
| 78 | RpIB11A | Demontari radiatoare | m2 | 14,5000 |
| 79 | IC38D | Piesa de racordare trecere PP40 x 1* 1/4 F | buc | 2,0000 |
| 80 | ID01C | Robinet sfera PP cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm | buc | 2,0000 |
| 81 | IC36C | Teava din polietilena armata , avind diametrul exterior de 32,0 mm. | m | 65,2000 |
| 82 | IC38C | Teu redus, avind diametrul exterior de 32x20x32 mm | buc | 8,0000 |
| 83 | IC38C | Cot 45, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 2,0000 |
| 84 | IC38C | Cot 90, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 6,0000 |
| 85 | IC38C | Reductie 32x25, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 4,0000 |
| 86 | IC38C | Mufa, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 4,0000 |
| 87 | IC36B | Teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 59,2000 |
| 88 | IC38B | Cot 90, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 14,0000 |
| 89 | IC38B | Cot 45, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 2,0000 |
| 90 | IC38B | Mufa, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 6,0000 |
| 91 | IC38C | Teu redus, avind diametrul exterior de 25x20x25 mm | buc | 16,0000 |
| 92 | IC36A | Teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m | 24,0000 |
| 93 | IC38B | Piesa de racordare (Olandez 25x3/4) | buc | 24,0000 |
| 94 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 2000 mm | buc | 6,0000 |
| 95 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1600 mm | buc | 3,0000 |
| 96 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1000 mm | buc | 2,0000 |
| 97 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 800 mm | buc | 1,0000 |
| 98 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 12,0000 |
| 99 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj 3/4" | buc | 12,0000 |
| 100 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire | buc | 24,0000 |
| 101 | IC40A | Bratară pentru fixarea conductelor pina la 1" inclusiv | buc | 40,0000 |
| 102 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 83,2000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------------|----------|--|-----|---------|
| 103 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 65,2000 |
| 104 | RpCR27A2 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu un strat peste vopseaua existenta | m | 20,0000 |
| 6. Apeduct interior | | | | |
| 105 | RpAcA54B | Demontarea tevilor de otel zincate, asamblate prin sudobrazare, avind diametrul de 1 1/4" - 1 1/2" | m | 57,4500 |
| 106 | IC38D | Piesa de racordare trecere PP40 x 1* 1/4 F | buc | 1,0000 |
| 107 | ID01C | Robinet sfera PP cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 mm | buc | 1,0000 |
| 108 | IC36C | Teava din polietilena armata , avind diametrul exterior de 32,0 mm. | m | 39,8000 |
| 109 | IC38C | Teu redus, avind diametrul exterior de 32x20x32 mm | buc | 1,0000 |
| 110 | IC38C | Cot 90, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 4,0000 |
| 111 | IC38C | Reductie 32x25, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 1,0000 |
| 112 | IC38C | Mufa, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 8,0000 |
| 113 | IC36B | Teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 14,5000 |
| 114 | IC36A | Teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m | 2,5000 |
| 115 | IC38A | Piesa de racordare trecere PP20x 3/4 F | buc | 2,0000 |
| 116 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 2,0000 |
| 117 | IC40A | Bratară pentru fixarea conductelor pina la 1" inclusiv | buc | 50,0000 |
| 118 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 54,3000 |

afiter superior a SA SA 4684
 colonel al sti *[Signature]* Colban.

