

1	2	3	4	5	6	7
	7602					
1.10	RpED17 B2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 50-95 mmp, montat liber in santuri. Pentru cabluri montate in tuburi de protectie АНРБ-3x70+1x35mm	m			20,99 14,99
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2600	57,66	14,99
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1200	50,00	6,00
1.11	RpED17 C	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 120-300 mmp, montat liber in santuri. АНРБ-3x120+1x35mm	m			17,34 13,84
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,2400	57,66	13,84
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0700	50,00	3,50
1.12	RpEA12 C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat. д 22 мм	m			31,14 31,14
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	57,66	31,14
1.13	RpEA12 C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat. д 26 мм	m			31,14 31,14
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	57,66	31,14
1.14	RpEA12 C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat. д 32 мм	m			31,14 31,14
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	57,66	31,14
1.15	RpEA12 C	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra sau zincata), avind diametrul pina la 2", montata ingropat. д 47 мм	m			31,14 31,14
	713701001 1520	Electrician in constructii	h-om	0,5400	57,66	31,14
1.16	RpEA12 D	Demontarea tevilor de protectie din otel pentru instalatii (neagra	m			43,82 43,82

