

BPDS "Fulger" a IGP al MAI

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA Nr. 2-1-3

Lucrări de resistemizare/reparație capitală a sălii de sport din clădirea cu numărul cadastral
0100518.107.08 situată pe str. Mesager, nr.5/5,
mun. Chișinău

Retele de apa si canalizare**Valoarea de deviz 72 908,42 Lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistema B1				
		1.1. Арматура				
1	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровый ф15	buc	13,0000	101,655 14,720	1 321,512 191,360
2	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" / Кран шаровый ф25	buc	1,0000	133,579 17,920	133,579 17,920
3	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Кран шаровый ф32	buc	1,0000	212,952 29,440	212,952 29,440
4	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Кран шаровый ф40	buc	1,0000	271,619 29,440	271,619 29,440
		<i>Total</i>	Lei			1 939,662
		Total Арматура Inclusiv salariu				1 939,662 268,160
		1.2. Трубы и их соединения				
5	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Трубы из	m	10,0000	100,757 40,320	1 007,570 403,200

1	2	3	4	5	6	7
		полипропилена PP-R PN10 ф20x2,0				
6	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 sau analog	m	10,0000	35,370 26,880	353,698 268,800
7	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф25x2,3	m	4,0000	42,851 8,960	171,405 35,840
8	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф25 de tip AF-D-022 sau analog	m	4,0000	36,884 26,880	147,536 107,520
9	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф32x3,0	m	14,0000	66,063 10,240	924,888 143,360
10	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф32 de tip AF-D-022 sau analog	m	14,0000	40,399 26,880	565,582 376,320
11	SA16D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф40x3,7	m	28,0000	126,099 27,520	3 530,770 770,560
12	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe	m	28,0000	43,914 26,880	1 229,582 752,640

1	2	3	4	5	6	7
		conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф40 de tip AF-D-022 sau analog				
13	SA16E	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф50	m	2,0000	190,288 30,720	380,577 61,440
14	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф50 de tip AF-D-022 sau analog	m	2,0000	61,294 26,880	122,587 53,760
15		Крепления для труб	buc	24,0000	35,200 0,000	844,800 0,000
16	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	58,0000	10,240 10,240	593,920 593,920
17	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	58,0000	3,200 3,200	185,600 185,600
		<i>Total</i>	Lei			10 058,515
		Total Трубы и их соединения Inclusiv salariu				10 058,515 3 752,960
		<i>Total</i>	Lei			11 998,177
		Total Sistema B1 Inclusiv salariu				11 998,177 4 021,120
		2. Sistema T3;T4				
		2.1. Арматура				
18	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Кран шаровый ф15	buc	10,0000	101,655 14,720	1 016,548 147,200
19	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul	buc	1,0000	115,104 14,720	115,104 14,720

1	2	3	4	5	6	7
		1/2" - 3/4" / Кран шаровый ф20				
20	SD19B	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" / Кран шаровый ф25	buc	2,0000	133,579 17,920	267,158 35,840
21	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Кран шаровый ф32	buc	2,0000	212,952 29,440	425,904 58,880
22	SD19C	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Кран шаровый ф40	buc	1,0000	271,619 29,440	271,619 29,440
23	SD12B	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Обратный клапан ф32	buc	1,0000	430,230 14,080	430,230 14,080
24	SD12A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" / Обратный клапан ф25	buc	1,0000	373,620 11,520	373,620 11,520
		<i>Total</i>	Lei			2 900,183
		Total Арматура Inclusiv salariu				2 900,183 311,680
		2.2. Трубы и их соединения				
25	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccultural-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф20x2,0	m	8,0000	100,757 40,320	806,056 322,560
26	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф20 de tip AF-D-022 sau analog	m	8,0000	35,370 26,880	282,958 215,040
27	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de	m	9,0000	42,851 8,960	385,661 80,640

1	2	3	4	5	6	7
		distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф25x2,3				
28	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф25 de tip AF-D-022 sau analog	m	9,0000	36,884 26,880	331,955 241,920
29	SA17B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф32x3,0	m	40,0000	66,063 10,240	2 642,536 409,600
30	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф32 de tip AF-D-022 sau analog	m	40,0000	40,399 26,880	1 615,950 1 075,200
31	SA16D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф40x3,7	m	30,0000	126,099 27,520	3 782,967 825,600
32	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatia speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф40 de tip AF-D-022 sau analog	m	30,0000	43,914 26,880	1 317,409 806,400
33	SA16E	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 ф50	m	2,0000	190,288 30,720	380,577 61,440
34	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane	m	2,0000	61,294	122,587

1	2	3	4	5	6	7
		de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Теплоизоляционные трубки ф50 de tip AF-D-022 sau analog			26,880	53,760
35	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	89,0000	10,240 10,240	911,360 911,360
36	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	89,0000	3,200 3,200	284,800 284,800
		<i>Total</i>	Lei			12 864,816
		Total Трубы и их соединения Inclusiv salariu				12 864,816 5 288,320
		2.3. Материалы и изделия				
37	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Смеситель для умывальника	buc	2,0000	880,420 105,600	1 760,840 211,200
38	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Смеситель для душа с душевой сеткой на гибком шланге	buc	6,0000	926,443 73,600	5 558,658 441,600
39	SD19A	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Поливочный кран	buc	2,0000	159,154 14,720	318,309 29,440
		<i>Total</i>	Lei			7 637,807
		Total Материалы и изделия Inclusiv salariu				7 637,807 682,240
		<i>Total</i>	Lei			23 402,806
		Total Sistema T3;T4				23 402,806

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				6 282,240
		3. Sistema K1				
		3.1. Трубы и их соединения				
40	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф110	m	30,0000	97,009 20,480	2 910,264 614,400
41	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Трубы для внутренней канализации из ПВХ ф50	m	10,0000	44,350 16,000	443,499 160,000
42	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PVC 110x110	buc	10,0000	83,144 20,480	831,444 204,800
43	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie simpla PVC 110x50	buc	8,0000	63,524 20,480	508,195 163,840
44	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie simpla PVC 50x50	buc	2,0000	32,950 16,000	65,899 32,000
45	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PVC 45* ф110	buc	18,0000	46,882 17,920	843,880 322,560
46	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PVC 90* ф50	buc	8,0000	27,450 14,080	219,597 112,640
47	SB09E	Piesa de legatura din material	buc	3,0000	39,262	117,787

1	2	3	4	5	6	7
		plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Dop PVC φ110			17,920	53,760
48	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Dop PVC φ50	buc	2,0000	27,680 14,080	55,359 28,160
49	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Revizie PVC φ110	buc	2,0000	77,782 17,920	155,564 35,840
50	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	4,0000	5,120 5,120	20,480 20,480
		<i>Total</i>	Lei			6 171,968
		Total Трубы и их соединения Inclusiv salariu				6 171,968 1 748,480
		3.2. Материалы и изделия				
51	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Унитаз с косым выпуском со смывным бачком и крышкой	buc	2,0000	3 216,636 300,800	6 433,271 601,600
52	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / УМЫВАЛЬНИК	buc	2,0000	1 329,268 118,400	2 658,536 236,800
53	SC09A	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	2 427,865 163,200	2 427,865 163,200

1	2	3	4	5	6	7
54	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / Сифон для душа	buc	6,0000	237,207 18,560	1 423,240 111,360
55	SC02A	Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. / Душевой поддон	buc	6,0000	1 168,640 118,400	7 011,837 710,400
56	SB28B	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. / Трап ф110 mm	buc	1,0000	270,840 18,560	270,840 18,560
57	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. / Трап ф50 mm	buc	1,0000	203,343 16,000	203,343 16,000
		<i>Total</i>	Lei			20 428,932
		Total Материалы и изделия Inclusiv salariu				20 428,932 1 857,920
		<i>Total</i>	Lei			26 600,900
		Total Sistema K1 Inclusiv salariu				26 600,900 3 606,400

		Total	Lei	62 001,93
		Asigurari sociale	24 %	3 338,34
		Transportarea materialelor	3 %	1 437,91
		Cheltuieli de regie	6 %	4 006,69
		Total		70 784,87
		Venit	3 %	2 123,55
		Total		72 908,42
		Tva	0 %	
		Total deviz: Inclusiv salariu		72 908,42 13 909,76

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)