

| № п/п        | № сметы | Наименование сметы                                                                | сумма без НДС       | сумма с НДС |
|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 1            | 1-1-1   | Stratul de sol vegetal. Sector "A".                                               | 2 442,89            |             |
| 2            | 1-2-1   | Stratul de sol vegetal. Sector "B".                                               | 838,05              |             |
| <b>Итого</b> |         |                                                                                   | <b>3 280,94</b>     | <b>0</b>    |
| 1            | 2-1-1   | Наружные сети водопровода IB1                                                     | 178 019,21          |             |
| 2            | 2-2-1   | Наружные сети водопровода B1                                                      | 2 067 533,14        |             |
| 3            | 2-3-1   | Внутриплощадочные сети водопровода.Площадка водонапорной башни.(Zona 2)           | 72 108,39           |             |
| 4            | 2-1-4   | Подключение водопроводной сети потребителей                                       | 1 245 437,44        |             |
| 5            | 2-4-1   | Подключение водопроводной сети потребителей                                       | 1 245 437,44        |             |
| 6            | 2-5-1   | Turn de apa V=50 m3, H=15,0m. Lucrari generale de constructie. Sector "B"         | 397 828,90          |             |
| 7            | 2-5-2   | Водопроводная башня.Трубопроводы и арматура. (pl.Б poz.1)                         | 46 629,63           |             |
| 8            | 2-6-1   | Turn de apa V=50 m3, H=15,0m. Lucrari generale de constructie. Sector "B".        | 400 916,09          |             |
| 9            | 2-6-2   | Водопроводная башня.Трубопроводы и арматура. (pl.Б poz.1a)                        | 46 629,63           |             |
| 10           | 2-7-1   | Statia de dezinfectare a apei. Sector "B"                                         | 25 169,42           |             |
| 11           | 2-7-2   | Станция дезинфекции воды. Оборудование.                                           | 200 607,10          |             |
| 12           | 2-8-1   | Groapa de fundatie si perna de pamant. Sector "B"                                 | 17 135,83           |             |
| 13           | 2-9-1   | Hazna, V=15 m3. Sector "B"                                                        | 16 660,63           |             |
| <b>Итого</b> |         |                                                                                   | <b>5 960 112,85</b> | <b>0</b>    |
| 1            | 4-1-1   | Sectorul A. Alimentarea cu energie electrica. VL-6 kV, L=0,155 km                 | 121 617,23          |             |
| 2            | 4-2-1   | Sectorul A. Alimentarea cu energie electrica. СТП-16кВА-6/0,4 кВ                  | 30 300,00           |             |
| 3            | 4-2-1   | Sector A. Utilaj (СТП-16кВА-6/0,4                                                 | 64 964,00           |             |
| 4            | 4-3-1   | Sectorul A. Alimentarea cu energie electrica. CL-0.4kV, L=0,039 km                | 11 509,23           |             |
| 5            | 4-4-1   | Sectorul A. Alimentarea cu energie electrica. Оборудование защиты и распределения | 80 337,44           |             |

|              |       |                                                                            |                   |          |
|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|
| <b>6</b>     | 4-5-1 | Sectorul B. Alimentarea cu energie electrica. Оборудование учета и защиты  | 31 990,48         |          |
| <b>7</b>     | 4-6-1 | Sectorul B. Alimentarea cu energie electrica. CL-0.4kV, L=0,038 km         | 37 701,90         |          |
| <b>8</b>     | 4-7-1 | Sectorul B. Alimentarea cu energie electrica. Вынос существующей КЛ-0,4 кВ | 32 891,17         |          |
| <b>Итого</b> |       |                                                                            | <b>411 311,45</b> | <b>0</b> |
| <b>1</b>     | 7-1-1 | Stratul de sol mineral. Sector "A".                                        | 24 770,28         |          |
| <b>2</b>     | 7-2-1 | Stratul de sol mineral. Sector "B"                                         | 10 555,05         |          |
| <b>3</b>     | 7-3-1 | Amenajarea teritoriului. Sector "A"                                        | 414 028,22        |          |
| <b>4</b>     | 7-4-1 | Amenajarea teritoriului. Sector "B"                                        | 144 338,23        |          |
| <b>5</b>     | 7-5-1 | Imbracaminte rutiera din piatra sparta pentru accese. Sector "A".          | 251 865,07        |          |
| <b>6</b>     | 7-6-1 | Imbracaminte rutiera din piatra sparta pentru accese. Sector "B"           | 17 407,19         |          |
| <b>Итого</b> |       |                                                                            | <b>862 964,04</b> | <b>0</b> |
| <b>1</b>     | f/n   | Lichidarea sondei nr.1357 din s. Moscovei, r-nul Cahul.                    | 42 222,69         |          |
| <b>2</b>     | f/n   | Forarea sondei arteziene in s. Moscovei, r-nul Cahul                       | 563 147,01        |          |
| <b>Итого</b> |       |                                                                            | <b>605 369,70</b> | <b>0</b> |

**Итого**

**7 843 038,98**

Construcia infrastructurii de  
alimentarea cu apa potabila on  
satul Moscovei, r-nul Cahul

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1-1-1  
Stratul de sol vegetal. Sector "A".

Valoarea de deviz 2 931,47 Lei

Intocmit in prețuri curente 11.12.2024

| № crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.   | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|--------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|        |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5                                              | 6                                        | 7                      |
| 1      | TsC19A1                           | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт I категории)                                                                                                                   | 100 m3 | 0,55                                           | 484,36<br>0,00                           | 266,40<br>0,00         |
| 2      | TsC03E1                           | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) | 100 m3 | 0,43                                           | 780,47<br>0,00                           | 335,60<br>0,00         |
| 3      | TsI50A3                           | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)                                                                                                                                                                                                                                | t      | 51,60                                          | 30,40<br>0,00                            | 1 568,80<br>0,00       |
| 4      | TsC51A                            | Lucrari la descarcarea pamintului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100    | 0,43                                           | 149,88                                   | 64,45                  |

| 1 | 2 | 3                                                                                          | 4  | 5 | 6     | 7    |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-------|------|
|   |   | in depozit, teren categoria I<br>(Работы по выгрузке грунта в<br>отвал, грунт I категории) | m3 |   | 17,79 | 7,65 |

|  |  |                                          |      |                 |
|--|--|------------------------------------------|------|-----------------|
|  |  | Total                                    | Lei  | 2 235,25        |
|  |  | Asigurarea sociala                       | 24 % | 1,84            |
|  |  | Cheltuieli directe                       |      | 2 237,09        |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 5 %  | 111,85          |
|  |  | Total                                    |      | 2 348,94        |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 4 %  | 93,95           |
|  |  | Total                                    |      | 2 442,89        |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 488,58          |
|  |  |                                          |      | <b>2 931,47</b> |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>7,65</b>     |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția infrastructurii de  
alimentarea cu apă potabilă în  
satul Moscovei, r-nul Cahul**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1-1-1  
Stratul de sol vegetal. Sector "A".**

**Valoarea de deviz 2 931,47 Lei**

Intocmit în prețuri curente 11.12.2024

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei  |       |
|-----------|-----------------------------------|------------------------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------|-------|
|           |                                   |                                    |      |                                                | Pe unitate<br>de măsură | Total |
| 1         | 2                                 | 3                                  | 4    | 5                                              | 6                       | 7     |
|           |                                   | Total borderou de resurse № 1-1-1: |      |                                                |                         |       |

**Manopera:**

|    |               |                                       |      |       |       |             |
|----|---------------|---------------------------------------|------|-------|-------|-------------|
| 1. | 9310060019900 | Muncitor necalificat                  | h-om | 0,129 | 59,32 | 7,65        |
|    |               | <b>Total manopera</b>                 |      |       |       | <b>7,65</b> |
|    |               | <b>Total materiale de construcții</b> |      |       |       | <b>0,00</b> |

**Utilaje de construcții:**

|    |               |                                                             |      |       |        |                 |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----------------|
| 1. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,839 | 400,00 | 335,60          |
| 2. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                       | h-ut | 0,808 | 400,00 | 323,20          |
| 3. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                           | h-ut | 3,922 | 400,00 | 1 568,80        |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                         |      |       |        | <b>2 227,60</b> |

|                     |      |          |
|---------------------|------|----------|
| Total               | Lei  | 2 235,25 |
| Asigurarea sociala  | 24 % | 1,84     |
| Cheltuieli directe  |      | 2 237,09 |
| Cheltuieli de regie | 5 %  | 111,85   |
| Total               |      | 2 348,94 |
| Beneficiu de deviz  | 4 %  | 93,95    |
| Total               |      | 2 442,89 |
| TVA                 | 20 % | 488,58   |

**Total deviz: 2 931,47**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Constructia infrastructurii de  
alimentarea cu apa potabila on satul Moscovei,  
r-nul Cahul**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                       | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
| 1      | TsC19A1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт I категории) | 100 m3 |                                        |                      | 484,36<br>0,00         |
|        | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 1,210                                  | 400,00               | 484,36                 |
|        |                             | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                            | Lei    |                                        |                      | 266,40                 |

| 1 | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5     | 6      | 7                                  |
|---|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|------------------------------------|
| 2 | TsC03E1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) | 100 m3 |       |        | <div>780,47</div> <div>0,00</div>  |
|   | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 1,950 | 400,00 | 780,47                             |
|   |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lei    |       |        | 335,60                             |
| 3 | TsI50A3       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)                                                                                                                                                                                                                                | t      |       |        | <div>30,40</div> <div>0,00</div>   |
|   | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,076 | 400,00 | 30,40                              |
|   |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lei    |       |        | 1 568,80                           |
| 4 | TsC51A        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)                                                                                                                                                                                                                                          | 100 m3 |       |        | <div>149,88</div> <div>17,79</div> |
|   | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,300 | 59,32  | 17,79                              |
|   | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,330 | 400,00 | 132,09                             |
|   |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lei    |       |        | 64,45                              |

## APROBAT:

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Construcia infrastructurii de  
alimentarea cu apa potabila on  
satul Moscovei, r-nul Cahul

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1-2-1  
Stratul de sol vegetal. Sector "B".

Valoarea de deviz 1 005,66 Lei

Intocmit in prețuri curente 11.12.2024

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
| 1      | TsC19A1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт I категории)                                                                                                                   | 100 m3 | 0,450                                 | 483,56<br>0,00                        | 217,60<br>0,00         |
| 2      | TsC03E1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) | 100 m3 | 0,120                                 | 780,00<br>0,00                        | 93,60<br>0,00          |
| 3      | TsI50A3                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)                                                                                                                                                                                                                                | t      | 14,400                                | 30,39<br>0,00                         | 437,60<br>0,00         |
| 4      | TsC51A                      | Lucrari la descarcarea pamintului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100    | 0,120                                 | 151,17                                | 18,14                  |

| 1 | 2 | 3                                                                                          | 4  | 5 | 6     | 7    |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-------|------|
|   |   | in depozit, teren categoria I<br>(Работы по выгрузке грунта в<br>отвал, грунт I категории) | m3 |   | 17,83 | 2,14 |

|  |  |                                          |      |                 |
|--|--|------------------------------------------|------|-----------------|
|  |  | Total                                    | Lei  | 766,94          |
|  |  | Asigurarea sociala                       | 24 % | 0,51            |
|  |  | Cheltuieli directe                       |      | 767,45          |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 5 %  | 38,37           |
|  |  | Total                                    |      | 805,82          |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 4 %  | 32,23           |
|  |  | Total                                    |      | 838,05          |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 167,61          |
|  |  |                                          |      | <b>1 005,66</b> |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>2,14</b>     |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția infrastructurii de  
alimentarea cu apă potabilă în  
satul Moscovei, r-nul Cahul**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1-2-1  
Stratul de sol vegetal. Sector "B".**

**Valoarea de deviz 1 005,66 Lei**

Intocmit în prețuri curente 11.12.2024

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei  |       |
|-----------|-----------------------------------|------------------------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------|-------|
|           |                                   |                                    |      |                                                | Pe unitate<br>de măsură | Total |
| 1         | 2                                 | 3                                  | 4    | 5                                              | 6                       | 7     |
|           |                                   | Total borderou de resurse № 1-2-1: |      |                                                |                         |       |

**Manopera:**

|    |               |                                       |      |       |       |             |
|----|---------------|---------------------------------------|------|-------|-------|-------------|
| 1. | 9310060019900 | Muncitor necalificat                  | h-om | 0,036 | 59,32 | 2,14        |
|    |               | <b>Total manopera</b>                 |      |       |       | <b>2,14</b> |
|    |               | <b>Total materiale de construcții</b> |      |       |       | <b>0,00</b> |

**Utilaje de construcții:**

|    |               |                                                             |      |       |        |               |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------|------|-------|--------|---------------|
| 1. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,234 | 400,00 | 93,60         |
| 2. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                       | h-ut | 0,584 | 400,00 | 233,60        |
| 3. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                           | h-ut | 1,094 | 400,00 | 437,60        |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                         |      |       |        | <b>764,80</b> |

|                     |      |        |
|---------------------|------|--------|
| Total               | Lei  | 766,94 |
| Asigurarea sociala  | 24 % | 0,51   |
| Cheltuieli directe  |      | 767,45 |
| Cheltuieli de regie | 5 %  | 38,37  |
| Total               |      | 805,82 |
| Beneficiu de deviz  | 4 %  | 32,23  |
| Total               |      | 838,05 |
| TVA                 | 20 % | 167,61 |

**Total deviz: 1 005,66**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Constructia infrastructurii de  
alimentarea cu apa potabila on satul Moscovei,  
r-nul Cahul**

**Investitor**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                       | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
| 1      | TsC19A1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт I категории) | 100 m3 |                                        |                      | 483,56<br>0,00         |
|        | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 1,2100                                 | 400,00               | 483,56                 |
|        |                             | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                            | Lei    |                                        |                      | 217,60                 |

| 1 | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6      | 7                                  |
|---|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------------------------------------|
| 2 | TsC03E1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) | 100 m3 |        |        | <div>780,00</div> <div>0,00</div>  |
|   | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 1,9500 | 400,00 | 780,00                             |
|   |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lei    |        |        | 93,60                              |
| 3 | TsI50A3       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)                                                                                                                                                                                                                                | t      |        |        | <div>30,39</div> <div>0,00</div>   |
|   | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 0,0760 | 400,00 | 30,39                              |
|   |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lei    |        |        | 437,60                             |
| 4 | TsC51A        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт I категории)                                                                                                                                                                                                                                          | 100 m3 |        |        | <div>151,17</div> <div>17,83</div> |
|   | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om   | 0,3000 | 59,32  | 17,83                              |
|   | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,3300 | 400,00 | 133,33                             |
|   |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lei    |        |        | 18,14                              |

## APROBAT:

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Constructia infrastructurii de  
alimentarea cu apa potabila on  
satul Moscovei, r-nul Cahul

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1  
Наружные сети водопровода IB1

Valoarea de deviz 213 623,05 Lei

Intocmit in prețuri curente 11.12.2024

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                   | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | 1. Наружные сети водопровода IB1                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                                       |                                       |                        |
|        |                             | 1.1. Земляные работы                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунтаII категории экскаватором)                                                           | 100 m3 | 9,80                                  | 820,00<br>0,00                        | 8 036,00<br>0,00       |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную в сухих грунтах)                                                                                           | m3     | 30,00                                 | 86,00<br>86,00                        | 2 580,15<br>2 580,15   |
| 3      | TsA16B1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.) | m3     | 29,12                                 | 57,63<br>57,63                        | 1 678,32<br>1 678,32   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5      | 6               | 7                    |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------|----------------------|
| 4  | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта)                                                | 100 m3 | 0,23   | 528,70<br>0,00  | 121,60<br>0,00       |
| 5  | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка вытесненного грунта)                       | 100 m3 | 0,23   | 900,87<br>0,00  | 207,20<br>0,00       |
| 6  | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)                                                                                                    | t      | 39,10  | 42,40<br>0,00   | 1 658,00<br>0,00     |
| 7  | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории) (Работы на отвале)                                                                                         | 100 m3 | 0,23   | 175,09<br>15,09 | 40,27<br>3,47        |
| 8  | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную) | m3     | 203,00 | 12,94<br>12,94  | 2 627,33<br>2 627,33 |
| 9  | TsD04A  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)               | m3     | 203,00 | 36,32<br>36,32  | 7 373,47<br>7 373,47 |
| 10 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)                            | 100 m3 | 8,13   | 436,01<br>0,00  | 3 544,80<br>0,00     |
| 11 | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de                                                                                                                                                                                                     | 100    | 8,13   | 576,04          | 4 683,19             |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4         | 5    | 6              | 7                              |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|----------------|--------------------------------|
|    |         | 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта механизированной трамбовкой)                         | m3        |      | 368,24         | 2 993,77                       |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                        | Lei       |      |                | 32 550,33                      |
|    |         | <b>Total Земляные работы<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                   |           |      |                | <b>32 550,33<br/>17 256,51</b> |
|    |         | <b>1.2. Переходы под автодорогой<br/>N1, N4 - (2 шт)</b>                                                                                                                                                                            |           |      |                |                                |
| 12 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта II категории экскаватором)      | 100<br>m3 | 0,13 | 818,46<br>0,00 | 106,40<br>0,00                 |
| 13 | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка в сухих грунтах)                                               | m3        | 0,50 | 86,00<br>86,00 | 43,00<br>43,00                 |
| 14 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную) | m3        | 2,50 | 12,94<br>12,94 | 32,36<br>32,36                 |
| 15 | TsD04B  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение грунта ручными трамбовками)     | m3        | 2,50 | 32,71<br>31,31 | 81,78<br>78,28                 |
| 16 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in                                                                                                    | 100<br>m3 | 0,11 | 436,36<br>0,00 | 48,00<br>0,00                  |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4         | 5        | 6                | 7                        |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------------|--------------------------|
|    |        | straturi cu grosimea de 15-20 cm<br>(Послойная засыпка грунта<br>бульдозером траншей)                                                                                                                                                                                                                                           |           |          |                  |                          |
| 17 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de<br>150-200 kg a umpluturilor in<br>straturi succesive de 20-30 cm<br>grosime, exclusiv udarea fiecarui<br>strat in parte, umpluturile<br>executandu-se din pamint<br>песчаный (Уплотнение грунта<br>мех. трамбовками)                                                                           | 100<br>m3 | 0,11     | 576,00<br>368,18 | 63,36<br>40,50           |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lei       |          |                  | 374,90                   |
|    |        | <b>Total Переходы под автодорогой<br/>N1, N4 - (2 шт)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |           |          |                  | <b>374,90<br/>194,14</b> |
|    |        | <b>1.3. Трубопроводы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |          |                  |                          |
| 18 | AcA52B | Teava din polietilena, pentru<br>conducte de alimentare cu apa<br>montata in sant, cu diametrul de<br>75 mm. Nota: tipul tevii<br>polietilena si banzii de avertizare<br>se va include conform proiectului<br>(Труба PE 100 SDR 17<br>PN10φ75x4,5) (без учета<br>сигнальной ленты)                                              | m         | 1 141,50 | 74,73<br>5,77    | 85 304,31<br>6 591,06    |
| 19 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta,<br>azbociment, polietilena etc 20-75<br>mm, de apa potabila dupa<br>montarea si imbinarea, inaintea<br>receptiei (Промывка чугунного,<br>ПВХ, асбестоцементного,<br>полиэтиленового и т.д.<br>трубопровода питьевой воды,<br>20-75 мм, после укладки и<br>соединения, перед приемкой)<br>(φ75) | m         | 1 141,50 | 2,37<br>2,37     | 2 708,55<br>2 708,55     |
| 20 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor<br>din polietilena montate in transee<br>pentru retelele de alimentare cu<br>apa si canalizare, cu diametru<br>pina la 100 mm (Гидравлическое<br>испытание полиэтиленовых<br>трубопроводов,<br>прокладываемых в траншеях<br>для сетей водопровода и<br>канализации, диаметром до 100<br>мм)     | m         | 1 141,50 | 0,32<br>0,24     | 368,94<br>277,62         |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5        | 6                    | 7                             |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------|-------------------------------|
| 21 | Pretul firmei  | Сигнальная лента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m   | 1 141,50 | 1,00<br>0,00         | 1 141,50<br>0,00              |
| 22 | AcF09A         | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare (Указатель водопровода) (монтаж)                                                                                                                                                                           | buc | 3,00     | 69,34<br>61,10       | 208,02<br>183,30              |
| 23 | Pret de piatra | Указатели водовода (стоимость)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 3,00     | 250,00<br>0,00       | 750,00<br>0,00                |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei |          |                      | 90 481,32                     |
|    |                | <b>Total Трубопроводы<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |                      | <b>90 481,32<br/>9 760,53</b> |
|    |                | <b>1.4. Переход №1 авто-дороги закрытым способом L=9,00 m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |                      |                               |
| 24 | GD59A          | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm (Прокладка защитных футляров методом горизонтального управляемого бурения, в нормальных грунтах, для трубопроводов диаметром до 125 мм) (Футляр из труб PE100 SDR 21 PN6 L=9,00 м ф125) | m   | 9,00     | 624,61<br>141,18     | 5 621,45<br>1 270,63          |
| 25 | GD60A          | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm (Монтаж и демонтаж бурильных установок и съемного оборудования, для трубопроводов, диаметром до 125 мм)                                                                                                    | buc | 1,00     | 7 787,10<br>2 887,10 | 7 787,10<br>2 887,10          |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei |          |                      | 13 408,55                     |
|    |                | <b>Total Переход №1 авто-дороги закрытым способом L=9,00 m<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |                      | <b>13 408,55<br/>4 157,73</b> |
|    |                | <b>1.5. Переход №4 авто-дороги закрытым способом L=11,5 m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |                      |                               |
| 26 | GD59A          | Pozarea conductei de protectie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m   | 11,50    | 624,60               | 7 182,92                      |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5    | 6                    | 7                               |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------------------|---------------------------------|
|    |       | prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm (Футляр из труб PE100 SDR 21 PN6 L=11,5 м ф125)                                                                      |     |      | 141,18               | 1 623,59                        |
| 27 | GD60A | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm (Монтаж и демонтаж бурильных установок и съемного оборудования, для трубопроводов, диаметром до 125 мм) | buc | 1,00 | 7 787,10<br>2 887,10 | 7 787,10<br>2 887,10            |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | Lei |      |                      | 14 970,02                       |
|    |       | <b>Total Переход №4 авто-дороги закрытым способом L=11,5 m Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                   |     |      |                      | <b>14 970,02<br/>4 510,69</b>   |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                      | Lei |      |                      | 151 785,12                      |
|    |       | <b>Total Наружные сети водопровода IB1 Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                       |     |      |                      | <b>151 785,12<br/>35 879,60</b> |

|  |  |                         |      |            |
|--|--|-------------------------|------|------------|
|  |  | Total                   | Lei  | 151 785,12 |
|  |  | Asigurarea sociala      | 24 % | 8 611,10   |
|  |  | Transportarea           | 4 %  | 2 625,04   |
|  |  | Cheltuieli directe      |      | 163 021,26 |
|  |  | Cheltuieli de regie     | 5 %  | 8 151,06   |
|  |  | Total                   |      | 171 172,32 |
|  |  | Beneficiu de deviz      | 4 %  | 6 846,89   |
|  |  | Total                   |      | 178 019,21 |
|  |  | TVA                     | 20 % | 35 603,84  |
|  |  | 213 623,05              |      |            |
|  |  | <b>Total deviz:</b>     |      |            |
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b> |      |            |
|  |  | 35 879,60               |      |            |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

**Constructia infrastructurii de  
alimentarea cu apa potabila on  
satul Moscovei, r-nul Cahul**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1**  
**Наружные сети водопровода IB1**

**Valoarea de deviz 213 623,05 Lei**

Intocmit in prețuri curente 11.12.2024

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|    |               |                            |      |         |       |                  |
|----|---------------|----------------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje | h-om | 22,20   | 59,32 | 1 316,90         |
| 2. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa  | h-om | 45,66   | 59,32 | 2 708,55         |
| 3. | 7136080025000 | Montator conducte          | h-om | 86,868  | 59,32 | 5 153,01         |
| 4. | 7137010011500 | Electrician                | h-om | 3,494   | 59,32 | 207,26           |
| 5. | 7213050013100 | Tinichigiu                 | h-om | 3,09    | 59,32 | 183,30           |
| 6. | 8113100070200 | Sondor mecanic             | h-om | 123,93  | 59,32 | 7 351,52         |
| 7. | 9310060019900 | Muncitor necalificat       | h-om | 413,015 | 41,75 | 17 243,39        |
| 8. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM      | h-om | 41,094  | 41,75 | 1 715,67         |
|    |               | <b>Total manopera</b>      |      |         |       | <b>35 879,60</b> |

**Materiale:**

|    |                  |                                                          |     |           |        |                  |
|----|------------------|----------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|------------------|
| 1. | 1422102205642    | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)     | kg  | 147,60    | 12,00  | 1 771,20         |
| 2. | 25132066215001   | Banda de avertizare                                      | m   | 1 141,50  | 1,00   | 1 141,50         |
| 3. | 2521216710001175 | Труба PE 100 SDR 17 PN10 ф75x4,5                         | m   | 1 144,924 | 52,00  | 59 536,05        |
| 4. | 2521216716002125 | Футляр из труб PE SDR 21 L=9,00м ф125                    | m   | 20,561    | 115,00 | 2 364,51         |
| 5. | 2822456183000001 | Указатели водовода                                       | buc | 3,00      | 250,00 | 750,00           |
| 6. | 2874115826423    | Surub hexagonal M-6x30 mm                                | buc | 12,36     | 1,00   | 12,36            |
| 7. | 2874115840924    | Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6                    | buc | 12,36     | 1,00   | 12,36            |
| 8. | 4100116202806    | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3  | 0,25      | 14,00  | 3,50             |
| 9. | 4100126202818    | Apa                                                      | m3  | 2,46      | 14,00  | 34,44            |
|    |                  | <b>Total materiale de construcții</b>                    |     |           |        | <b>65 625,92</b> |

**Utilaje de construcții:**

|    |                |                                                             |      |        |        |          |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
| 1. | 28752774100000 | Compresor 5m3/min                                           | h-ut | 2,283  | 40,00  | 91,32    |
| 2. | 2952160007253  | Utilaj pentru intindere teava                               | h-ut | 45,66  | 20,00  | 913,20   |
| 3. | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 20,874 | 400,00 | 8 349,60 |
| 4. | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                         | h-ut | 9,286  | 400,00 | 3 714,40 |
| 5. | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                       | h-ut | 0,092  | 400,00 | 36,80    |

|    |               |                                                       |      |        |        |                  |
|----|---------------|-------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 6. | 2952270001813 | Instalatie foraj orizontal dirijat                    | h-ut | 22,20  | 700,00 | 15 540,00        |
| 7. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 85,614 | 20,00  | 1 712,28         |
| 8. | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)              | h-ut | 45,66  | 400,00 | 18 264,00        |
| 9. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                     | h-ut | 4,145  | 400,00 | 1 658,00         |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                   |      |        |        | <b>50 279,60</b> |

|                     |      |                |
|---------------------|------|----------------|
| Total               | Lei  | 151 785,1<br>2 |
| Asigurarea sociala  | 24 % | 8 611,10       |
| Transportarea       | 4 %  | 2 625,04       |
| Cheltuieli directe  |      | 163 021,2<br>6 |
| Cheltuieli de regie | 5 %  | 8 151,06       |
| Total               |      | 171 172,3<br>2 |
| Beneficiu de deviz  | 4 %  | 6 846,89       |
| Total               |      | 178 019,2<br>1 |
| TVA                 | 20 % | 35 603,84      |

**Total deviz:**

**213 623,0  
5**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Constructia infrastructurii de  
alimentarea cu apa potabila on satul Moscovei,  
r-nul Cahul**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| №<br>crt. | Simbol norme și Cod<br>resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                         | U.M.   | Consum de<br>resurse pe unitate<br>de măsură | Valoare, lei            |                        |
|-----------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|           |                                |                                                                                 |        |                                              | Pe unitate de<br>măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                              | 3                                                                               | 4      | 5                                            | 6                       | 7                      |
|           |                                | <b>1. Наружные сети водопровода<br/>IB1</b>                                     |        |                                              |                         |                        |
|           |                                | <b>1.1. Земляные работы</b>                                                     |        |                                              |                         |                        |
| 1         | TsC03B1                        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si | 100 m3 |                                              |                         | 820,00                 |

| 1 | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5      | 6      | 7               |
|---|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-----------------|
|   |               | comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунтаII категории экскаватором)                                                                                                                                           |        |        |        | 0,00            |
|   | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 2,0500 | 400,00 | 820,00          |
|   |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei    |        |        | 8 036,00        |
| 2 | TsA20B        | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную в сухих грунтах)                                                                                           | m3     |        |        | 86,00<br>86,00  |
|   | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 2,0600 | 41,75  | 86,00           |
|   |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei    |        |        | 2 580,15        |
| 3 | TsA16B1       | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.) | m3     |        |        | 57,63<br>57,63  |
|   | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 1,2100 | 41,75  | 50,52           |
|   | 7137010011500 | Electrician                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,1200 | 59,32  | 7,12            |
|   |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei    |        |        | 1 678,32        |
| 4 | TsC26A1       | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта)                                                                                                    | 100 m3 |        |        | 528,70<br>0,00  |
|   | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 1,3200 | 400,00 | 528,70          |
|   |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei    |        |        | 121,60          |
| 5 | TsC03F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка вытесненного грунта)                                                                           | 100 m3 |        |        | 900,87<br>0,00  |
|   | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 2,2500 | 400,00 | 900,87          |
|   |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei    |        |        | 207,20          |
| 6 | TsI50A5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)                                                                                                                                                        | t      |        |        | 42,40<br>0,00   |
|   | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1060 | 400,00 | 42,40           |
|   |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei    |        |        | 1 658,00        |
| 7 | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории) (Работы на отвале)                                                                                                                                             | 100 m3 |        |        | 175,09<br>15,09 |
|   | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,3600 | 41,75  | 15,09           |
|   | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,4000 | 400,00 | 160,00          |
|   |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei    |        |        | 40,27           |
| 8 | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную)                                                     | m3     |        |        | 12,94<br>12,94  |
|   | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,3100 | 41,75  | 12,94           |
|   |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei    |        |        | 2 627,33        |
| 9 | TsD04A        | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)                                                                   | m3     |        |        | 36,32<br>36,32  |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5       | 6      | 7                |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|------------------|
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,8700  | 41,75  | 36,32            |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                   | Lei    |         |        | 7 373,47         |
| 10 | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)                                    | 100 m3 |         |        | 436,01<br>0,00   |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 1,0900  | 400,00 | 436,01           |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                   | Lei    |         |        | 3 544,80         |
| 11 | TsD05A        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта механизированной трамбовкой) | 100 m3 |         |        | 576,04<br>368,24 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 8,8200  | 41,75  | 368,24           |
|    | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 10,3900 | 20,00  | 207,80           |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                   | Lei    |         |        | 4 683,19         |
|    |               | <b>1.2. Переходы под автодорогой N1, N4 - (2 шт)</b>                                                                                                                                                                                        |        |         |        |                  |
| 12 | TsC03B1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта II категории экскаватором)              | 100 m3 |         |        | 818,46<br>0,00   |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 2,0500  | 400,00 | 818,46           |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                   | Lei    |         |        | 106,40           |
| 13 | TsA20B        | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка в сухих грунтах)                                                       | m3     |         |        | 86,00<br>86,00   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 2,0600  | 41,75  | 86,00            |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                   | Lei    |         |        | 43,00            |
| 14 | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную)         | m3     |         |        | 12,94<br>12,94   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,3100  | 41,75  | 12,94            |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                   | Lei    |         |        | 32,36            |
| 15 | TsD04B        | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение грунта ручными трамбовками)             | m3     |         |        | 32,71<br>31,31   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,7500  | 41,75  | 31,31            |
|    | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,1000  | 14,00  | 1,40             |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                   | Lei    |         |        | 81,78            |
| 16 | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером траншей)                            | 100 m3 |         |        | 436,36<br>0,00   |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 1,0900  | 400,00 | 436,36           |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                   | Lei    |         |        | 48,00            |
| 17 | TsD05A        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat                                                                                                         | 100 m3 |         |        | 576,00<br>368,18 |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6      | 7              |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------------|
|    |                  | in parte, umpluturile executindu-se din ramint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками)                                                                                                                                                                                                      |      |         |        |                |
|    | 9310060019900    | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 8,8200  | 41,75  | 368,18         |
|    | 2952270004021    | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 10,3900 | 20,00  | 207,82         |
|    |                  | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei  |         |        | 63,36          |
|    |                  | <b>1.3. Трубопроводы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |        |                |
| 18 | AcA52B           | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Труба PE 100 SDR 17 PN10ф75x4,5) (без учета сигнальной ленты)                                        | m    |         |        | 74,73<br>5,77  |
|    | 7136080025000    | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0720  | 59,32  | 4,27           |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0360  | 41,75  | 1,50           |
|    | 2521216710001175 | Труба PE 100 SDR 17 PN10 ф75x4,5                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0030  | 52,00  | 52,16          |
|    | 3410440005604    | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0400  | 400,00 | 16,00          |
|    | 2952160007253    | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0400  | 20,00  | 0,80           |
|    |                  | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei  |         |        | 85 304,31      |
| 19 | AcF11C           | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (Промывка чугунного, ПВХ, асбестоцементного, полиэтиленового и.т.д. трубопровода питьевой воды, 20-75 мм, после укладки и соединения, перед приемкой) (ф75) | m    |         |        | 2,37<br>2,37   |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0400  | 59,32  | 2,37           |
|    |                  | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei  |         |        | 2 708,55       |
| 20 | AcF12A           | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm (Гидравлическое испытание полиэтиленовых трубопроводов, прокладываемых в траншеях для сетей водопровода и канализации, диаметром до 100 мм)     | m    |         |        | 0,32<br>0,24   |
|    | 7136080025000    | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0041  | 59,32  | 0,24           |
|    | 28752774100000   | Compresor 5m3/min                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0020  | 40,00  | 0,08           |
|    |                  | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei  |         |        | 368,94         |
| 21 | Pretul firmei    | Сигнальная лента                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    |         |        | 1,00<br>0,00   |
|    | 25132066215001   | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0000  | 1,00   | 1,00           |
|    |                  | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei  |         |        | 1 141,50       |
| 22 | AcF09A           | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare (Указатель водопровода) (монтаж)                                                                                                                                        | buc  |         |        | 69,34<br>61,10 |
|    | 7213050013100    | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,0300  | 59,32  | 61,10          |
|    | 2874115826423    | Surub hexagonal M-6x30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000  | 1,00   | 4,12           |
|    | 2874115840924    | Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,0000  | 1,00   | 4,12           |
|    |                  | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei  |         |        | 208,02         |
| 23 | Pret de piatra   | Указатели водовода (стоимость)                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  |         |        | 250,00<br>0,00 |
|    | 2822456183000001 | Указатели водовода                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000  | 250,00 | 250,00         |
|    |                  | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei  |         |        | 750,00         |
|    |                  | <b>1.4. Переход №1 авто-дороги закрытым способом L=9,00 m</b>                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |        |                |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6      | 7                                       |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------------------------------|
| 24 | GD59A            | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm (Прокладка защитных футляров методом горизонтального управляемого бурения, в нормальных грунтах, для трубопроводов диаметром до 125 мм) (Футляр из труб PE100 SDR 21 PN6 L=9,00 м ф125) | m    |         |        | <div>624,61</div> <div>141,18</div>     |
|    | 8113100070200    | Sondor mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,9800  | 59,32  | 117,45                                  |
|    | 4214340026831    | Mecanic exploatare utilaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4000  | 59,32  | 23,73                                   |
|    | 2521216716002125 | Футляр из труб PE SDR 21 L=9,00м ф125                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 1,0030  | 115,00 | 115,34                                  |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1200  | 14,00  | 1,68                                    |
|    | 1422102205642    | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,2000  | 12,00  | 86,40                                   |
|    | 2952270001813    | Instalatie foraj orizontal dirijat                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,4000  | 700,00 | 280,00                                  |
|    |                  | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei  |         |        | 5 621,45                                |
| 25 | GD60A            | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm (Монтаж и демонтаж бурильных установок и съёмного оборудования, для трубопроводов, диаметром до 125 мм)                                                                                                    | buc  |         |        | <div>7 787,10</div> <div>2 887,10</div> |
|    | 8113100070200    | Sondor mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 41,6700 | 59,32  | 2 471,86                                |
|    | 4214340026831    | Mecanic exploatare utilaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 7,0000  | 59,32  | 415,24                                  |
|    | 2952270001813    | Instalatie foraj orizontal dirijat                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 7,0000  | 700,00 | 4 900,00                                |
|    |                  | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei  |         |        | 7 787,10                                |
|    |                  | <b>1.5. Переход №4 авто-дороги закрытым способом L=11,5 m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |        |                                         |
| 26 | GD59A            | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm (Футляр из труб PE100 SDR 21 PN6 L=11,5 м ф125)                                                                                                                                         | m    |         |        | <div>624,60</div> <div>141,18</div>     |
|    | 8113100070200    | Sondor mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,9800  | 59,32  | 117,45                                  |
|    | 4214340026831    | Mecanic exploatare utilaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4000  | 59,32  | 23,73                                   |
|    | 2521216716002125 | Футляр из труб PE SDR 21 L=9,00м ф125                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 1,0030  | 115,00 | 115,34                                  |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1200  | 14,00  | 1,68                                    |
|    | 1422102205642    | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,2000  | 12,00  | 86,40                                   |
|    | 2952270001813    | Instalatie foraj orizontal dirijat                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,4000  | 700,00 | 280,00                                  |
|    |                  | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei  |         |        | 7 182,92                                |
| 27 | GD60A            | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm (Монтаж и демонтаж бурильных установок и съёмного оборудования, для трубопроводов, диаметром до 125 мм)                                                                                                    | buc  |         |        | <div>7 787,10</div> <div>2 887,10</div> |
|    | 8113100070200    | Sondor mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 41,6700 | 59,32  | 2 471,86                                |
|    | 4214340026831    | Mecanic exploatare utilaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 7,0000  | 59,32  | 415,24                                  |
|    | 2952270001813    | Instalatie foraj orizontal dirijat                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 7,0000  | 700,00 | 4 900,00                                |
|    |                  | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei  |         |        | 7 787,10                                |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Construcia infrastructurii de  
alimentarea cu apa potabila on  
satul Moscovei, r-nul Cahul

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-4

Подключение водопроводной сети потребителей

Valoarea de deviz 1 494 524,93 Lei

Intocmit in prețuri curente 11.12.2024

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                   | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Подключение водопроводной сети потребителей</b><br><br><b>1.1. Земляные работы</b>                                                                                                                                                                                                |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунтаII категории экскаватором)                                                           | 100 m3 | 12,100                                | 820,00<br>0,00                        | 9 922,00<br>0,00       |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную в сухих грунтах)                                                                                           | m3     | 37,000                                | 86,00<br>86,00                        | 3 182,18<br>3 182,18   |
| 3      | TsA16B1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.) | m3     | 33,300                                | 57,64<br>57,64                        | 1 919,27<br>1 919,27   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5       | 6                | 7                    |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------|----------------------|
| 4  | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта механизированной трамбовкой) | 100 m3 | 0,360   | 576,00<br>368,22 | 207,36<br>132,56     |
| 5  | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта)                                                        | 100 m3 | 1,790   | 528,04<br>0,00   | 945,20<br>0,00       |
| 6  | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка вытесненного грунта)                               | 100 m3 | 1,790   | 900,11<br>0,00   | 1 611,20<br>0,00     |
| 7  | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)                                                                                                            | t      | 304,300 | 42,40<br>0,00    | 12 902,40<br>0,00    |
| 8  | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории) (Работы на отвале)                                                                                                 | 100 m3 | 1,790   | 175,02<br>15,02  | 313,29<br>26,89      |
| 9  | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную)         | m3     | 220,000 | 12,94<br>12,94   | 2 847,35<br>2 847,35 |
| 10 | TsD04A  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)                       | m3     | 220,000 | 36,32<br>36,32   | 7 990,95<br>7 990,95 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5         | 6                | 7                              |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------|--------------------------------|
| 11 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 m3 | 8,810     | 436,00<br>0,00   | 3 841,20<br>0,00               |
| 12 | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта механизированной трамбовкой)                                                                                                                                                                                                                                    | 100 m3 | 8,810     | 576,03<br>368,23 | 5 074,86<br>3 244,14           |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lei    |           |                  | 50 757,26                      |
|    |         | <b>Total Земляные работы<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |           |                  | <b>50 757,26<br/>19 343,34</b> |
|    |         | <b>1.2. Трубопроводная арматура</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |           |                  |                                |
| 13 | AcA52A  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб для сетей водопровода, диаметром 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовой трубы и сигнальной ленты включается согласно проекту) трубы полиэтиленовые PE100 SDR 17 PN10 D25x2.0 mm) (Uniplast) | m      | 2 120,000 | 29,72<br>2,89    | 63 000,08<br>6 120,48          |
| 14 | AcF11C  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (Промывка чугунного, ПВХ, асбестоцементного, полиэтиленового и т.д. трубопровода питьевой воды, 20-75 мм, после укладки и соединения, перед приемкой) (ф25мм)                                                                                                                                                                            | m      | 2 120,000 | 6,17<br>2,37     | 13 086,34<br>5 030,34          |
| 15 | AcF12A  | Proba de presiune a conductelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m      | 2 120,000 | 0,32             | 685,21                         |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5       | 6               | 7                      |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|------------------------|
|    |        | din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm (Гидравлическое испытание полиэтиленовых трубопроводов, прокладываемых в траншеях для сетей водопровода и канализации, диаметром до 100 мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         | 0,24            | 515,61                 |
| 16 | AcA53B | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Отвод седловой е/ф. d=90x3/4")                                                                                                                                                                                                                                                                | buc | 297,000 | 196,20<br>59,32 | 58 271,40<br>17 618,04 |
| 17 | AcA53A | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж и электрофузионная сварка фитингов (муфты, тройники, отводы) между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включается согласно проекту) отвод седловой е/ф d=63x3/4" | buc | 66,000  | 164,26<br>47,46 | 10 840,90<br>3 132,10  |
| 18 | AcA53A | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж и электрофузионная сварка фитингов (муфты,                                                                                                                                                                                                                             | buc | 61,000  | 146,08<br>47,46 | 8 910,64<br>2 894,82   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5       | 6                                 | 7                                         |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
|    |        | тройники, отводы) между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включается согласно проекту) отвод седловой e/f d=50x3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                                   |                                           |
| 19 | AcA54A | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж фитингов (муфты, тройники, отводы) механическим способом между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 20-40 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включается согласно проекту) муфта зажимная с вн. резьбой 25x3/4" | buc | 424,000 | <div>31,06</div> <div>20,76</div> | <div>13 170,29</div> <div>8 803,09</div>  |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei |         |                                   | 167 964,86                                |
|    |        | <b>Total Трубопроводная арматура Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |                                   | <b>167 964,86<br/>44 114,48</b>           |
|    |        | <b>1.3. Водомерный узел</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |                                   |                                           |
| 20 | AcA54A | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Муфта зажимная с вн.резьбой 25x3/4")                                                                                                                                                                                                                             | buc | 848,000 | <div>31,06</div> <div>20,76</div> | <div>26 340,58</div> <div>17 606,18</div> |
| 21 | SD06B  | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Пропходной вентиль с муфтой и штуцером для стальных труб, диаметр 3/4") (Вентиль с внутренней резьбой ф 3/4")                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 424,000 | <div>92,04</div> <div>31,44</div> | <div>39 024,79</div> <div>13 330,39</div> |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5         | 6                | 7                               |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------------|---------------------------------|
| 22 | SD12A         | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" (Предохранительный клапан с рычагом и противовесом, соединенный резьбовой муфтой, диаметр 3/4"-1") Обратный клапан ф15                                          | buc  | 424,000   | 92,28<br>10,68   | 39 125,70<br>4 527,30           |
| 23 | Pretul firmei | Сигнальная лента                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 2 120,000 | 1,00<br>0,00     | 2 120,00<br>0,00                |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lei  |           |                  | 106 611,07                      |
|    |               | <b>Total Водомерный узел<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                               |      |           |                  | <b>106 611,07<br/>35 463,87</b> |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lei  |           |                  | 325 333,19                      |
|    |               | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                                                                                                                                                       | 24 % |           |                  | 23 741,21                       |
|    |               | <i>Tranportarea</i>                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 %  |           |                  | 5 411,84                        |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |           |                  | 354 486,24                      |
|    |               | <i>Cheltuieli depozitare</i>                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 %  |           |                  | 1 352,96                        |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |                  | 355 839,20                      |
|    |               | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 %  |           |                  | 17 791,96                       |
|    |               | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 %  |           |                  | 14 945,25                       |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |           |                  | 388 576,41                      |
|    |               | <b>Total Подключение<br/>водопроводной сети<br/>потребителей<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                           |      |           |                  | <b>388 576,41<br/>98 921,69</b> |
|    |               | <b>2. Lucrari montarea</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |      |           |                  |                                 |
| 24 | AcB04A        | Montarea contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 20 mm (Установка в существующем колодце, в местах прохождения стального трубопровода, водомера и врезка вентиля, диаметр 20 мм) (Водомер ф15мм) | buc  | 424,000   | 59,32<br>59,32   | 25 151,68<br>25 151,68          |
| 25 | SE56A         | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de                                                                                                                                                                                    | buc  | 424,000   | 136,44<br>136,44 | 57 848,86<br>57 848,86          |

| 1  | 2              | 3                                                                                                         | 4    | 5       | 6                | 7                               |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------------------|---------------------------------|
|    |                | 1" - 2" (Фильтр для питьевой воды с резьбовой муфтой для установки на трубы, диаметр 1"-2") Фильтр ф15 mm |      |         |                  |                                 |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                              | Lei  |         |                  | 83 000,54                       |
|    |                | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                 | 24 % |         |                  | 19 920,13                       |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                              |      |         |                  | 102 920,67                      |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                 |      |         |                  | 102 920,67                      |
|    |                | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                | 60 % |         |                  | 49 800,32                       |
|    |                | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                 | 4 %  |         |                  | 6 108,84                        |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                              |      |         |                  | 158 829,83                      |
|    |                | <b>Total Lucrari montarea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                        |      |         |                  | <b>158 829,83<br/>83 000,54</b> |
|    |                | <b>3. Utilaj</b>                                                                                          |      |         |                  |                                 |
| 26 | Pret de piatra | Водомер ф15мм                                                                                             | buc  | 424,000 | 280,00<br>0,00   | 118 720,00<br>0,00              |
| 27 | Pret de piatra | Фильтр ф15mm                                                                                              | buc  | 424,000 | 50,00<br>0,00    | 21 200,00<br>0,00               |
| 28 | Pret de piatra | Колодец полиэтиленовый утепленный для установки водомера ф550мм h=1.2м                                    | buc  | 424,000 | 1 300,00<br>0,00 | 551 200,00<br>0,00              |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                              | Lei  |         |                  | 691 120,00                      |
|    |                | <i>Cheltuieli depozitare</i>                                                                              | 1 %  |         |                  | 6 911,20                        |
|    |                | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                  |      |         |                  | <b>698 031,20</b>               |

|  |  |                                          |      |  |  |                                    |
|--|--|------------------------------------------|------|--|--|------------------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei  |  |  | 1 245 437,44                       |
|  |  | TVA                                      | 20 % |  |  | 249 087,49                         |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      |  |  | <b>1 494 524,93<br/>181 922,23</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia infrastructurii de  
alimentarea cu apa potabila on  
satul Moscovei, r-nul Cahul**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-4**  
**Подключение водопроводной сети потребителей**

**Valoarea de deviz 1 494 524,93 Lei**

Intocmit in prețuri curente 11.12.2024

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-1-4: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                           |      |          |       |                   |
|----|---------------|---------------------------|------|----------|-------|-------------------|
| 1. | 7136020011620 | Instalator apa, canal     | h-om | 1 276,24 | 59,32 | 75 706,55         |
| 2. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 954,00   | 59,32 | 56 591,29         |
| 3. | 7136080025000 | Montator conducte         | h-om | 85,012   | 59,32 | 5 042,91          |
| 4. | 7137010011500 | Electrician               | h-om | 3,996    | 59,32 | 237,04            |
| 5. | 7212030022700 | Sudor                     | h-om | 398,60   | 59,32 | 23 644,96         |
| 6. | 9310060019900 | Muncitor necalificat      | h-om | 457,636  | 41,75 | 19 106,30         |
| 7. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM     | h-om | 38,16    | 41,75 | 1 593,18          |
|    |               | <b>Total manopera</b>     |      |          |       | <b>181 922,23</b> |

**Materiale:**

|     |                     |                                                                        |     |          |          |                   |
|-----|---------------------|------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-------------------|
| 1.  | 25132066215001      | Banda de avertizare                                                    | m   | 2 120,00 | 1,00     | 2 120,00          |
| 2.  | 25212161271125      | Трубы полиэтиленовые PE100 SDR17 PN10 D25x2.0mm                        | m   | 2 126,36 | 10,00    | 21 263,60         |
| 3.  | 25221147331114 1112 | Колодец полиэтиленовый утепленный для установки водомера ф550мм h=1,2м | buc | 424,00   | 1 300,00 | 551 200,00        |
| 4.  | 25231567138115 0    | Отвод седловой е/ф d=50x3/4"                                           | buc | 61,61    | 62,00    | 3 819,82          |
| 5.  | 25231567138116 3    | Отвод седловой е/ф d=63x3/4"                                           | buc | 66,66    | 80,00    | 5 332,80          |
| 6.  | 25231567138119 0    | Отвод седловой е/ф d=90x3/4"                                           | buc | 299,97   | 88,00    | 26 397,36         |
| 7.  | 25231577713811 2034 | Муфта зажимная с вн. резьбой 25x3/4"                                   | buc | 1 310,16 | 10,00    | 13 101,60         |
| 8.  | 29131242017015      | Вентиль с внутренней резьбой ф 3/4"                                    | buc | 428,24   | 60,00    | 25 694,40         |
| 9.  | 2913124204220       | Обратный клапан ф15                                                    | buc | 432,48   | 80,00    | 34 598,40         |
| 10. | 2924127306515       | Фильтр ф15mm                                                           | buc | 424,00   | 50,00    | 21 200,00         |
| 11. | 33206625111120 000  | Водомер ф15мм                                                          | buc | 424,00   | 280,00   | 118 720,00        |
| 12. | 4100116202820       | Апа potabila                                                           | m3  | 212,00   | 14,00    | 2 968,00          |
|     |                     | <b>Total materiale de construcții</b>                                  |     |          |          | <b>826 415,98</b> |

**Utilaje de construcții:**

|                                     |                |                                                             |      |        |        |                  |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 1.                                  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min                                           | h-ut | 4,24   | 40,00  | 169,60           |
| 2.                                  | 2940600003015  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                   | h-ut | 313,80 | 60,00  | 18 828,00        |
| 3.                                  | 2952160007253  | Utilaj pentru intindere teava                               | h-ut | 84,80  | 20,00  | 1 696,00         |
| 4.                                  | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 28,833 | 400,00 | 11 533,20        |
| 5.                                  | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                         | h-ut | 11,966 | 400,00 | 4 786,40         |
| 6.                                  | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                       | h-ut | 0,716  | 400,00 | 286,40           |
| 7.                                  | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)       | h-ut | 95,276 | 20,00  | 1 905,52         |
| 8.                                  | 3410440005604  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                    | h-ut | 84,80  | 400,00 | 33 920,00        |
| 9.                                  | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                           | h-ut | 32,256 | 400,00 | 12 902,40        |
| 10.                                 | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire               | h-ut | 63,60  | 80,00  | 5 088,00         |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |                |                                                             |      |        |        | <b>91 115,52</b> |

|       |      |              |
|-------|------|--------------|
| Total | Lei  | 1 245 437,44 |
| TVA   | 20 % | 249 087,49   |

**Total deviz:** **1 494 524,93**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Constructia infrastructurii de alimentarea cu apa potabila on satul Moscovei, r-nul Cahul**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                       | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                               |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Подключение водопроводной сети потребителей</b>                                                                                                                                                                         |        |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1. Земляные работы</b>                                                                                                                                                                                                   |        |                                        |                      |                        |
| 1       | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунтаII категории экскаватором) | 100 m3 |                                        |                      | 820,00<br>0,00         |

| 1 | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5       | 6      | 7                |
|---|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|------------------|
|   | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 2,0500  | 400,00 | 820,00           |
|   |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei    |         |        | 9 922,00         |
| 2 | TsA20B        | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную в сухих грунтах)                                                                                           | m3     |         |        | 86,00<br>86,00   |
|   | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 2,0600  | 41,75  | 86,00            |
|   |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei    |         |        | 3 182,18         |
| 3 | TsA16B1       | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.) | m3     |         |        | 57,64<br>57,64   |
|   | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 1,2100  | 41,75  | 50,52            |
|   | 7137010011500 | Electrician                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,1200  | 59,32  | 7,12             |
|   |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei    |         |        | 1 919,27         |
| 4 | TsD05A        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта механизированной трамбовкой)                                             | 100 m3 |         |        | 576,00<br>368,22 |
|   | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 8,8200  | 41,75  | 368,22           |
|   | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 10,3900 | 20,00  | 207,78           |
|   |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei    |         |        | 207,36           |
| 5 | TsC26A1       | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта)                                                                                                    | 100 m3 |         |        | 528,04<br>0,00   |
|   | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 1,3200  | 400,00 | 528,04           |
|   |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei    |         |        | 945,20           |
| 6 | TsC03F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка вытесненного грунта)                                                                           | 100 m3 |         |        | 900,11<br>0,00   |
|   | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 2,2500  | 400,00 | 900,11           |
|   |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei    |         |        | 1 611,20         |
| 7 | TsI50A5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)                                                                                                                                                        | t      |         |        | 42,40<br>0,00    |
|   | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1060  | 400,00 | 42,40            |
|   |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei    |         |        | 12 902,40        |
| 8 | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории) (Работы на отвале)                                                                                                                                             | 100 m3 |         |        | 175,02<br>15,02  |
|   | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,3600  | 41,75  | 15,02            |
|   | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,4000  | 400,00 | 160,00           |
|   |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei    |         |        | 313,29           |
| 9 | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную)                                                     | m3     |         |        | 12,94<br>12,94   |
|   | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,3100  | 41,75  | 12,94            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6      | 7                |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|------------------|
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lei    |         |        | 2 847,35         |
| 10 | TsD04A         | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)                                                                                                                                                                                                                                                          | m3     |         |        | 36,32<br>36,32   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,8700  | 41,75  | 36,32            |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lei    |         |        | 7 990,95         |
| 11 | TsD02A1        | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 m3 |         |        | 436,00<br>0,00   |
|    | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,0900  | 400,00 | 436,00           |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lei    |         |        | 3 841,20         |
| 12 | TsD05A         | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта механизированной трамбовкой)                                                                                                                                                                                                                                    | 100 m3 |         |        | 576,03<br>368,23 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 8,8200  | 41,75  | 368,23           |
|    | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 10,3900 | 20,00  | 207,80           |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lei    |         |        | 5 074,86         |
|    |                | <b>1.2. Трубопроводная арматура</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |         |        |                  |
| 13 | AcA52A         | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб для сетей водопровода, диаметром 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовой трубы и сигнальной ленты включается согласно проекту) трубы полиэтиленовые PE100 SDR 17 PN10 D25x2.0 mm) (Uniplast) | m      |         |        | 29,72<br>2,89    |
|    | 7136080025000  | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,0360  | 59,32  | 2,14             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,0180  | 41,75  | 0,75             |
|    | 25212161271125 | Трубы полиэтиленовые PE100 SDR17 PN10 D25x2.0mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m      | 1,0030  | 10,00  | 10,03            |
|    | 3410440005604  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0400  | 400,00 | 16,00            |
|    | 2952160007253  | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0400  | 20,00  | 0,80             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lei    |         |        | 63 000,08        |
| 14 | AcF11C         | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (Промывка чугунного, ПВХ, асбестоцементного, полиэтиленового и.т.д. трубопровода питьевой воды, 20-75 мм, после укладки и соединения, перед приемкой) (ф25мм)                                                                                                                                                                            | m      |         |        | 6,17<br>2,37     |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,0400  | 59,32  | 2,37             |
|    | 4100116202820  | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,1000  | 14,00  | 1,40             |
|    | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0300  | 80,00  | 2,40             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lei    |         |        | 13 086,34        |
| 15 | AcF12A         | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm (Гидравлическое испытание полиэтиленовых трубопроводов, прокладываемых в траншеях для сетей водопровода и канализации, диаметром до 100 мм)                                                                                                                                                                                  | m      |         |        | 0,32<br>0,24     |
|    | 7136080025000  | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,0041  | 59,32  | 0,24             |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6     | 7               |
|----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------|
|    | 28752774100000         | Compresor 5m3/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0020 | 40,00 | 0,08            |
|    |                        | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lei  |        |       | 685,21          |
| 16 | AcA53B                 | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Отвод седловой е/ф. d=90x3/4")                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  |        |       | 196,20<br>59,32 |
|    | 7212030022700          | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,0000 | 59,32 | 59,32           |
|    | 252315671381190        | Отвод седловой е/ф d=90x3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0100 | 88,00 | 88,88           |
|    | 2940600003015          | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,8000 | 60,00 | 48,00           |
|    |                        | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lei  |        |       | 58 271,40       |
| 17 | AcA53A                 | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж и электрофузионная сварка фитингов (муфты, тройники, отводы) между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включается согласно проекту) отвод седловой е/ф d=63x3/4" | buc  |        |       | 164,26<br>47,46 |
|    | 7212030022700          | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,8000 | 59,32 | 47,46           |
|    | 252315671381163        | Отвод седловой е/ф d=63x3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0100 | 80,00 | 80,80           |
|    | 2940600003015          | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,6000 | 60,00 | 36,00           |
|    |                        | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lei  |        |       | 10 840,90       |
| 18 | AcA53A                 | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж и электрофузионная сварка фитингов (муфты, тройники, отводы) между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включается согласно проекту) отвод седловой е/ф d=50x3/4" | buc  |        |       | 146,08<br>47,46 |
|    | 7212030022700          | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,8000 | 59,32 | 47,46           |
|    | 252315671381150        | Отвод седловой е/ф d=50x3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0100 | 62,00 | 62,62           |
|    | 2940600003015          | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,6000 | 60,00 | 36,00           |
|    |                        | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lei  |        |       | 8 910,64        |
| 19 | AcA54A                 | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж фитингов (муфты, тройники, отводы) механическим способом между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 20-40 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включается согласно проекту) муфта зажимная с вн. резьбой 25x3/4"                                                      | buc  |        |       | 31,06<br>20,76  |
|    | 7136050012000          | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,3500 | 59,32 | 20,76           |
|    | 252315777138112<br>034 | Муфта зажимная с вн. резьбой 25x3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0300 | 10,00 | 10,30           |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7                                   |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------------------------|
|    |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lei  |        |        | 13 170,29                           |
|    |                    | <b>1.3. Водомерный узел</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        |                                     |
| 20 | AcA54A             | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Муфта зажимная с вн.резьбой 25х3/4") | buc  |        |        | <div>31,06</div> <div>20,76</div>   |
|    | 7136050012000      | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,3500 | 59,32  | 20,76                               |
|    | 252315777138112034 | Муфта зажимная с вн. резьбой 25х3/4"                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0300 | 10,00  | 10,30                               |
|    |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lei  |        |        | 26 340,58                           |
| 21 | SD06B              | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Пропускной вентиль с муфтой и штуцером для стальных труб, диаметр 3/4") (Вентиль с внутренней резьбой ф 3/4")                                                                                   | buc  |        |        | <div>92,04</div> <div>31,44</div>   |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,5300 | 59,32  | 31,44                               |
|    | 29131242017015     | Вентиль с внутренней резьбой ф 3/4"                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 60,00  | 60,60                               |
|    |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lei  |        |        | 39 024,79                           |
| 22 | SD12A              | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" (Предохранительный клапан с рычагом и противовесом, соединенный резьбовой муфтой, диаметр 3/4"-1") Обратный клапан ф15                                                        | buc  |        |        | <div>92,28</div> <div>10,68</div>   |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1800 | 59,32  | 10,68                               |
|    | 2913124204220      | Обратный клапан ф15                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 80,00  | 81,60                               |
|    |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lei  |        |        | 39 125,70                           |
| 23 | Pretul firmei      | Сигнальная лента                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    |        |        | <div>1,00</div> <div>0,00</div>     |
|    | 25132066215001     | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,0000 | 1,00   | 1,00                                |
|    |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lei  |        |        | 2 120,00                            |
|    |                    | <b>2. Lucrari montarea</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |        |                                     |
| 24 | AcB04A             | Montarea contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 20 mm (Установка в существующем колодце, в местах прохождения стального трубопровода, водомера и врезка вентилля, диаметр 20 мм) (Водомер ф15мм)              | buc  |        |        | <div>59,32</div> <div>59,32</div>   |
|    | 7136050012000      | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,0000 | 59,32  | 59,32                               |
|    |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lei  |        |        | 25 151,68                           |
| 25 | SE56A              | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр для питьевой воды с резьбовой муфтой для установки на трубы, диаметр 1"-2") Фильтр ф15 mm                                                                                        | buc  |        |        | <div>136,44</div> <div>136,44</div> |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,3000 | 59,32  | 136,44                              |
|    |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lei  |        |        | 57 848,86                           |
|    |                    | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |        |                                     |
| 26 | Pret de piatra     | Водомер ф15мм                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  |        |        | <div>280,00</div> <div>0,00</div>   |
|    | 33206625111120000  | Водомер ф15мм                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 280,00 | 280,00                              |
|    |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lei  |        |        | 118 720,00                          |
| 27 | Pret de piatra     | Фильтр ф15mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  |        |        | 50,00                               |

| 1  | 2                  | 3                                                                      | 4   | 5      | 6        | 7          |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------|
|    |                    |                                                                        |     |        |          | 0,00       |
|    | 2924127306515      | Фильтр ф15mm                                                           | buc | 1,0000 | 50,00    | 50,00      |
|    |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                              | Lei |        |          | 21 200,00  |
| 28 | Pret de piatra     | Колодец полиэтиленовый утепленный для установки водомера ф550мм h=1.2м | buc |        |          | 1 300,00   |
|    |                    |                                                                        |     |        |          | 0,00       |
|    | 252211473311141112 | Колодец полиэтиленовый утепленный для установки водомера ф550мм h=1,2м | buc | 1,0000 | 1 300,00 | 1 300,00   |
|    |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                              | Lei |        |          | 551 200,00 |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia infrastructurii de  
alimentarea cu apa potabila on  
satul Moscovei, r-nul Cahul**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-2-1**  
**Наружные сети водопровода В1**

Valoarea de deviz 2 481 039,77 Lei

Intocmit in prețuri curente 11.12.2024

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                   | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Наружные сети водопровода В1</b><br><b>1.1. Земляные работы</b>                                                                                                                                                                                                                   |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта II категории экскаватором)                                                          | 100 m3 | 95,020                                | 820,00<br>0,00                        | 77 916,40<br>0,00      |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную в сухих грунтах)                                                                                           | m3     | 294,000                               | 86,00<br>86,00                        | 25 285,47<br>25 285,47 |
| 3      | TsA16B1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.) | m3     | 346,000                               | 57,64<br>57,64                        | 19 942,03<br>19 942,03 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5         | 6                | 7                      |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------|------------------------|
| 4  | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта механизированной трамбовками в основании колодцев до нормальной плотности) | 100 m3 | 0,107     | 576,17<br>368,32 | 61,65<br>39,41         |
| 5  | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта)                                                                                                      | 100 m3 | 1,590     | 528,05<br>0,00   | 839,60<br>0,00         |
| 6  | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка вытесненного грунта)                                                                             | 100 m3 | 1,590     | 900,13<br>0,00   | 1 431,20<br>0,00       |
| 7  | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)                                                                                                                                                          | t      | 270,300   | 42,40<br>0,00    | 11 460,80<br>0,00      |
| 8  | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории) (Работы на отвале)                                                                                                                                               | 100 m3 | 1,590     | 175,02<br>15,02  | 278,28<br>23,88        |
| 9  | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную)                                                       | m3     | 1 997,000 | 12,94<br>12,94   | 25 846,17<br>25 846,17 |
| 10 | TsD04A  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm                                                                                                                         | m3     | 1 997,000 | 36,32<br>36,32   | 72 536,03<br>72 536,03 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                | 4         | 5      | 6                | 7                                |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------|----------------------------------|
|    |         | grosime pamint necoeziv<br>(Уплотнение грунта вручную)                                                                                                                                                                                                           |           |        |                  |                                  |
| 11 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat<br>provenit din teren categoria I sau<br>II, executata cu buldozer pe<br>tractor cu senile de 65-80 CP, in<br>straturi cu grosimea de 15-20 cm<br>(Послойная засыпка грунта<br>бульдозером)                                       | 100<br>m3 | 79,860 | 436,00<br>0,00   | 34 818,80<br>0,00                |
| 12 | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de<br>150-200 kg a umpluturilor in<br>straturi succesive de 20-30 cm<br>grosime, exclusiv udarea fiecarui<br>strat in parte, umpluturile<br>executindu-se din pamint<br>necoeziv (Уплотнение грунта<br>механизированной трамбовкой) | 100<br>m3 | 79,860 | 576,03<br>368,23 | 46 002,14<br>29 407,24           |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                     | Lei       |        |                  | 316 418,57                       |
|    |         | <b>Total Земляные работы<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                |           |        |                  | <b>316 418,57<br/>173 080,23</b> |
|    |         | <b>1.2. Переходы под автодорогой<br/>№2, №3, №5, №6, №7, №8, №9,<br/>№10, №11 (9 шт)</b>                                                                                                                                                                         |           |        |                  |                                  |
| 13 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul<br>de 0,40-0,70 mc, cu motor cu<br>ardere interna si comanda<br>hidraulica, in pamint cu umiditate<br>naturala, descarcare in depozit<br>teren catg. II (Разработка сухого<br>грунта II категории<br>экскаватором)              | 100<br>m3 | 1,170  | 819,83<br>0,00   | 959,20<br>0,00                   |
| 14 | TsA20B  | Sapatura manuala de pamint, in<br>taluzuri, la deblee sapate cu<br>excavator sau screper, pentru<br>completarea sapaturii la profilul<br>taluzului, in teren mijlociu<br>(Доработка в сухих грунтах)                                                             | m3        | 4,500  | 86,00<br>86,00   | 387,02<br>387,02                 |
| 15 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a<br>pamintului afinat, in straturi<br>uniforme, de 10-30 cm grosime,<br>printr-o aruncare de pina la 3 m<br>din gramezi, inclusiv sfarimarea<br>bulgarilor, pamintul provenind din<br>teren mijlociu (Засыпка грунта<br>вручную)         | m3        | 22,500 | 12,94<br>12,94   | 291,21<br>291,21                 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5      | 6                 | 7                            |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------|------------------------------|
| 16 | TsD04B  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение грунта ручными трамбовками)                                                                                                                                                      | m3     | 22,500 | 32,71<br>31,31    | 736,03<br>704,53             |
| 17 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером траншей)                                                                                                                                                                     | 100 m3 | 0,990  | 435,96<br>0,00    | 431,60<br>0,00               |
| 18 | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками)                                                                                                                                                     | 100 m3 | 0,990  | 576,04<br>368,24  | 570,28<br>364,56             |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei    |        |                   | 3 375,34                     |
|    |         | <b>Total Переходы под автодорогой №2, №3, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11 (9 шт) Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |                   | <b>3 375,34<br/>1 747,32</b> |
|    |         | <b>1.3. Трубопроводная арматура</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |                   |                              |
| 19 | AcB01A  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Установка арматуры, ручным или механическим способом (задвижки, краны, вентили), на трубопроводы водоснабжения или канализации, диаметр 50-100 мм) (Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином d=80 mm) | buc    | 26,000 | 1 332,63<br>32,63 | 34 648,28<br>848,28          |
| 20 | AcB01A  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de                                                                                                                                                                                                                                                          | buc    | 8,000  | 1 332,63<br>32,63 | 10 661,01<br>261,01          |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5      | 6                                    | 7                                        |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------------------------|------------------------------------------|
|    |        | canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Установка арматуры, ручным или механическим способом (задвижки, краны, вентили), на трубопроводы водоснабжения или канализации, диаметр 50-100 мм) (Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином ф65 mm)                                                                                                                            |     |        |                                      |                                          |
| 21 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Установка арматуры, ручным или механическим способом (задвижки, краны, вентили), на трубопроводы водоснабжения или канализации, диаметр 50-100 мм) (Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином ф50mm) | buc | 17,000 | <div>1 332,63</div> <div>32,63</div> | <div>22 654,64</div> <div>554,64</div>   |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lei |        |                                      | 67 963,93                                |
|    |        | <b>Total Трубопроводная арматура Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |                                      | <b>67 963,93</b><br><b>1 663,93</b>      |
|    |        | <b>1.4. Фланцы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                                      |                                          |
| 22 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm (Соединение труб, соединительных частей и арматуры с свободными фланцами, в трубопроводах из полиэстера, армированных стекловолокном, диаметр 50-100 мм) фланец ст. свободный ф80мм                               | buc | 57,000 | <div>325,07</div> <div>34,41</div>   | <div>18 529,07</div> <div>1 961,12</div> |
| 23 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm (Соединение труб, соединительных частей и                                                                                                                                                                         | buc | 9,000  | <div>295,72</div> <div>34,41</div>   | <div>2 661,47</div> <div>309,65</div>    |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5      | 6                 | 7                             |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|-------------------------------|
|    |        | арматуры с свободными фланцами, в трубопроводах из полиэстера, армированных стекловолокном, диаметр 50-100 мм) фланец ст. свободный ф65мм                                                                                                                                                                                                            |     |        |                   |                               |
| 24 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm (Соединение труб, соединительных частей и арматуры с свободными фланцами, в трубопроводах из полиэстера, армированных стекловолокном, диаметр 50-100 мм) фланец ст. свободный ф50мм | buc | 22,000 | 276,40<br>34,41   | 6 080,91<br>756,92            |
| 25 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланцевое соединение накладок, фланцев, заглушек и арматуры, диаметр 50-100 мм) (Фланец переходной ф80х65)                                                                                                         | buc | 5,000  | 1 352,24<br>52,79 | 6 761,22<br>263,97            |
| 26 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланцевое соединение накладок, фланцев, заглушек и арматуры, диаметр 50-100 мм) (Фланец переходной ф80х50)                                                                                                         | buc | 6,000  | 1 352,24<br>52,80 | 8 113,47<br>316,77            |
| 27 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланцевое соединение накладок, фланцев, заглушек и арматуры, диаметр 50-100 мм) (Фланец переходной ф65х50)                                                                                                         | buc | 4,000  | 752,24<br>52,80   | 3 008,98<br>211,18            |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei |        |                   | 45 155,12                     |
|    |        | <b>Total Фланцы<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                   | <b>45 155,12<br/>3 819,61</b> |
|    |        | <b>1.5. Трубы и фасонные части</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |                   |                               |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 | 5         | 6             | 7                       |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|---------------|-------------------------|
| 28 | AcA52C | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб для сетей водопровода, диаметром 90 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовой трубы и сигнальной ленты включается согласно проекту) PE 100 SDR 17 PN10 D90X5.4mm (без учета сигнальной ленты)                                          | m | 7 715,500 | 85,02<br>9,72 | 655 967,80<br>75 029,20 |
| 29 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб для сетей водопровода, диаметром 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовой трубы и сигнальной ленты включается согласно проекту) (PE 100 SDR 17 PN10 d63x3.8mm (без учета сигнальной ленты) | m | 1 951,000 | 55,00<br>2,89 | 107 295,29<br>5 632,58  |
| 30 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб для сетей водопровода, диаметром 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовой трубы и сигнальной ленты включается согласно проекту) (PE 100 SDR 17 PN10 d50x3.0mm (без учета сигнальной ленты) | m | 1 478,000 | 41,96<br>2,89 | 62 011,00<br>4 267,02   |
| 31 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m | 3 429,000 | 2,37<br>2,37  | 8 136,33<br>8 136,33    |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5          | 6                                    | 7                                         |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |        | mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (Промывка чугунного, ПВХ, асбестоцементного, полиэтиленового и.т.д. трубопровода питьевой воды, 20-75 мм, после укладки и соединения, перед приемкой) ф63, ф50                                                                             |     |            |                                      |                                           |
| 32 | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (Промывка чугунного, ПВХ, асбестоцементного, полиэтиленового и.т.д. трубопровода питьевой воды, 80-110 мм, после укладки и соединения, перед приемкой) ф90             | m   | 7 715,000  | <div>4,15</div> <div>4,15</div>      | <div>32 035,77</div> <div>32 035,77</div> |
| 33 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm (Гидравлическое испытание полиэтиленовых трубопроводов, прокладываемых в траншеях для сетей водопровода и канализации, диаметром до 100 мм) (ф50, ф63, ф90) | m   | 11 144,500 | <div>0,32</div> <div>0,24</div>      | <div>3 602,01</div> <div>2 710,45</div>   |
| 34 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланцевое соединение накладок, фланцев, заглушек и арматуры, диаметр 50-100 мм) Крест чугунный с пожарной подставкой d80                                                    | buc | 2,000      | <div>2 052,80</div> <div>52,80</div> | <div>4 105,59</div> <div>105,59</div>     |
| 35 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланцевое соединение накладок, фланцев, заглушек и арматуры, диаметр 50-100 мм) тройник чугунный с пожарной подставкой d80                                                  | buc | 1,000      | <div>2 377,79</div> <div>52,79</div> | <div>2 377,79</div> <div>52,79</div>      |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5      | 6                                    | 7                                     |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 36 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланцевое соединение накладок, фланцев, заглушек и арматуры, диаметр 50-100 мм) Крест чугунный фланцевый d80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 4,000  | <div>1 702,80</div> <div>52,80</div> | <div>6 811,18</div> <div>211,18</div> |
| 37 | AcA53B | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж и электрофузионная сварка фитингов (муфты, тройники, отводы) между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 75, 90 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включается согласно проекту) (Тройник РЕ полиэтиленовый ф90)                               | buc | 7,000  | <div>148,57</div> <div>59,32</div>   | <div>1 039,99</div> <div>415,24</div> |
| 38 | AcA53A | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж и электрофузионная сварка фитингов (муфты, тройники, отводы) между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включается согласно проекту) тройник РЕ полиэтиленовый ф50 | buc | 2,000  | <div>144,70</div> <div>47,46</div>   | <div>289,41</div> <div>94,91</div>    |
| 39 | AcA53A | Montarea fittingurilor prin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc | 65,000 | 341,66                               | 22 207,64                             |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5      | 6                                  | 7                                       |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |        | electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm.<br>Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж и электрофузионная сварка фитингов (муфты, тройники, отводы) между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включается согласно проекту) втулка под фланец D50                             |     |        | 47,46                              | 3 084,64                                |
| 40 | AcA53A | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm.<br>Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж и электрофузионная сварка фитингов (муфты, тройники, отводы) между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включается согласно проекту) втулка под фланец D63 | buc | 11,000 | <div>361,86</div> <div>47,46</div> | <div>3 980,42</div> <div>522,02</div>   |
| 41 | AcA53A | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm.<br>Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж и электрофузионная сварка фитингов (муфты, тройники, отводы) между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 20, 25, 32, 40, 50,                                                                                                                                    | buc | 24,000 | <div>341,66</div> <div>47,46</div> | <div>8 199,74</div> <div>1 138,94</div> |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6               | 7                     |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|-----------------------|
|    |        | 63 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включается согласно проекту) втулка под фланец D50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                 |                       |
| 42 | AcA54B | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Монтаж фитингов (муфты, тройники, отводы) механическим способом между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 50-110 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включается согласно проекту) (Отвод седловой с внутренней резьбой ф90х1 1/4)                  | buc | 6,000  | 115,78<br>34,40 | 694,65<br>206,43      |
| 43 | AcA53B | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж и электрофузионная сварка фитингов (муфты, тройники, отводы) между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 75, 90 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включается согласно проекту) (Отвод полиэтиленовый PE 90* PN16 ф90) | buc | 60,000 | 168,77<br>59,32 | 10 126,20<br>3 559,20 |
| 44 | AcA53B | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc | 4,000  | 155,64<br>59,32 | 622,56<br>237,28      |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5     | 6               | 7                  |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|--------------------|
|    |        | fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж и электрофузионная сварка фитингов (муфты, тройники, отводы) между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 75, 90 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включается согласно проекту) (Проводник РЕ полиэтиленовый ф90x50)                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |                 |                    |
| 45 | AcA53A | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж и электрофузионная сварка фитингов (муфты, тройники, отводы) между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включается согласно проекту) переходник РЕ полиэтиленовый ф63x50 | buc | 2,000 | 161,10<br>47,46 | 322,21<br>94,91    |
| 46 | AcA53A | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж и электрофузионная сварка фитингов (муфты, тройники, отводы) между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы)                                                                  | buc | 6,000 | 270,96<br>47,46 | 1 625,74<br>284,74 |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5          | 6                | 7                                |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------------------|----------------------------------|
|    |                   | включается согласно проекту)<br>заглушка PE ф50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |            |                  |                                  |
| 47 | CA03A3            | Beton turnat in fundatii, socluri,<br>ziduri de sprijin, pereti sub cota<br>zero, preparat manual si turnarea<br>cu mijloace clasice beton simplu<br>clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)<br>(Устройство бетонных<br>фундаментов, цоколей,<br>подпорных стен, стен ниже<br>нулевой отметки,<br>приготовление бетона вручную<br>и укладка его типичными<br>средствами, бетон класса..)<br>Бетон на упоры | m3  | 0,000      | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00                     |
| 48 | Pretul<br>firmei  | Сигнальная лента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m   | 11 144,500 | 1,00<br>0,00     | 11 144,50<br>0,00                |
| 49 | AcF09A            | Placa indicatoare montata la<br>camine, rezervoare sau alte<br>constructii si instalatii pentru<br>alimentare cu apa si canalizare<br>(Указатель водопровода)<br>(монтаж)                                                                                                                                                                                                                  | buc | 3,000      | 69,34<br>61,10   | 208,02<br>183,30                 |
| 50 | Pret de<br>piatra | Указатель пожарных гидрантов<br>(стоимость)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc | 3,000      | 250,00<br>0,00   | 750,00<br>0,00                   |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei |            |                  | 943 553,84                       |
|    |                   | <b>Total Трубы и фасонные части<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |            |                  | <b>943 553,84<br/>138 002,52</b> |
|    |                   | <b>1.6. Переходы авто-дороги<br/>закрытым способом (№2, №3,<br/>№5, №6, №7, №8, №9, №10, №11)<br/>- (9 шт)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |            |                  |                                  |
| 51 | GD59A             | Pozarea conductei de protectie,<br>prin foraj orizontal dirijat (FOD),<br>executat in teren normal, pentru<br>conducte avind diametrul pina la<br>125 mm (Прокладка защитных<br>футляров методом<br>горизонтального управляемого<br>бурения, в нормальных грунтах,<br>для трубопроводов диаметром<br>до 125 мм) (Футляр из труб<br>PE100 SDR 21 PN6 L=13,5 м<br>ф125)                      | m   | 13,500     | 659,71<br>141,18 | 8 906,03<br>1 905,95             |
| 52 | GD59A             | Pozarea conductei de protectie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m   | 14,000     | 659,71           | 9 235,96                         |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 | 5      | 6                                   | 7                                       |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |       | prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm (Прокладка защитных футляров методом горизонтального управляемого бурения, в нормальных грунтах, для трубопроводов диаметром до 125 мм) (Футляр из труб PE L=14 м ф125)                                   |   |        | 141,18                              | 1 976,54                                |
| 53 | GD59A | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm (Прокладка защитных футляров методом горизонтального управляемого бурения, в нормальных грунтах, для трубопроводов диаметром до 125 мм) (Футляр из труб PE L=12 м ф125)   | m | 12,000 | <div>659,71</div> <div>141,18</div> | <div>7 916,54</div> <div>1 694,18</div> |
| 54 | GD59A | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm (Прокладка защитных футляров методом горизонтального управляемого бурения, в нормальных грунтах, для трубопроводов диаметром до 125 мм) (Футляр из труб PE L=11,5 м ф125) | m | 11,500 | <div>659,71</div> <div>141,18</div> | <div>7 586,61</div> <div>1 623,59</div> |
| 55 | GD59A | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm (Прокладка защитных футляров методом горизонтального управляемого бурения, в нормальных грунтах, для трубопроводов диаметром до 125 мм) (Футляр из труб PE L=9 м ф125)    | m | 9,000  | <div>659,71</div> <div>141,18</div> | <div>5 937,40</div> <div>1 270,63</div> |
| 56 | GD59A | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm (Прокладка защитных футляров методом                                                                                                                                      | m | 9,500  | <div>659,70</div> <div>141,18</div> | <div>6 267,19</div> <div>1 341,23</div> |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5      | 6                                     | 7                                         |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |        | горизонтального управляемого бурения, в нормальных грунтах, для трубопроводов диаметром до 125 мм) (Футляр из труб PE L=9,5 м ф125)                                                                                                                                                                                   |     |        |                                       |                                           |
| 57 | GD59A  | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm (Прокладка защитных футляров методом горизонтального управляемого бурения, в нормальных грунтах, для трубопроводов диаметром до 125 мм) (Футляр из труб PE L=18 м ф90)   | m   | 18,000 | <div>659,71</div> <div>141,18</div>   | <div>11 874,80</div> <div>2 541,26</div>  |
| 58 | GD59A  | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm (Прокладка защитных футляров методом горизонтального управляемого бурения, в нормальных грунтах, для трубопроводов диаметром до 125 мм) (Футляр из труб PE L=17,5 м ф90) | m   | 17,500 | <div>609,56</div> <div>141,18</div>   | <div>10 667,28</div> <div>2 470,68</div>  |
| 59 | GD59A  | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm (Прокладка защитных футляров методом горизонтального управляемого бурения, в нормальных грунтах, для трубопроводов диаметром до 125 мм) (Футляр из труб PE L=7,5 м ф90)  | m   | 7,500  | <div>609,55</div> <div>141,18</div>   | <div>4 571,66</div> <div>1 058,86</div>   |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lei |        |                                       | 72 963,47                                 |
|    |        | <b>Total Переходы авто-дороги закрытым способом (№2, №3, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11) - (9 шт)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                        |     |        |                                       | <b>72 963,47</b><br><b>15 882,92</b>      |
|    |        | <b>1.7. Колодцы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |                                       |                                           |
| 60 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat                                                                                                                                                                                                                                                              | m3  | 25,930 | <div>1 852,75</div> <div>521,07</div> | <div>48 041,69</div> <div>13 511,32</div> |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5       | 6                  | 7                     |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|-----------------------|
|    |               | prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах)                                                        |     |         |                    |                       |
| 61 | AcE10B        | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0м, в мокрых грунтах) | m3  | 2,200   | 5 073,22<br>818,75 | 11 161,08<br>1 801,26 |
| 62 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat КЦД-10                                                                                                                                                                                                                  | buc | 3,000   | 720,00<br>0,00     | 2 160,00<br>0,00      |
| 63 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat КЦД-15                                                                                                                                                                                                                  | buc | 19,000  | 1 400,00<br>0,00   | 26 600,00<br>0,00     |
| 64 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat КЦ 10-6                                                                                                                                                                                                                 | buc | 3,000   | 580,00<br>0,00     | 1 740,00<br>0,00      |
| 65 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat КЦ 10-9a                                                                                                                                                                                                                | buc | 3,000   | 710,00<br>0,00     | 2 130,00<br>0,00      |
| 66 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat КЦ 15-6                                                                                                                                                                                                                 | buc | 19,000  | 850,00<br>0,00     | 16 150,00<br>0,00     |
| 67 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat КЦП 1-10-2                                                                                                                                                                                                              | buc | 3,000   | 950,00<br>0,00     | 2 850,00<br>0,00      |
| 68 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat КЦП 1-15-2                                                                                                                                                                                                              | buc | 16,000  | 1 650,00<br>0,00   | 26 400,00<br>0,00     |
| 69 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat КЦП 2-15-2                                                                                                                                                                                                              | buc | 3,000   | 1 750,00<br>0,00   | 5 250,00<br>0,00      |
| 70 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat КЦО-1                                                                                                                                                                                                                   | buc | 60,000  | 300,00<br>0,00     | 18 000,00<br>0,00     |
| 71 | Pret de piata | Стремянки (стоимость)                                                                                                                                                                                                                                        | kg  | 220,800 | 40,00<br>0,00      | 8 832,00<br>0,00      |
| 72 | IzD04A        | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si                                                                                                                            | t   | 0,221   | 616,52<br>226,56   | 136,25<br>50,07       |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5       | 6                | 7                     |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|-----------------------|
|    |                | 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную) (Окраска стремянок)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |                  |                       |
| 73 | Pret de piata  | Соединительные элементы МС (стоимость)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg  | 720,100 | 25,00<br>0,00    | 18 002,50<br>0,00     |
| 74 | IzD04A         | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную) (Окраска закл. деталей)                                                                                                                                                                 | t   | 7,200   | 616,60<br>226,60 | 4 439,54<br>1 631,54  |
| 75 | Pret de piatra | Costul capacelor din fonta tip "T"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 22,000  | 1 650,00<br>0,00 | 36 300,00<br>0,00     |
| 76 | CF07A1         | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane (затирка колодцев цементным раствором) | m2  | 163,000 | 75,59<br>60,53   | 12 321,00<br>9 866,22 |
| 77 | DA11C          | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (Слой основания или замена профиля из битого камня (щебня) для дорог с ручной укладкой, выполненный без заполнения и заиливания) щебеночное основание под                                                                                                                                                                                       | m3  | 3,880   | 652,64<br>83,05  | 2 532,23<br>322,23    |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5      | 6              | 7                               |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|---------------------------------|
|    |       | отмостку                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                |                                 |
| 78 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 3,0 см вручную) (отмостка)                                                            | m2  | 32,300 | 157,90<br>5,34 | 5 100,14<br>172,44              |
| 79 | SA34H | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 5"<br>(Изготовление, установка и заделка футляров из стальных черных труб для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 5") Гильзы для труб PE ф90 мм L=0.2 м           | buc | 40,000 | 78,96<br>35,59 | 3 158,22<br>1 423,68            |
| 80 | SA34F | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 3"<br>(Изготовление, установка и заделка футляров из стальных черных труб для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 3") (Гильзы для труб PE ф63мм L=0.2 м)          | buc | 7,000  | 57,38<br>30,85 | 401,67<br>215,92                |
| 81 | SA34E | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2 1/2"<br>(Изготовление, установка и заделка футляров из стальных черных труб для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 2 1/2") (Гильзы для труб PE ф50 мм L=0.2 м) | buc | 16,000 | 40,75<br>28,47 | 652,03<br>455,58                |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lei |        |                | 252 358,35                      |
|    |       | <b>Total Колодцы<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |     |        |                | <b>252 358,35<br/>29 450,26</b> |
|    |       | <b>1.8. Разборка и восстановление бетонного покрытия<br/>(S=49,5x0,7=34,65м2)</b>                                                                                                                                                                                                              |     |        |                |                                 |
| 82 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri                                                                                                                                                                                                                                                                   | m   | 99,000 | 44,78          | 4 433,00                        |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4         | 5      | 6                | 7                             |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------|-------------------------------|
|    |                | diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ((Резка швов в бетонном покрытии)                                                                                                |           |        | 17,20            | 1 703,08                      |
| 83 | DG06A<br>прим. | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile (Разборка бетонного покрытия) | m3        | 3,470  | 272,18<br>176,18 | 944,47<br>611,35              |
| 84 | TsC03G1        | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разработка щебеночного основания) | 100<br>m3 | 0,035  | 1 040,00<br>0,00 | 36,40<br>0,00                 |
| 85 | DA06B2         | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Устройство подстилающего слоя из песка Н=10см)    | m3        | 3,470  | 344,80<br>21,95  | 1 196,47<br>76,17             |
| 86 | DA12B          | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Устройство основания из щебня М400 Н=0,10 м)                                     | m3        | 3,470  | 882,46<br>35,59  | 3 062,15<br>123,50            |
| 87 | DA15A          | Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de biciclisti, executata direct pe un pat dinainte pregatit (Бетонное покрытие толщиной 10 см)                                     | m2        | 34,650 | 233,97<br>18,28  | 8 106,99<br>633,39            |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                       | Lei       |        |                  | 17 779,48                     |
|    |                | <b>Total Разборка и восстановление бетонного покрытия (S=49,5x0,7=34,65м2) Inclusiv salariu</b>                                                                                                                    |           |        |                  | <b>17 779,48<br/>3 147,49</b> |
|    |                | <b>1.9. Разборка и восстановление щебеночного покрытия дороги (S=186x0,9=167,4м2)</b>                                                                                                                              |           |        |                  |                               |

| 1  | 2                          | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5      | 6                | 7                             |
|----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|-------------------------------|
| 88 | TsC03G1                    | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разработка щебеночного основания) | 100 m3 | 0,301  | 1 040,53<br>0,00 | 313,20<br>0,00                |
| 89 | TsC54A                     | Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)                                                                                                                                                              | m3     | 16,740 | 234,38<br>37,58  | 3 923,45<br>629,01            |
| 90 | TsC54B<br>K=0,5 к<br>матер | Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного покрытия дороги с учетом 50% возврата щебня)                                                                                                       | m3     | 30,130 | 337,24<br>41,33  | 10 160,96<br>1 245,36         |
|    |                            | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                       | Lei    |        |                  | 14 397,61                     |
|    |                            | <b>Total Разборка и восстановление щебеночного покрытия дороги (S=186x0,9=167,4м2) Inclusiv salariu</b>                                                                                                            |        |        |                  | <b>14 397,61<br/>1 874,37</b> |
|    |                            | <b>1.10. Вывоз мусора</b>                                                                                                                                                                                          |        |        |                  |                               |
| 91 | TsC03G1                    | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка строймусора) y=1,7       | 100 m3 | 0,203  | 1 040,39<br>0,00 | 211,20<br>0,00                |
| 92 | TsI50A5                    | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)                                                                                   | t      | 34,510 | 42,40<br>0,00    | 1 463,20<br>0,00              |
|    |                            | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                       | Lei    |        |                  | 1 674,40                      |
|    |                            | <b>Total Вывоз мусора Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                         |        |        |                  | <b>1 674,40</b>               |
|    |                            | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                       | Lei    |        |                  | 1 735 640,11                  |
|    |                            | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                                                                                          | 24 %   |        |                  | 88 480,48                     |
|    |                            | <i>Transportarea</i>                                                                                                                                                                                               | 4 %    |        |                  | 38 859,95                     |
|    |                            | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                          |        |        |                  |                               |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5     | 6                | 7                                  |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------------|------------------------------------|
|    |              |                                                                                                                                                                                                                    |      |       |                  | 1 862 980,54                       |
|    |              | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                         | 5 %  |       |                  | 93 149,03                          |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                       |      |       |                  | 1 956 129,57                       |
|    |              | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                          | 4 %  |       |                  | 78 245,18                          |
|    |              | <b>Total Наружные сети водопровода B1 Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                         |      |       |                  | <b>2 034 374,75<br/>368 668,65</b> |
|    |              | <b>2. Монтажные работы</b>                                                                                                                                                                                         |      |       |                  |                                    |
| 93 | AcB06A       | Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=65 mm (Установка в существующем трубопроводе, подземных пожарных гидрантов, диам. 65 мм) Гидрант H=0,75 м                    | buc  | 3,000 | 169,92<br>157,79 | 509,75<br>473,37                   |
| 94 | 11-02-002-01 | Прибор, масса, кг, до: 1,5 (Монтаж регулятора давления фланцевого после себя Ф50 мм)                                                                                                                               | buc  | 3,000 | 126,23<br>122,20 | 378,68<br>366,60                   |
| 95 | IA18B        | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control ( Арматура для котлов центрального отопления: водомер или манометр с контрольным вентилем ) (Монтаж манометра) | buc  | 6,000 | 23,88<br>23,73   | 143,27<br>142,37                   |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                       | Lei  |       |                  | 1 031,70                           |
|    |              | <i>Asigurari sociale</i>                                                                                                                                                                                           | 24 % |       |                  | 235,76                             |
|    |              | <i>Transportarea</i>                                                                                                                                                                                               | 4 %  |       |                  | 1,97                               |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                       |      |       |                  | 1 269,43                           |
|    |              | <i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>                                                                                                                                                                      | 1 %  |       |                  | 0,49                               |
|    |              | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                          |      |       |                  | 1 269,92                           |
|    |              | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                         | 60 % |       |                  | 589,40                             |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                       |      |       |                  | 1 859,32                           |
|    |              | <b>Total Монтажные работы Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                     |      |       |                  | <b>1 933,69<br/>982,34</b>         |
|    |              | <b>3. Оборудование</b>                                                                                                                                                                                             |      |       |                  |                                    |

| 1  | 2              | 3                                                               | 4   | 5     | 6                | 7                 |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|-------------------|
| 96 | Pret de piatra | Гидрант Н=0,75 м                                                | buc | 3,000 | 3 155,00<br>0,00 | 9 465,00<br>0,00  |
| 97 | Pret de piatra | Регулятор давления фланцевый "после себя" Φ50 мм ("Tehnotitan") | put | 3,000 | 7 000,00<br>0,00 | 21 000,00<br>0,00 |
| 98 | Pret de piatra | Манометр                                                        | put | 6,000 | 75,09<br>0,00    | 450,54<br>0,00    |
|    |                | Total                                                           | Lei |       |                  | 30 915,54         |
|    |                | Cheltuieli de achizitionare-depozitare                          | 1 % |       |                  | 309,16            |
|    |                | <b>Total Оборудование<br/>Inclusiv salariu</b>                  |     |       |                  | <b>31 224,70</b>  |

|  |  |                                          |      |                                          |
|--|--|------------------------------------------|------|------------------------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei  | 2 067 533,14                             |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 413 506,63                               |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>2 481 039,77</b><br><b>369 650,99</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia infrastructurii de  
alimentarea cu apa potabila on  
satul Moscovei, r-nul Cahul**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-1**  
**Наружные сети водопровода В1**

**Valoarea de deviz 2 481 039,77 Lei**

Intocmit in prețuri curente 11.12.2024

| № | Simbol norme |  | Cantitate | Valoarea de deviz, lei |
|---|--------------|--|-----------|------------------------|
|---|--------------|--|-----------|------------------------|

| crt. | și Cod<br>resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | conform<br>datelor din<br>proiect | Pe unitate<br>de măsură | Total |
|------|-------------------|------------------------------------|------|-----------------------------------|-------------------------|-------|
| 1    | 2                 | 3                                  | 4    | 5                                 | 6                       | 7     |
|      |                   | Total borderou de resurse № 2-2-1: |      |                                   |                         |       |

**Manopera :**

|     |               |                              |      |           |       |                   |
|-----|---------------|------------------------------|------|-----------|-------|-------------------|
| 1.  | 1             | Затраты труда                | h-om | 6,18      | 59,32 | 366,60            |
| 2.  | 4214340026831 | Mecanic exploatare utilaje   | h-om | 45,00     | 59,32 | 2 669,40          |
| 3.  | 7122050013400 | Zidar                        | h-om | 154,85    | 59,32 | 9 185,70          |
| 4.  | 7123010010200 | Betonist                     | h-om | 38,412    | 59,32 | 2 278,60          |
| 5.  | 7129020012800 | Pavator                      | h-om | 8,798     | 59,32 | 521,90            |
| 6.  | 7129040010110 | Asfaltator                   | h-om | 2,907     | 59,32 | 172,44            |
| 7.  | 7136020011620 | Instalator apa, canal        | h-om | 35,32     | 59,32 | 2 095,18          |
| 8.  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,40      | 59,32 | 142,37            |
| 9.  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa    | h-om | 985,688   | 59,32 | 58 471,00         |
| 10. | 7136080025000 | Montator conducte            | h-om | 1 102,712 | 59,32 | 65 412,88         |
| 11. | 7137010011500 | Electrician                  | h-om | 41,52     | 59,32 | 2 462,97          |
| 12. | 7141020013400 | Vopsitor industrial          | h-om | 28,348    | 59,32 | 1 681,61          |
| 13. | 7212030022700 | Sudor                        | h-om | 159,00    | 59,32 | 9 431,88          |
| 14. | 7213050013100 | Tinichigiu                   | h-om | 3,09      | 59,32 | 183,30            |
| 15. | 8113100070200 | Sondor mecanic               | h-om | 222,75    | 59,32 | 13 213,52         |
| 16. | 9310060019900 | Muncitor necalificat         | h-om | 4 189,417 | 41,75 | 174 908,17        |
| 17. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM        | h-om | 548,668   | 41,75 | 22 906,89         |
| 18. | 9310060019922 | Muncitor deservire           | h-om | 84,948    | 41,75 | 3 546,58          |
|     |               | <b>Total manopera</b>        |      |           |       | <b>369 650,99</b> |

**Materiale:**

|     |                      |                                                         |     |           |          |           |
|-----|----------------------|---------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|
| 1.  | 1012036              | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм    | kg  | 0,105     | 55,00    | 5,78      |
| 2.  | 1019892              | Прокладки паронитовые                                   | kg  | 0,126     | 50,00    | 6,30      |
| 3.  | 1111000100010        | Mixtura asfaltica                                       | kg  | 74,97     | 2,10     | 157,44    |
| 4.  | 11110001000131<br>1  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t   | 2,293     | 2 100,00 | 4 815,30  |
| 5.  | 1411122201646        | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm    | m3  | 0,704     | 500,00   | 352,00    |
| 6.  | 1411122201672        | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm    | m3  | 8,11      | 500,00   | 4 055,00  |
| 7.  | 1411122201752        | Piatra sparta                                           | m3  | 24,291    | 500,00   | 12 145,50 |
| 8.  | 1421102200290        | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                   | m3  | 0,00      | 500,00   | 0,00      |
| 9.  | 1421102200525        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm       | m3  | 23,869    | 170,00   | 4 057,73  |
| 10. | 1422102205642        | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)    | kg  | 810,00    | 12,00    | 9 720,00  |
| 11. | 1714227322926        | Fringhie de cinepa gudronata                            | kg  | 8,888     | 50,00    | 444,40    |
| 12. | 1714227322940        | Cinepa fuior                                            | kg  | 0,036     | 25,00    | 0,90      |
| 13. | 2010102906951        | Bara de lemn                                            | m3  | 0,009     | 4 200,00 | 37,80     |
| 14. | 2010102915572        | Cofraje din scindura 40 mm grosime                      | m2  | 3,41      | 150,00   | 511,50    |
| 15. | 2320156200901        | Motorina                                                | kg  | 7,11      | 20,00    | 142,20    |
| 16. | 2320322600036        | Bitum pt. hidroizolatii                                 | kg  | 114,922   | 42,00    | 4 826,72  |
| 17. | 2430116103218        | Vopsea de ulei orice culoare                            | kg  | 38,589    | 75,00    | 2 894,18  |
| 18. | 25132066215001       | Banda de avertizare                                     | m   | 11 144,50 | 1,00     | 11 144,50 |
| 19. | 25137366010005<br>0  | Garnituri cauciuc cu insertii φ50                       | buc | 22,887    | 45,00    | 1 029,92  |
| 20. | 25137366010006<br>5  | Garnituri cauciuc cu insertii φ65                       | buc | 19,463    | 45,00    | 875,84    |
| 21. | 25137366010008<br>0  | Garnituri cauciuc cu insertii φ80                       | buc | 64,347    | 45,00    | 2 895,61  |
| 22. | 25212167100011<br>50 | Teava polietilena PE 100 SDR 17 PN10 d50x3,0mm          | m   | 1 482,434 | 23,00    | 34 095,98 |

|     |                     |                                                   |     |           |          |            |
|-----|---------------------|---------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|
| 23. | 2521216710001163    | Teava polietilena PE 100 SDR 17 PN10 d63x3,8mm    | m   | 1 956,853 | 36,00    | 70 446,71  |
| 24. | 2521216710001190    | Teava polietilena PE 100 SDR 17 PN10 d90x5,4      | m   | 7 754,078 | 59,00    | 457 490,60 |
| 25. | 2521216716002125    | Футляр из труб PE 100 SDR 21 ф125                 | m   | 87,761    | 150,00   | 13 164,15  |
| 26. | 2521216716002190    | Футляр из труб PE 100 SDR 21 ф90                  | m   | 25,074    | 100,00   | 2 507,40   |
| 27. | 252210330484050     | Гильзы для труб PE ф50мм L=0,2м                   | m   | 2,40      | 75,00    | 180,00     |
| 28. | 252210330484063     | Гильзы для труб PE ф63мм L=0,2м                   | m   | 2,10      | 85,00    | 178,50     |
| 29. | 252210330484190     | Гильзы для труб PE ф90мм L=0,2м                   | m   | 16,00     | 105,00   | 1 680,00   |
| 30. | 2523125678119090    | Отвод полиэтиленовый 90* ф90                      | buc | 60,60     | 45,00    | 2 727,00   |
| 31. | 25231256998119090   | Переходник PE полиэтиленовый ф90x50               | buc | 4,04      | 32,00    | 129,28     |
| 32. | 25231512676781190   | Тройник PE полиэтиленовый ф90                     | buc | 7,07      | 25,00    | 176,75     |
| 33. | 2523156123471381163 | Тройник PE полиэтиленовый ф50                     | buc | 2,02      | 25,00    | 50,50      |
| 34. | 252315671381150     | Втулка под фланец D50                             | buc | 89,89     | 220,00   | 19 775,80  |
| 35. | 252315671381163     | Втулка под фланец D63                             | buc | 11,11     | 240,00   | 2 666,40   |
| 36. | 252315671382350     | Заглушка PE ф50                                   | buc | 6,06      | 150,00   | 909,00     |
| 37. | 252315674586350     | Переходник PE полиэтиленовый ф63x50               | buc | 2,02      | 65,00    | 131,30     |
| 38. | 25251567138119014   | Отвод седловой с внутренней резьбой ф90x1 1/4     | buc | 6,18      | 79,00    | 488,22     |
| 39. | 2651122100402       | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500     | kg  | 0,00      | 2,20     | 0,00       |
| 40. | 2651122100440       | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500      | kg  | 24,503    | 2,20     | 53,90      |
| 41. | 26611264330911      | Inel de reazem КЦО-1                              | buc | 60,00     | 300,00   | 18 000,00  |
| 42. | 26611264331010      | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10              | buc | 3,00      | 720,00   | 2 160,00   |
| 43. | 266112643310112     | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a              | buc | 3,00      | 710,00   | 2 130,00   |
| 44. | 266112643310925     | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2           | buc | 3,00      | 950,00   | 2 850,00   |
| 45. | 26611264331520      | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15              | buc | 19,00     | 1 400,00 | 26 600,00  |
| 46. | 26611264331532      | Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-2           | buc | 3,00      | 1 750,00 | 5 250,00   |
| 47. | 26611264331826      | Inel prefabricat pt. camine КЦ 15-6               | buc | 19,00     | 850,00   | 16 150,00  |
| 48. | 26611264331892      | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6               | buc | 3,00      | 580,00   | 1 740,00   |
| 49. | 266112643731532     | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2           | buc | 16,00     | 1 650,00 | 26 400,00  |
| 50. | 2663102100000300    | Beton B300                                        | m3  | 3,50      | 2 100,00 | 7 350,00   |
| 51. | 2663102100933       | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)         | m3  | 5,816     | 2 100,00 | 12 213,60  |
| 52. | 2663102100945       | Beton de ciment clasa B12,5/M150                  | m3  | 0,224     | 2 100,00 | 470,40     |
| 53. | 2664102101196       | Mortar -ciment M 50                               | m3  | 0,284     | 1 250,00 | 355,00     |
| 54. | 2664102102000       | Mortar var-ciment M 100-T                         | m3  | 0,978     | 1 250,00 | 1 222,50   |
| 55. | 2664102102002       | Mortar ciment-var 100-T                           | m3  | 0,978     | 1 250,00 | 1 222,50   |
| 56. | 2681116002000       | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,346     | 1 000,00 | 346,00     |
| 57. | 28224561830121001   | Указатели пожарных гидрантов                      | buc | 3,00      | 250,00   | 750,00     |
| 58. | 287125277324300     | Гидрант H=0,75m                                   | buc | 3,00      | 3 155,00 | 9 465,00   |
| 59. | 2874115800001       | Suruburi hexagonale cu piulite                    | buc | 725,12    | 1,00     | 725,12     |
| 60. | 2874115801000       | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240        | buc | 60,00     | 1,00     | 60,00      |
| 61. | 2874115826423       | Surub hexagonal M-6x30 mm                         | buc | 12,36     | 1,00     | 12,36      |
| 62. | 2874115840924       | Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6             | buc | 12,36     | 1,00     | 12,36      |

|     |                   |                                                          |     |        |          |                     |
|-----|-------------------|----------------------------------------------------------|-----|--------|----------|---------------------|
| 63. | 2874117300001     | Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином d=80mm | buc | 53,04  | 1 250,00 | 66 300,00           |
| 64. | 2874145893787     | Cuie de constructii                                      | kg  | 2,273  | 55,00    | 125,01              |
| 65. | 2875274110100065  | Фланец переходной ф65x50                                 | buc | 4,00   | 650,00   | 2 600,00            |
| 66. | 28752741101006550 | Фланец переходной ф80x50                                 | buc | 6,00   | 1 250,00 | 7 500,00            |
| 67. | 28752741101008065 | Фланец переходной ф80x65                                 | buc | 5,00   | 1 250,00 | 6 250,00            |
| 68. | 2875274112320180  | Крест чугунный пожарной подставкой d80                   | buc | 2,00   | 2 000,00 | 4 000,00            |
| 69. | 2875274120180     | Тройник чугунный с пожарной подставкой d80               | buc | 1,00   | 2 325,00 | 2 325,00            |
| 70. | 287527420000022   | Стремянки                                                | kg  | 220,80 | 40,00    | 8 832,00            |
| 71. | 287527420000023   | Соединительные элементы MC                               | kg  | 720,10 | 25,00    | 18 002,50           |
| 72. | 28752744281280    | Фланец ст. свободный ф80мм                               | buc | 58,71  | 228,75   | 13 429,91           |
| 73. | 28752744282250    | Фланец ст. свободный ф50мм                               | buc | 22,66  | 181,50   | 4 112,79            |
| 74. | 28752744282265    | Фланец ст. свободный ф65мм                               | buc | 9,27   | 200,25   | 1 856,32            |
| 75. | 287527652320180   | Крест чугунный фланцевый d80                             | buc | 4,00   | 1 650,00 | 6 600,00            |
| 76. | 4100116202806     | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3  | 7,952  | 14,00    | 111,32              |
| 77. | 4100116202818     | Apa pentru mortare si betoane                            | m3  | 0,00   | 14,00    | 0,00                |
| 78. | 4100116202820     | Apa potabila                                             | m3  | 0,063  | 14,00    | 0,88                |
| 79. | 4100126202818     | Apa                                                      | m3  | 15,174 | 14,00    | 212,44              |
| 80. | 666411320251111   | Costul capacelor din fonta tip "T"                       | buc | 22,00  | 1 650,00 | 36 300,00           |
| 81. | 66649932025121150 | Регулятор давления "после себя" фланцевый Ф50мм          | buc | 3,00   | 7 000,00 | 21 000,00           |
| 82. | 66649995121120    | Манометр                                                 | buc | 6,00   | 75,09    | 450,54              |
|     |                   | <b>Total materiale de constructii</b>                    |     |        |          | <b>1 002 463,66</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|     |                |                                                                      |      |         |        |           |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|
| 1.  | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                         | h-ut | 19,686  | 20,00  | 393,72    |
| 2.  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min                                                    | h-ut | 22,289  | 40,00  | 891,56    |
| 3.  | 2912340002509  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 2,776   | 40,00  | 111,04    |
| 4.  | 2940600003015  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                            | h-ut | 122,80  | 80,00  | 9 824,00  |
| 5.  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                          | h-ut | 0,163   | 20,00  | 3,26      |
| 6.  | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                            | h-ut | 0,313   | 700,00 | 219,10    |
| 7.  | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf     | h-ut | 2,382   | 400,00 | 952,80    |
| 8.  | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc          | h-ut | 202,169 | 400,00 | 80 867,60 |
| 9.  | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                  | h-ut | 90,225  | 400,00 | 36 090,00 |
| 10. | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                | h-ut | 0,636   | 400,00 | 254,40    |
| 11. | 2952270001813  | Instalatie foraj orizontal dirijat                                   | h-ut | 45,00   | 700,00 | 31 500,00 |
| 12. | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                 | h-ut | 0,00    | 20,00  | 0,00      |
| 13. | 2952270003380  | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                             | h-ut | 2,776   | 80,00  | 222,08    |
| 14. | 2952270003720  | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)             | h-ut | 0,52    | 40,00  | 20,80     |
| 15. | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                     | h-ut | 0,326   | 20,00  | 6,52      |
| 16. | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                | h-ut | 841,143 | 20,00  | 16 822,86 |
| 17. | 2952270004030  | Topitor bitum de 400 l                                               | h-ut | 0,418   | 40,00  | 16,72     |
| 18. | 2952270004204  | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri                          | h-ut | 29,106  | 80,00  | 2 328,48  |

|     |               |                                               |      |        |        |                   |
|-----|---------------|-----------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------|
|     |               | abrazive                                      |      |        |        |                   |
| 19. | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw                | h-ut | 64,80  | 40,00  | 2 592,00          |
| 20. | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)      | h-ut | 445,78 | 400,00 | 178 312,00        |
| 21. | 3410520001373 | Automacara 5 tf                               | h-ut | 52,766 | 400,00 | 21 106,40         |
| 22. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                          | h-ut | 0,00   | 400,00 | 0,00              |
| 23. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                             | h-ut | 32,31  | 400,00 | 12 924,00         |
| 24. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,167  | 80,00  | 13,36             |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>           |      |        |        | <b>395 472,70</b> |

|              |             |                     |
|--------------|-------------|---------------------|
| <b>Total</b> | <b>Lei</b>  | <b>2 067 533,14</b> |
| <b>TVA</b>   | <b>20 %</b> | <b>413 506,63</b>   |

**Total deviz:**

**2 481 039,77**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Constructia infrastructurii de alimentarea cu apa potabila on satul Moscovei, r-nul Cahul**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                        | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Наружные сети водопровода В1</b>                                                                                                                                                                                         |        |                                        |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1. Земляные работы</b>                                                                                                                                                                                                    |        |                                        |                      |                        |
| 1       | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта II категории экскаватором) | 100 m3 |                                        |                      | 820,00<br>0,00         |
|         | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,0500                                 | 400,00               | 820,00                 |
|         |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                      | Lei    |                                        |                      | 77 916,40              |
| 2       | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную в сухих                                           | m3     |                                        |                      | 86,00<br>86,00         |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5       | 6      | 7                |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|------------------|
|    |               | грунтах)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |        |                  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 2,0600  | 41,75  | 86,00            |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lei    |         |        | 25 285,47        |
| 3  | TsA16B1       | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.)   | m3     |         |        | 57,64<br>57,64   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 1,2100  | 41,75  | 50,52            |
|    | 7137010011500 | Electrician                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,1200  | 59,32  | 7,12             |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lei    |         |        | 19 942,03        |
| 4  | TsD05A        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта механизированной трамбовками в основании колодцев до нормальной плотности) | 100 m3 |         |        | 576,17<br>368,32 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 8,8200  | 41,75  | 368,32           |
|    | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 10,3900 | 20,00  | 207,85           |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lei    |         |        | 61,65            |
| 5  | TsC26A1       | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта)                                                                                                      | 100 m3 |         |        | 528,05<br>0,00   |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 1,3200  | 400,00 | 528,05           |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lei    |         |        | 839,60           |
| 6  | TsC03F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка вытесненного грунта)                                                                             | 100 m3 |         |        | 900,13<br>0,00   |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 2,2500  | 400,00 | 900,13           |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lei    |         |        | 1 431,20         |
| 7  | TsI50A5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)                                                                                                                                                          | t      |         |        | 42,40<br>0,00    |
|    | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,1060  | 400,00 | 42,40            |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lei    |         |        | 11 460,80        |
| 8  | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории) (Работы на отвале)                                                                                                                                               | 100 m3 |         |        | 175,02<br>15,02  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,3600  | 41,75  | 15,02            |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,4000  | 400,00 | 160,00           |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lei    |         |        | 278,28           |
| 9  | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную)                                                       | m3     |         |        | 12,94<br>12,94   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,3100  | 41,75  | 12,94            |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lei    |         |        | 25 846,17        |
| 10 | TsD04A        | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)                                                                     | m3     |         |        | 36,32<br>36,32   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5       | 6      | 7                |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|------------------|
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,8700  | 41,75  | 36,32            |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                   | Lei    |         |        | 72 536,03        |
| 11 | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)                                    | 100 m3 |         |        | 436,00<br>0,00   |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 1,0900  | 400,00 | 436,00           |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                   | Lei    |         |        | 34 818,80        |
| 12 | TsD05A        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint pescoziv (Уплотнение грунта механизированной трамбовкой) | 100 m3 |         |        | 576,03<br>368,23 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 8,8200  | 41,75  | 368,23           |
|    | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 10,3900 | 20,00  | 207,80           |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                   | Lei    |         |        | 46 002,14        |
|    |               | <b>1.2. Переходы под автодорогой №2, №3, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11 (9 шт)</b>                                                                                                                                                            |        |         |        |                  |
| 13 | TsC03B1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунта II категории экскаватором)              | 100 m3 |         |        | 819,83<br>0,00   |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 2,0500  | 400,00 | 819,83           |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                   | Lei    |         |        | 959,20           |
| 14 | TsA20B        | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка в сухих грунтах)                                                       | m3     |         |        | 86,00<br>86,00   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 2,0600  | 41,75  | 86,00            |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                   | Lei    |         |        | 387,02           |
| 15 | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную)         | m3     |         |        | 12,94<br>12,94   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,3100  | 41,75  | 12,94            |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                   | Lei    |         |        | 291,21           |
| 16 | TsD04B        | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение грунта ручными трамбовками)             | m3     |         |        | 32,71<br>31,31   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 0,7500  | 41,75  | 31,31            |
|    | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                    | m3     | 0,1000  | 14,00  | 1,40             |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                   | Lei    |         |        | 736,03           |
| 17 | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером траншей)                            | 100 m3 |         |        | 435,96<br>0,00   |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 1,0900  | 400,00 | 435,96           |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                   | Lei    |         |        | 431,60           |
| 18 | TsD05A        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-                                                                                                                                                      | 100 m3 |         |        | 576,04           |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|    |                 | 30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта мех. трамбовками)                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |          | 368,24            |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 8,8200  | 41,75    | 368,24            |
|    | 2952270004021   | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 10,3900 | 20,00    | 207,80            |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei  |         |          | 570,28            |
|    |                 | <b>1.3. Трубопроводная арматура</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |          |                   |
| 19 | AcB01A          | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Установка арматуры, ручным или механическим способом (задвижки, краны, вентили), на трубопроводы водоснабжения или канализации, диаметр 50-100 мм) (Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином d=80 mm) | buc  |         |          | 1 332,63<br>32,63 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5500  | 59,32    | 32,63             |
|    | 2874117300001   | Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином d=80mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000  | 1 250,00 | 1 300,00          |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei  |         |          | 34 648,28         |
| 20 | AcB01A          | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Установка арматуры, ручным или механическим способом (задвижки, краны, вентили), на трубопроводы водоснабжения или канализации, диаметр 50-100 мм) (Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином ф65 mm)  | buc  |         |          | 1 332,63<br>32,63 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5500  | 59,32    | 32,63             |
|    | 2874117300001   | Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином d=80mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000  | 1 250,00 | 1 300,00          |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei  |         |          | 10 661,01         |
| 21 | AcB01A          | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Установка арматуры, ручным или механическим способом (задвижки, краны, вентили), на трубопроводы водоснабжения или канализации, диаметр 50-100 мм) (Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином ф50mm)   | buc  |         |          | 1 332,63<br>32,63 |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5500  | 59,32    | 32,63             |
|    | 2874117300001   | Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином d=80mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000  | 1 250,00 | 1 300,00          |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei  |         |          | 22 654,64         |
|    |                 | <b>1.4. Фланцы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |          |                   |
| 22 | AcA23A          | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm (Соединение труб, соединительных частей и арматуры с свободными фланцами, в трубопроводах из полиэстера, армированных стекловолокном, диаметр 50-100 мм) фланец ст. свободный ф80мм                                 | buc  |         |          | 325,07<br>34,41   |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5800  | 59,32    | 34,41             |
|    | 28752744281280  | Фланец ст. свободный ф80мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 228,75   | 235,61            |
|    | 251373660100080 | Garnituri cauciuc cu insertii ф80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0100  | 45,00    | 46,81             |
|    | 2874115800001   | Suruburi hexagonale cu piulite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 8,0000  | 1,00     | 8,24              |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei  |         |          | 18 529,07         |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6        | 7                                    |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------------------------|
| 23 | AcA23A            | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm (Соединение труб, соединительных частей и арматуры с свободными фланцами, в трубопроводах из полиэстера, армированных стекловолокном, диаметр 50-100 мм) фланец ст. свободный ф65мм | buc  |        |          | <div>295,72</div> <div>34,41</div>   |
|    | 7136050012000     | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5800 | 59,32    | 34,41                                |
|    | 28752744282265    | Фланец ст. свободный ф65мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 200,25   | 206,26                               |
|    | 251373660100065   | Garnituri cauciuc cu insertii ф65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0100 | 45,00    | 46,82                                |
|    | 2874115800001     | Suruburi hexagonale cu piulite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 8,0000 | 1,00     | 8,24                                 |
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei  |        |          | 2 661,47                             |
| 24 | AcA23A            | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm (Соединение труб, соединительных частей и арматуры с свободными фланцами, в трубопроводах из полиэстера, армированных стекловолокном, диаметр 50-100 мм) фланец ст. свободный ф50мм | buc  |        |          | <div>276,40</div> <div>34,41</div>   |
|    | 7136050012000     | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,5800 | 59,32    | 34,41                                |
|    | 28752744282250    | Фланец ст. свободный ф50мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 181,50   | 186,94                               |
|    | 251373660100050   | Garnituri cauciuc cu insertii ф50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0100 | 45,00    | 46,81                                |
|    | 2874115800001     | Suruburi hexagonale cu piulite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 8,0000 | 1,00     | 8,24                                 |
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei  |        |          | 6 080,91                             |
| 25 | AcA26A            | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланцевое соединение накладок, фланцев, заглушек и арматуры, диаметр 50-100 мм) (Фланец переходной ф80x65)                                                                                                         | buc  |        |          | <div>1 352,24</div> <div>52,79</div> |
|    | 7136050012000     | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,8900 | 59,32    | 52,79                                |
|    | 28752741101008065 | Фланец переходной ф80x65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 1 250,00 | 1 250,00                             |
|    | 251373660100080   | Garnituri cauciuc cu insertii ф80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0100 | 45,00    | 45,45                                |
|    | 2874115801000     | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 4,0000 | 1,00     | 4,00                                 |
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei  |        |          | 6 761,22                             |
| 26 | AcA26A            | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланцевое соединение накладок, фланцев, заглушек и арматуры, диаметр 50-100 мм) (Фланец переходной ф80x50)                                                                                                         | buc  |        |          | <div>1 352,24</div> <div>52,80</div> |
|    | 7136050012000     | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,8900 | 59,32    | 52,80                                |
|    | 28752741101006550 | Фланец переходной ф80x50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 1 250,00 | 1 250,00                             |
|    | 251373660100065   | Garnituri cauciuc cu insertii ф65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0100 | 45,00    | 45,45                                |
|    | 2874115801000     | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 4,0000 | 1,00     | 4,00                                 |
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei  |        |          | 8 113,47                             |
| 27 | AcA26A            | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланцевое соединение накладок, фланцев, заглушек и арматуры, диаметр 50-100 мм) (Фланец переходной ф65x50)                                                                                                         | buc  |        |          | <div>752,24</div> <div>52,80</div>   |
|    | 7136050012000     | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,8900 | 59,32    | 52,80                                |
|    | 2875274110100065  | Фланец переходной ф65x50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 650,00   | 650,00                               |
|    | 251373660100065   | Garnituri cauciuc cu insertii ф65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0100 | 45,00    | 45,45                                |
|    | 2874115801000     | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 4,0000 | 1,00     | 4,00                                 |
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei  |        |          | 3 008,98                             |
|    |                   | <b>1.5. Трубы и фасонные части</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |                                      |
| 28 | AcA52C            | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii                                                                                                                                                                                                                                | m    |        |          | <div>85,02</div> <div>9,72</div>     |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7             |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------------|
|    |                  | polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб для сетей водопровода, диаметром 90 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовой трубы и сигнальной ленты включается согласно проекту) PE 100 SDR 17 PN10 D90X5.4mm (без учета сигнальной ленты)                                                                                                                                                                |      |        |        |               |
|    | 7136080025000    | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1210 | 59,32  | 7,18          |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0610 | 41,75  | 2,55          |
|    | 2521216710001190 | Teava polietilena PE 100 SDR 17 PN10 d90x5,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 1,0050 | 59,00  | 59,30         |
|    | 3410440005604    | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0400 | 400,00 | 16,00         |
|    |                  | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lei  |        |        | 655 967,80    |
| 29 | AcA52A           | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб для сетей водопровода, диаметром 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовой трубы и сигнальной ленты включается согласно проекту) (PE 100 SDR 17 PN10 d63x3.8mm (без учета сигнальной ленты) | m    |        |        | 55,00<br>2,89 |
|    | 7136080025000    | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0360 | 59,32  | 2,14          |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0180 | 41,75  | 0,75          |
|    | 2521216710001163 | Teava polietilena PE 100 SDR 17 PN10 d63x3,8mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0030 | 36,00  | 36,11         |
|    | 3410440005604    | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0400 | 400,00 | 16,00         |
|    |                  | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lei  |        |        | 107 295,29    |
| 30 | AcA52A           | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб для сетей водопровода, диаметром 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовой трубы и сигнальной ленты включается согласно проекту) (PE 100 SDR 17 PN10 d50x3.0mm (без учета сигнальной ленты) | m    |        |        | 41,96<br>2,89 |
|    | 7136080025000    | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0360 | 59,32  | 2,14          |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,0180 | 41,75  | 0,75          |
|    | 2521216710001150 | Teava polietilena PE 100 SDR 17 PN10 d50x3,0mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0030 | 23,00  | 23,07         |
|    | 3410440005604    | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0400 | 400,00 | 16,00         |
|    |                  | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lei  |        |        | 62 011,00     |
| 31 | AcF11C           | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (Промывка чугунного, ПВХ, асбестоцементного, полиэтиленового и.т.д. трубопровода питьевой воды, 20-75 мм, после укладки и соединения, перед приемкой) ф63, ф50                                                                                                                                                                        | m    |        |        | 2,37<br>2,37  |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0400 | 59,32  | 2,37          |
|    |                  | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lei  |        |        | 8 136,33      |
| 32 | AcF11D           | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (Промывка чугунного, ПВХ, асбестоцементного, полиэтиленового и.т.д. трубопровода питьевой воды, 80-110 мм, после укладки и соединения, перед приемкой) ф90                                                                                                                                                                           | m    |        |        | 4,15<br>4,15  |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0700 | 59,32  | 4,15          |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei  |        |          | 32 035,77         |
| 33 | AcF12A            | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm (Гидравлическое испытание полиэтиленовых трубопроводов, прокладываемых в траншеях для сетей водопровода и канализации, диаметром до 100 мм) (ф50, ф63, ф90)                                                                                                                                                                                                                                     | m    |        |          | 0,32<br>0,24      |
|    | 7136080025000     | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0041 | 59,32    | 0,24              |
|    | 28752774100000    | Compresor 5m3/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0020 | 40,00    | 0,08              |
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei  |        |          | 3 602,01          |
| 34 | AcA26A            | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланцевое соединение накладок, фланцев, заглушек и арматуры, диаметр 50-100 мм) Крест чугунный с пожарной подставкой d80                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  |        |          | 2 052,80<br>52,80 |
|    | 7136050012000     | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,8900 | 59,32    | 52,80             |
|    | 2875274112320180  | Крест чугунный пожарной подставкой d80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 2 000,00 | 2 000,00          |
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei  |        |          | 4 105,59          |
| 35 | AcA26A            | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланцевое соединение накладок, фланцев, заглушек и арматуры, диаметр 50-100 мм) тройник чугунный с пожарной подставкой d80                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  |        |          | 2 377,79<br>52,79 |
|    | 7136050012000     | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,8900 | 59,32    | 52,79             |
|    | 2875274120180     | Тройник чугунный с пожарной подставкой d80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 2 325,00 | 2 325,00          |
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei  |        |          | 2 377,79          |
| 36 | AcA26A            | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Фланцевое соединение накладок, фланцев, заглушек и арматуры, диаметр 50-100 мм) Крест чугунный фланцевый d80                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  |        |          | 1 702,80<br>52,80 |
|    | 7136050012000     | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,8900 | 59,32    | 52,80             |
|    | 287527652320180   | Крест чугунный фланцевый d80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 1 650,00 | 1 650,00          |
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei  |        |          | 6 811,18          |
| 37 | AcA53B            | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж и электрофузионная сварка фитингов (муфты, тройники, отводы) между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 75, 90 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включается согласно проекту) (Тройник PE полиэтиленовый ф90) | buc  |        |          | 148,57<br>59,32   |
|    | 7212030022700     | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,0000 | 59,32    | 59,32             |
|    | 25231512676781190 | Тройник PE полиэтиленовый ф90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0100 | 25,00    | 25,25             |
|    | 2940600003015     | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,8000 | 80,00    | 64,00             |
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei  |        |          | 1 039,99          |
| 38 | AcA53A            | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  |        |          | 144,70<br>47,46   |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    |                     | 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж и электрофузионная сварка фитингов (муфты, тройники, отводы) между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включается согласно проекту) тройник PE полиэтиленовый ф50                                                                                                                                                                          |      |        |        |                 |
|    | 7212030022700       | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,8000 | 59,32  | 47,46           |
|    | 2523156123471381163 | Тройник PE полиэтиленовый ф50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0100 | 25,00  | 25,25           |
|    | 2940600003015       | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,6000 | 80,00  | 48,00           |
|    | 3110320012304       | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,6000 | 40,00  | 24,00           |
|    |                     | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei  |        |        | 289,41          |
| 39 | AcA53A              | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж и электрофузионная сварка фитингов (муфты, тройники, отводы) между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включается согласно проекту) втулка под фланец D50 | buc  |        |        | 341,66<br>47,46 |
|    | 7212030022700       | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,8000 | 59,32  | 47,46           |
|    | 252315671381150     | Втулка под фланец D50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0100 | 220,00 | 222,20          |
|    | 2940600003015       | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,6000 | 80,00  | 48,00           |
|    | 3110320012304       | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,6000 | 40,00  | 24,00           |
|    |                     | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei  |        |        | 22 207,64       |
| 40 | AcA53A              | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж и электрофузионная сварка фитингов (муфты, тройники, отводы) между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включается согласно проекту) втулка под фланец D63 | buc  |        |        | 361,86<br>47,46 |
|    | 7212030022700       | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,8000 | 59,32  | 47,46           |
|    | 252315671381163     | Втулка под фланец D63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0100 | 240,00 | 242,40          |
|    | 2940600003015       | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,6000 | 80,00  | 48,00           |
|    | 3110320012304       | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,6000 | 40,00  | 24,00           |
|    |                     | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei  |        |        | 3 980,42        |
| 41 | AcA53A              | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж и электрофузионная сварка фитингов (муфты, тройники, отводы) между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включается согласно проекту) втулка под фланец D50 | buc  |        |        | 341,66<br>47,46 |
|    | 7212030022700       | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,8000 | 59,32  | 47,46           |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    | 252315671381150   | Втулка под фланец D50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0100 | 220,00 | 222,20          |
|    | 2940600003015     | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,6000 | 80,00  | 48,00           |
|    | 3110320012304     | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,6000 | 40,00  | 24,00           |
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lei  |        |        | 8 199,74        |
| 42 | AcA54B            | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж фитингов (муфты, тройники, отводы) механическим способом между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 50-110 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включается согласно проекту) (Отвод седловой с внутренней резьбой ф90x1 1/4)                    | buc  |        |        | 115,78<br>34,40 |
|    | 7136050012000     | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5800 | 59,32  | 34,40           |
|    | 25231567138119014 | Отвод седловой с внутренней резьбой ф90x1 1/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0300 | 79,00  | 81,37           |
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lei  |        |        | 694,65          |
| 43 | AcA53B            | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teorii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж и электрофузионная сварка фитингов (муфты, тройники, отводы) между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 75, 90 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включается согласно проекту) (Отвод полиэтиленовый PE 90* PN16 ф90) | buc  |        |        | 168,77<br>59,32 |
|    | 7212030022700     | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,0000 | 59,32  | 59,32           |
|    | 2523125678119090  | Отвод полиэтиленовый 90* ф90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0100 | 45,00  | 45,45           |
|    | 2940600003015     | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,8000 | 80,00  | 64,00           |
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lei  |        |        | 10 126,20       |
| 44 | AcA53B            | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teorii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж и электрофузионная сварка фитингов (муфты, тройники, отводы) между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 75, 90 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включается согласно проекту) (Проводник PE полиэтиленовый ф90x50)   | buc  |        |        | 155,64<br>59,32 |
|    | 7212030022700     | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,0000 | 59,32  | 59,32           |
|    | 25231256998119090 | Переходник PE полиэтиленовый ф90x50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0100 | 32,00  | 32,32           |
|    | 2940600003015     | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,8000 | 80,00  | 64,00           |
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lei  |        |        | 622,56          |
| 45 | AcA53A            | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teorii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж и электрофузионная сварка фитингов (муфты, тройники, отводы) между                                                                                                                                                                               | buc  |        |        | 161,10<br>47,46 |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5        | 6      | 7               |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|-----------------|
|    |                  | полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включается согласно проекту) переходник PE полиэтиленовый ф63х50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |          |        |                 |
|    | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,8000   | 59,32  | 47,46           |
|    | 252315674586350  | Переходник PE полиэтиленовый ф63х50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0100   | 65,00  | 65,65           |
|    | 2940600003015    | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,6000   | 80,00  | 48,00           |
|    |                  | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei  |          |        | 322,21          |
| 46 | AcA53A           | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж и электрофузионная сварка фитингов (муфты, тройники, отводы) между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включается согласно проекту) заглушка PE ф50 | buc  |          |        | 270,96<br>47,46 |
|    | 7212030022700    | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,8000   | 59,32  | 47,46           |
|    | 252315671382350  | Заглушка PE ф50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0100   | 150,00 | 151,50          |
|    | 2940600003015    | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,6000   | 80,00  | 48,00           |
|    | 3110320012304    | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,6000   | 40,00  | 24,00           |
|    |                  | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei  |          |        | 1 625,74        |
| 47 | CA03A3           | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона вручную и укладка его типичными средствами, бетон класса..) Бетон на упоры                                                                                                                                                                                                            | m3   |          |        | 0,00<br>0,00    |
|    | 7123010010200    | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 7,3000   | 59,32  |                 |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4000   | 41,75  |                 |
|    | 2651122100402    | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 188,0000 | 2,20   |                 |
|    | 1421102200525    | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,7860   | 170,00 |                 |
|    | 1421102200290    | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,7250   | 500,00 |                 |
|    | 4100116202818    | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,2700   | 14,00  |                 |
|    | 2952270003100    | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,6000   | 20,00  |                 |
|    | 3410520006752    | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2500   | 400,00 |                 |
|    |                  | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei  |          |        |                 |
| 48 | Pretul firmei    | Сигнальная лента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    |          |        | 1,00<br>0,00    |
|    | 25132066215001   | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0000   | 1,00   | 1,00            |
|    |                  | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei  |          |        | 11 144,50       |
| 49 | AcF09A           | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare (Указатель водопровода) (монтаж)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  |          |        | 69,34<br>61,10  |
|    | 7213050013100    | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,0300   | 59,32  | 61,10           |
|    | 2874115826423    | Surub hexagonal M-6x30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 4,0000   | 1,00   | 4,12            |
|    | 2874115840924    | Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 4,0000   | 1,00   | 4,12            |
|    |                  | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei  |          |        | 208,02          |
| 50 | Pret de piatra   | Указатель пожарных гидрантов (стоимость)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  |          |        | 250,00<br>0,00  |
|    | 2822456183012101 | Указатели пожарных гидрантов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000   | 250,00 | 250,00          |
|    |                  | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei  |          |        | 750,00          |
|    |                  | <b>1.6. Переходы авто-дороги</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |        |                 |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    |                  | <b>закрытым спосабом (№2, №3, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11)<br/>- (9 шт)</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |        |                  |
| 51 | GD59A            | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm (Прокладка защитных футляров методом горизонтального управляемого бурения, в нормальных грунтах, для трубопроводов диаметром до 125 мм) (Футляр из труб PE100 SDR 21 PN6 L=13,5 м ф125) | m    |        |        | 659,71<br>141,18 |
|    | 8113100070200    | Sondor mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,9800 | 59,32  | 117,45           |
|    | 4214340026831    | Mecanic exploatare utilaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4000 | 59,32  | 23,73            |
|    | 2521216716002125 | Футляр из труб PE 100 SDR 21 ф125                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0030 | 150,00 | 150,44           |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1200 | 14,00  | 1,68             |
|    | 1422102205642    | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,2000 | 12,00  | 86,40            |
|    | 2952270001813    | Instalatie foraj orizontal dirijat                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,4000 | 700,00 | 280,00           |
|    |                  | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei  |        |        | 8 906,03         |
| 52 | GD59A            | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm (Прокладка защитных футляров методом горизонтального управляемого бурения, в нормальных грунтах, для трубопроводов диаметром до 125 мм) (Футляр из труб PE L=14 м ф125)                 | m    |        |        | 659,71<br>141,18 |
|    | 8113100070200    | Sondor mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,9800 | 59,32  | 117,45           |
|    | 4214340026831    | Mecanic exploatare utilaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4000 | 59,32  | 23,73            |
|    | 2521216716002125 | Футляр из труб PE 100 SDR 21 ф125                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0030 | 150,00 | 150,45           |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1200 | 14,00  | 1,68             |
|    | 1422102205642    | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,2000 | 12,00  | 86,40            |
|    | 2952270001813    | Instalatie foraj orizontal dirijat                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,4000 | 700,00 | 280,00           |
|    |                  | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei  |        |        | 9 235,96         |
| 53 | GD59A            | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm (Прокладка защитных футляров методом горизонтального управляемого бурения, в нормальных грунтах, для трубопроводов диаметром до 125 мм) (Футляр из труб PE L=12 м ф125)                 | m    |        |        | 659,71<br>141,18 |
|    | 8113100070200    | Sondor mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,9800 | 59,32  | 117,45           |
|    | 4214340026831    | Mecanic exploatare utilaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4000 | 59,32  | 23,73            |
|    | 2521216716002125 | Футляр из труб PE 100 SDR 21 ф125                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0030 | 150,00 | 150,45           |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1200 | 14,00  | 1,68             |
|    | 1422102205642    | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,2000 | 12,00  | 86,40            |
|    | 2952270001813    | Instalatie foraj orizontal dirijat                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,4000 | 700,00 | 280,00           |
|    |                  | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei  |        |        | 7 916,54         |
| 54 | GD59A            | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm (Прокладка защитных футляров методом горизонтального управляемого бурения, в нормальных грунтах, для трубопроводов диаметром до 125 мм) (Футляр из труб PE L=11,5 м ф125)               | m    |        |        | 659,71<br>141,18 |
|    | 8113100070200    | Sondor mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,9800 | 59,32  | 117,45           |
|    | 4214340026831    | Mecanic exploatare utilaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,4000 | 59,32  | 23,73            |
|    | 2521216716002125 | Футляр из труб PE 100 SDR 21 ф125                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0030 | 150,00 | 150,44           |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1200 | 14,00  | 1,68             |
|    | 1422102205642    | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,2000 | 12,00  | 86,40            |
|    | 2952270001813    | Instalatie foraj orizontal dirijat                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,4000 | 700,00 | 280,00           |
|    |                  | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei  |        |        | 7 586,61         |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6      | 7                                   |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-------------------------------------|
| 55 | GD59A            | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm (Прокладка защитных футляров методом горизонтального управляемого бурения, в нормальных грунтах, для трубопроводов диаметром до 125 мм) (Футляр из труб PE L=9 м ф125)   | m    |        |        | <div>659,71</div> <div>141,18</div> |
|    | 8113100070200    | Sondor mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,9800 | 59,32  | 117,45                              |
|    | 4214340026831    | Mecanic exploatare utilaje                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4000 | 59,32  | 23,73                               |
|    | 2521216716002125 | Футляр из труб PE 100 SDR 21 ф125                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0030 | 150,00 | 150,45                              |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,1200 | 14,00  | 1,68                                |
|    | 1422102205642    | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 7,2000 | 12,00  | 86,40                               |
|    | 2952270001813    | Instalatie foraj orizontal dirijat                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,4000 | 700,00 | 280,00                              |
|    |                  | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lei  |        |        | 5 937,40                            |
| 56 | GD59A            | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm (Прокладка защитных футляров методом горизонтального управляемого бурения, в нормальных грунтах, для трубопроводов диаметром до 125 мм) (Футляр из труб PE L=9,5 м ф125) | m    |        |        | <div>659,70</div> <div>141,18</div> |
|    | 8113100070200    | Sondor mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,9800 | 59,32  | 117,45                              |
|    | 4214340026831    | Mecanic exploatare utilaje                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4000 | 59,32  | 23,73                               |
|    | 2521216716002125 | Футляр из труб PE 100 SDR 21 ф125                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0030 | 150,00 | 150,44                              |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,1200 | 14,00  | 1,68                                |
|    | 1422102205642    | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 7,2000 | 12,00  | 86,40                               |
|    | 2952270001813    | Instalatie foraj orizontal dirijat                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,4000 | 700,00 | 280,00                              |
|    |                  | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lei  |        |        | 6 267,19                            |
| 57 | GD59A            | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm (Прокладка защитных футляров методом горизонтального управляемого бурения, в нормальных грунтах, для трубопроводов диаметром до 125 мм) (Футляр из труб PE L=18 м ф90)   | m    |        |        | <div>659,71</div> <div>141,18</div> |
|    | 8113100070200    | Sondor mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,9800 | 59,32  | 117,45                              |
|    | 4214340026831    | Mecanic exploatare utilaje                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4000 | 59,32  | 23,73                               |
|    | 2521216716002125 | Футляр из труб PE 100 SDR 21 ф125                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 1,0030 | 150,00 | 150,45                              |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,1200 | 14,00  | 1,68                                |
|    | 1422102205642    | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 7,2000 | 12,00  | 86,40                               |
|    | 2952270001813    | Instalatie foraj orizontal dirijat                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,4000 | 700,00 | 280,00                              |
|    |                  | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lei  |        |        | 11 874,80                           |
| 58 | GD59A            | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm (Прокладка защитных футляров методом горизонтального управляемого бурения, в нормальных грунтах, для трубопроводов диаметром до 125 мм) (Футляр из труб PE L=17,5 м ф90) | m    |        |        | <div>609,56</div> <div>141,18</div> |
|    | 8113100070200    | Sondor mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,9800 | 59,32  | 117,45                              |
|    | 4214340026831    | Mecanic exploatare utilaje                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,4000 | 59,32  | 23,73                               |
|    | 2521216716002190 | Футляр из труб PE 100 SDR 21 ф90                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0030 | 100,00 | 100,30                              |
|    | 4100126202818    | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,1200 | 14,00  | 1,68                                |
|    | 1422102205642    | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 7,2000 | 12,00  | 86,40                               |
|    | 2952270001813    | Instalatie foraj orizontal dirijat                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,4000 | 700,00 | 280,00                              |
|    |                  | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lei  |        |        | 10 667,28                           |
| 59 | GD59A            | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm (Прокладка защитных футляров методом горизонтального управляемого бурения, в нормальных грунтах, для                                                                     | m    |        |        | <div>609,55</div> <div>141,18</div> |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6        | 7                  |
|----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|--------------------|
|    |                      | трубопроводов диаметром до 125 мм)<br>(Футляр из труб PE L=7,5 м ф90)                                                                                                                                                                                          |      |         |          |                    |
|    | 8113100070200        | Sondor mecanic                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,9800  | 59,32    | 117,45             |
|    | 4214340026831        | Mecanic exploatare utilaje                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4000  | 59,32    | 23,73              |
|    | 252121671600219<br>0 | Футляр из труб PE 100 SDR 21 ф90                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0030  | 100,00   | 100,29             |
|    | 4100126202818        | Apa                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,1200  | 14,00    | 1,68               |
|    | 1422102205642        | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)                                                                                                                                                                                                           | kg   | 7,2000  | 12,00    | 86,40              |
|    | 2952270001813        | Instalatie foraj orizontal dirijat                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,4000  | 700,00   | 280,00             |
|    |                      | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                      | Lei  |         |          | 4 571,66           |
|    |                      | <b>1.7. Колодцы</b>                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |          |                    |
| 60 | AcE11A               | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах) | m3   |         |          | 1 852,75<br>521,07 |
|    | 7136050012000        | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 6,7500  | 59,32    | 400,41             |
|    | 9310060019922        | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,8900  | 41,75    | 120,66             |
|    | 2663102100933        | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,1990  | 2 100,00 | 422,11             |
|    | 2010102915572        | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 0,1200  | 150,00   | 18,18              |
|    | 2664102101196        | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0100  | 1 250,00 | 12,63              |
|    | 1411122201752        | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,2660  | 500,00   | 134,32             |
|    | 2874145893787        | Cuie de constructii                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0800  | 55,00    | 4,44               |
|    | 3410520001373        | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 1,8500  | 400,00   | 739,99             |
|    |                      | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                      | Lei  |         |          | 48 041,69          |
| 61 | AcE10B               | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0м, в мокрых грунтах)   | m3   |         |          | 5 073,22<br>818,75 |
|    | 7136050012000        | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 10,6000 | 59,32    | 628,79             |
|    | 9310060019922        | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 4,5500  | 41,75    | 189,96             |
|    | 2663102100933        | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,2720  | 2 100,00 | 576,55             |
|    | 2663102100945        | Beton de ciment clasa B12,5/M150                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,1010  | 2 100,00 | 213,82             |
|    | 2010102915572        | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 0,1200  | 150,00   | 18,20              |
|    | 2664102101196        | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0100  | 1 250,00 | 12,50              |
|    | 2320322600036        | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 51,7200 | 42,00    | 2 193,96           |
|    | 1714227322926        | Fringhie de cinepa gudronata                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 4,0000  | 50,00    | 202,00             |
|    | 2320156200901        | Motorina                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 3,2000  | 20,00    | 64,64              |
|    | 1111000100010        | Mixtura asfaltica                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 33,7400 | 2,10     | 71,56              |
|    | 2874145893787        | Cuie de constructii                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0800  | 55,00    | 4,45               |
|    | 2010102906951        | Bara de lemn                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0040  | 4 200,00 | 17,18              |
|    | 3410520001373        | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 2,1800  | 400,00   | 872,00             |
|    | 2952270004030        | Topitor bitum de 400 l                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,1900  | 40,00    | 7,60               |
|    |                      | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                      | Lei  |         |          | 11 161,08          |
| 62 | Pret de piata        | Elemente din beton armat prefabricat КЦД-10                                                                                                                                                                                                                    | buc  |         |          | 720,00<br>0,00     |
|    | 26611264331010       | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 720,00   | 720,00             |
|    |                      | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                      | Lei  |         |          | 2 160,00           |
| 63 | Pret de piata        | Elemente din beton armat prefabricat КЦД-15                                                                                                                                                                                                                    | buc  |         |          | 1 400,00<br>0,00   |
|    | 26611264331520       | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 1 400,00 | 1 400,00           |
|    |                      | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                      | Lei  |         |          | 26 600,00          |
| 64 | Pret de piata        | Elemente din beton armat prefabricat КЦ 10-6                                                                                                                                                                                                                   | buc  |         |          | 580,00<br>0,00     |
|    | 26611264331892       | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000  | 580,00   | 580,00             |
|    |                      | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                      | Lei  |         |          | 1 740,00           |
| 65 | Pret de piata        | Elemente din beton armat prefabricat КЦ 10-9a                                                                                                                                                                                                                  | buc  |         |          | 710,00<br>0,00     |
|    | 266112643310112      | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000  | 710,00   | 710,00             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7         |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------|
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lei  |        |          | 2 130,00  |
| 66 | Pret de piata   | Elemente din beton armat prefabricat КЦ 15-6                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  |        |          | 850,00    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 0,00      |
|    | 26611264331826  | Inel prefabricat pt. camine КЦ 15-6                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 850,00   | 850,00    |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lei  |        |          | 16 150,00 |
| 67 | Pret de piata   | Elemente din beton armat prefabricat КЦП 1-10-2                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  |        |          | 950,00    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 0,00      |
|    | 266112643310925 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 950,00   | 950,00    |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lei  |        |          | 2 850,00  |
| 68 | Pret de piata   | Elemente din beton armat prefabricat КЦП 1-15-2                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  |        |          | 1 650,00  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 0,00      |
|    | 266112643731532 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-2                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 1 650,00 | 1 650,00  |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lei  |        |          | 26 400,00 |
| 69 | Pret de piata   | Elemente din beton armat prefabricat КЦП 2-15-2                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  |        |          | 1 750,00  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 0,00      |
|    | 26611264331532  | Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-2                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 1 750,00 | 1 750,00  |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lei  |        |          | 5 250,00  |
| 70 | Pret de piata   | Elemente din beton armat prefabricat КЦО-1                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  |        |          | 300,00    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 0,00      |
|    | 26611264330911  | Inel de reazem КЦО-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 300,00   | 300,00    |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lei  |        |          | 18 000,00 |
| 71 | Pret de piata   | Стремянки (стоимость)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   |        |          | 40,00     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 0,00      |
|    | 287527420000022 | Стремянки                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0000 | 40,00    | 40,00     |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lei  |        |          | 8 832,00  |
| 72 | IzD04A          | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную) (Окраска стремянок)     | t    |        |          | 616,52    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 226,56    |
|    | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 3,8200 | 59,32    | 226,56    |
|    | 2430116103218   | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 5,2000 | 75,00    | 389,95    |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lei  |        |          | 136,25    |
| 73 | Pret de piata   | Соединительные элементы МС (стоимость)                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   |        |          | 25,00     |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 0,00      |
|    | 287527420000023 | Соединительные элементы МС                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0000 | 25,00    | 25,00     |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lei  |        |          | 18 002,50 |
| 74 | IzD04A          | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную) (Окраска закл. деталей) | t    |        |          | 616,60    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 226,60    |
|    | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 3,8200 | 59,32    | 226,60    |
|    | 2430116103218   | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 5,2000 | 75,00    | 390,00    |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lei  |        |          | 4 439,54  |
| 75 | Pret de piatra  | Costul capacelor din fonta tip "T"                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  |        |          | 1 650,00  |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 0,00      |
|    | 666411320251111 | Costul capacelor din fonta tip "T"                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 1 650,00 | 1 650,00  |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lei  |        |          | 36 300,00 |
| 76 | CF07A1          | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |        |          | 75,59     |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6        | 7               |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|    |                 | corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane (затирка колодцев цементным раствором) |      |        |          | 60,53           |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,9500 | 59,32    | 56,35           |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,1000 | 41,75    | 4,17            |
|    | 2664102102000   | Mortar var-ciment M 100-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0060 | 1 250,00 | 7,50            |
|    | 2664102102002   | Mortar ciment-var 100-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0060 | 1 250,00 | 7,50            |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010 | 20,00    | 0,02            |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0020 | 20,00    | 0,04            |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lei  |        |          | 12 321,00       |
| 77 | DA11C           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (Слой основания или замена профиля из битого камня (щебня) для дорог с ручной укладкой, выполненный без заполнения и заиливания) щебеночное основание под отмокту                                                                                                                              | m3   |        |          | 652,64<br>83,05 |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,4000 | 59,32    | 83,05           |
|    | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 1,0000 | 500,00   | 500,00          |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1740 | 400,00   | 69,59           |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lei  |        |          | 2 532,23        |
| 78 | DB16B           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 3,0 см вручную) (отмокту)                                                                                                                                                                                                 | m2   |        |          | 157,90<br>5,34  |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0900 | 59,32    | 5,34            |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t    | 0,0710 | 2 100,00 | 149,08          |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0087 | 400,00   | 3,48            |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lei  |        |          | 5 100,14        |
| 79 | SA34H           | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 5" (Изготовление, установка и заделка футляров из стальных черных труб для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 5") Гильзы для труб PE ф90 мм L=0.2 м                                                                                                                                                  | buc  |        |          | 78,96<br>35,59  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,6000 | 59,32    | 35,59           |
|    | 252210330484190 | Гильзы для труб PE ф90мм L=0,2м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 0,4000 | 105,00   | 42,00           |
|    | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4280 | 2,20     | 0,94            |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0024 | 170,00   | 0,41            |
|    | 4100116202820   | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010 | 14,00    | 0,01            |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lei  |        |          | 3 158,22        |
| 80 | SA34F           | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 3" (Изготовление, установка и заделка футляров из стальных черных труб для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 3") (Гильзы для труб PE ф63мм L=0.2 м)                                                                                                                                                 | buc  |        |          | 57,38<br>30,85  |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,5200 | 59,32    | 30,85           |
|    | 252210330484063 | Гильзы для труб PE ф63мм L=0,2м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 0,3000 | 85,00    | 25,50           |
|    | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,3210 | 2,20     | 0,71            |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0018 | 170,00   | 0,32            |
|    | 4100116202820   | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010 | 14,00    | 0,01            |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lei  |        |          | 401,67          |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5      | 6        | 7                |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|------------------|
| 81 | SA34E           | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2 1/2" (Изготовление, установка и заделка футляров из стальных черных труб для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 2 1/2") (Гильзы дл труб РЕ ф50 мм L=0.2 м) | buc    |        |          | 40,75<br>28,47   |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,4800 | 59,32    | 28,47            |
|    | 252210330484050 | Гильзы для труб РЕ ф50мм L=0,2м                                                                                                                                                                                                                                                            | m      | 0,1500 | 75,00    | 11,25            |
|    | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                               | kg     | 0,3210 | 2,20     | 0,71             |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,0018 | 170,00   | 0,31             |
|    | 4100116202820   | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3     | 0,0010 | 14,00    | 0,01             |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei    |        |          | 652,03           |
|    |                 | <b>1.8. Разборка и восстановление бетонного покрытия (S=49,5x0,7=34,65м2)</b>                                                                                                                                                                                                              |        |        |          |                  |
| 82 | DC04B           | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ((Резка швов в бетонном покрытии)                                                                                                                                           | m      |        |          | 44,78<br>17,20   |
|    | 7123010010200   | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,2900 | 59,32    | 17,20            |
|    | 2681116002000   | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm                                                                                                                                                                                                                                          | buc    | 0,0035 | 1 000,00 | 3,49             |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,0400 | 14,00    | 0,56             |
|    | 2952270004204   | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,2940 | 80,00    | 23,52            |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei    |        |          | 4 433,00         |
| 83 | DG06A прим.     | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile (Разборка бетонного покрытия)                                                                         | m3     |        |          | 272,18<br>176,18 |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 4,2200 | 41,75    | 176,18           |
|    | 2912340002509   | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,8000 | 40,00    | 32,00            |
|    | 2952270003380   | Ciocan pneumatic 8-15 kg                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,8000 | 80,00    | 64,00            |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei    |        |          | 944,47           |
| 84 | TsC03G1         | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разработка щебеночного основания)                                                                         | 100 m3 |        |          | 1 040,00<br>0,00 |
|    | 2952260003501   | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 2,6000 | 400,00   | 1 040,00         |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei    |        |          | 36,40            |
| 85 | DA06B2          | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Устройство подстилающего слоя из песка H=10см)                                                                            | m3     |        |          | 344,80<br>21,95  |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,3700 | 59,32    | 21,95            |
|    | 4100116202806   | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                   | m3     | 0,2320 | 14,00    | 3,25             |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 1,3110 | 170,00   | 222,86           |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,1530 | 400,00   | 61,21            |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,0230 | 80,00    | 1,84             |
|    | 2952220003546   | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,0480 | 700,00   | 33,69            |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei    |        |          | 1 196,47         |
| 86 | DA12B           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire (Устройство основания из щебня M400 H=0,10 м)                                                                                                             | m3     |        |          | 882,46<br>35,59  |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,6000 | 59,32    | 35,59            |
|    | 1411122201646   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 0,2030 | 500,00   | 101,44           |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5      | 6        | 7                |
|----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|------------------|
|    |                      | mm                                                                                                                                                                                                                 |        |        |          |                  |
|    | 1411122201672        | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                               | m3     | 1,2190 | 500,00   | 609,51           |
|    | 4100116202806        | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                           | m3     | 0,1500 | 14,00    | 2,10             |
|    | 2952220003546        | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,0420 | 700,00   | 29,45            |
|    | 2952240004010        | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,2580 | 400,00   | 103,17           |
|    | 3410540005603        | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0150 | 80,00    | 1,20             |
|    |                      | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                          | Lei    |        |          | 3 062,15         |
| 87 | DA15A                | Fundatie din beton de ciment, de 10 cm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de biciclisti, executata direct pe un pat dinainte pregatit (Бетонное покрытие толщиной 10 см)                                     | m2     |        |          | 233,97<br>18,28  |
|    | 7123010010200        | Betonist                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,2800 | 59,32    | 16,61            |
|    | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,0400 | 41,75    | 1,67             |
|    | 2663102100000300     | Beton B300                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,1010 | 2 100,00 | 212,12           |
|    | 1421102200525        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                  | m3     | 0,0160 | 170,00   | 2,72             |
|    | 4100116202806        | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                           | m3     | 0,0120 | 14,00    | 0,17             |
|    | 2952270003720        | Vibrator universal cu motor cu ardere interna 2,9 (4 CP)                                                                                                                                                           | h-ut   | 0,0150 | 40,00    | 0,60             |
|    | 3410540005603        | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                      | h-ut   | 0,0010 | 80,00    | 0,08             |
|    |                      | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                          | Lei    |        |          | 8 106,99         |
|    |                      | <b>1.9. Разборка и восстановление щебеночного покрытия дороги (S=186x0,9=167,4м2)</b>                                                                                                                              |        |        |          |                  |
| 88 | TsC03G1              | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Разработка щебеночного основания) | 100 m3 |        |          | 1 040,53<br>0,00 |
|    | 2952260003501        | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                        | h-ut   | 2,6000 | 400,00   | 1 040,53         |
|    |                      | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                          | Lei    |        |          | 313,20           |
| 89 | TsC54A               | Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)                                                                                                                                                              | m3     |        |          | 234,38<br>37,58  |
|    | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,9000 | 41,75    | 37,58            |
|    | 1421102200525        | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                  | m3     | 1,1000 | 170,00   | 187,00           |
|    | 4100126202818        | Apa                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,1000 | 14,00    | 1,40             |
|    | 2592270004021        | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,4200 | 20,00    | 8,40             |
|    |                      | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                          | Lei    |        |          | 3 923,45         |
| 90 | TsC54B K=0,5 k mater | Strat de fundatie din piatra sparta (Восстановление щебеночного покрытия дороги с учетом 50% возврата щебня)                                                                                                       | m3     |        |          | 337,24<br>41,33  |
|    | 9310060019900        | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,9900 | 41,75    | 41,33            |
|    | 1411122201752        | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                      | m3     | 1,1500 | 500,00   | 287,50           |
|    | 2592270004021        | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,4200 | 20,00    | 8,40             |
|    |                      | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                          | Lei    |        |          | 10 160,96        |
|    |                      | <b>1.10. Вывоз мусора</b>                                                                                                                                                                                          |        |        |          |                  |
| 91 | TsC03G1              | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Погрузка строймусора) y=1,7       | 100 m3 |        |          | 1 040,39<br>0,00 |
|    | 2952260003501        | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                        | h-ut   | 2,6000 | 400,00   | 1 040,39         |
|    |                      | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                          | Lei    |        |          | 211,20           |
| 92 | TsI50A5              | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)                                                                                   | t      |        |          | 42,40<br>0,00    |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6        | 7                |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|    | 3410540000006      | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,1060 | 400,00   | 42,40            |
|    |                    | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                 | Lei  |        |          | 1 463,20         |
|    |                    | <b>2. Монтажные работы</b>                                                                                                                                                                                         |      |        |          |                  |
| 93 | AcB06A             | Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=65 mm (Установка в существующем трубопроводе, подземных пожарных гидрантов, диам. 65 мм) Гидрант H=0,75 м                    | buc  |        |          | 169,92<br>157,79 |
|    | 7136050012000      | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,6600 | 59,32    | 157,79           |
|    | 1421102200525      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0700 | 170,00   | 12,13            |
|    |                    | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                 | Lei  |        |          | 509,75           |
| 94 | 11-02-002-01       | Прибор, масса, кг, до: 1,5 (Монтаж регулятора давления фланцевого после себя Ф50 мм)                                                                                                                               | buc  |        |          | 126,23<br>122,20 |
|    | 1                  | Затраты труда                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,0600 | 59,32    | 122,20           |
|    | 1012036            | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр 6 мм                                                                                                                                                               | kg   | 0,0350 | 55,00    | 1,93             |
|    | 1019892            | Прокладки паронитовые                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0420 | 50,00    | 2,10             |
|    |                    | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                 | Lei  |        |          | 378,68           |
| 95 | IA18B              | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control ( Арматура для котлов центрального отопления: водомер или манометр с контрольным вентилем ) (Монтаж манометра) | buc  |        |          | 23,88<br>23,73   |
|    | 7136040011749      | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,4000 | 59,32    | 23,73            |
|    | 1714227322940      | Cinera fuior                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0060 | 25,00    | 0,15             |
|    |                    | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                 | Lei  |        |          | 143,27           |
|    |                    | <b>3. Оборудование</b>                                                                                                                                                                                             |      |        |          |                  |
| 96 | Pret de piatra     | Гидрант H=0,75 м                                                                                                                                                                                                   | buc  |        |          | 3 155,00<br>0,00 |
|    | 287125277324300    | Гидрант H=0,75m                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 3 155,00 | 3 155,00         |
|    |                    | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                 | Lei  |        |          | 9 465,00         |
| 97 | Pret de piatra     | Регулятор давления фланцевый "после себя" Ф50 мм ("Tehnotitan")                                                                                                                                                    | put  |        |          | 7 000,00<br>0,00 |
|    | 666499320251211 50 | Регулятор давления "после себя" фланцевый Ф50мм                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 7 000,00 | 7 000,00         |
|    |                    | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                 | Lei  |        |          | 21 000,00        |
| 98 | Pret de piatra     | Манометр                                                                                                                                                                                                           | put  |        |          | 75,09<br>0,00    |
|    | 66649995121120     | Манометр                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 75,09    | 75,09            |
|    |                    | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                 | Lei  |        |          | 450,54           |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia infrastructurii de  
alimentarea cu apa potabila on  
satul Moscovei, r-nul Cahul**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-3-1**

**Внутриплощадочные сети водопровода. Площадка водонапорной башни  
(Zona 2)**

**Valoarea de deviz 86 530,07 Lei**

Intocmit in prețuri curente 11.12.2024

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                           | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Внутриплощадочные сети водопровода. Площадка водонапорной башни Б. (Zona 2)</b><br><br><b>1.1. Земляные работы</b>                                                                                                        |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунтаII категории экскаватором)   | 100 m3 | 0,860                                 | 820,00<br>0,00                        | 705,20<br>0,00         |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную в сухих грунтах)                                   | m3     | 3,000                                 | 86,01<br>86,01                        | 258,02<br>258,02       |
| 3      | TsA16B1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | m3     | 0,000                                 | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00           |

| 1 | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4      | 5      | 6                                  | 7                                   |
|---|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------|-------------------------------------|
|   |         | (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |                                    |                                     |
| 4 | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II<br>(Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 65-80 CP, грунт I или II категории)                                                      | 100 m3 | 0,140  | <div>528,57</div> <div>0,00</div>  | <div>74,00</div> <div>0,00</div>    |
| 5 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II<br>(Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) | 100 m3 | 0,140  | <div>900,00</div> <div>0,00</div>  | <div>126,00</div> <div>0,00</div>   |
| 6 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)                                                                                                                                                                                                                                      | t      | 23,800 | <div>42,40</div> <div>0,00</div>   | <div>1 009,20</div> <div>0,00</div> |
| 7 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II<br>(Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)<br>(Работы на отвале)                                                                                                                                                                                                                     | 100 m3 | 0,140  | <div>174,93</div> <div>14,93</div> | <div>24,49</div> <div>2,09</div>    |
| 8 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную)                                                                                                                                   | m3     | 15,000 | <div>12,94</div> <div>12,94</div>  | <div>194,14</div> <div>194,14</div> |
| 9 | TsD04A  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3     | 15,000 | <div>36,32</div> <div>36,32</div>  | <div>544,84</div> <div>544,84</div> |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4      | 5     | 6                 | 7                            |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------|------------------------------|
|    |         | inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |       |                   |                              |
| 10 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)                                                                                                                                                                             | 100 m3 | 0,600 | 436,00<br>0,00    | 261,60<br>0,00               |
| 11 | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта механизированной трамбовкой)                                                                                                                                          | 100 m3 | 0,600 | 576,03<br>368,23  | 345,62<br>220,94             |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei    |       |                   | 3 543,11                     |
|    |         | <b>Total Земляные работы<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |                   | <b>3 543,11<br/>1 220,03</b> |
|    |         | <b>1.2. Трубопроводная арматура</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |       |                   |                              |
| 12 | AcB01A  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Установка арматуры, ручным или механическим способом (задвижки, краны, вентили), на трубопроводы водоснабжения или канализации, диаметр 50-100 мм) (Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином d=80 mm) | buc    | 5,000 | 1 280,63<br>32,63 | 6 403,13<br>163,13           |
| 13 | SD06B   | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Прходной вентиль с муфтой и штуцером для стальных труб, диаметр 3/4") Вентиль ф20                                                                                                                                                                                                      | buc    | 2,000 | 182,94<br>31,44   | 365,88<br>62,88              |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei    |       |                   | 6 769,01                     |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5      | 6               | 7                          |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|----------------------------|
|    |        | <b>Total Трубопроводная арматура<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                 | <b>6 769,01<br/>226,01</b> |
|    |        | <b>1.3. Фланцы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                 |                            |
| 14 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm (Соединение труб, соединительных частей и арматуры с свободными фланцами, в трубопроводах из полиэстера, армированных стекловолокном, диаметр 50-100 мм) | buc | 10,000 | 319,87<br>34,41 | 3 198,70<br>344,06         |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei |        |                 | 3 198,70                   |
|    |        | <b>Total Фланцы<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                 | <b>3 198,70<br/>344,06</b> |
|    |        | <b>1.4. Трубы и фасонные части</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                 |                            |
| 15 | AcA52C | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (PE 100 SDR 17 PN10 d90x5.4mm)(без учета сигнальной ленты)                                                                    | m   | 18,000 | 84,01<br>9,72   | 1 512,26<br>175,04         |
| 16 | AcA52B | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Труба PE 100 SDR 17 PN10φ75x4,5) (без учета сигнальной ленты)                                                                | m   | 21,000 | 74,73<br>5,77   | 1 569,33<br>121,25         |
| 17 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб для сетей водопровода, диаметром 20, 25, 32, 40, 50, 63          | m   | 41,000 | 34,98<br>2,89   | 1 434,31<br>118,37         |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 | 5      | 6                               | 7                                 |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|---------------------------------|-----------------------------------|
|    |        | мм. Примечание: маркировка полиэтиленовой трубы и сигнальной ленты включается согласно проекту) (Трубы полиэтиленовые PE100 SDR PN10 D20x2mm)                                                                                                                                                     |   |        |                                 |                                   |
| 18 | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (Промывка чугунного, ПВХ, асбестоцементного, полиэтиленового и т.д. трубопровода питьевой воды, 80-110 мм, после укладки и соединения, перед приемкой) ф90 | m | 18,000 | <div>4,15</div> <div>4,15</div> | <div>74,74</div> <div>74,74</div> |
| 19 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (Промывка чугунного, ПВХ, асбестоцементного, полиэтиленового и т.д. трубопровода питьевой воды, 20-75 мм, после укладки и соединения, перед приемкой) ф75   | m | 21,000 | <div>2,37</div> <div>2,37</div> | <div>49,83</div> <div>49,83</div> |
| 20 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (Промывка чугунного, ПВХ, асбестоцементного, полиэтиленового и т.д. трубопровода питьевой воды, 20-75 мм, после укладки и соединения, перед приемкой) ф41   | m | 41,000 | <div>2,37</div> <div>2,37</div> | <div>97,28</div> <div>97,28</div> |
| 21 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm (Гидравлическое испытание полиэтиленовых трубопроводов, прокладываемых в траншеях для сетей водопровода и канализации, диаметром до 100         | m | 80,000 | <div>0,32</div> <div>0,24</div> | <div>25,86</div> <div>19,46</div> |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5     | 6                                  | 7                                   |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------------------------|-------------------------------------|
|    |        | мм) (ф90, ф75, ф50)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |                                    |                                     |
| 22 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Подземная укладка труб ПВХ длиной 9 м с муфтой, уплотненными резиновыми прокладками, вне зданий, диаметр 125-160 мм) Tevi PVC SN4 Ф160                                                                                                                                                                                                                                                             | m   | 2,000 | <div>188,40</div> <div>17,80</div> | <div>376,79</div> <div>35,59</div>  |
| 23 | AcA53B | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж и электрофузионная сварка фитингов (муфты, тройники, отводы) между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 75, 90 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включается согласно проекту) (Тройник РЕ полиэтиленовый ф90х90) | buc | 1,000 | <div>441,47</div> <div>59,32</div> | <div>441,47</div> <div>59,32</div>  |
| 24 | AcA53B | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж и электрофузионная сварка фитингов (муфты, тройники, отводы) между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 75, 90 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включается согласно проекту) (Тройник РЕ полиэтиленовый         | buc | 2,000 | <div>406,12</div> <div>59,32</div> | <div>812,24</div> <div>118,64</div> |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4   | 5     | 6                                  | 7                                     |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------------------------|---------------------------------------|
|    |        | φ75x75)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |                                    |                                       |
| 25 | AcA53B | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж и электрофузионная сварка фитингов (муфты, тройники, отводы) между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 75, 90 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включается согласно проекту) (втулка под фланец φ90) | buc | 4,000 | <div>514,19</div> <div>59,32</div> | <div>2 056,76</div> <div>237,28</div> |
| 26 | AcA53B | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж и электрофузионная сварка фитингов (муфты, тройники, отводы) между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 75, 90 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включается согласно проекту) (втулка под фланец φ75) | buc | 6,000 | <div>413,19</div> <div>59,32</div> | <div>2 479,14</div> <div>355,92</div> |
| 27 | AcA53B | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж и электрофузионная сварка фитингов (муфты, тройники,                                                                                                                                                                                              | buc | 5,000 | <div>257,65</div> <div>59,32</div> | <div>1 288,25</div> <div>296,60</div> |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5     | 6               | 7                  |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|--------------------|
|    |        | отводы) между<br>полиэтиленовыми трубами,<br>диаметр труб 75, 90 мм.<br>Примечание: маркировка<br>полиэтиленовых фитингов<br>(муфты, тройники, отводы)<br>включается согласно проекту)<br>(штулка под фланец ф90)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |                 |                    |
| 28 | AcA53B | Montarea fittingurilor prin<br>electrofuziune. Imbinarea prin<br>sudura de tip electrofuziune intre<br>teava si fitting (mufe, teu, cot) din<br>polietilena, tevii avind diametrul<br>de 75, 90 mm. Nota: tipul<br>fitingului din polietilena (mufe,<br>teu, cot) se va include conform<br>proiectului (Монтаж и<br>электрофузионная сварка<br>фитингов (муфты, тройники,<br>отводы) между<br>полиэтиленовыми трубами,<br>диаметр труб 75, 90 мм.<br>Примечание: маркировка<br>полиэтиленовых фитингов<br>(муфты, тройники, отводы)<br>включается согласно проекту)<br>(штулка под фланец ф75) | buc | 8,000 | 236,44<br>59,32 | 1 891,52<br>474,56 |
| 29 | AcA54A | Montarea fittingurilor mecanic<br>(insurubare). Imbinare mecanica<br>intre teava si fitting (mufe, teu,<br>cot) din polietilena, teville avind<br>diametrul de 20-40 mm. Nota:<br>tipul fittingului din polietilena<br>(mufe, teu, cot) se va include<br>conform proiectului (Муфта<br>зажимная с нар.резьбой ф20)                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 4,000 | 46,51<br>20,76  | 186,05<br>83,05    |
| 30 | AcA53B | Montarea fittingurilor prin<br>electrofuziune. Imbinarea prin<br>sudura de tip electrofuziune intre<br>teava si fitting (mufe, teu, cot) din<br>polietilena, tevii avind diametrul<br>de 75, 90 mm. Nota: tipul<br>fitingului din polietilena (mufe,<br>teu, cot) se va include conform<br>proiectului (Монтаж и<br>электрофузионная сварка<br>фитингов (муфты, тройники,<br>отводы) между<br>полиэтиленовыми трубами,<br>диаметр труб 75, 90 мм.                                                                                                                                              | buc | 2,000 | 678,82<br>59,32 | 1 357,64<br>118,64 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5      | 6                  | 7                             |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|-------------------------------|
|    |               | Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включается согласно проекту)<br>Отвод седловой d=90x20                                                                                                                                                    |     |        |                    |                               |
| 31 | Pretul firmei | Сигнальная лента                                                                                                                                                                                                                                                                   | m   | 80,000 | 1,00<br>0,00       | 80,00<br>0,00                 |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lei |        |                    | 15 733,47                     |
|    |               | <b>Total Трубы и фасонные части<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                    | <b>15 733,47<br/>2 435,57</b> |
|    |               | <b>1.5. Колодцы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |                    |                               |
| 32 | AcE12A        | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 2,0 м, в сухих грунтах)                     | m3  | 3,880  | 2 042,35<br>474,49 | 7 924,33<br>1 841,01          |
| 33 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat КЦД-20                                                                                                                                                                                                                                        | buc | 2,000  | 2 500,00<br>0,00   | 5 000,00<br>0,00              |
| 34 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat КЦ 20-6                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 2,000  | 1 420,00<br>0,00   | 2 840,00<br>0,00              |
| 35 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat КЦ 20-9a                                                                                                                                                                                                                                      | buc | 2,000  | 2 000,00<br>0,00   | 4 000,00<br>0,00              |
| 36 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat КЦП1-20-2                                                                                                                                                                                                                                     | buc | 2,000  | 1 650,00<br>0,00   | 3 300,00<br>0,00              |
| 37 | Pret de piata | Elemente din beton armat prefabricat КЦО-1                                                                                                                                                                                                                                         | buc | 6,000  | 200,00<br>0,00     | 1 200,00<br>0,00              |
| 38 | Pret de piata | Стремянки (стоимость)                                                                                                                                                                                                                                                              | kg  | 27,670 | 40,00<br>0,00      | 1 106,80<br>0,00              |
| 39 | IzD04A        | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, | t   | 0,028  | 617,86<br>226,79   | 17,30<br>6,35                 |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4   | 5      | 6                | 7                    |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|----------------------|
|    |                | вручную) (Окраска стремянок)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |                  |                      |
| 40 | Pret de piata  | Соединительные элементы МС (стоимость)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg  | 59,600 | 25,00<br>0,00    | 1 490,00<br>0,00     |
| 41 | IzD04A         | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную) (Окраска закл. деталей)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t   | 0,060  | 616,33<br>226,33 | 36,98<br>13,58       |
| 42 | Pret de piatra | Costul capacelor din fonta tip "T"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc | 2,000  | 1 650,00<br>0,00 | 3 300,00<br>0,00     |
| 43 | CF07A1         | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane (Внутренняя штукатурка, тонкая, затертая, для исправления и заглаживания поверхностей из монолитного бетона, а также для выравнивания поверхностей элементов из сборного ж/б или ВСА, вручную, криволинейных стен и потолков, толщиной 1 см, цементно-известковым раствором М100-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя) | m2  | 18,840 | 75,58<br>60,53   | 1 424,01<br>1 140,37 |
| 44 | DA11C          | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (щебеночное основание под                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3  | 0,460  | 652,61<br>83,04  | 300,20<br>38,20      |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5     | 6              | 7                             |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------|-------------------------------|
|    |       | отмостку)                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |                |                               |
| 45 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 3,0 см вручную) (отмостка)                                                  | m2  | 3,800 | 158,02<br>5,34 | 600,49<br>20,29               |
| 46 | SA34H | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 5"<br>(Изготовление, установка и заделка футляров из стальных черных труб для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 5") Гильзы для труб PE ф90 мм L=0.2 м | buc | 3,000 | 78,93<br>35,59 | 236,79<br>106,78              |
| 47 | SA34G | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 4"<br>(Изготовление, установка и заделка футляров из стальных черных труб для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 4") Гильзы для труб PE ф75 мм L=0,2 м | buc | 4,000 | 60,09<br>33,22 | 240,35<br>132,88              |
| 48 | SA34A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1"<br>(Изготовление, установка и заделка футляров из стальных черных труб для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 1") Гильзы для труб PE ф20 мм L=0,2 м | buc | 2,000 | 30,84<br>21,95 | 61,68<br>43,90                |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei |       |                | 33 078,93                     |
|    |       | <b>Total Колодцы<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                            |     |       |                | <b>33 078,93<br/>3 343,36</b> |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lei |       |                | 62 323,22                     |
|    |       | <b>Total Внутриплощадочные сети<br/>водопровода. Площадка</b>                                                                                                                                                                                                                        |     |       |                | <b>62 323,22<br/>7 569,03</b> |

|   |   |                                                    |   |   |   |   |
|---|---|----------------------------------------------------|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3                                                  | 4 | 5 | 6 | 7 |
|   |   | водонапорной башни Б. (Zona 2)<br>Inclusiv salariu |   |   |   |   |

|  |  |                                  |      |                  |
|--|--|----------------------------------|------|------------------|
|  |  | Total                            | Lei  | 62 323,22        |
|  |  | Asigurarea sociala               | 24 % | 1 816,57         |
|  |  | Transportarea                    | 4 %  | 1 893,53         |
|  |  | Cheltuieli directe               |      | 66 033,32        |
|  |  | Cheltuieli de regie              | 5 %  | 3 301,67         |
|  |  | Total                            |      | 69 334,99        |
|  |  | Beneficiu de deviz               | 4 %  | 2 773,40         |
|  |  | Total                            |      | 72 108,39        |
|  |  | TVA                              | 20 % | 14 421,68        |
|  |  |                                  |      | <b>86 530,07</b> |
|  |  | Total deviz:<br>Inclusiv salariu |      | <b>7 569,03</b>  |

Intocmit \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția infrastructurii de  
alimentarea cu apă potabilă în  
satul Moscovei, r-nul Cahul**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-3-1**

**Внутриплощадочные сети водопровода. Площадка водонапорной башни  
(Zona 2)**

**Valoarea de deviz 86 530,07 Lei**

Intocmit în prețuri curente 11.12.2024

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei  |       |
|-----------|-----------------------------------|------------------------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------|-------|
|           |                                   |                                    |      |                                                | Pe unitate<br>de măsură | Total |
| 1         | 2                                 | 3                                  | 4    | 5                                              | 6                       | 7     |
|           |                                   | Total borderou de resurse № 2-3-1: |      |                                                |                         |       |

**Manopera:**

|     |               |                           |      |        |       |                 |
|-----|---------------|---------------------------|------|--------|-------|-----------------|
| 1.  | 7122050013400 | Zidar                     | h-om | 17,898 | 59,32 | 1 061,71        |
| 2.  | 7129020012800 | Pavator                   | h-om | 0,644  | 59,32 | 38,20           |
| 3.  | 7129040010110 | Asfaltator                | h-om | 0,342  | 59,32 | 20,29           |
| 4.  | 7136020011620 | Instalator apa, canal     | h-om | 5,840  | 59,32 | 346,44          |
| 5.  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 37,570 | 59,32 | 2 228,65        |
| 6.  | 7136080025000 | Montator conducte         | h-om | 5,494  | 59,32 | 325,91          |
| 7.  | 7137010011500 | Electrician               | h-om | 0,000  | 59,32 | 0,00            |
| 8.  | 7141020013400 | Vopsitor industrial       | h-om | 0,336  | 59,32 | 19,93           |
| 9.  | 7212030022700 | Sudor                     | h-om | 28,000 | 59,32 | 1 660,96        |
| 10. | 9310060019900 | Muncitor necalificat      | h-om | 29,222 | 41,75 | 1 220,03        |
| 11. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM     | h-om | 4,476  | 41,75 | 186,87          |
| 12. | 9310060019922 | Muncitor deservire        | h-om | 11,019 | 41,75 | 460,04          |
|     |               | <b>Total manopera</b>     |      |        |       | <b>7 569,03</b> |

### **Materiale:**

|     |                    |                                                         |     |        |          |          |
|-----|--------------------|---------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
| 1.  | 111100010001311    | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t   | 0,270  | 2 100,00 | 567,00   |
| 2.  | 1411122201672      | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm    | m3  | 0,460  | 500,00   | 230,00   |
| 3.  | 1411122201752      | Piatra sparta                                           | m3  | 1,015  | 500,00   | 507,50   |
| 4.  | 1421102200525      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm       | m3  | 0,019  | 170,00   | 3,23     |
| 5.  | 2010102906951      | Bara de lemn                                            | m3  | 0,016  | 4 200,00 | 67,20    |
| 6.  | 2010102915572      | Cofraje din scindura 40 mm grosime                      | m2  | 0,823  | 150,00   | 123,45   |
| 7.  | 2430116103218      | Vopsea de ulei orice culoare                            | kg  | 0,458  | 75,00    | 34,35    |
| 8.  | 25132066215001     | Banda de avertizare                                     | m   | 80,000 | 1,00     | 80,00    |
| 9.  | 2513736601000      | Garnituri cauciuc cu insertii                           | buc | 10,403 | 40,00    | 416,12   |
| 10. | 2521216700541604   | Tevi PVC SN4 Ф160                                       | m   | 2,080  | 164,00   | 341,12   |
| 11. | 2521216710001175   | Труба PE 100 SDR 17 PN10 ф75x4,5                        | m   | 21,063 | 52,00    | 1 095,28 |
| 12. | 2521216710001190   | Teava polietilena PE 100 SDR 17 PN10 d90x5,4            | m   | 18,090 | 58,00    | 1 049,22 |
| 13. | 2521216711120      | Трубы полиэтиленовые PE100 SDR17 PN10 D20x2.0mm         | m   | 41,123 | 32,00    | 1 315,94 |
| 14. | 252210330484020    | Гильзы для труб PE ф20мм L=0,2м                         | m   | 0,300  | 55,00    | 16,50    |
| 15. | 252210330484075    | Гильзы для труб PE ф75мм L=0,2м                         | m   | 1,200  | 85,00    | 102,00   |
| 16. | 252210330484190    | Гильзы для труб PE ф90мм L=0,2м                         | m   | 1,200  | 105,00   | 126,00   |
| 17. | 25231510976781175  | Муфта PE электрофузионная ф75                           | buc | 8,080  | 112,00   | 904,96   |
| 18. | 25231510976781190  | Муфта PE электрофузионная ф90                           | buc | 5,050  | 133,00   | 671,65   |
| 19. | 2523151176781190   | Втулка под фланец ф90                                   | buc | 4,040  | 387,00   | 1 563,48 |
| 20. | 25231512676782190  | Тройник PE полиэтиленовый ф90x90                        | buc | 1,010  | 315,00   | 318,15   |
| 21. | 25231512676787575  | Тройник PE полиэтиленовый ф75x75                        | buc | 2,020  | 280,00   | 565,60   |
| 22. | 252315132276781175 | Втулка под фланец ф75                                   | buc | 6,060  | 287,00   | 1 739,22 |
| 23. | 25231567138112034  | Муфта зажимная с нар.резьбой ф20                        | buc | 4,120  | 25,00    | 103,00   |
| 24. | 25231567138119020  | Отвод седловой с внутренней резьбой d=90x20             | buc | 2,020  | 550,00   | 1 111,00 |
| 25. | 2651122100440      | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500            | kg  | 3,424  | 2,20     | 7,53     |
| 26. | 2661121433109202   | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-2                 | buc | 2,000  | 1 650,00 | 3 300,00 |
| 27. | 26611264330911     | Inel de reazem КЦО-1                                    | buc | 6,000  | 200,00   | 1 200,00 |
| 28. | 26611264331011200  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9a                    | buc | 2,000  | 2 000,00 | 4 000,00 |
| 29. | 26611264331020     | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20                    | buc | 2,000  | 2 500,00 | 5 000,00 |

|                                       |                   |                                                          |     |        |          |                  |
|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------------|
| 30.                                   | 2661126433189206  | Inel prefabricat pt. camine KИ-20-6                      | buc | 2,000  | 1 420,00 | 2 840,00         |
| 31.                                   | 2663102100957     | Beton de ciment clasa B15/M200                           | m3  | 1,113  | 2 100,00 | 2 337,30         |
| 32.                                   | 2664102101196     | Mortar -ciment M 50                                      | m3  | 0,337  | 1 250,00 | 421,25           |
| 33.                                   | 2664102102000     | Mortar var-ciment M 100-T                                | m3  | 0,113  | 1 250,00 | 141,25           |
| 34.                                   | 2664102102002     | Mortar ciment-var 100-T                                  | m3  | 0,113  | 1 250,00 | 141,25           |
| 35.                                   | 2874115800001     | Suruburi hexagonale cu piulite                           | buc | 82,400 | 1,00     | 82,40            |
| 36.                                   | 2874117300001     | Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином d=80mm | buc | 5,200  | 1 200,00 | 6 240,00         |
| 37.                                   | 2874145893787     | Cuie de constructii                                      | kg  | 0,353  | 55,00    | 19,42            |
| 38.                                   | 287527420000022   | Стремянки                                                | kg  | 27,670 | 40,00    | 1 106,80         |
| 39.                                   | 287527420000023   | Соединительные элементы MC                               | kg  | 59,600 | 25,00    | 1 490,00         |
| 40.                                   | 28752744281280    | Фланец ст. свободный ф80мм                               | buc | 10,300 | 228,75   | 2 356,12         |
| 41.                                   | 29131242017101520 | Вентиль ф 20                                             | buc | 2,020  | 150,00   | 303,00           |
| 42.                                   | 666411320251111   | Costul capacelor din fonta tip "T"                       | buc | 2,000  | 1 650,00 | 3 300,00         |
| <b>Total materiale de constructii</b> |                   |                                                          |     |        |          | <b>47 338,29</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|                                     |                |                                                                  |      |        |        |                 |
|-------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min                                                | h-ut | 0,160  | 40,00  | 6,40            |
| 2.                                  | 2940600003015  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                        | h-ut | 22,400 | 80,00  | 1 792,00        |
| 3.                                  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                      | h-ut | 0,019  | 20,00  | 0,38            |
| 4.                                  | 2952160007253  | Utilaj pentru intindere teava                                    | h-ut | 0,840  | 20,00  | 16,80           |
| 5.                                  | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,113  | 400,00 | 45,20           |
| 6.                                  | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc      | h-ut | 2,078  | 400,00 | 831,20          |
| 7.                                  | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                              | h-ut | 0,839  | 400,00 | 335,60          |
| 8.                                  | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                            | h-ut | 0,056  | 400,00 | 22,40           |
| 9.                                  | 2952270003306  | Electropompa de apa 4-6 kw                                       | h-ut | 0,002  | 40,00  | 0,08            |
| 10.                                 | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                 | h-ut | 0,038  | 20,00  | 0,76            |
| 11.                                 | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)            | h-ut | 6,234  | 20,00  | 124,68          |
| 12.                                 | 3410440005604  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                         | h-ut | 1,560  | 400,00 | 624,00          |
| 13.                                 | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                  | h-ut | 6,518  | 400,00 | 2 607,20        |
| 14.                                 | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                | h-ut | 2,523  | 400,00 | 1 009,20        |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |                |                                                                  |      |        |        | <b>7 415,90</b> |

|                     |      |           |
|---------------------|------|-----------|
| Total               | Lei  | 62 323,22 |
| Asigurarea sociala  | 24 % | 1 816,57  |
| Transportarea       | 4 %  | 1 893,53  |
| Cheltuieli directe  |      | 66 033,32 |
| Cheltuieli de regie | 5 %  | 3 301,67  |
| Total               |      | 69 334,99 |
| Beneficiu de deviz  | 4 %  | 2 773,40  |
| Total               |      | 72 108,39 |
| TVA                 | 20 % | 14 421,68 |

**Total deviz:**

**86 530,07**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Constructia infrastructurii de  
alimentarea cu apa potabila on satul Moscovei,  
r-nul Cahul**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                     | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Внутриплощадочные сети водопровода. Площадка водонапорной башни Б. (Zona 2)</b>                                                                                                                                                                                                       |        |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Земляные работы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                        |                      |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунтаII категории экскаватором)                                                               | 100 m3 |                                        |                      | 820,00<br>0,00         |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 2,0500                                 | 400,00               | 820,00                 |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lei    |                                        |                      | 705,20                 |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную в сухих грунтах)                                                                                               | m3     |                                        |                      | 86,01<br>86,01         |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 2,0600                                 | 41,75                | 86,01                  |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lei    |                                        |                      | 258,02                 |
| 3      | TsA16B1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.)     | m3     |                                        |                      | 0,00<br>0,00           |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om   | 1,2100                                 | 41,75                |                        |
|        | 7137010011500               | Electrician                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om   | 0,1200                                 | 59,32                |                        |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lei    |                                        |                      |                        |
| 4      | TsC26A1                     | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (Механизированное перемещение неуплотненного грунта из нового отвала и перемещение его до 5 м бульдозером на тракторе 65-80 CP, грунт I | 100 m3 |                                        |                      | 528,57<br>0,00         |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5       | 6      | 7                 |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|-------------------|
|    |               | или II категории)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |         |        |                   |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 1,3200  | 400,00 | 528,57            |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lei    |         |        | 74,00             |
| 5  | TsC03F1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) | 100 m3 |         |        | 900,00<br>0,00    |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 2,2500  | 400,00 | 900,00            |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lei    |         |        | 126,00            |
| 6  | TsI50A5       | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)                                                                                                                                                                                                                                   | t      |         |        | 42,40<br>0,00     |
|    | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,1060  | 400,00 | 42,40             |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lei    |         |        | 1 009,20          |
| 7  | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории) (Работы на отвале)                                                                                                                                                                                                                        | 100 m3 |         |        | 174,93<br>14,93   |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,3600  | 41,75  | 14,93             |
|    | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,4000  | 400,00 | 160,00            |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lei    |         |        | 24,49             |
| 8  | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную)                                                                                                                                | m3     |         |        | 12,94<br>12,94    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,3100  | 41,75  | 12,94             |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lei    |         |        | 194,14            |
| 9  | TsD04A        | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)                                                                                                                                              | m3     |         |        | 36,32<br>36,32    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 0,8700  | 41,75  | 36,32             |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lei    |         |        | 544,84            |
| 10 | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)                                                                                                                                                           | 100 m3 |         |        | 436,00<br>0,00    |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 1,0900  | 400,00 | 436,00            |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lei    |         |        | 261,60            |
| 11 | TsD05A        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта механизированной трамбовкой)                                                                                                                        | 100 m3 |         |        | 576,03<br>368,23  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om   | 8,8200  | 41,75  | 368,23            |
|    | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 10,3900 | 20,00  | 207,80            |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lei    |         |        | 345,62            |
|    |               | <b>1.2. Трубопроводная арматура</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |        |                   |
| 12 | AcB01A        | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de                                                                                                                                                                                                                                        | buc    |         |        | 1 280,63<br>32,63 |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6        | 7               |
|----|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|    |                       | canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Установка арматуры, ручным или механическим способом (задвижки, краны, вентили), на трубопроводы водоснабжения или канализации, диаметр 50-100 мм) (Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином d=80 mm)                                                                  |      |        |          |                 |
|    | 7136050012000         | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5500 | 59,32    | 32,63           |
|    | 2874117300001         | Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином d=80mm                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 1 200,00 | 1 248,00        |
|    |                       | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lei  |        |          | 6 403,13        |
| 13 | SD06B                 | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Пропходной вентиль с муфтой и штуцером для стальных труб, диаметр 3/4") Вентиль ф20                                                                                                                                         | buc  |        |          | 182,94<br>31,44 |
|    | 7136020011620         | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5300 | 59,32    | 31,44           |
|    | 291312420171015<br>20 | Вентиль ф 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 150,00   | 151,50          |
|    |                       | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lei  |        |          | 365,88          |
|    |                       | <b>1.3. Фланцы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |          |                 |
| 14 | AcA23A                | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm (Соединение труб, соединительных частей и арматуры с свободными фланцами, в трубопроводах из полиэстера, армированных стекловолокном, диаметр 50-100 мм) | buc  |        |          | 319,87<br>34,41 |
|    | 7136050012000         | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5800 | 59,32    | 34,41           |
|    | 28752744281280        | Фланец ст. свободный ф80мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 228,75   | 235,61          |
|    | 2513736601000         | Garnituri cauciuc cu insertii                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0100 | 40,00    | 41,61           |
|    | 2874115800001         | Suruburi hexagonale cu piulite                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 8,0000 | 1,00     | 8,24            |
|    |                       | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lei  |        |          | 3 198,70        |
|    |                       | <b>1.4. Трубы и фасонные части</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |          |                 |
| 15 | AcA52C                | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (PE 100 SDR 17 PN10 d90x5.4mm)(без учета сигнальной ленты)                                                                    | m    |        |          | 84,01<br>9,72   |
|    | 7136080025000         | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,1210 | 59,32    | 7,18            |
|    | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0610 | 41,75    | 2,55            |
|    | 252121671000119<br>0  | Teava polietilena PE 100 SDR 17 PN10 d90x5,4                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0050 | 58,00    | 58,29           |
|    | 3410440005604         | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0400 | 400,00   | 16,00           |
|    |                       | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lei  |        |          | 1 512,26        |
| 16 | AcA52B                | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Труба PE 100 SDR 17 PN10ф75x4,5) (без учета сигнальной ленты)                                                                | m    |        |          | 74,73<br>5,77   |
|    | 7136080025000         | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,0720 | 59,32    | 4,27            |
|    | 9310060019920         | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0360 | 41,75    | 1,50            |
|    | 252121671000117<br>5  | Труба PE 100 SDR 17 PN10 ф75x4,5                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,0030 | 52,00    | 52,16           |
|    | 3410440005604         | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0400 | 400,00   | 16,00           |
|    | 2952160007253         | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0400 | 20,00    | 0,80            |
|    |                       | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lei  |        |          | 1 569,33        |
| 17 | AcA52A                | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota:                                                                                                                                                                                             | m    |        |          | 34,98<br>2,89   |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    |                  | tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб для сетей водопровода, диаметром 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовой трубы и сигнальной ленты включается согласно проекту) (Трубы полиэтиленовые PE100 SDR PN10 D20x2mm) |      |        |        |                 |
|    | 7136080025000    | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0360 | 59,32  | 2,14            |
|    | 9310060019920    | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0180 | 41,75  | 0,75            |
|    | 252121671120     | Трубы полиэтиленовые PE100 SDR17 PN10 D20x2.0mm                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0030 | 32,00  | 32,10           |
|    |                  | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei  |        |        | 1 434,31        |
| 18 | AcF11D           | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (Промывка чугунного, ПВХ, асбестоцементного, полиэтиленового и.т.д. трубопровода питьевой воды, 80-110 мм, после укладки и соединения, перед приемкой) ф90                                | m    |        |        | 4,15<br>4,15    |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0700 | 59,32  | 4,15            |
|    |                  | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei  |        |        | 74,74           |
| 19 | AcF11C           | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (Промывка чугунного, ПВХ, асбестоцементного, полиэтиленового и.т.д. трубопровода питьевой воды, 20-75 мм, после укладки и соединения, перед приемкой) ф75                                  | m    |        |        | 2,37<br>2,37    |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0400 | 59,32  | 2,37            |
|    |                  | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei  |        |        | 49,83           |
| 20 | AcF11C           | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (Промывка чугунного, ПВХ, асбестоцементного, полиэтиленового и.т.д. трубопровода питьевой воды, 20-75 мм, после укладки и соединения, перед приемкой) ф41                                  | m    |        |        | 2,37<br>2,37    |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0400 | 59,32  | 2,37            |
|    |                  | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei  |        |        | 97,28           |
| 21 | AcF12A           | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm (Гидравлическое испытание полиэтиленовых трубопроводов, прокладываемых в траншеях для сетей водопровода и канализации, диаметром до 100 мм) (ф90, ф75, ф50)                    | m    |        |        | 0,32<br>0,24    |
|    | 7136080025000    | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0041 | 59,32  | 0,24            |
|    | 28752774100000   | Compresor 5m3/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0020 | 40,00  | 0,08            |
|    |                  | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei  |        |        | 25,86           |
| 22 | AcA08A           | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm (Подземная укладка труб ПВХ длиной 9 м с муфтой, уплотненными резиновыми прокладками, вне зданий, диаметр 125-160 мм) Tevi PVC SN4 Ф160                                         | m    |        |        | 188,40<br>17,80 |
|    | 7136050012000    | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3000 | 59,32  | 17,80           |
|    | 2521216700541604 | Tevi PVC SN4 Ф160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 1,0400 | 164,00 | 170,56          |
|    | 2952270003306    | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010 | 40,00  | 0,04            |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei  |        |        | 376,79          |
| 23 | AcA53B            | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж и электрофузионная сварка фитингов (муфты, тройники, отводы) между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 75, 90 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включается согласно проекту) (Тройник PE полиэтиленовый ф90х90) | buc  |        |        | 441,47<br>59,32 |
|    | 7212030022700     | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,0000 | 59,32  | 59,32           |
|    | 25231512676782190 | Тройник PE полиэтиленовый ф90х90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0100 | 315,00 | 318,15          |
|    | 2940600003015     | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,8000 | 80,00  | 64,00           |
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei  |        |        | 441,47          |
| 24 | AcA53B            | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж и электрофузионная сварка фитингов (муфты, тройники, отводы) между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 75, 90 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включается согласно проекту) (Тройник PE полиэтиленовый ф75х75) | buc  |        |        | 406,12<br>59,32 |
|    | 7212030022700     | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,0000 | 59,32  | 59,32           |
|    | 25231512676787575 | Тройник PE полиэтиленовый ф75х75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0100 | 280,00 | 282,80          |
|    | 2940600003015     | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,8000 | 80,00  | 64,00           |
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei  |        |        | 812,24          |
| 25 | AcA53B            | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж и электрофузионная сварка фитингов (муфты, тройники, отводы) между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 75, 90 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включается согласно проекту) (втулка под фланец ф90)            | buc  |        |        | 514,19<br>59,32 |
|    | 7212030022700     | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,0000 | 59,32  | 59,32           |
|    | 2523151176781190  | Втулка под фланец ф90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0100 | 387,00 | 390,87          |
|    | 2940600003015     | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,8000 | 80,00  | 64,00           |
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei  |        |        | 2 056,76        |
| 26 | AcA53B            | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж и электрофузионная сварка фитингов (муфты, тройники, отводы) между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 75, 90 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых                                                                                                    | buc  |        |        | 413,19<br>59,32 |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7                                  |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------------------------|
|    |                    | фитингов (муфты, тройники, отводы) включается согласно проекту) (втулка под фланец ф75)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        |                                    |
|    | 7212030022700      | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,0000 | 59,32  | 59,32                              |
|    | 252315132276781175 | Втулка под фланец ф75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,0100 | 287,00 | 289,87                             |
|    | 2940600003015      | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,8000 | 80,00  | 64,00                              |
|    |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lei  |        |        | 2 479,14                           |
| 27 | AcA53B             | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж и электрофузионная сварка фитингов (муфты, тройники, отводы) между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 75, 90 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включается согласно проекту) (втулка под фланец ф90) | buc  |        |        | <div>257,65</div> <div>59,32</div> |
|    | 7212030022700      | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,0000 | 59,32  | 59,32                              |
|    | 25231510976781190  | Муфта РЕ электрофузионная ф90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0100 | 133,00 | 134,33                             |
|    | 2940600003015      | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,8000 | 80,00  | 64,00                              |
|    |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lei  |        |        | 1 288,25                           |
| 28 | AcA53B             | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж и электрофузионная сварка фитингов (муфты, тройники, отводы) между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 75, 90 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включается согласно проекту) (втулка под фланец ф75) | buc  |        |        | <div>236,44</div> <div>59,32</div> |
|    | 7212030022700      | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,0000 | 59,32  | 59,32                              |
|    | 25231510976781175  | Муфта РЕ электрофузионная ф75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0100 | 112,00 | 113,12                             |
|    | 2940600003015      | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,8000 | 80,00  | 64,00                              |
|    |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lei  |        |        | 1 891,52                           |
| 29 | AcA54A             | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Муфта зажимная с нар.резьбой ф20)                                                                                                                                                                                                                                                | buc  |        |        | <div>46,51</div> <div>20,76</div>  |
|    | 7136050012000      | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3500 | 59,32  | 20,76                              |
|    | 25231567138112034  | Муфта зажимная с нар.резьбой ф20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0300 | 25,00  | 25,75                              |
|    |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lei  |        |        | 186,05                             |
| 30 | AcA53B             | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж и электрофузионная сварка фитингов (муфты, тройники, отводы) между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 75, 90 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы)                                                      | buc  |        |        | <div>678,82</div> <div>59,32</div> |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |                       | включается согласно проекту) Отвод седловой d=90x20                                                                                                                                                                                                            |      |        |          |                    |
|    | 7212030022700         | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,0000 | 59,32    | 59,32              |
|    | 252315671381190<br>20 | Отвод седловой с внутренней резьбой d=90x20                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0100 | 550,00   | 555,50             |
|    | 2940600003015         | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,8000 | 80,00    | 64,00              |
|    |                       | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                      | Lei  |        |          | 1 357,64           |
| 31 | Pretul firmei         | Сигнальная лента                                                                                                                                                                                                                                               | m    |        |          | 1,00<br>0,00       |
|    | 25132066215001        | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0000 | 1,00     | 1,00               |
|    |                       | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                      | Lei  |        |          | 80,00              |
|    |                       | <b>1.5. Колодцы</b>                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |          |                    |
| 32 | AcE12A                | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 2,0 м, в сухих грунтах) | m3   |        |          | 2 042,35<br>474,49 |
|    | 7136050012000         | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 6,0000 | 59,32    | 355,92             |
|    | 9310060019922         | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,8400 | 41,75    | 118,57             |
|    | 2663102100957         | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,2840 | 2 100,00 | 602,40             |
|    | 2010102915572         | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 0,2100 | 150,00   | 31,82              |
|    | 2664102101196         | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0860 | 1 250,00 | 108,57             |
|    | 1411122201752         | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,2590 | 500,00   | 130,80             |
|    | 2874145893787         | Cuie de constructii                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0900 | 55,00    | 5,01               |
|    | 2010102906951         | Bara de lemn                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0040 | 4 200,00 | 17,32              |
|    | 3410520001373         | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 1,6800 | 400,00   | 671,96             |
|    |                       | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                      | Lei  |        |          | 7 924,33           |
| 33 | Pret de piata         | Elemente din beton armat prefabricat КЦД-20                                                                                                                                                                                                                    | buc  |        |          | 2 500,00<br>0,00   |
|    | 26611264331020        | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 2 500,00 | 2 500,00           |
|    |                       | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                      | Lei  |        |          | 5 000,00           |
| 34 | Pret de piata         | Elemente din beton armat prefabricat КЦ 20-6                                                                                                                                                                                                                   | buc  |        |          | 1 420,00<br>0,00   |
|    | 266112643318920<br>6  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 1 420,00 | 1 420,00           |
|    |                       | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                      | Lei  |        |          | 2 840,00           |
| 35 | Pret de piata         | Elemente din beton armat prefabricat КЦ 20-9a                                                                                                                                                                                                                  | buc  |        |          | 2 000,00<br>0,00   |
|    | 266112643310112<br>00 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9a                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 2 000,00 | 2 000,00           |
|    |                       | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                      | Lei  |        |          | 4 000,00           |
| 36 | Pret de piata         | Elemente din beton armat prefabricat КЦП1-20-2                                                                                                                                                                                                                 | buc  |        |          | 1 650,00<br>0,00   |
|    | 266112143310920<br>2  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-2                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 1 650,00 | 1 650,00           |
|    |                       | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                      | Lei  |        |          | 3 300,00           |
| 37 | Pret de piata         | Elemente din beton armat prefabricat КЦО-1                                                                                                                                                                                                                     | buc  |        |          | 200,00<br>0,00     |
|    | 26611264330911        | Inel de reazem КЦО-1                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0000 | 200,00   | 200,00             |
|    |                       | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                      | Lei  |        |          | 1 200,00           |
| 38 | Pret de piata         | Стремянки (стоимость)                                                                                                                                                                                                                                          | kg   |        |          | 40,00<br>0,00      |
|    | 287527420000022       | Стремянки                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0000 | 40,00    | 40,00              |
|    |                       | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                      | Lei  |        |          | 1 106,80           |
| 39 | IzD04A                | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi,                                                                                                                                                                              | t    |        |          | 617,86             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    |                 | executate din profile, cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную) (Окраска стремянок)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          | 226,79   |
|    | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 3,8200 | 59,32    | 226,79   |
|    | 2430116103218   | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 5,2000 | 75,00    | 391,07   |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lei  |        |          | 17,30    |
| 40 | Pret de piata   | Соединительные элементы MC (стоимость)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   |        |          | 25,00    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 0,00     |
|    | 287527420000023 | Соединительные элементы MC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1,0000 | 25,00    | 25,00    |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lei  |        |          | 1 490,00 |
| 41 | IzD04A          | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную) (Окраска закл. деталей)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t    |        |          | 616,33   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 226,33   |
|    | 7141020013400   | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 3,8200 | 59,32    | 226,33   |
|    | 2430116103218   | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 5,2000 | 75,00    | 390,00   |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lei  |        |          | 36,98    |
| 42 | Pret de piatra  | Costul capacelor din fonta tip "T"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  |        |          | 1 650,00 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 0,00     |
|    | 666411320251111 | Costul capacelor din fonta tip "T"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 1 650,00 | 1 650,00 |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lei  |        |          | 3 300,00 |
| 43 | CF07A1          | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pentru suprafete curbe in loc de suprafete plane (Внутренняя штукатурка, тонкая, затертая, для исправления и заглаживания поверхностей из монолитного бетона, а также для выравнивания поверхностей элементов из сборного ж/б или ВСА, вручную, криволинейных стен и потолков, толщиной 1 см, цементно-известковым раствором М100-Т для обрызга и М10-Т для намета и лицевого слоя) | m2   |        |          | 75,58    |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 60,53    |
|    | 7122050013400   | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,9500 | 59,32    | 56,35    |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1000 | 41,75    | 4,18     |
|    | 2664102102000   | Mortar var-ciment M 100-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0060 | 1 250,00 | 7,50     |
|    | 2664102102002   | Mortar ciment-var 100-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0060 | 1 250,00 | 7,50     |
|    | 2952160007200   | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,0010 | 20,00    | 0,02     |
|    | 2952270003817   | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0020 | 20,00    | 0,04     |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lei  |        |          | 1 424,01 |
| 44 | DA11C           | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (щебеночное основание под отмостку)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   |        |          | 652,61   |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |          | 83,04    |
|    | 7129020012800   | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,4000 | 59,32    | 83,04    |
|    | 1411122201672   | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 1,0000 | 500,00   | 500,00   |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,1740 | 400,00   | 69,57    |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lei  |        |          | 300,20   |
| 45 | DB16B           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |        |          | 158,02   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6        | 7              |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------|
|    |                 | cm cu asternere manuala(Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 3,0 см вручную) (отмостка)                                                                                                                                           |      |        |          | 5,34           |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0900 | 59,32    | 5,34           |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                                                                                                                              | t    | 0,0710 | 2 100,00 | 149,21         |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0087 | 400,00   | 3,47           |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei  |        |          | 600,49         |
| 46 | SA34H           | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 5" (Изготовление, установка и заделка футляров из стальных черных труб для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 5")<br>Гильзы для труб PE ф90 мм L=0.2 м | buc  |        |          | 78,93<br>35,59 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6000 | 59,32    | 35,59          |
|    | 252210330484190 | Гильзы для труб PE ф90мм L=0,2м                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 0,4000 | 105,00   | 42,00          |
|    | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4280 | 2,20     | 0,94           |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0024 | 170,00   | 0,40           |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei  |        |          | 236,79         |
| 47 | SA34G           | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 4" (Изготовление, установка и заделка футляров из стальных черных труб для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 4")<br>Гильзы для труб PE ф75 мм L=0,2 м | buc  |        |          | 60,09<br>33,22 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,5600 | 59,32    | 33,22          |
|    | 252210330484075 | Гильзы для труб PE ф75мм L=0,2м                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 0,3000 | 85,00    | 25,50          |
|    | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,4280 | 2,20     | 0,94           |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0024 | 170,00   | 0,42           |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei  |        |          | 240,35         |
| 48 | SA34A           | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1" (Изготовление, установка и заделка футляров из стальных черных труб для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 1")<br>Гильзы для труб PE ф20 мм L=0,2 м | buc  |        |          | 30,84<br>21,95 |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3700 | 59,32    | 21,95          |
|    | 252210330484020 | Гильзы для труб PE ф20мм L=0,2м                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 0,1500 | 55,00    | 8,25           |
|    | 2651122100440   | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,2140 | 2,20     | 0,47           |
|    | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0012 | 170,00   | 0,17           |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei  |        |          | 61,68          |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Constructia infrastructurii de  
alimentarea cu apa potabila on  
satul Moscovei, r-nul Cahul

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-4-1

Подключение водопроводной сети потребителей

Valoarea de deviz 1 494 524,93 Lei

Intocmit in prețuri curente 11.12.2024

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                   | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Наружные сети водопровода IB1</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Земляные работы</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунтаII категории экскаватором)                                                           | 100 m3 | 12,100                                | 820,00<br>0,00                        | 9 922,00<br>0,00       |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную в сухих грунтах)                                                                                           | m3     | 37,000                                | 86,00<br>86,00                        | 3 182,18<br>3 182,18   |
| 3      | TsA16B1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.) | m3     | 33,300                                | 57,64<br>57,64                        | 1 919,27<br>1 919,27   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4      | 5       | 6                | 7                    |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------|----------------------|
| 4  | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта механизированной трамбовкой) | 100 m3 | 0,360   | 576,00<br>368,22 | 207,36<br>132,56     |
| 5  | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта)                                                        | 100 m3 | 1,790   | 528,04<br>0,00   | 945,20<br>0,00       |
| 6  | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка вытесненного грунта)                               | 100 m3 | 1,790   | 900,11<br>0,00   | 1 611,20<br>0,00     |
| 7  | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)                                                                                                            | t      | 304,300 | 42,40<br>0,00    | 12 902,40<br>0,00    |
| 8  | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории) (Работы на отвале)                                                                                                 | 100 m3 | 1,790   | 175,02<br>15,02  | 313,29<br>26,89      |
| 9  | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную)         | m3     | 220,000 | 12,94<br>12,94   | 2 847,35<br>2 847,35 |
| 10 | TsD04A  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)                       | m3     | 220,000 | 36,32<br>36,32   | 7 990,95<br>7 990,95 |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5         | 6                | 7                              |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------------|--------------------------------|
| 11 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 m3 | 8,810     | 436,00<br>0,00   | 3 841,20<br>0,00               |
| 12 | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта механизированной трамбовкой)                                                                                                                                                                                                                                    | 100 m3 | 8,810     | 576,03<br>368,23 | 5 074,86<br>3 244,14           |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lei    |           |                  | 50 757,26                      |
|    |         | <b>Total Земляные работы<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |           |                  | <b>50 757,26<br/>19 343,34</b> |
|    |         | <b>1.2. Трубопроводная арматура</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |           |                  |                                |
| 13 | AcA52A  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб для сетей водопровода, диаметром 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовой трубы и сигнальной ленты включается согласно проекту) трубы полиэтиленовые PE100 SDR 17 PN10 D25x2.0 mm) (Uniplast) | m      | 2 120,000 | 29,72<br>2,89    | 63 000,08<br>6 120,48          |
| 14 | AcF11C  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (Промывка чугунного, ПВХ, асбестоцементного, полиэтиленового и т.д. трубопровода питьевой воды, 20-75 мм, после укладки и соединения, перед приемкой) (ф25мм)                                                                                                                                                                            | m      | 2 120,000 | 6,17<br>2,37     | 13 086,34<br>5 030,34          |
| 15 | AcF12A  | Proba de presiune a conductelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m      | 2 120,000 | 0,32             | 685,21                         |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5       | 6               | 7                      |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|------------------------|
|    |        | din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm (Гидравлическое испытание полиэтиленовых трубопроводов, прокладываемых в траншеях для сетей водопровода и канализации, диаметром до 100 мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         | 0,24            | 515,61                 |
| 16 | AcA53B | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж и электрофузионная сварка фитингов (муфты, тройники, отводы) между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 75, 90 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включается согласно проекту)                                                              | buc | 297,000 | 196,20<br>59,32 | 58 271,40<br>17 618,04 |
| 17 | AcA53A | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж и электрофузионная сварка фитингов (муфты, тройники, отводы) между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включается согласно проекту) отвод седловой e/f d=63x3/4" | buc | 66,000  | 164,26<br>47,46 | 10 840,90<br>3 132,10  |
| 18 | AcA53A | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 61,000  | 146,08<br>47,46 | 8 910,64<br>2 894,82   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5       | 6              | 7                               |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------|---------------------------------|
|    |        | teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm.<br>Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж и электрофузионная сварка фитингов (муфты, тройники, отводы) между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включается согласно проекту) отвод седловой e/f d=50x3/4"                                        |     |         |                |                                 |
| 19 | AcA54A | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Монтаж фитингов (муфты, тройники, отводы) механическим способом между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 20-40 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включается согласно проекту) муфта зажимная с вн. резьбой 25x3/4" | buc | 424,000 | 31,06<br>20,76 | 13 170,29<br>8 803,09           |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei |         |                | 167 964,86                      |
|    |        | <b>Total Трубопроводная арматура Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |                | <b>167 964,86<br/>44 114,48</b> |
|    |        | <b>1.3. Водомерный узел</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |                |                                 |
| 20 | AcA54A | Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Монтаж фитингов (муфты, тройники, отводы) механическим                                                                                                                                                                                                           | buc | 848,000 | 31,06<br>20,76 | 26 340,58<br>17 606,18          |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5         | 6              | 7                               |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------|---------------------------------|
|    |                  | способом между<br>полиэтиленовыми трубами,<br>диаметр труб 20-40 мм.<br>Примечание: маркировка<br>полиэтиленовых фитингов<br>(муфты, тройники, отводы)<br>включается согласно проекту)                                                                      |      |           |                |                                 |
| 21 | SD06B            | Robinet de trecere cu mufa si<br>racord olandez, pentru teava din<br>otel, avind diametrul de 3/4"<br>(Проломной вентиль с муфтой и<br>штуцером для стальных труб,<br>диаметр 3/4") (Вентиль с<br>внутренней резьбой ф 3/4")                                | buc  | 424,000   | 92,04<br>31,44 | 39 024,79<br>13 330,39          |
| 22 | SD12A            | Supapa de siguranta cu pirghie si<br>contragreutate, pentru racordarea<br>cu mufe filetate, avind diametrul<br>3/4" - 1" (Предохранительный<br>клапан с рычагом и<br>противовесом, соединенный<br>резьбовой муфтой, диаметр<br>3/4"-1") Обратный клапан ф15 | buc  | 424,000   | 92,28<br>10,68 | 39 125,70<br>4 527,30           |
| 23 | Pretul<br>firmei | Сигнальная лента                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 2 120,000 | 1,00<br>0,00   | 2 120,00<br>0,00                |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                | Lei  |           |                | 106 611,07                      |
|    |                  | <b>Total Водомерный узел<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                           |      |           |                | <b>106 611,07<br/>35 463,87</b> |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                | Lei  |           |                | 325 333,19                      |
|    |                  | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                                                                                                                                   | 24 % |           |                | 23 741,21                       |
|    |                  | <i>Tranportarea</i>                                                                                                                                                                                                                                         | 4 %  |           |                | 5 411,84                        |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                |      |           |                | 354 486,24                      |
|    |                  | <i>Cheltuieli depozitare</i>                                                                                                                                                                                                                                | 1 %  |           |                | 1 352,96                        |
|    |                  | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                   |      |           |                | 355 839,20                      |
|    |                  | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                  | 5 %  |           |                | 17 791,96                       |
|    |                  | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                                   | 4 %  |           |                | 14 945,25                       |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                |      |           |                | 388 576,41                      |
|    |                  | <b>Total Наружные сети<br/>водопровода IB1<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                         |      |           |                | <b>388 576,41<br/>98 921,69</b> |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6                | 7                               |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------------------|---------------------------------|
|    |                | <b>2. Lucrari montarea</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |                  |                                 |
| 24 | AcB04A         | Montarea contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 20 mm (Установка в существующем колодце, в местах прохождения стального трубопровода, водомера и врезка вентиля, диаметр 20 мм) (Водомер ф15мм) | buc  | 424,000 | 59,32<br>59,32   | 25 151,68<br>25 151,68          |
| 25 | SE56A          | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр для питьевой воды с резьбовой муфтой для установки на трубы, диаметр 1"-2") Фильтр ф15 mm                                                                          | buc  | 424,000 | 136,44<br>136,44 | 57 848,86<br>57 848,86          |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lei  |         |                  | 83 000,54                       |
|    |                | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                                                                                                                                                       | 24 % |         |                  | 19 920,13                       |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |                  | 102 920,67                      |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |                  | 102 920,67                      |
|    |                | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                                      | 60 % |         |                  | 49 800,32                       |
|    |                | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 %  |         |                  | 6 108,84                        |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |                  | 158 829,83                      |
|    |                | <b>Total Lucrari montarea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                              |      |         |                  | <b>158 829,83<br/>83 000,54</b> |
|    |                | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |                  |                                 |
| 26 | Pret de piatra | Водомер ф15мм                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 424,000 | 280,00<br>0,00   | 118 720,00<br>0,00              |
| 27 | Pret de piatra | Фильтр ф15mm                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 424,000 | 50,00<br>0,00    | 21 200,00<br>0,00               |
| 28 | Pret de piatra | Колодец полиэтиленовый утепленный для установки водомера ф550мм h=1.2м                                                                                                                                                                                                          | buc  | 424,000 | 1 300,00<br>0,00 | 551 200,00<br>0,00              |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lei  |         |                  | 691 120,00                      |
|    |                | <i>Cheltuieli depozitare</i>                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 %  |         |                  | 6 911,20                        |
|    |                | <b>Total Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |                  | <b>698 031,20</b>               |

|   |   |                                  |      |   |   |                                          |
|---|---|----------------------------------|------|---|---|------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3                                | 4    | 5 | 6 | 7                                        |
|   |   | Inclusiv salariu                 |      |   |   |                                          |
|   |   | Total                            | Lei  |   |   | 1 245 437,44                             |
|   |   | TVA                              | 20 % |   |   | 249 087,49                               |
|   |   | Total deviz:<br>Inclusiv salariu |      |   |   | <b>1 494 524,93</b><br><b>181 922,23</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția infrastructurii de  
alimentarea cu apă potabilă în  
satul Moscovei, r-nul Cahul**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-4-1**  
**Подключение водопроводной сети потребителей**

**Valoarea de deviz 1 494 524,93 Lei**

Intocmit în prețuri curente 11.12.2024

| № crt.            | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |                   |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|
|                   |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total             |
| 1                 | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7                 |
|                   |                             | Total borderou de resurse № 2-4-1: |      |                                       |                        |                   |
| <b>Manopera:</b>  |                             |                                    |      |                                       |                        |                   |
| 1.                | 7136020011620               | Instalator apă, canal              | h-om | 1 276,240                             | 59,32                  | 75 706,55         |
| 2.                | 7136050012000               | Instalator alimentari apă          | h-om | 954,000                               | 59,32                  | 56 591,29         |
| 3.                | 7136080025000               | Montator conducte                  | h-om | 85,012                                | 59,32                  | 5 042,91          |
| 4.                | 7137010011500               | Electrician                        | h-om | 3,996                                 | 59,32                  | 237,04            |
| 5.                | 7212030022700               | Sudor                              | h-om | 398,600                               | 59,32                  | 23 644,96         |
| 6.                | 9310060019900               | Muncitor necalificat               | h-om | 457,636                               | 41,75                  | 19 106,30         |
| 7.                | 9310060019920               | Muncitor deservire CM              | h-om | 38,160                                | 41,75                  | 1 593,18          |
|                   |                             | <b>Total manopera</b>              |      |                                       |                        | <b>181 922,23</b> |
| <b>Materiale:</b> |                             |                                    |      |                                       |                        |                   |
| 1.                | 25132066215001              | Banda de avertizare                | m    | 2 120,000                             | 1,00                   | 2 120,00          |

|                                       |                        |                                                                        |     |           |          |                   |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-------------------|
| 2.                                    | 25212161271125         | Трубы полиэтиленовые PE100 SDR17 PN10 D25x2.0mm                        | m   | 2 126,360 | 10,00    | 21 263,60         |
| 3.                                    | 25221147331114<br>1112 | Колодец полиэтиленовый утепленный для установки водомера ф550мм h=1,2м | buc | 424,000   | 1 300,00 | 551 200,00        |
| 4.                                    | 25231567138115<br>0    | Отвод седловой e/f d=50x3/4"                                           | buc | 61,610    | 62,00    | 3 819,82          |
| 5.                                    | 25231567138116<br>3    | Отвод седловой e/f d=63x3/4"                                           | buc | 66,660    | 80,00    | 5 332,80          |
| 6.                                    | 25231567138119<br>0    | Отвод седловой e/f d=90x3/4"                                           | buc | 299,970   | 88,00    | 26 397,36         |
| 7.                                    | 25231577713811<br>2034 | Муфта зажимная с вн. резьбой 25x3/4"                                   | buc | 1 310,160 | 10,00    | 13 101,60         |
| 8.                                    | 29131242017015         | Вентиль с внутренней резьбой ф 3/4"                                    | buc | 428,240   | 60,00    | 25 694,40         |
| 9.                                    | 2913124204220          | Обратный клапан ф15                                                    | buc | 432,480   | 80,00    | 34 598,40         |
| 10.                                   | 2924127306515          | Фильтр ф15mm                                                           | buc | 424,000   | 50,00    | 21 200,00         |
| 11.                                   | 33206625111120<br>000  | Водомер ф15mm                                                          | buc | 424,000   | 280,00   | 118 720,00        |
| 12.                                   | 4100116202820          | Apa potabila                                                           | m3  | 212,000   | 14,00    | 2 968,00          |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                        |                                                                        |     |           |          | <b>826 415,98</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|                                     |                |                                                             |      |         |        |                  |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 1.                                  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min                                           | h-ut | 4,240   | 40,00  | 169,60           |
| 2.                                  | 2940600003015  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                   | h-ut | 313,800 | 60,00  | 18 828,00        |
| 3.                                  | 2952160007253  | Utilaj pentru intindere teava                               | h-ut | 84,800  | 20,00  | 1 696,00         |
| 4.                                  | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 28,833  | 400,00 | 11 533,20        |
| 5.                                  | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                         | h-ut | 11,966  | 400,00 | 4 786,40         |
| 6.                                  | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                       | h-ut | 0,716   | 400,00 | 286,40           |
| 7.                                  | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)       | h-ut | 95,276  | 20,00  | 1 905,52         |
| 8.                                  | 3410440005604  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                    | h-ut | 84,800  | 400,00 | 33 920,00        |
| 9.                                  | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                           | h-ut | 32,256  | 400,00 | 12 902,40        |
| 10.                                 | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire               | h-ut | 63,600  | 80,00  | 5 088,00         |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |                |                                                             |      |         |        | <b>91 115,52</b> |

|              |             |                     |
|--------------|-------------|---------------------|
| <b>Total</b> | <b>Lei</b>  | <b>1 245 437,44</b> |
| <b>TVA</b>   | <b>20 %</b> | <b>249 087,49</b>   |

**Total deviz:**

**1 494 524,93**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Constructia infrastructurii de alimentarea cu apa potabila on satul Moscovei, r-nul Cahul**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                 | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Наружные сети водопровода IB1</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Земляные работы</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |        |                                        |                      |                        |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка сухого грунтаII категории экскаватором)                                                           | 100 m3 |                                        |                      | 820,00<br>0,00         |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 2,050                                  | 400,00               | 820,00                 |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei    |                                        |                      | 9 922,00               |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную в сухих грунтах)                                                                                           | m3     |                                        |                      | 86,00<br>86,00         |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 2,060                                  | 41,75                | 86,00                  |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei    |                                        |                      | 3 182,18               |
| 3      | TsA16B1                     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную на пересечениях с коммуник.) | m3     |                                        |                      | 57,64<br>57,64         |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 1,210                                  | 41,75                | 50,52                  |
|        | 7137010011500               | Electrician                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,120                                  | 59,32                | 7,12                   |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei    |                                        |                      | 1 919,27               |
| 4      | TsD05A                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта механизированной трамбовкой)                                             | 100 m3 |                                        |                      | 576,00<br>368,22       |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 8,820                                  | 41,75                | 368,22                 |
|        | 2952270004021               | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 10,390                                 | 20,00                | 207,78                 |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei    |                                        |                      | 207,36                 |
| 5      | TsC26A1                     | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (окучивание вытесненного грунта)                                                                                                    | 100 m3 |                                        |                      | 528,04<br>0,00         |
|        | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 1,320                                  | 400,00               | 528,04                 |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei    |                                        |                      | 945,20                 |
| 6      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (погрузка вытесненного грунта)                                                                           | 100 m3 |                                        |                      | 900,11<br>0,00         |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 2,250                                  | 400,00               | 900,11                 |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei    |                                        |                      | 1 611,20               |
| 7      | TsI50A5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка                                                                                                                                                                                                  | t      |                                        |                      | 42,40                  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5      | 6      | 7                |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------------------|
|    |                | grunта автосамосвалом на расстояние 5 км)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |        | 0,00             |
|    | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,106  | 400,00 | 42,40            |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lei    |        |        | 12 902,40        |
| 8  | TsC51B         | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории) (Работы на отвале)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 m3 |        |        | 175,02<br>15,02  |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,360  | 41,75  | 15,02            |
|    | 2952260003554  | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 0,400  | 400,00 | 160,00           |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lei    |        |        | 313,29           |
| 9  | TsD01B         | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка грунта вручную)                                                                                                                                                                                                                                            | m3     |        |        | 12,94<br>12,94   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,310  | 41,75  | 12,94            |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lei    |        |        | 2 847,35         |
| 10 | TsD04A         | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv (Уплотнение грунта вручную)                                                                                                                                                                                                                                                          | m3     |        |        | 36,32<br>36,32   |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,870  | 41,75  | 36,32            |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lei    |        |        | 7 990,95         |
| 11 | TsD02A1        | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Послойная засыпка грунта бульдозером)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 m3 |        |        | 436,00<br>0,00   |
|    | 2952260003553  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,090  | 400,00 | 436,00           |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lei    |        |        | 3 841,20         |
| 12 | TsD05A         | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение грунта механизированной трамбовкой)                                                                                                                                                                                                                                    | 100 m3 |        |        | 576,03<br>368,23 |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 8,820  | 41,75  | 368,23           |
|    | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut   | 10,390 | 20,00  | 207,80           |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lei    |        |        | 5 074,86         |
|    |                | <b>1.2. Трубопроводная арматура</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |        |                  |
| 13 | AcA52A         | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб для сетей водопровода, диаметром 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовой трубы и сигнальной ленты включается согласно проекту) трубы полиэтиленовые PE100 SDR 17 PN10 D25x2.0 mm) (Uniplast) | m      |        |        | 29,72<br>2,89    |
|    | 7136080025000  | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,036  | 59,32  | 2,14             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,018  | 41,75  | 0,75             |
|    | 25212161271125 | Трубы полиэтиленовые PE100 SDR17 PN10 D25x2.0mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m      | 1,003  | 10,00  | 10,03            |
|    | 3410440005604  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,040  | 400,00 | 16,00            |
|    | 2952160007253  | Utilaj pentru intindere teava                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 0,040  | 20,00  | 0,80             |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lei    |        |        | 63 000,08        |
| 14 | AcF11C         | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m      |        |        | 6,17             |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6     | 7               |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|-----------------|
|    |                 | dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (Промывка чугунного, ПВХ, асбестоцементного, полиэтиленового и.т.д. трубопровода питьевой воды, 20-75 мм, после укладки и соединения, перед приемкой) (ф25мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |       | 2,37            |
|    | 7136050012000   | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,040  | 59,32 | 2,37            |
|    | 4100116202820   | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,100  | 14,00 | 1,40            |
|    | 3410540005603   | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,030  | 80,00 | 2,40            |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei  |        |       | 13 086,34       |
| 15 | AcF12A          | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm (Гидравлическое испытание полиэтиленовых трубопроводов, прокладываемых в траншеях для сетей водопровода и канализации, диаметром до 100 мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    |        |       | 0,32<br>0,24    |
|    | 7136080025000   | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0041 | 59,32 | 0,24            |
|    | 28752774100000  | Compresor 5m3/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,002  | 40,00 | 0,08            |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei  |        |       | 685,21          |
| 16 | AcA53B          | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж и электрофузионная сварка фитингов (муфты, тройники, отводы) между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 75, 90 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включается согласно проекту)                                                              | buc  |        |       | 196,20<br>59,32 |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,000  | 59,32 | 59,32           |
|    | 252315671381190 | Отвод седловой e/f d=90x3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,010  | 88,00 | 88,88           |
|    | 2940600003015   | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,800  | 60,00 | 48,00           |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei  |        |       | 58 271,40       |
| 17 | AcA53A          | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж и электрофузионная сварка фитингов (муфты, тройники, отводы) между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включается согласно проекту) отвод седловой e/f d=63x3/4" | buc  |        |       | 164,26<br>47,46 |
|    | 7212030022700   | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,800  | 59,32 | 47,46           |
|    | 252315671381163 | Отвод седловой e/f d=63x3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,010  | 80,00 | 80,80           |
|    | 2940600003015   | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,600  | 60,00 | 36,00           |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei  |        |       | 10 840,90       |
| 18 | AcA53A          | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж и электрофузионная сварка фитингов (муфты, тройники, отводы) между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов                                                                                     | buc  |        |       | 146,08<br>47,46 |

| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5     | 6     | 7              |
|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----------------|
|    |                     | (муфты, тройники, отводы) включается согласно проекту) отвод седловой e/f d=50x3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |       |                |
|    | 7212030022700       | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,800 | 59,32 | 47,46          |
|    | 252315671381150     | Отвод седловой e/f d=50x3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,010 | 62,00 | 62,62          |
|    | 2940600003015       | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,600 | 60,00 | 36,00          |
|    |                     | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lei  |       |       | 8 910,64       |
| 19 | AcA54A              | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж фитингов (муфты, тройники, отводы) механическим способом между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 20-40 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включается согласно проекту) муфта зажимная с вн. резьбой 25x3/4" | buc  |       |       | 31,06<br>20,76 |
|    | 7136050012000       | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,350 | 59,32 | 20,76          |
|    | 252315777138112 034 | Муфта зажимная с вн. резьбой 25x3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,030 | 10,00 | 10,30          |
|    |                     | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lei  |       |       | 13 170,29      |
|    |                     | <b>1.3. Водомерный узел</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |       |       |                |
| 20 | AcA54A              | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж фитингов (муфты, тройники, отводы) механическим способом между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 20-40 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включается согласно проекту)                                      | buc  |       |       | 31,06<br>20,76 |
|    | 7136050012000       | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,350 | 59,32 | 20,76          |
|    | 252315777138112 034 | Муфта зажимная с вн. резьбой 25x3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,030 | 10,00 | 10,30          |
|    |                     | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lei  |       |       | 26 340,58      |
| 21 | SD06B               | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Пропускной вентиль с муфтой и штуцером для стальных труб, диаметр 3/4") (Вентиль с внутренней резьбой ф 3/4")                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  |       |       | 92,04<br>31,44 |
|    | 7136020011620       | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,530 | 59,32 | 31,44          |
|    | 29131242017015      | Вентиль с внутренней резьбой ф 3/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,000 | 60,00 | 60,60          |
|    |                     | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lei  |       |       | 39 024,79      |
| 22 | SD12A               | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" - 1" (Предохранительный клапан с рычагом и противовесом, соединенный резьбовой муфтой, диаметр 3/4"-1") Обратный клапан ф15                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  |       |       | 92,28<br>10,68 |
|    | 7136020011620       | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,180 | 59,32 | 10,68          |
|    | 2913124204220       | Обратный клапан ф15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,000 | 80,00 | 81,60          |
|    |                     | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lei  |       |       | 39 125,70      |
| 23 | Pretul firmei       | Сигнальная лента                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    |       |       | 1,00<br>0,00   |
|    | 25132066215001      | Banda de avertizare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,000 | 1,00  | 1,00           |
|    |                     | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lei  |       |       | 2 120,00       |
|    |                     | <b>2. Lucrari montarea</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |       |                |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5     | 6        | 7                |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|------------------|
| 24 | AcB04A             | Montarea contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 20 mm (Установка в существующем колодце, в местах прохождения стального трубопровода, водомера и врезка вентиля, диаметр 20 мм) (Водомер ф15мм) | buc  |       |          | 59,32<br>59,32   |
|    | 7136050012000      | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,000 | 59,32    | 59,32            |
|    |                    | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei  |       |          | 25 151,68        |
| 25 | SE56A              | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр для питьевой воды с резьбовой муфтой для установки на трубы, диаметр 1"-2") Фильтр ф15 mm                                                                          | buc  |       |          | 136,44<br>136,44 |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,300 | 59,32    | 136,44           |
|    |                    | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei  |       |          | 57 848,86        |
|    |                    | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |          |                  |
| 26 | Pret de piatra     | Водомер ф15мм                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  |       |          | 280,00<br>0,00   |
|    | 33206625111120000  | Водомер ф15мм                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,000 | 280,00   | 280,00           |
|    |                    | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei  |       |          | 118 720,00       |
| 27 | Pret de piatra     | Фильтр ф15mm                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  |       |          | 50,00<br>0,00    |
|    | 2924127306515      | Фильтр ф15mm                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,000 | 50,00    | 50,00            |
|    |                    | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei  |       |          | 21 200,00        |
| 28 | Pret de piatra     | Колодец полиэтиленовый утепленный для установки водомера ф550мм h=1.2м                                                                                                                                                                                                          | buc  |       |          | 1 300,00<br>0,00 |
|    | 252211473311141112 | Колодец полиэтиленовый утепленный для установки водомера ф550мм h=1.2м                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,000 | 1 300,00 | 1 300,00         |
|    |                    | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                              | Lei  |       |          | 551 200,00       |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia infrastructurii de  
alimentarea cu apa potabila on  
satul Moscovei, r-nul Cahul**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-5-1**

**Turn de apa V=50 m3, H=15,0m. Lucrari generale de construvtie. Sector "B"**

**Valoarea de deviz 477 394,68 Lei**

Intocmit in prețuri curente 11.12.2024

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | U.M.  | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4     | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                       |                                       |                        |
| 1      |                             | Lucrari de pamant sunt luate in considerate in devizul de dezvoltare a excavatiei                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 0,000                                 | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00           |
| 2      | TsC53B                      | Compactarea pamintului cu piatra sparta (Уплотнение грунта с бутом)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100m2 | 0,160                                 | 3 055,19<br>284,44                    | 488,83<br>45,51        |
| 3      | CG01A                       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)                                                                                                                                      | m2    | 15,900                                | 109,71<br>39,77                       | 1 744,33<br>632,29     |
| 4      | CA03G                       | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ | m3    | 23,800                                | 2 440,01<br>253,98                    | 58 072,22<br>6 044,72  |

| 1 | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5       | 6                | 7                    |
|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------------------|----------------------|
|   |        | или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, железобетон класса C15                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |                  |                      |
| 5 | CC01F  | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm în fundații continue și radiere (Стальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, изготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм )                                                                                                   | kg | 195,200 | 29,12<br>3,09    | 5 683,51<br>603,43   |
| 6 | CL57A  | Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)                                                                                                                                                                                                                             | kg | 166,400 | 42,87<br>12,46   | 7 134,39<br>2 072,88 |
| 7 | CB02A  | Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) | m2 | 21,200  | 124,44<br>68,55  | 2 638,08<br>1 453,22 |
| 8 | IzD05A | Grunduirea manuală cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice (Грунтовка суриком в один слой, вручную технологического оборудования)                                                                                                                                                                                                                                          | t  | 0,170   | 263,06<br>141,65 | 44,72<br>24,08       |
| 9 | IzD04A | Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu vopsea de ulei în 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mină (Окраска в два слоя масляной краской)                                                                                                                                                                                        | t  | 0,170   | 627,24<br>226,47 | 106,63<br>38,50      |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5      | 6                  | 7                  |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------------|--------------------|
|    |            | металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |        |                    |                    |
| 10 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)<br>(Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба, по вертикальным или наклонным свыше 40% ровным или кривым поверхностям, из битумной мастики или битума с добавлением каучука, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой) (2 straturi) | m2 | 21,200 | 152,40<br>7,12     | 3 230,81<br>150,91 |
| 11 | CA03F      | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....<br>(Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) C5                                                                                                                                                                                                                                                        | m3 | 0,570  | 2 508,05<br>221,30 | 1 429,59<br>126,14 |
| 12 |            | Camin de comanda si control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 0,000  | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00       |
| 13 | TsC54A     | Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 0,380  | 242,82<br>37,58    | 92,27<br>14,28     |
| 14 | AcE11A     | Executarea caminelor de vane din                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3 | 1,530  | 1 866,05           | 2 855,06           |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5     | 6                | 7                |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|------------------|
|    |         | elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах)                                                                                                                                                    |     |       | 521,06           | 797,22           |
| 15 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) КЦД-15  | buc | 1,000 | 1 500,00<br>0,00 | 1 500,00<br>0,00 |
| 16 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) КЦ-15-9 | buc | 2,000 | 1 200,00<br>0,00 | 2 400,00<br>0,00 |
| 17 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) КЦ-7-3  | buc | 1,000 | 350,00<br>0,00   | 350,00<br>0,00   |
| 18 | AcE11A1 | Elemente din beton armat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc | 1,000 | 1 500,00         | 1 500,00         |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5     | 6                | 7                |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|------------------|
|    |         | prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) КЦП1-15-1                            |     |       | 0,00             | 0,00             |
| 19 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) КЦО-1       | buc | 2,000 | 200,00<br>0,00   | 400,00<br>0,00   |
| 20 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) САРАСУЛ "Л" | buc | 1,000 | 1 500,00<br>0,00 | 1 500,00<br>0,00 |
| 21 | RpCU05F | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 16 - 25 см)                                                                                                                                       | buc | 6,000 | 36,12<br>36,12   | 216,75<br>216,75 |
| 22 | IC44B   | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 6,000 | 130,74<br>29,66  | 784,45<br>177,96 |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5      | 6                                     | 7                                     |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|    |       | teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (Изготовление, установка и заделка (цементация) защитных футляров для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 2 1/2" -4") L=0.20 m                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |        |                                       |                                       |
| 23 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные ) (MC3, MC4)                                                                                                                | kg | 24,000 | <div>37,98</div> <div>12,28</div>     | <div>911,56</div> <div>294,76</div>   |
| 24 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....<br>(Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса C12.5             | m3 | 0,100  | <div>2 518,80</div> <div>221,40</div> | <div>251,88</div> <div>22,14</div>    |
| 25 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....<br>(Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса (лесница Л1, C20) | m3 | 1,600  | <div>2 508,27</div> <div>221,36</div> | <div>4 013,24</div> <div>354,17</div> |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6               | 7                  |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------|--------------------|
| 26 | CB02A  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) | m2   | 7,300  | 124,86<br>68,55 | 911,45<br>500,41   |
| 27 | CC03C  | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 38,800 | 27,85<br>1,69   | 1 080,73<br>65,64  |
| 28 |        | Отмостка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 0,000  | 0,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00       |
| 29 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 4,800  | 634,53<br>41,33 | 3 045,76<br>198,40 |
| 30 | DB16B  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 3,0 см вручную)                                                                                                                                                                         | m2   | 39,700 | 157,59<br>5,34  | 6 256,40<br>211,95 |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lei  |        |                 | 108 642,66         |
|    |        | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24 % |        |                 | 3 370,89           |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |                 | 112 013,55         |
|    |        | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 %  |        |                 | 3 685,12           |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |                 | 115 698,67         |
|    |        | <i>Cheltuieli pentru depozitare</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 %  |        |                 | 921,28             |
|    |        | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |                 | 116 619,95         |
|    |        | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 %  |        |                 | 5 831,00           |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |                 | 122 450,95         |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                   | 4     | 5     | 6                    | 7                               |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------|---------------------------------|
|    |       |                                                                                                                     |       |       |                      |                                 |
|    |       | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                           | 4 %   |       |                      | 4 898,04                        |
|    |       | <b>Total Lucrari de constructii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                            |       |       |                      | <b>127 348,99<br/>14 045,36</b> |
|    |       | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                        |       |       |                      |                                 |
| 31 | CL51A | Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m. (Радио башня стальная, свободностоящая высотой до 50 м.) | t     | 5,920 | 7 931,28<br>3 799,25 | 46 953,16<br>22 491,56          |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                        | Lei   |       |                      | 46 953,16                       |
|    |       | <i>Asigurari sociale</i>                                                                                            | 24 %  |       |                      | 5 397,97                        |
|    |       | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                           |       |       |                      | 52 351,13                       |
|    |       | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                          | 60 %  |       |                      | 13 494,94                       |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                        |       |       |                      | 65 846,07                       |
|    |       | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                |       |       |                      | <b>68 479,91<br/>22 491,56</b>  |
|    |       | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                    |       |       |                      |                                 |
| 32 |       | Turn de apa V=50 m3, H=15,0 m                                                                                       | КОМПЛ | 1,000 | 200 000,00<br>0,00   | 200 000,00<br>0,00              |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                        | Lei   |       |                      | 200 000,00                      |
|    |       | <i>Cheltuieli de depozitare</i>                                                                                     | 1 %   |       |                      | 2 000,00                        |
|    |       | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                            |       |       |                      | <b>202 000,00</b>               |

|  |  |                                          |      |                                 |
|--|--|------------------------------------------|------|---------------------------------|
|  |  | Total                                    | Lei  | 397 828,90                      |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 79 565,78                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>477 394,68<br/>36 536,92</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

**Constructia infrastructurii de  
alimentarea cu apa potabila on  
satul Moscovei, r-nul Cahul**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-5-1**

**Turn de apa V=50 m3, H=15,0m. Lucrari generale de constructie. Sector "B"**

**Valoarea de deviz 477 394,68 Lei**

Intocmit in prețuri curente 11.12.2024

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-5-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|     |               |                              |      |         |       |                  |
|-----|---------------|------------------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1.  | 7122050013400 | Zidar                        | h-om | 0,360   | 59,32 | 21,36            |
| 2.  | 7123010010200 | Betonist                     | h-om | 103,031 | 59,32 | 6 111,80         |
| 3.  | 7123020011140 | Fierar beton                 | h-om | 10,730  | 59,32 | 636,50           |
| 4.  | 7124010010700 | Dulgher                      | h-om | 29,925  | 59,32 | 1 775,15         |
| 5.  | 7129040010110 | Asfaltator                   | h-om | 3,573   | 59,32 | 211,95           |
| 6.  | 7132030012600 | Mozaicar                     | h-om | 9,540   | 59,32 | 565,91           |
| 7.  | 7134030012200 | Izolator hidrofulg           | h-om | 2,544   | 59,32 | 150,91           |
| 8.  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,000   | 59,32 | 177,96           |
| 9.  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa    | h-om | 10,327  | 59,32 | 612,60           |
| 10. | 7136080025001 | Montator                     | h-om | 34,944  | 59,32 | 2 072,88         |
| 11. | 7141020013400 | Vopsitor industrial          | h-om | 1,055   | 59,32 | 62,58            |
| 12. | 7212030022700 | Sudor                        | h-om | 0,240   | 59,32 | 14,24            |
| 13. | 7214240021810 | Lacatus CM                   | h-om | 4,560   | 59,32 | 270,50           |
| 14. | 9310060019900 | Muncitor necalificat         | h-om | 6,184   | 41,75 | 258,19           |
| 15. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM        | h-om | 21,993  | 41,75 | 918,21           |
| 16. | 9310060019922 | Muncitor deservire           | h-om | 4,422   | 41,75 | 184,62           |
| 17. | 9310060019930 | Muncitor                     | h-om | 538,720 | 41,75 | 22 491,56        |
|     |               | <b>Total manopera</b>        |      |         |       | <b>36 536,92</b> |

**Materiale:**

|     |                 |                                                         |    |       |          |          |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|
| 1.  | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)                                | kg | 0,360 | 5,00     | 1,80     |
| 2.  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t  | 2,819 | 2 100,00 | 5 919,90 |
| 3.  | 1411122201752   | Piatra sparta                                           | m3 | 6,747 | 500,00   | 3 373,50 |
| 4.  | 1421102200000   | Nisip bitumat                                           | t  | 0,119 | 400,00   | 47,60    |
| 5.  | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm       | m3 | 0,418 | 170,00   | 71,06    |
| 6.  | 1421202206000   | Nisip 0,0-7,0 mm                                        | m3 | 0,014 | 170,00   | 2,38     |
| 7.  | 1711317306661   | Bumbac de sters                                         | kg | 0,013 | 15,00    | 0,20     |
| 8.  | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                | m3 | 0,015 | 4 200,00 | 63,00    |
| 9.  | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                   | m3 | 0,100 | 4 200,00 | 420,00   |
| 10. | 2010102906951   | Bara de lemn                                            | m3 | 0,006 | 50,00    | 0,30     |

|     |                |                                                         |     |         |          |           |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 11. | 2010102915572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime                      | m2  | 0,185   | 250,00   | 46,25     |
| 12. | 2010237318750  | Distantieri                                             | buc | 40,920  | 1,00     | 40,92     |
| 13. | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                       | m2  | 2,850   | 250,00   | 712,50    |
| 14. | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg  | 47,912  | 1,00     | 47,91     |
| 15. | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                     | t   | 0,025   | 1 000,00 | 25,00     |
| 16. | 2320166200676  | White spirit                                            | kg  | 0,080   | 30,00    | 2,40      |
| 17. | 2320187315789  | Decofrol                                                | kg  | 3,420   | 60,00    | 205,20    |
| 18. | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                 | kg  | 72,080  | 40,00    | 2 883,20  |
| 19. | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                               | m3  | 0,270   | 24,00    | 6,48      |
| 20. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                 | kg  | 0,144   | 24,00    | 3,46      |
| 21. | 2430116103215  | Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115                     | kg  | 0,884   | 75,00    | 66,30     |
| 22. | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                       | kg  | 0,120   | 75,00    | 9,00      |
| 23. | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                | kg  | 0,265   | 75,00    | 19,87     |
| 24. | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                          | kg  | 2,568   | 2,30     | 5,91      |
| 25. | 2652102100713  | Var pasta                                               | m3  | 0,001   | 3 200,00 | 3,20      |
| 26. | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                              | kg  | 14,416  | 7,00     | 100,91    |
| 27. | 26611264330911 | Inel de reazem КИО-1(0,02 m3)                           | buc | 2,000   | 200,00   | 400,00    |
| 28. | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine КИ-7-3 (0,05 m3)            | buc | 1,000   | 350,00   | 350,00    |
| 29. | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine КИД-15 (0,38 m3)          | buc | 1,000   | 1 500,00 | 1 500,00  |
| 30. | 26611264331521 | Inel prefabricat pt. camine КИ-15-9 (0,4 m3)            | buc | 2,000   | 1 200,00 | 2 400,00  |
| 31. | 26611264331523 | Placi prefabricate pt. camine КИП1-15-1(0,27 m3)        | buc | 1,000   | 1 500,00 | 1 500,00  |
| 32. | 2663102100908  | Beton marfa clasa B5/M75                                | m3  | 0,590   | 2 100,00 | 1 239,00  |
| 33. | 2663102100910  | Beton marfa clasa B 12,5/M150                           | m3  | 0,104   | 2 100,00 | 218,40    |
| 34. | 2663102100911  | Beton marfa clasa B 15/M200                             | m3  | 24,639  | 2 100,00 | 51 741,90 |
| 35. | 2663102100912  | Beton marfa clasa B 20/M250                             | m3  | 1,656   | 2 100,00 | 3 477,60  |
| 36. | 2663102100933  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)               | m3  | 0,308   | 2 100,00 | 646,80    |
| 37. | 2664102101126  | Var                                                     | kg  | 0,170   | 12,00    | 2,04      |
| 38. | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50                                     | m3  | 0,015   | 1 250,00 | 18,75     |
| 39. | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                      | m3  | 0,525   | 2 100,00 | 1 102,50  |
| 40. | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm         | kg  | 0,194   | 25,00    | 4,85      |
| 41. | 27106023000003 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm AIII            | kg  | 200,080 | 25,00    | 5 002,00  |
| 42. | 2710603420379  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                         | kg  | 0,318   | 25,00    | 7,95      |
| 43. | 2722103310     | Teava instalatie Dn100 mm                               | m   | 1,800   | 320,00   | 576,00    |
| 44. | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                             | kg  | 0,240   | 25,00    | 6,00      |
| 45. | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                           | kg  | 1,425   | 25,00    | 35,62     |
| 46. | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                    | kg  | 2,340   | 25,00    | 58,50     |
| 47. | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                   | kg  | 24,000  | 25,00    | 600,00    |
| 48. | 2811236309900  | Confectii metalice                                      | kg  | 174,787 | 25,00    | 4 369,67  |
| 49. | 2873122004100  | Plase sudate                                            | kg  | 39,188  | 25,00    | 979,70    |
| 50. | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii              | kg  | 2,280   | 50,00    | 114,00    |
| 51. | 2873155900311  | Electrozi E-42A, 4 mm                                   | kg  | 1,681   | 75,00    | 126,08    |
| 52. | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                 | kg  | 0,120   | 75,00    | 9,00      |
| 53. | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                   | buc | 8,550   | 1,00     | 8,55      |
| 54. | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                             | buc | 8,550   | 1,00     | 8,55      |
| 55. | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                       | kg  | 0,142   | 50,00    | 7,10      |
| 56. | 2874145893787  | Cuie de constructii                                     | kg  | 0,124   | 50,00    | 6,20      |
| 57. | 2875274200001  | Capacul cu rama din fonta* "JI"                         | buc | 1,000   | 1 500,00 | 1 500,00  |

|                                       |               |                                    |        |       |            |                   |
|---------------------------------------|---------------|------------------------------------|--------|-------|------------|-------------------|
| 58.                                   | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg     | 0,855 | 25,00      | 21,38             |
| 59.                                   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane      | m3     | 0,230 | 14,00      | 3,22              |
| 60.                                   | 4100116202820 | Apa potabila                       | m3     | 0,004 | 14,00      | 0,06              |
| 61.                                   | 4100126202818 | Apa                                | m3     | 0,598 | 14,00      | 8,37              |
| 62.                                   | 6579005050    | Turn de apa V=50 m3, H=15,0m       | КОМПЛ. | 1,000 | 200 000,00 | 200 000,00        |
| <b>Total materiale de construcții</b> |               |                                    |        |       |            | <b>292 128,04</b> |

#### Utilaje de construcții:

|                                     |               |                                                                   |      |        |        |                  |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 1.                                  | 2410520006700 | Automacara                                                        | h-ut | 29,304 | 400,00 | 11 721,60        |
| 2.                                  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                      | h-ut | 2,176  | 40,00  | 87,04            |
| 3.                                  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                               | h-ut | 1,664  | 20,00  | 33,28            |
| 4.                                  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                           | h-ut | 0,042  | 20,00  | 0,84             |
| 5.                                  | 2922140007000 | Macara                                                            | h-ut | 0,023  | 400,00 | 9,20             |
| 6.                                  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                       | h-ut | 0,477  | 20,00  | 9,54             |
| 7.                                  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,345  | 200,00 | 69,00            |
| 8.                                  | 2952260003540 | Buldozer                                                          | h-ut | 31,850 | 400,00 | 12 740,00        |
| 9.                                  | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                              | h-ut | 15,642 | 20,00  | 312,84           |
| 10.                                 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)             | h-ut | 0,342  | 100,00 | 34,20            |
| 11.                                 | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                            | h-ut | 0,551  | 40,00  | 22,04            |
| 12.                                 | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                         | h-ut | 13,312 | 40,00  | 532,48           |
| 13.                                 | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                   | h-ut | 2,830  | 400,00 | 1 132,00         |
| 14.                                 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                              | h-ut | 0,567  | 400,00 | 226,80           |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                                   |      |        |        | <b>26 930,86</b> |

|       |      |            |
|-------|------|------------|
| Total | Lei  | 397 828,90 |
| TVA   | 20 % | 79 565,78  |

**Total deviz:**

**477 394,68**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Constructia infrastructurii de alimentarea cu apa potabila on satul Moscovei, r-nul Cahul**

**Investitor**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                         |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |

| 1 | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4     | 5     | 6        | 7                  |
|---|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|--------------------|
|   |                | <b>1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |          |                    |
| 1 |                | Lucrari de pamant sunt luate in considerare in devizul de dezvoltare a excavatiei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |          | 0,00<br>0,00       |
|   |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei   |       |          |                    |
| 2 | TsC53B         | Compactarea pamintului cu piatra sparta (Уплотнение грунта с бутом)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100m2 |       |          | 3 055,19<br>284,44 |
|   | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 6,810 | 41,75    | 284,44             |
|   | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 5,100 | 500,00   | 2 550,00           |
|   | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 0,500 | 14,00    | 7,00               |
|   | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 2,140 | 100,00   | 213,75             |
|   |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei   |       |          | 488,83             |
| 3 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)                                                                                                                                                                                                                                         | m2    |       |          | 109,71<br>39,77    |
|   | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 0,600 | 59,32    | 35,59              |
|   | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,100 | 41,75    | 4,17               |
|   | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3    | 0,033 | 2 100,00 | 69,34              |
|   | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,030 | 20,00    | 0,60               |
|   |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei   |       |          | 1 744,33           |
| 4 | CA03G          | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, железобетон класса C15 | m3    |       |          | 2 440,01<br>253,98 |
|   | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 4,000 | 59,32    | 237,28             |
|   | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,400 | 41,75    | 16,70              |
|   | 2663102100911  | Beton marfa clasa B 15/M200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3    | 1,025 | 2 100,00 | 2 174,03           |
|   | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,600 | 20,00    | 12,00              |
|   |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei   |       |          | 58 072,22          |
| 5 | CC01F          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм )                                                                                                                                                                        | kg    |       |          | 29,12<br>3,09      |
|   | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,050 | 59,32    | 2,97               |
|   | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,003 | 41,75    | 0,13               |
|   | 27106023000003 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm AIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg    | 1,025 | 25,00    | 25,63              |
|   | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc   | 0,150 | 1,00     | 0,15               |
|   | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 0,010 | 25,00    | 0,25               |
|   |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei   |       |          | 5 683,51           |
| 6 | CL57A          | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg    |       |          | 42,87<br>12,46     |
|   | 7136080025001  | Montator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 0,210 | 59,32    | 12,46              |
|   | 2811236309900  | Confectii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg    | 1,040 | 25,00    | 26,26              |
|   | 2873155900311  | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 0,010 | 75,00    | 0,76               |
|   | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,080 | 40,00    | 3,20               |
|   | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,010 | 20,00    | 0,20               |
|   |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lei   |       |          | 7 134,39           |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6        | 7                |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
| 7  | CB02A         | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |        |          | 124,44<br>68,55  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,150  | 41,75    | 6,26             |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,050  | 59,32    | 62,29            |
|    | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,005  | 50,00    | 0,25             |
|    | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,300  | 1,00     | 0,30             |
|    | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,300  | 1,00     | 0,30             |
|    | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,030  | 25,00    | 0,75             |
|    | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,050  | 25,00    | 1,25             |
|    | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,080  | 50,00    | 4,00             |
|    | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 0,100  | 250,00   | 25,00            |
|    | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0035 | 4 200,00 | 14,66            |
|    | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0005 | 4 200,00 | 2,18             |
|    | 2320187315789 | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,120  | 60,00    | 7,20             |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei  |        |          | 2 638,08         |
| 8  | IzD05A        | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice (Грунтовка суриком в один слой, вручную технологического оборудования)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t    |        |          | 263,06<br>141,65 |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,390  | 59,32    | 141,65           |
|    | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,560  | 75,00    | 116,88           |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,110  | 30,00    | 3,35             |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,076  | 15,00    | 1,18             |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei  |        |          | 44,72            |
| 9  | IzD04A        | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t    |        |          | 627,24<br>226,47 |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 3,820  | 59,32    | 226,47           |
|    | 2430116103215 | Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 5,200  | 75,00    | 390,00           |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,360  | 30,00    | 10,76            |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei  |        |          | 106,63           |
| 10 | IzF04F k=2    | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба, по вертикальным или наклонным свыше 40% ровным или кривым поверхностям, из битумной мастики или битума с добавлением каучука, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой) (2 straturi) | m2   |        |          | 152,40<br>7,12   |
|    | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,060  | 59,32    | 7,12             |
|    | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,700  | 40,00    | 136,00           |
|    | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,340  | 7,00     | 4,76             |
|    | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t    | 0,0006 | 1 000,00 | 1,18             |
|    | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,130  | 1,00     | 2,26             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,001  | 20,00    | 0,04             |
|    | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,013  | 40,00    | 1,04             |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lei  |        |          | 3 230,81         |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5     | 6        | 7                                     |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|---------------------------------------|
| 11 | CA03F          | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....<br>(Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) C5 | m3   |       |          | <div>2 508,05</div> <div>221,30</div> |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 3,450 | 59,32    | 204,60                                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,400 | 41,75    | 16,70                                 |
|    | 2663102100908  | Beton marfa clasa B5/M75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,025 | 2 100,00 | 2 173,68                              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,100 | 14,00    | 1,42                                  |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,600 | 20,00    | 12,00                                 |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,250 | 400,00   | 99,65                                 |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lei  |       |          | 1 429,59                              |
| 12 |                | Camin de comanda si control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |          | <div>0,00</div> <div>0,00</div>       |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lei  |       |          |                                       |
| 13 | TsC54A         | Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   |       |          | <div>242,82</div> <div>37,58</div>    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,900 | 41,75    | 37,58                                 |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 1,100 | 170,00   | 187,00                                |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,100 | 14,00    | 1,39                                  |
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,420 | 40,00    | 16,84                                 |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lei  |       |          | 92,27                                 |
| 14 | AcE11A         | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах)                                                                                                                                                                                       | m3   |       |          | <div>1 866,05</div> <div>521,06</div> |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 6,750 | 59,32    | 400,39                                |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,890 | 41,75    | 120,67                                |
|    | 2663102100933  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,199 | 2 100,00 | 422,75                                |
|    | 2010102915572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 0,120 | 250,00   | 30,23                                 |
|    | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,010 | 1 250,00 | 12,25                                 |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,266 | 500,00   | 134,31                                |
|    | 2664102101126  | Var                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,110 | 12,00    | 1,33                                  |
|    | 2874145893787  | Cuie de constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,080 | 50,00    | 4,05                                  |
|    | 2010102906951  | Bara de lemn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,004 | 50,00    | 0,20                                  |
|    | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 1,850 | 400,00   | 739,87                                |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lei  |       |          | 2 855,06                              |
| 15 | AcE11A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) КЦД-15                                                                      | buc  |       |          | <div>1 500,00</div> <div>0,00</div>   |
|    | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00                              |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lei  |       |          | 1 500,00                              |
| 16 | AcE11A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) КЦ-15-9                                                                     | buc  |       |          | <div>1 200,00</div> <div>0,00</div>   |
|    | 26611264331521 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,000 | 1 200,00 | 1 200,00                              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5     | 6        | 7                |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|------------------|
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei  |       |          | 2 400,00         |
| 17 | AcE11A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) КЦ-7-3      | buc  |       |          | 350,00<br>0,00   |
|    | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,000 | 350,00   | 350,00           |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei  |       |          | 350,00           |
| 18 | AcE11A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) КЦП1-15-1   | buc  |       |          | 1 500,00<br>0,00 |
|    | 26611264331523 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00         |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei  |       |          | 1 500,00         |
| 19 | AcE11A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) КЦО-1       | buc  |       |          | 200,00<br>0,00   |
|    | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,000 | 200,00   | 200,00           |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei  |       |          | 400,00           |
| 20 | AcE11A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) САРАСУЛ "Л" | buc  |       |          | 1 500,00<br>0,00 |
|    | 2875274200001  | Сарасул cu rama din fonta* "Л"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00         |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei  |       |          | 1 500,00         |
| 21 | RpCU05F        | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 16 - 25 см)                                                                                                                                       | buc  |       |          | 36,12<br>36,12   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,060 | 59,32    | 3,56             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,780 | 41,75    | 32,56            |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lei  |       |          | 216,75           |
| 22 | IC44B          | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (Изготовление, установка и заделка (цементация) защитных футляров для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 2 1/2" -4") L=0.20 m                                                                                                        | buc  |       |          | 130,74<br>29,66  |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,500 | 59,32    | 29,66            |
|    | 2722103310     | Teava instalatie Dn100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 0,300 | 320,00   | 96,00            |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,045 | 24,00    | 1,08             |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,024 | 24,00    | 0,58             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,020  | 75,00    | 1,50               |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,428  | 2,30     | 0,98               |
|    | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0024 | 170,00   | 0,40               |
|    | 4100116202820 | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0006 | 14,00    | 0,01               |
|    | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0002 | 3 200,00 | 0,53               |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lei  |        |          | 784,45             |
| 23 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные ) (MC3, MC4)                                                                                                             | kg   |        |          | 37,98<br>12,28     |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,190  | 59,32    | 11,27              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,010  | 41,75    | 0,42               |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,010  | 59,32    | 0,59               |
|    | 2734113803207 | Sirna neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,010  | 25,00    | 0,25               |
|    | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,000  | 25,00    | 25,00              |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,005  | 75,00    | 0,38               |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,015  | 5,00     | 0,08               |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lei  |        |          | 911,56             |
| 24 | CA03F         | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, бетон класса C12.5             | m3   |        |          | 2 518,80<br>221,40 |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 3,450  | 59,32    | 204,70             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,400  | 41,75    | 16,70              |
|    | 2663102100910 | Beton marfa clasa B 12,5/M150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 1,025  | 2 100,00 | 2 184,00           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,100  | 14,00    | 1,40               |
|    | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,600  | 20,00    | 12,00              |
|    | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,250  | 400,00   | 100,00             |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lei  |        |          | 251,88             |
| 25 | CA03F         | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, бетон класса (лесница Л1, C20) | m3   |        |          | 2 508,27<br>221,36 |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 3,450  | 59,32    | 204,66             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,400  | 41,75    | 16,70              |
|    | 2663102100912 | Beton marfa clasa B 20/M250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,025  | 2 100,00 | 2 173,50           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,100  | 14,00    | 1,42               |
|    | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,600  | 20,00    | 12,00              |
|    | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,250  | 400,00   | 100,00             |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lei  |        |          | 4 013,24           |
| 26 | CB02A         | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)                                                            | m2   |        |          | 124,86<br>68,55    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,150  | 41,75    | 6,26               |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5      | 6          | 7                    |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|----------------------|
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 1,050  | 59,32      | 62,29                |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,005  | 50,00      | 0,25                 |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                               | buc    | 0,300  | 1,00       | 0,30                 |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                     | buc    | 0,300  | 1,00       | 0,30                 |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                        | kg     | 0,030  | 25,00      | 0,75                 |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                             | kg     | 0,050  | 25,00      | 1,25                 |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                | kg     | 0,080  | 50,00      | 4,00                 |
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                         | m2     | 0,100  | 250,00     | 25,00                |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,0035 | 4 200,00   | 14,96                |
|    | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,0005 | 4 200,00   | 2,30                 |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 0,120  | 60,00      | 7,20                 |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                 | Lei    |        |            | 911,45               |
| 27 | CC03C           | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)                                                                        | kg     |        |            | 27,85<br>1,69        |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,025  | 59,32      | 1,48                 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,005  | 41,75      | 0,21                 |
|    | 2873122004100   | Plase sudate                                                                                                                                                                                                              | kg     | 1,010  | 25,00      | 25,25                |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                           | kg     | 0,005  | 25,00      | 0,13                 |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                      | kg     | 0,010  | 25,00      | 0,25                 |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                               | buc    | 0,300  | 1,00       | 0,30                 |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0006 | 400,00     | 0,24                 |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                 | Lei    |        |            | 1 080,73             |
| 28 |                 | Отмостка                                                                                                                                                                                                                  |        |        |            | 0,00<br>0,00         |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                 | Lei    |        |            |                      |
| 29 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)                                                                                                                                                              | m3     |        |            | 634,53<br>41,33      |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,990  | 41,75      | 41,33                |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                             | m3     | 1,150  | 500,00     | 575,00               |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,100  | 14,00      | 1,40                 |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,420  | 40,00      | 16,80                |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                 | Lei    |        |            | 3 045,76             |
| 30 | DB16B           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 3,0 см вручную) | m2     |        |            | 157,59<br>5,34       |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,090  | 59,32      | 5,34                 |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                             | t      | 0,003  | 400,00     | 1,20                 |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                                                                   | t      | 0,071  | 2 100,00   | 149,12               |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                           | kg     | 0,008  | 25,00      | 0,20                 |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0087 | 200,00     | 1,74                 |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                 | Lei    |        |            | 6 256,40             |
|    |                 | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                              |        |        |            |                      |
| 31 | CL51A           | Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m. (Радио башня стальная, свободностоящая высотой до 50 м.)                                                                                                       | t      |        |            | 7 931,28<br>3 799,25 |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 91,000 | 41,75      | 3 799,25             |
|    | 2410520006700   | Automacara                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 4,950  | 400,00     | 1 980,00             |
|    | 2952260003540   | Buldozer                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 5,380  | 400,00     | 2 152,03             |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                 | Lei    |        |            | 46 953,16            |
|    |                 | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                          |        |        |            |                      |
| 32 |                 | Turn de apa V=50 m3, H=15,0 m                                                                                                                                                                                             | КОМПЛ. |        |            | 200 000,00<br>0,00   |
|    | 6579005050      | Turn de apa V=50 m3, H=15,0m                                                                                                                                                                                              | КОМПЛ. | 1,000  | 200 000,00 | 200 000,00           |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                 | Lei    |        |            | 200 000,00           |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția infrastructurii de  
alimentarea cu apă potabilă în  
satul Moscovei, r-nul Cahul**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-5-2**

**Водопроводная башня. Трубопроводы и арматура. (pl.Б poz.1) (37-2023-Б-1-  
НВ)**

**Valoarea de deviz 55 955,56 lei**

Intocmit în prețuri curente 11.12.2024

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Водопроводная башня. Трубы и арматура. (pl.Б poz.1a)</b><br><br><b>1.1. Трубы и арматура</b><br><br><b>1.1.1. Подающий трубопровод</b>                                                                                                                                              |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | AcA04A                      | Montarea în pământ a conductelor din oțel, asamblate prin sudură electrică, având diametrul de 76x4 mm                                                                                                                                                                                    | m    | 28,000                                | 224,63<br>29,66                       | 6 289,58<br>830,48     |
| 2      | AcF11B                      | Spălarea conductelor din oțel 2 1/2" -4", de apă potabilă după montarea și imbinarea, înaintea recepției (Промывка стального трубопровода питьевой воды, 2 1/2"- 4", после укладки и соединения, перед приемкой)                                                                          | m    | 28,000                                | 14,43<br>5,93                         | 404,10<br>166,10       |
| 3      | AcF12A                      | Proba de presiune a conductelor din polietilenă montate în tranșee pentru rețelele de alimentare cu apă și canalizare, cu diametru pînă la 100 mm (Гидравлическое испытание полиэтиленовых трубопроводов, прокладываемых в траншеях для сетей водопровода и канализации, диаметром до 100 | m    | 28,000                                | 0,32<br>0,24                          | 9,06<br>6,82           |

| 1 | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5     | 6                 | 7                  |
|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|--------------------|
|   |        | мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |       |                   |                    |
| 4 | IzA08B | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm (Ручная окраска масляной краской труб, диаметром свыше 34 мм)                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 7,000 | 46,37<br>33,22    | 324,58<br>232,53   |
| 5 | AcC04A | Montarea pe pozitie existenta a clapetelor cu plutitor, folosite la admisia apei in filtre tip IPACH (Установка в существующем месте, клапанов с поплавком для впуска воды в фильтры тип IPACH) (клапан поплавковый ф75)                                                                                                                                                                                                           | buc | 1,000 | 1 830,60<br>17,80 | 1 830,60<br>17,80  |
| 6 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Установка на место стальных соединительных частей, электросваркой, диаметр 50-100 мм) (Отвод стальная сварной 90 ф75 мм)                                                                                                                                                                                                 | buc | 2,000 | 326,88<br>62,28   | 653,77<br>124,57   |
| 7 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Установка электросваркой стальных фланцев или накладок, на концы труб, диаметр 50-100 мм) (Фланец стальной приварной Ру=1,0 МПа ф76 мм)                                                                                                                                                           | buc | 5,000 | 404,79<br>52,79   | 2 023,97<br>263,97 |
| 8 | AcA53B | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж и электрофузионная сварка фитингов (муфты, тройники, отводы) между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 75, 90 мм. Примечание: маркировка | buc | 1,000 | 830,32<br>59,32   | 830,32<br>59,32    |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5     | 6                 | 7                             |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------|-------------------------------|
|    |        | полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включается согласно проекту) (Переход РЕ/сталь ф75х76)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |       |                   |                               |
| 9  | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Установка арматуры, ручным или механическим способом (задвижки, краны, вентили), на трубопроводы водоснабжения или канализации, диаметр 50-100 мм) (Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным управлением Ру=1.0МПа Ф65) | buc | 1,000 | 1 176,63<br>32,63 | 1 176,63<br>32,63             |
| 10 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Установка арматуры, ручным или механическим способом (задвижки, краны, вентили), на трубопроводы водоснабжения или канализации, диаметр 50-100 мм) (Обратный клапан ф65)                                                                        | buc | 1,000 | 500,63<br>32,63   | 500,63<br>32,63               |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei |       |                   | 14 043,24                     |
|    |        | <b>Total Подающий трубопровод Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |                   | <b>14 043,24<br/>1 766,85</b> |
|    |        | <b>1.1.2. Отводящий трубопровод</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |                   |                               |
| 11 | SA03I  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 4" (Прокладка стальных оцинкованных труб, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 4") (Трубы стальные электросварная ф89х4,0)                                                                                                                                                 | m   | 6,000 | 354,90<br>195,76  | 2 129,42<br>1 174,54          |
| 12 | AcF11B | Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m   | 6,000 | 14,43<br>5,93     | 86,59<br>35,59                |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5     | 6                                    | 7                                     |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|    |        | receptiei (Промывка стального трубопровода питьевой воды, 2 1/2"- 4", после укладки и соединения, перед приемкой)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |                                      |                                       |
| 13 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm (Гидравлическое испытание полиэтиленовых трубопроводов, прокладываемых в траншеях для сетей водопровода и канализации, диаметром до 100 мм)                                                                                                                         | m   | 6,000 | <div>0,33</div> <div>0,25</div>      | <div>1,96</div> <div>1,48</div>       |
| 14 | IzA08B | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm (Ручная окраска масляной краской труб, диаметром свыше 34 мм)                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 1,680 | <div>46,38</div> <div>33,23</div>    | <div>77,92</div> <div>55,82</div>     |
| 15 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Установка арматуры, ручным или механическим способом (задвижки, краны, вентили), на трубопроводы водоснабжения или канализации, диаметр 50-100 мм) (Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным управлением Ру=1.0Мпа ф80) | buc | 2,000 | <div>1 436,62</div> <div>32,62</div> | <div>2 873,25</div> <div>65,25</div>  |
| 16 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Установка электросваркой стальных фланцев или накладок, на концы труб, диаметр 50-100 мм) (фланец стальной плоский приварной ф80 мм)                                                                                                                                                 | buc | 4,000 | <div>309,24</div> <div>52,80</div>   | <div>1 236,98</div> <div>211,18</div> |
| 17 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 1,000 | <div>257,79</div> <div>52,79</div>   | <div>257,79</div> <div>52,79</div>    |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 5     | 6               | 7                    |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|----------------------|
|    |        | din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm<br>(Установка электросваркой стальных фланцев или накладок, на концы труб, диаметр 50-100 мм) (фланец стальной плоский приварной ф50 мм)                                                     |     |       |                 |                      |
| 18 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a pisorilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Установка на место стальных соединительных частей, электросваркой, диаметр 50-100 мм) (Тройник стальной сварной ф89x89 мм)                  | buc | 1,000 | 530,89<br>62,29 | 530,89<br>62,29      |
| 19 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a pisorilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Установка на место стальных соединительных частей, электросваркой, диаметр 50-100 мм) (Тройник стальной сварной ф89x50 мм)                  | buc | 1,000 | 530,89<br>62,29 | 530,89<br>62,29      |
| 20 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a pisorilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Установка на место стальных соединительных частей, электросваркой, диаметр 50-100 мм) (Отвод стальной приварной 90* ф89x4)                  | buc | 2,000 | 194,28<br>62,28 | 388,57<br>124,57     |
| 21 |        | Головка соединительная муфтовая ф50                                                                                                                                                                                                                     | buc | 2,000 | 59,00<br>0,00   | 118,00<br>0,00       |
| 22 | SD07F  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" (Пролодной вентиль с задвижкой и муфтой, со спуском и без, для стальных труб, диаметр 2") (Вентиль пожарный с муфтой и цапкой ф50 1Б1Р ф50) | buc | 2,000 | 493,65<br>39,15 | 987,30<br>78,30      |
|    |        | Total                                                                                                                                                                                                                                                   | lei |       |                 | 9 219,56             |
|    |        | Total Отводящий трубопровод<br>Inclusiv salariu                                                                                                                                                                                                         |     |       |                 | 9 219,56<br>1 924,10 |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4   | 5     | 6                                   | 7                                       |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |        | <b>1.1.3. Спускной трубопровод</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |                                     |                                         |
| 23 | SA03I  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 4" (Прокладка стальных оцинкованных труб, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 4") (Трубы стальные электросварная ф89х4.0)                                                                                                                                                              | m   | 6,000 | <div>354,90</div> <div>195,76</div> | <div>2 129,42</div> <div>1 174,54</div> |
| 24 | AcF11B | Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (Промывка стального трубопровода питьевой воды, 2 1/2"- 4", после укладки и соединения, перед приемкой)                                                                                                                                                                                                                   | m   | 6,000 | <div>14,43</div> <div>5,93</div>    | <div>86,59</div> <div>35,59</div>       |
| 25 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm (Гидравлическое испытание полиэтиленовых трубопроводов, прокладываемых в траншеях для сетей водопровода и канализации, диаметром до 100 мм)                                                                                                                                      | m   | 6,000 | <div>0,33</div> <div>0,25</div>     | <div>1,96</div> <div>1,48</div>         |
| 26 | IzA08B | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm (Ручная окраска масляной краской труб, диаметром свыше 34 мм)                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  | 1,680 | <div>46,38</div> <div>33,23</div>   | <div>77,92</div> <div>55,82</div>       |
| 27 | AcA53B | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж и электрофузионная сварка фитингов (муфты, тройники, отводы) между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 75, 90 мм. Примечание: маркировка | buc | 1,000 | <div>981,82</div> <div>59,32</div>  | <div>981,82</div> <div>59,32</div>      |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6                | 7                            |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|------------------------------|
|    |        | полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включается согласно проекту) (переход РЕ/сталь ф90х98)                                                                                                                                                                                      |     |        |                  |                              |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |        |                  | 3 277,71                     |
|    |        | <b>Total Спускной трубопровод Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                  | <b>3 277,71<br/>1 326,75</b> |
|    |        | <b>1.1.4. Переливной трубопровод</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                  |                              |
| 28 | SA03I  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 4" (Прокладка стальных оцинкованных труб, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 4") (Трубы стальные электросварная ф89х4.0)                         | m   | 30,000 | 354,89<br>195,76 | 10 646,75<br>5 872,68        |
| 29 | AcF11B | Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (Промывка стального трубопровода питьевой воды, 2 1/2" - 4", после укладки и соединения, перед приемкой)                                                                             | m   | 30,000 | 14,43<br>5,93    | 432,96<br>177,96             |
| 30 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm (Гидравлическое испытание полиэтиленовых трубопроводов, прокладываемых в траншеях для сетей водопровода и канализации, диаметром до 100 мм) | m   | 30,000 | 0,32<br>0,24     | 9,70<br>7,30                 |
| 31 | IzA08B | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm (Ручная окраска масляной краской труб, диаметром свыше 34 мм)                                                                                                                                | m2  | 1,680  | 46,38<br>33,23   | 77,92<br>55,82               |
| 32 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Установка на место стальных соединительных                                                                                                                                          | buc | 4,000  | 194,28<br>62,28  | 777,14<br>249,14             |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5     | 6                | 7                              |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|--------------------------------|
|    |        | частей, электросваркой, диаметр 50-100 мм) (Отвод стальной приварной 90* ф89х4)                                                                                                                                      |     |       |                  |                                |
| 33 | AcA25B | Montarea prin sudura electrica a piseilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm (Установка на место стальных соединительных частей, электросваркой, диаметр 125-250 мм) (Воронка ф127х89) | buc | 1,000 | 384,18<br>193,98 | 384,18<br>193,98               |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         | lei |       |                  | 12 328,65                      |
|    |        | <b>Total Переливной трубопровод Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                 |     |       |                  | <b>12 328,65<br/>6 556,88</b>  |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         | lei |       |                  | 38 869,16                      |
|    |        | <b>Total Трубы и арматура Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                       |     |       |                  | <b>38 869,16<br/>11 574,58</b> |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                         | lei |       |                  | 38 869,16                      |
|    |        | <b>Total Водопроводная башня. Трубы и арматура. (pl.B поз.1a) Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                   |     |       |                  | <b>38 869,16<br/>11 574,58</b> |

|  |  |                                  |      |           |
|--|--|----------------------------------|------|-----------|
|  |  | Total                            | lei  | 38 869,16 |
|  |  | Asigurarea sociala               | 24 % | 2 777,90  |
|  |  | Transportarea materialelor       | 4 %  | 1 054,06  |
|  |  | Cheltuieli directe               |      | 42 701,12 |
|  |  | Cheltuieli de regie              | 5 %  | 2 135,06  |
|  |  | Total                            |      | 44 836,18 |
|  |  | Beneficiu de deviz               | 4 %  | 1 793,45  |
|  |  | Total                            |      | 46 629,63 |
|  |  | TVA                              | 20 % | 9 325,93  |
|  |  | 55 955,56                        |      |           |
|  |  | Total deviz:<br>Inclusiv salariu |      | 11 574,58 |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

**Constructia infrastructurii de  
alimentarea cu apa potabila on  
satul Moscovei, r-nul Cahul**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-5-2**

**Водопроводная башня. Трубопроводы и арматура. (pl.Б poz.1) (37-2023-Б-1-  
HB)**

**Valoarea de deviz 55 955,56 lei**

Intocmit in prețuri curente 11.12.2024

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-5-2: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|    |               |                           |      |         |       |                  |
|----|---------------|---------------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 7136020011620 | Instalator apa, canal     | h-om | 139,920 | 59,32 | 8 300,06         |
| 2. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 46,170  | 59,32 | 2 738,81         |
| 3. | 7136080025000 | Montator conducte         | h-om | 0,288   | 59,32 | 17,08            |
| 4. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor           | h-om | 6,743   | 59,32 | 399,99           |
| 5. | 7212030022700 | Sudor                     | h-om | 2,000   | 59,32 | 118,64           |
|    |               | <b>Total manopera</b>     |      |         |       | <b>11 574,58</b> |

**Materiale:**

|     |                   |                                                                                            |     |        |          |          |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
| 1.  | 2320116200573     | Benzina auto tip CO/R 75                                                                   | l   | 0,242  | 20,00    | 4,84     |
| 2.  | 2411115904512     | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                  | m3  | 2,646  | 24,00    | 63,50    |
| 3.  | 2413547308164     | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                   | kg  | 5,880  | 24,00    | 141,12   |
| 4.  | 2430116100798     | Grund, ulei anticoroziv                                                                    | kg  | 1,806  | 35,00    | 63,21    |
| 5.  | 2430116103000     | Vopsea pe baza de ulei                                                                     | kg  | 1,204  | 75,00    | 90,30    |
| 6.  | 2513736621820     | Placa tehnica cauciuc cu insertie textila pentru garnitura tip PA-5 mm                     | kg  | 2,060  | 55,00    | 113,30   |
| 7.  | 252121601030076   | Teava din otel ф76x4мм                                                                     | m   | 29,694 | 165,00   | 4 899,51 |
| 8.  | 25231567138009098 | Переход РЕ/сталь ф90x89                                                                    | buc | 1,010  | 850,00   | 858,50   |
| 9.  | 25231567138117576 | Переход РЕ/сталь ф75x76                                                                    | buc | 1,010  | 700,00   | 707,00   |
| 10. | 272213000101894   | Трубы стальные электросварная ф89x4.0                                                      | m   | 42,845 | 156,00   | 6 683,83 |
| 11. | 2873155901261     | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm                                                | kg  | 3,822  | 75,00    | 286,65   |
| 12. | 2874117836502165  | Обратный клапан ф65                                                                        | buc | 1,040  | 450,00   | 468,00   |
| 13. | 28741178636502165 | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным управлением Ру=1.0МПа ф65 | buc | 1,040  | 1 100,00 | 1 144,00 |
| 14. | 28741178636502180 | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным                           | buc | 2,080  | 1 350,00 | 2 808,00 |

|     |                      |                                            |     |        |          |                  |
|-----|----------------------|--------------------------------------------|-----|--------|----------|------------------|
|     |                      | управлением Ру=1.0МПа ф80                  |     |        |          |                  |
| 15. | 287512577000075      | Клапан поплавковый ф75                     | buc | 1,030  | 1 650,00 | 1 699,50         |
| 16. | 2875211098111175     | Отвод стальной сварной 90 ф75              | buc | 2,040  | 250,00   | 510,00           |
| 17. | 2875270100650        | Вентиль пожарный муфтовый с цапкой ф50мм   | buc | 2,020  | 450,00   | 909,00           |
| 18. | 287527411015012789   | Воронка ф127x89                            | buc | 1,020  | 150,00   | 153,00           |
| 19. | 28752744087050       | Фланец стальной плоский приварной ф50мм    | buc | 1,050  | 180,00   | 189,00           |
| 20. | 28752744087080       | Фланец стальной плоский приварной ф80мм    | buc | 4,200  | 229,00   | 961,80           |
| 21. | 2875274428626350     | Головка соединительная муфтовая ф50        | buc | 2,000  | 59,00    | 118,00           |
| 22. | 28752744871503276    | Фланец стальной приварной Ру=1,0 МПа ф76мм | buc | 5,250  | 320,00   | 1 680,00         |
| 23. | 28752761011121215894 | Отвод стальной приварной 90* ф89x4         | buc | 6,120  | 120,00   | 734,40           |
| 24. | 28752761011121215895 | Тройник стальная сварной ф89x50мм          | buc | 1,020  | 450,00   | 459,00           |
| 25. | 28752761011121215898 | Тройник стальная сварной ф89x89мм          | buc | 1,020  | 450,00   | 459,00           |
| 26. | 4100116202820        | Apa potabila                               | m3  | 10,500 | 14,00    | 147,00           |
|     |                      | <b>Total materiale de construcții</b>      |     |        |          | <b>26 351,46</b> |

**Utilaje de construcții:**

|    |                |                                               |      |       |       |               |
|----|----------------|-----------------------------------------------|------|-------|-------|---------------|
| 1. | 28752774100000 | Compresor 5m3/min                             | h-ut | 0,140 | 40,00 | 5,60          |
| 2. | 2940600003015  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune     | h-ut | 1,600 | 80,00 | 128,00        |
| 3. | 2952270003306  | Electropompa de apa 4-6 kw                    | h-ut | 0,028 | 40,00 | 1,12          |
| 4. | 3110320003006  | Grup termic de sudura de 1-14 kw              | h-ut | 7,330 | 40,00 | 293,20        |
| 5. | 3110500003004  | Convertizor de sudura de 14 kw                | h-ut | 1,680 | 40,00 | 67,20         |
| 6. | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 5,600 | 80,00 | 448,00        |
|    |                | <b>Total utilaje de construcții</b>           |      |       |       | <b>943,12</b> |

|                            |      |           |
|----------------------------|------|-----------|
| Total                      | lei  | 38 869,16 |
| Asigurarea sociala         | 24 % | 2 777,90  |
| Transportarea materialelor | 4 %  | 1 054,06  |
| Cheltuieli directe         |      | 42 701,12 |
| Cheltuieli de regie        | 5 %  | 2 135,06  |
| Total                      |      | 44 836,18 |
| Beneficiu de deviz         | 4 %  | 1 793,45  |
| Total                      |      | 46 629,63 |
| TVA                        | 20 % | 9 325,93  |

**Total deviz: 55 955,56**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia infrastructurii de  
alimentarea cu apa potabila on satul Moscovei,  
r-nul Cahul**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                       | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Водопроводная башня. Трубы и арматура. (pl.B поз.1a)</b>                                                                                                                                                                                                                                |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Трубы и арматура</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1.1. Подающий трубопровод</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                        |                      |                        |
| 1      | AcA04A                      | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 76x4 mm                                                                                                                                                                                        | m    |                                        |                      | 224,63                 |
|        | 7136050012000               | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,500                                  | 59,32                | 29,66                  |
|        | 252121601030076             | Teava din otel φ76x4mm                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,010                                  | 165,00               | 174,98                 |
|        | 2411115904512               | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,090                                  | 24,00                | 2,27                   |
|        | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,200                                  | 24,00                | 5,04                   |
|        | 2873155901261               | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,130                                  | 75,00                | 10,24                  |
|        | 3110500003004               | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,060                                  | 40,00                | 2,40                   |
|        | 2952270003306               | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,001                                  | 40,00                | 0,04                   |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |                                        |                      | 6 289,58               |
| 2      | AcF11B                      | Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (Промывка стального трубопровода питьевой воды, 2 1/2"- 4", после укладки и соединения, перед приемкой)                                                                              | m    |                                        |                      | 14,43                  |
|        | 7136050012000               | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,100                                  | 59,32                | 5,93                   |
|        | 4100116202820               | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,150                                  | 14,00                | 2,10                   |
|        | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,080                                  | 80,00                | 6,40                   |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |                                        |                      | 404,10                 |
| 3      | AcF12A                      | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm (Гидравлическое испытание полиэтиленовых трубопроводов, прокладываемых в траншеях для сетей водопровода и канализации, диаметром до 100 мм) | m    |                                        |                      | 0,32                   |
|        | 7136080025000               | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0041                                 | 59,32                | 0,24                   |
|        | 28752774100000              | Compresor 5m3/min                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,002                                  | 40,00                | 0,08                   |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |                                        |                      | 9,06                   |
| 4      | IzA08B                      | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm (Ручная окраска маслянной краской труб, диаметром свыше 34 мм)                                                                                                                               | m2   |                                        |                      | 46,37                  |
|        | 7141020013300               | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,560                                  | 59,32                | 33,22                  |
|        | 2430116103000               | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,100                                  | 75,00                | 7,50                   |
|        | 2430116100798               | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,150                                  | 35,00                | 5,25                   |
|        | 2320116200573               | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                                                                      | l    | 0,020                                  | 20,00                | 0,40                   |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |                                        |                      | 324,58                 |
| 5      | AcC04A                      | Montarea pe pozitie existenta a clapetelor cu                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  |                                        |                      | 1 830,60               |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5     | 6        | 7                 |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|-------------------|
|    |                   | plutitor, folosite la admisia apei in filtre tip IPACH (Установка в существующем месте, клапанов с поплавком для выпуска воды в фильтры тип IPACH) (клапан поплавковый ф75)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |          | 17,80             |
|    | 7136050012000     | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,300 | 59,32    | 17,80             |
|    | 287512577000075   | Клапан поплавковый ф75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,000 | 1 650,00 | 1 699,50          |
|    | 2513736621820     | Placa tehnica cauciuc cu insertie textila pentru garnitura tip PA-5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 2,000 | 55,00    | 113,30            |
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |       |          | 1 830,60          |
| 6  | AcA25A            | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Установка на место стальных соединительных частей, электросваркой, диаметр 50-100 мм) (Отвод стальная сварной 90 ф75 мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  |       |          | 326,88<br>62,28   |
|    | 7136050012000     | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,050 | 59,32    | 62,28             |
|    | 2875211098111175  | Отвод стальной сварной 90 ф75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,000 | 250,00   | 255,00            |
|    | 3110320003006     | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,240 | 40,00    | 9,60              |
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |       |          | 653,77            |
| 7  | AcA31A            | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Установка электросваркой стальных фланцев или накладок, на концы труб, диаметр 50-100 мм) (Фланец стальной приварной Ру=1,0 МПа ф76 мм)                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  |       |          | 404,79<br>52,79   |
|    | 7136050012000     | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,890 | 59,32    | 52,79             |
|    | 28752744871503276 | Фланец стальной приварной Ру=1,0 МПа ф76мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,000 | 320,00   | 336,00            |
|    | 3110320003006     | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,400 | 40,00    | 16,00             |
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |       |          | 2 023,97          |
| 8  | AcA53B            | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж и электрофузионная сварка фитингов (муфты, тройники, отводы) между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 75, 90 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включается согласно проекту) (Переход РЕ/сталь ф75х76) | buc  |       |          | 830,32<br>59,32   |
|    | 7212030022700     | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,000 | 59,32    | 59,32             |
|    | 25231567138117576 | Переход РЕ/сталь ф75х76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,010 | 700,00   | 707,00            |
|    | 2940600003015     | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,800 | 80,00    | 64,00             |
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |       |          | 830,32            |
| 9  | AcB01A            | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Установка арматуры, ручным или механическим способом (задвижки, краны, вентили), на трубопроводы водоснабжения или канализации, диаметр 50-100 мм) (Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным управлением Ру=1.0МПа Ф65)                                                                                                                       | buc  |       |          | 1 176,63<br>32,63 |
|    | 7136050012000     | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,550 | 59,32    | 32,63             |
|    | 28741178636502165 | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным управлением Ру=1.0МПа ф65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,000 | 1 100,00 | 1 144,00          |
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |       |          | 1 176,63          |
| 10 | AcB01A            | Montarea armaturilor cu actionare manuala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  |       |          | 500,63            |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    |                   | sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Установка арматуры, ручным или механическим способом (задвижки, краны, вентили), на трубопроводы водоснабжения или канализации, диаметр 50-100 мм) (Обратный клапан ф65)                                                                                                                  |      |        |          | 32,63             |
|    | 7136050012000     | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,550  | 59,32    | 32,63             |
|    | 2874117836502165  | Обратный клапан ф65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,000  | 450,00   | 468,00            |
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 500,63            |
|    |                   | <b>1.1.2. Отводящий трубопровод</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          |                   |
| 11 | SA031             | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 4" (Прокладка стальных оцинкованных труб, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 4") (Трубы стальные электросварная ф89х4,0)                                                                                                                                                | m    |        |          | 354,90<br>195,76  |
|    | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 3,300  | 59,32    | 195,76            |
|    | 272213000101894   | Трубы стальные электросварная ф89х4.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 1,010  | 156,00   | 159,15            |
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 2 129,42          |
| 12 | AcF11B            | Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (Промывка стального трубопровода питьевой воды, 2 1/2"- 4", после укладки и соединения, перед приемкой)                                                                                                                                                                                                      | m    |        |          | 14,43<br>5,93     |
|    | 7136050012000     | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,100  | 59,32    | 5,93              |
|    | 4100116202820     | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,150  | 14,00    | 2,10              |
|    | 3410540005603     | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,080  | 80,00    | 6,40              |
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 86,59             |
| 13 | AcF12A            | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm (Гидравлическое испытание полиэтиленовых трубопроводов, прокладываемых в траншеях для сетей водопровода и канализации, диаметром до 100 мм)                                                                                                                         | m    |        |          | 0,33<br>0,25      |
|    | 7136080025000     | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0041 | 59,32    | 0,25              |
|    | 28752774100000    | Compresor 5m3/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,002  | 40,00    | 0,08              |
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 1,96              |
| 14 | IzA08B            | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm (Ручная окраска маслянной краской труб, диаметром свыше 34 мм)                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   |        |          | 46,38<br>33,23    |
|    | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,560  | 59,32    | 33,23             |
|    | 2430116103000     | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,100  | 75,00    | 7,50              |
|    | 2430116100798     | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,150  | 35,00    | 5,25              |
|    | 2320116200573     | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | l    | 0,020  | 20,00    | 0,40              |
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |        |          | 77,92             |
| 15 | AcB01A            | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Установка арматуры, ручным или механическим способом (задвижки, краны, вентили), на трубопроводы водоснабжения или канализации, диаметр 50-100 мм) (Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным управлением Ру=1.0Мпа ф80) | buc  |        |          | 1 436,62<br>32,62 |
|    | 7136050012000     | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,550  | 59,32    | 32,62             |
|    | 28741178636502180 | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем, фланцевая,с ручным управлением                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,000  | 1 350,00 | 1 404,00          |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5     | 6      | 7               |
|----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----------------|
|    |                       | Py=1.0МПа ф80                                                                                                                                                                                                                                                         |      |       |        |                 |
|    |                       | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |       |        | 2 873,25        |
| 16 | AcA31A                | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Установка электросваркой стальных фланцев или накладок, на концы труб, диаметр 50-100 мм) (фланец стальной плоский приварной ф80 мм) | buc  |       |        | 309,24<br>52,80 |
|    | 7136050012000         | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,890 | 59,32  | 52,80           |
|    | 28752744087080        | Фланец стальной плоский приварной ф80мм                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,000 | 229,00 | 240,45          |
|    | 3110320003006         | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,400 | 40,00  | 16,00           |
|    |                       | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |       |        | 1 236,98        |
| 17 | AcA31A                | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Установка электросваркой стальных фланцев или накладок, на концы труб, диаметр 50-100 мм) (фланец стальной плоский приварной ф50 мм) | buc  |       |        | 257,79<br>52,79 |
|    | 7136050012000         | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,890 | 59,32  | 52,79           |
|    | 28752744087050        | Фланец стальной плоский приварной ф50мм                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,000 | 180,00 | 189,00          |
|    | 3110320003006         | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,400 | 40,00  | 16,00           |
|    |                       | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |       |        | 257,79          |
| 18 | AcA25A                | Montarea prin sudura electrica a pisorilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Установка на место стальных соединительных частей, электросваркой, диаметр 50-100 мм) (Тройник стальной сварной ф89x89 мм)                                | buc  |       |        | 530,89<br>62,29 |
|    | 7136050012000         | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,050 | 59,32  | 62,29           |
|    | 287527610111212 15898 | Тройник стальная сварной ф89x89мм                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,000 | 450,00 | 459,00          |
|    | 3110320003006         | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,240 | 40,00  | 9,60            |
|    |                       | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |       |        | 530,89          |
| 19 | AcA25A                | Montarea prin sudura electrica a pisorilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Установка на место стальных соединительных частей, электросваркой, диаметр 50-100 мм) (Тройник стальной сварной ф89x50 мм)                                | buc  |       |        | 530,89<br>62,29 |
|    | 7136050012000         | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,050 | 59,32  | 62,29           |
|    | 287527610111212 15895 | Тройник стальная сварной ф89x50мм                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,000 | 450,00 | 459,00          |
|    | 3110320003006         | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,240 | 40,00  | 9,60            |
|    |                       | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |       |        | 530,89          |
| 20 | AcA25A                | Montarea prin sudura electrica a pisorilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Установка на место стальных соединительных частей, электросваркой, диаметр 50-100 мм) (Отвод стальной приварной 90* ф89x4)                                | buc  |       |        | 194,28<br>62,28 |
|    | 7136050012000         | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,050 | 59,32  | 62,28           |
|    | 287527610111212 15894 | Отвод стальной приварной 90* ф89x4                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,000 | 120,00 | 122,40          |
|    | 3110320003006         | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,240 | 40,00  | 9,60            |
|    |                       | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |       |        | 388,57          |
| 21 |                       | Головка соединительная муфтовая ф50                                                                                                                                                                                                                                   | buc  |       |        | 59,00<br>0,00   |
|    | 287527442862635 0     | Головка соединительная муфтовая ф50                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,000 | 59,00  | 59,00           |
|    |                       | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |       |        | 118,00          |
| 22 | SD07F                 | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" (Проходной вентиль с задвижкой и муфтой, со спуском и без, для                                                                                            | buc  |       |        | 493,65<br>39,15 |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    |                   | сталейных труб, диаметр 2") (Вентиль пожарный с муфтой и цапкой ф50 1Б1Р ф50)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |        |                  |
|    | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,660  | 59,32  | 39,15            |
|    | 2875270100650     | Вентиль пожарный муфтовый с цапкой ф50мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,000  | 450,00 | 454,50           |
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 987,30           |
|    |                   | <b>1.1.3. Спускной трубопровод</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |        |                  |
| 23 | SA03I             | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 4" (Прокладка стальных оцинкованных труб, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 4") (Трубы стальные электросварная ф89х4.0)                                                                                                                                                                                                                                                                     | m    |        |        | 354,90<br>195,76 |
|    | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 3,300  | 59,32  | 195,76           |
|    | 272213000101894   | Трубы стальные электросварная ф89х4.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,010  | 156,00 | 159,15           |
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 2 129,42         |
| 24 | AcF11B            | Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (Промывка стального трубопровода питьевой воды, 2 1/2" - 4", после укладки и соединения, перед приемкой)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    |        |        | 14,43<br>5,93    |
|    | 7136050012000     | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,100  | 59,32  | 5,93             |
|    | 4100116202820     | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,150  | 14,00  | 2,10             |
|    | 3410540005603     | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,080  | 80,00  | 6,40             |
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 86,59            |
| 25 | AcF12A            | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm (Гидравлическое испытание полиэтиленовых трубопроводов, прокладываемых в траншеях для сетей водопровода и канализации, диаметром до 100 мм)                                                                                                                                                                                                                                              | m    |        |        | 0,33<br>0,25     |
|    | 7136080025000     | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0041 | 59,32  | 0,25             |
|    | 28752774100000    | Compresor 5m3/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,002  | 40,00  | 0,08             |
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 1,96             |
| 26 | IzA08B            | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm (Ручная окраска масляной краской труб, диаметром свыше 34 мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   |        |        | 46,38<br>33,23   |
|    | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,560  | 59,32  | 33,23            |
|    | 2430116103000     | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,100  | 75,00  | 7,50             |
|    | 2430116100798     | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,150  | 35,00  | 5,25             |
|    | 2320116200573     | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | l    | 0,020  | 20,00  | 0,40             |
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 77,92            |
| 27 | AcA53B            | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж и электрофузионная сварка фитингов (муфты, тройники, отводы) между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 75, 90 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включается согласно проекту) (переход РЕ/сталь ф90х98) | buc  |        |        | 981,82<br>59,32  |
|    | 7212030022700     | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,000  | 59,32  | 59,32            |
|    | 25231567138009098 | Переход РЕ/сталь ф90х89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,010  | 850,00 | 858,50           |
|    | 2940600003015     | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,800  | 80,00  | 64,00            |
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |        |        | 981,82           |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    |                       | <b>1.1.4. Переливной трубопровод</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        |                  |
| 28 | SA031                 | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 4" (Прокладка стальных оцинкованных труб, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 4") (Трубы стальные электросварная ф89х4.0)                        | m    |        |        | 354,89<br>195,76 |
|    | 7136020011620         | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 3,300  | 59,32  | 195,76           |
|    | 272213000101894       | Трубы стальные электросварная ф89х4.0                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,010  | 156,00 | 159,14           |
|    |                       | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |        |        | 10 646,75        |
| 29 | AcF11B                | Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (Промывка стального трубопровода питьевой воды, 2 1/2"- 4", после укладки и соединения, перед приемкой)                                                                              | m    |        |        | 14,43<br>5,93    |
|    | 7136050012000         | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,100  | 59,32  | 5,93             |
|    | 4100116202820         | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,150  | 14,00  | 2,10             |
|    | 3410540005603         | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,080  | 80,00  | 6,40             |
|    |                       | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |        |        | 432,96           |
| 30 | AcF12A                | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm (Гидравлическое испытание полиэтиленовых трубопроводов, прокладываемых в траншеях для сетей водопровода и канализации, диаметром до 100 мм) | m    |        |        | 0,32<br>0,24     |
|    | 7136080025000         | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0041 | 59,32  | 0,24             |
|    | 28752774100000        | Compresor 5m3/min                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,002  | 40,00  | 0,08             |
|    |                       | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |        |        | 9,70             |
| 31 | IzA08B                | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm (Ручная окраска масляной краской труб, диаметром свыше 34 мм)                                                                                                                                | m2   |        |        | 46,38<br>33,23   |
|    | 7141020013300         | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,560  | 59,32  | 33,23            |
|    | 2430116103000         | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,100  | 75,00  | 7,50             |
|    | 2430116100798         | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,150  | 35,00  | 5,25             |
|    | 2320116200573         | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                                                                      | l    | 0,020  | 20,00  | 0,40             |
|    |                       | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |        |        | 77,92            |
| 32 | AcA25A                | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Установка на место стальных соединительных частей, электросваркой, диаметр 50-100 мм) (Отвод стальной приварной 90* ф89х4)                                                          | buc  |        |        | 194,28<br>62,28  |
|    | 7136050012000         | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,050  | 59,32  | 62,28            |
|    | 287527610111212 15894 | Отвод стальной приварной 90* ф89х4                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,000  | 120,00 | 122,40           |
|    | 3110320003006         | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,240  | 40,00  | 9,60             |
|    |                       | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |        |        | 777,14           |
| 33 | AcA25B                | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm (Установка на место стальных соединительных частей, электросваркой, диаметр 125-250 мм) (Воронка ф127х89)                                                                           | buc  |        |        | 384,18<br>193,98 |
|    | 7136050012000         | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 3,270  | 59,32  | 193,98           |
|    | 287527411015012 789   | Воронка ф127х89                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,000  | 150,00 | 153,00           |
|    | 3110320003006         | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,930  | 40,00  | 37,20            |
|    |                       | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |        |        | 384,18           |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Constructia infrastructurii de  
alimentarea cu apa potabila on  
satul Moscovei, r-nul Cahul

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-5-1

Turn de apa V=50 m3, H=15,0m. Lucrari generale de construvtie. Sector "B"

Valoarea de deviz 481 099,31 lei

Intocmit in prețuri curente 11.12.2024

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | U.M.  | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4     | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | 1. Lucrari de constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                                       |                                       |                        |
| 1      |                             | Lucrari de pamant sunt luate in considerate in devizul de dezvoltare a excavatiei                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 0,000                                 | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00           |
| 2      | TsC53B                      | Compactarea pamintului cu piatra sparta (Уплотнение грунта с бутом)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100m2 | 0,160                                 | 3 066,44<br>284,44                    | 490,63<br>45,51        |
| 3      | CG01A                       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)                                                                                                                                      | m2    | 15,900                                | 81,25<br>39,77                        | 1 291,89<br>632,29     |
| 4      | CA03G                       | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ | m3    | 23,800                                | 2 440,10<br>253,98                    | 58 074,32<br>6 044,72  |

| 1 | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5       | 6                                   | 7                                       |
|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
|   |        | или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, железобетон класса C15                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |         |                                     |                                         |
| 5 | CC01F  | Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm în fundații continue și radiere (Стальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, изготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм )                                                                                                  | kg | 195,200 | <div>29,07</div> <div>3,09</div>    | <div>5 673,87</div> <div>603,59</div>   |
| 6 | CL57A  | Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)                                                                                                                                                                                                                             | kg | 166,400 | <div>42,87</div> <div>12,46</div>   | <div>7 133,99</div> <div>2 072,64</div> |
| 7 | CB02A  | Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) | m2 | 21,200  | <div>123,31</div> <div>68,55</div>  | <div>2 614,16</div> <div>1 453,22</div> |
| 8 | IzD05A | Grunduirea manuală cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice (Грунтовка суриком в один слой, вручную технологического оборудования)                                                                                                                                                                                                                                          | t  | 0,170   | <div>267,18</div> <div>143,06</div> | <div>45,42</div> <div>24,32</div>       |
| 9 | IzD04A | Vopsirea confecțiilor și construcțiilor metalice cu vopsea de ulei în 2 straturi, executate din profile, cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv, cu pensula de mină (Окраска в два слоя масляной краской)                                                                                                                                                                                        | t  | 0,170   | <div>627,41</div> <div>226,82</div> | <div>106,66</div> <div>38,56</div>      |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5                    | 6                  | 7                  |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------|--------------------|--------------------|
|    |            | металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                      |                    |                    |
| 10 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)<br>(Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба, по вертикальным или наклонным свыше 40% ровным или кривым поверхностям, из битумной мастики или битума с добавлением каучука, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой) (2 straturi) | m2 | 21,200<br>(Kr=2,000) | 304,79<br>14,24    | 6 461,57<br>301,94 |
| 11 | CA03F      | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....<br>(Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) C5                                                                                                                                                                                                                                                        | m3 | 0,570                | 2 507,19<br>221,86 | 1 429,10<br>126,46 |
| 12 |            | Camin de comanda si control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 0,000                | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00       |
| 13 | TsC54A     | Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 0,380                | 243,58<br>37,37    | 92,56<br>14,20     |
| 14 | AcE11A     | Executarea caminelor de vane din                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3 | 1,530                | 1 900,56           | 2 907,86           |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5     | 6                | 7                |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|------------------|
|    |         | elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах)                                                                                                                                                    |     |       | 521,12           | 797,32           |
| 15 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) КЦД-15  | buc | 1,000 | 1 500,00<br>0,00 | 1 500,00<br>0,00 |
| 16 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) КЦ-15-9 | buc | 2,000 | 1 200,00<br>0,00 | 2 400,00<br>0,00 |
| 17 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) КЦ-7-3  | buc | 1,000 | 350,00<br>0,00   | 350,00<br>0,00   |
| 18 | AcE11A1 | Elemente din beton armat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc | 1,000 | 1 500,00         | 1 500,00         |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5     | 6                | 7                |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|------------------|
|    |         | prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) КЦП1-15-1                            |     |       | 0,00             | 0,00             |
| 19 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) КЦО-1       | buc | 2,000 | 200,00<br>0,00   | 400,00<br>0,00   |
| 20 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) САРАСУЛ "Л" | buc | 1,000 | 1 500,00<br>0,00 | 1 500,00<br>0,00 |
| 21 | RpCU05F | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 16 - 25 см)                                                                                                                                       | buc | 6,000 | 36,12<br>36,12   | 216,75<br>216,75 |
| 22 | IC44B   | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri,                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 6,000 | 109,07<br>29,66  | 654,41<br>177,96 |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5      | 6                                     | 7                                     |
|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|    |       | teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (Изготовление, установка и заделка (цементация) защитных футляров для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 2 1/2" - 4") L=0.20 m                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                                       |                                       |
| 23 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные ) (MC3, MC4)                                                                                                                | kg | 24,000 | <div>37,95</div> <div>12,28</div>     | <div>910,84</div> <div>294,76</div>   |
| 24 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....<br>(Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса C12.5             | m3 | 0,100  | <div>2 411,80</div> <div>218,40</div> | <div>241,18</div> <div>21,84</div>    |
| 25 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....<br>(Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса (лесница Л1, C20) | m3 | 1,600  | <div>2 513,51</div> <div>221,36</div> | <div>4 021,61</div> <div>354,17</div> |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6               | 7                  |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------------|--------------------|
| 26 | CB02A  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) | m2   | 7,300  | 124,71<br>68,54 | 910,41<br>500,31   |
| 27 | CC03C  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 38,800 | 27,77<br>1,69   | 1 077,41<br>65,47  |
| 28 |        | Отмостка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 0,000  | 0,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00       |
| 29 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 4,800  | 634,55<br>41,31 | 3 045,83<br>198,31 |
| 30 | DB16B  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 3,0 см вручную)                                                                                                                                                                         | m2   | 39,700 | 157,68<br>5,33  | 6 259,77<br>211,77 |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |        |                 | 111 310,24         |
|    |        | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24 % |        |                 | 3 407,07           |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |                 | 114 717,31         |
|    |        | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 %  |        |                 | 3 785,01           |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |                 | 118 502,32         |
|    |        | <i>Cheltuieli pentru depozitare</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 %  |        |                 | 946,25             |
|    |        | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |                 | 119 448,57         |
|    |        | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 %  |        |                 | 5 972,43           |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |                 | 125 421,00         |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                   | 4     | 5     | 6                    | 7                               |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------|---------------------------------|
|    |       |                                                                                                                     |       |       |                      |                                 |
|    |       | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                           | 4 %   |       |                      | 5 016,84                        |
|    |       | <b>Total Lucrari de constructii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                            |       |       |                      | <b>130 437,84<br/>14 196,11</b> |
|    |       | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                        |       |       |                      |                                 |
| 31 | CL51A | Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m. (Радио башня стальная, свободностоящая высотой до 50 м.) | t     | 5,920 | 7 931,01<br>3 799,25 | 46 951,56<br>22 491,56          |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                        | lei   |       |                      | 46 951,56                       |
|    |       | <i>Asigurari sociale</i>                                                                                            | 24 %  |       |                      | 5 397,97                        |
|    |       | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                           |       |       |                      | 52 349,53                       |
|    |       | <i>Cheltueli de regie</i>                                                                                           | 60 %  |       |                      | 13 494,94                       |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                        |       |       |                      | 65 844,47                       |
|    |       | <b>Total Lucrari de montare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                |       |       |                      | <b>68 478,25<br/>22 491,56</b>  |
|    |       | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                    |       |       |                      |                                 |
| 32 |       | Turn de apa V=50 m3, H=15,0 m                                                                                       | КОМПЛ | 1,000 | 200 000,00<br>0,00   | 200 000,00<br>0,00              |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                        | lei   |       |                      | 200 000,00                      |
|    |       | <i>Cheltueli de depozitare</i>                                                                                      | 1 %   |       |                      | 2 000,00                        |
|    |       | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                            |       |       |                      | <b>202 000,00</b>               |

|  |  |                                          |      |  |  |                                 |
|--|--|------------------------------------------|------|--|--|---------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei  |  |  | 400 916,09                      |
|  |  | TVA                                      | 20 % |  |  | 80 183,22                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      |  |  | <b>481 099,31<br/>36 687,67</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

**Constructia infrastructurii de  
alimentarea cu apa potabila on  
satul Moscovei, r-nul Cahul**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-5-1**

**Turn de apa V=50 m3, H=15,0m. Lucrari generale de constructie. Sector "B"**

**Valoarea de deviz 481 099,31 lei**

Intocmit in prețuri curente 11.12.2024

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-5-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|     |               |                              |      |        |       |                  |
|-----|---------------|------------------------------|------|--------|-------|------------------|
| 1.  | 7122050013400 | Zidar                        | h-om | 0,36   | 59,32 | 21,36            |
| 2.  | 7123010010200 | Betonist                     | h-om | 103,03 | 59,32 | 6 111,74         |
| 3.  | 7123020011140 | Fierar beton                 | h-om | 10,73  | 59,32 | 636,50           |
| 4.  | 7124010010700 | Dulgher                      | h-om | 29,92  | 59,32 | 1 774,85         |
| 5.  | 7129040010110 | Asfaltator                   | h-om | 3,57   | 59,32 | 211,77           |
| 6.  | 7132030012600 | Mozaicar                     | h-om | 9,54   | 59,32 | 565,91           |
| 7.  | 7134030012200 | Izolator hidrofug            | h-om | 5,09   | 59,32 | 301,94           |
| 8.  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,00   | 59,32 | 177,96           |
| 9.  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa    | h-om | 10,33  | 59,32 | 612,78           |
| 10. | 7136080025001 | Montator                     | h-om | 34,94  | 59,32 | 2 072,64         |
| 11. | 7141020013400 | Vopsitor industrial          | h-om | 1,06   | 59,32 | 62,88            |
| 12. | 7212030022700 | Sudor                        | h-om | 0,24   | 59,32 | 14,24            |
| 13. | 7214240021810 | Lacatus CM                   | h-om | 4,56   | 59,32 | 270,50           |
| 14. | 9310060019900 | Muncitor necalificat         | h-om | 6,18   | 41,75 | 258,02           |
| 15. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM        | h-om | 22,00  | 41,75 | 918,48           |
| 16. | 9310060019922 | Muncitor deservire           | h-om | 4,42   | 41,75 | 184,54           |
| 17. | 9310060019930 | Muncitor                     | h-om | 538,72 | 41,75 | 22 491,56        |
|     |               | <b>Total manopera</b>        |      |        |       | <b>36 687,67</b> |

**Materiale:**

|     |                 |                                                         |    |      |          |          |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------|----|------|----------|----------|
| 1.  | 1010126200341   | Carbuni de forja (huila)                                | kg | 0,36 | 5,00     | 1,80     |
| 2.  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t  | 2,82 | 2 100,00 | 5 922,00 |
| 3.  | 1411122201752   | Piatra sparta                                           | m3 | 6,75 | 500,00   | 3 375,00 |
| 4.  | 1421102200000   | Nisip bitumat                                           | t  | 0,12 | 400,00   | 48,00    |
| 5.  | 1421102200525   | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm       | m3 | 0,42 | 170,00   | 71,40    |
| 6.  | 1421202206000   | Nisip 0,0-7,0 mm                                        | m3 | 0,01 | 170,00   | 1,70     |
| 7.  | 1711317306661   | Bumbac de sters                                         | kg | 0,01 | 15,00    | 0,15     |
| 8.  | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                | m3 | 0,01 | 4 200,00 | 42,00    |
| 9.  | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                   | m3 | 0,10 | 4 200,00 | 420,00   |
| 10. | 2010102906951   | Bara de lemn                                            | m3 | 0,01 | 4 200,00 | 42,00    |

|     |                |                                                         |     |        |          |           |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| 11. | 2010102915572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime                      | m2  | 0,19   | 250,00   | 47,50     |
| 12. | 2010237318750  | Distantieri                                             | buc | 40,92  | 1,00     | 40,92     |
| 13. | 2020212928347  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                       | m2  | 2,85   | 250,00   | 712,50    |
| 14. | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg  | 95,82  | 1,00     | 95,82     |
| 15. | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                     | t   | 0,05   | 1 000,00 | 50,00     |
| 16. | 2320166200676  | White spirit                                            | kg  | 0,08   | 35,00    | 2,80      |
| 17. | 2320187315789  | Decofrol                                                | kg  | 3,42   | 60,00    | 205,20    |
| 18. | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                 | kg  | 144,16 | 40,00    | 5 766,40  |
| 19. | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                               | m3  | 0,27   | 24,00    | 6,48      |
| 20. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                 | kg  | 0,14   | 24,00    | 3,36      |
| 21. | 2430116103215  | Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115                     | kg  | 0,88   | 75,00    | 66,00     |
| 22. | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                       | kg  | 0,12   | 75,00    | 9,00      |
| 23. | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                | kg  | 0,27   | 75,00    | 20,25     |
| 24. | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                          | kg  | 2,57   | 2,30     | 5,91      |
| 25. | 2652102100713  | Var pasta                                               | m3  | 0,00   | 3 200,00 | 0,00      |
| 26. | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                              | kg  | 28,83  | 7,00     | 201,81    |
| 27. | 26611264330911 | Inel de reazem КЛО-1(0,02 m3)                           | buc | 2,00   | 200,00   | 400,00    |
| 28. | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine КЛ-7-3 (0,05 m3)            | buc | 1,00   | 350,00   | 350,00    |
| 29. | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine КЛД-15 (0,38 m3)          | buc | 1,00   | 1 500,00 | 1 500,00  |
| 30. | 26611264331521 | Inel prefabricat pt. camine КЛ-15-9 (0,4 m3)            | buc | 2,00   | 1 200,00 | 2 400,00  |
| 31. | 26611264331523 | Placi prefabricate pt. camine КЛП1-15-1(0,27 m3)        | buc | 1,00   | 1 500,00 | 1 500,00  |
| 32. | 2663102100908  | Beton marfa clasa B5/M75                                | m3  | 0,59   | 2 100,00 | 1 239,00  |
| 33. | 2663102100910  | Beton marfa clasa B 12,5/M150                           | m3  | 0,10   | 2 100,00 | 210,00    |
| 34. | 2663102100911  | Beton marfa clasa B 15/M200                             | m3  | 24,64  | 2 100,00 | 51 744,00 |
| 35. | 2663102100912  | Beton marfa clasa B 20/M250                             | m3  | 1,66   | 2 100,00 | 3 486,00  |
| 36. | 2663102100933  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)               | m3  | 0,31   | 2 100,00 | 651,00    |
| 37. | 2664102101126  | Var                                                     | kg  | 0,17   | 12,00    | 2,04      |
| 38. | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50                                     | m3  | 0,02   | 1 250,00 | 25,00     |
| 39. | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T                                     | m3  | 0,52   | 1 250,00 | 650,00    |
| 40. | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm         | kg  | 0,19   | 25,00    | 4,75      |
| 41. | 27106023000003 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm AIII            | kg  | 200,08 | 25,00    | 5 002,00  |
| 42. | 2710603420379  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                         | kg  | 0,32   | 25,00    | 8,00      |
| 43. | 2722103310     | Teava instalatie Dn100 mm                               | m   | 1,80   | 250,00   | 450,00    |
| 44. | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                             | kg  | 0,24   | 22,00    | 5,28      |
| 45. | 2734113803233  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                           | kg  | 1,42   | 22,00    | 31,24     |
| 46. | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                    | kg  | 2,34   | 20,00    | 46,80     |
| 47. | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                   | kg  | 24,00  | 25,00    | 600,00    |
| 48. | 2811236309900  | Confectii metalice                                      | kg  | 174,79 | 25,00    | 4 369,75  |
| 49. | 2873122004100  | Plase sudate                                            | kg  | 39,19  | 25,00    | 979,75    |
| 50. | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii              | kg  | 2,28   | 50,00    | 114,00    |
| 51. | 2873155900311  | Electrozi E-42A, 4 mm                                   | kg  | 1,68   | 75,00    | 126,00    |
| 52. | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                 | kg  | 0,12   | 75,00    | 9,00      |
| 53. | 2874115825003  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                   | buc | 8,55   | 1,00     | 8,55      |
| 54. | 2874115841033  | Piulite uzuale patrate M 10                             | buc | 8,55   | 1,00     | 8,55      |
| 55. | 2874125881241  | Saibe uzuale M 10                                       | kg  | 0,15   | 50,00    | 7,50      |
| 56. | 2874145893787  | Cuie de constructii                                     | kg  | 0,12   | 50,00    | 6,00      |
| 57. | 2875274200001  | Capacul cu rama din fonta* "JI"                         | buc | 1,00   | 1 500,00 | 1 500,00  |

|                                       |               |                                    |        |      |            |                   |
|---------------------------------------|---------------|------------------------------------|--------|------|------------|-------------------|
| 58.                                   | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg     | 0,86 | 25,00      | 21,50             |
| 59.                                   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane      | m3     | 0,23 | 14,00      | 3,22              |
| 60.                                   | 4100116202820 | Apa potabila                       | m3     | 0,00 | 14,00      | 0,00              |
| 61.                                   | 4100126202818 | Apa                                | m3     | 0,60 | 14,00      | 8,40              |
| 62.                                   | 6579005050    | Turn de apa V=50 m3, H=15,0m       | КОМПЛ. | 1,00 | 200 000,00 | 200 000,00        |
| <b>Total materiale de construcții</b> |               |                                    |        |      |            | <b>294 625,33</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                                                  |      |       |        |                  |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------------------|
| 1.                                  | 2410520006700 | Automacara                                                       | h-ut | 29,30 | 400,00 | 11 720,00        |
| 2.                                  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                     | h-ut | 2,18  | 40,00  | 87,20            |
| 3.                                  | 2922140006702 | Macara de fereastră                                              | h-ut | 1,66  | 20,00  | 33,20            |
| 4.                                  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                          | h-ut | 0,08  | 20,00  | 1,60             |
| 5.                                  | 2922140007000 | Macara                                                           | h-ut | 0,02  | 400,00 | 8,00             |
| 6.                                  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                      | h-ut | 0,48  | 20,00  | 9,60             |
| 7.                                  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,35  | 200,00 | 70,00            |
| 8.                                  | 2952260003540 | Buldozer                                                         | h-ut | 31,85 | 400,00 | 12 740,00        |
| 9.                                  | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                             | h-ut | 15,64 | 20,00  | 312,80           |
| 10.                                 | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)            | h-ut | 0,34  | 100,00 | 34,00            |
| 11.                                 | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                           | h-ut | 1,10  | 40,00  | 44,00            |
| 12.                                 | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                        | h-ut | 13,31 | 40,00  | 532,40           |
| 13.                                 | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                  | h-ut | 2,83  | 400,00 | 1 132,00         |
| 14.                                 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                             | h-ut | 0,56  | 400,00 | 224,00           |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                                  |      |       |        | <b>26 948,80</b> |

|       |      |            |
|-------|------|------------|
| Total | lei  | 400 916,09 |
| TVA   | 20 % | 80 183,22  |

**Total deviz:**

**481 099,31**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Constructia infrastructurii de alimentarea cu apa potabila on satul Moscovei, r-nul Cahul**

**Investitor**

### **Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                         |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |

| 1 | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4     | 5     | 6        | 7                  |
|---|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|--------------------|
|   |                | <b>1. Lucrari de constructii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |       |          |                    |
| 1 |                | Lucrari de pamant sunt luate in considerare in devizul de dezvoltare a excavatiei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |          | 0,00<br>0,00       |
|   |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei   |       |          |                    |
| 2 | TsC53B         | Compactarea pamintului cu piatra sparta (Уплотнение грунта с бутом)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100m2 |       |          | 3 066,44<br>284,44 |
|   | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om  | 6,81  | 41,75    | 284,44             |
|   | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 5,10  | 500,00   | 2 562,50           |
|   | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 0,50  | 14,00    | 7,00               |
|   | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut  | 2,14  | 100,00   | 212,50             |
|   |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei   |       |          | 490,63             |
| 3 | CG01A          | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)                                                                                                                                                                                                                                         | m2    |       |          | 81,25<br>39,77     |
|   | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 0,60  | 59,32    | 35,59              |
|   | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,10  | 41,75    | 4,17               |
|   | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3    | 0,033 | 1 250,00 | 40,88              |
|   | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut  | 0,03  | 20,00    | 0,60               |
|   |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei   |       |          | 1 291,89           |
| 4 | CA03G          | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, железобетон класса C15 | m3    |       |          | 2 440,10<br>253,98 |
|   | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 4,00  | 59,32    | 237,28             |
|   | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,40  | 41,75    | 16,70              |
|   | 2663102100911  | Beton marfa clasa B 15/M200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3    | 1,025 | 2 100,00 | 2 174,12           |
|   | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,60  | 20,00    | 12,00              |
|   |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei   |       |          | 58 074,32          |
| 5 | CC01F          | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm in fundatii continue si radiere (Стальная арматура класса ... уложенная в ленточные фундаменты и ростверки, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм )                                                                                                                                                                        | kg    |       |          | 29,07<br>3,09      |
|   | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 0,05  | 59,32    | 2,97               |
|   | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 0,003 | 41,75    | 0,13               |
|   | 27106023000003 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm AIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg    | 1,025 | 25,00    | 25,63              |
|   | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc   | 0,15  | 1,00     | 0,15               |
|   | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 0,01  | 20,00    | 0,20               |
|   |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei   |       |          | 5 673,87           |
| 6 | CL57A          | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg    |       |          | 42,87<br>12,46     |
|   | 7136080025001  | Montator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 0,21  | 59,32    | 12,46              |
|   | 2811236309900  | Confectii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg    | 1,04  | 25,00    | 26,26              |
|   | 2873155900311  | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 0,01  | 75,00    | 0,76               |
|   | 3110500002401  | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,08  | 40,00    | 3,20               |
|   | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut  | 0,01  | 20,00    | 0,20               |
|   |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei   |       |          | 7 133,99           |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7                |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
| 7  | CB02A         | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |        |          | 123,31<br>68,55  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,15   | 41,75    | 6,26             |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,05   | 59,32    | 62,29            |
|    | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,005  | 50,00    | 0,26             |
|    | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,30   | 1,00     | 0,30             |
|    | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,30   | 1,00     | 0,30             |
|    | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,03   | 25,00    | 0,75             |
|    | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,05   | 22,00    | 1,10             |
|    | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,08   | 50,00    | 4,01             |
|    | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 0,10   | 250,00   | 25,00            |
|    | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0035 | 4 200,00 | 13,87            |
|    | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0005 | 4 200,00 | 1,98             |
|    | 2320187315789 | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,12   | 60,00    | 7,19             |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 2 614,16         |
| 8  | IzD05A        | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice (Грунтовка суриком в один слой, вручную технологического оборудования)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t    |        |          | 267,18<br>143,06 |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,39   | 59,32    | 143,06           |
|    | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,56   | 75,00    | 119,12           |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,11   | 35,00    | 4,12             |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,076  | 15,00    | 0,88             |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 45,42            |
| 9  | IzD04A        | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | t    |        |          | 627,41<br>226,82 |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 3,82   | 59,32    | 226,82           |
|    | 2430116103215 | Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 5,20   | 75,00    | 388,24           |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,36   | 35,00    | 12,35            |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 106,66           |
| 10 | IzF04F k=2    | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба, по вертикальным или наклонным свыше 40% ровным или кривым поверхностям, из битумной мастики или битума с добавлением каучука, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой) (2 straturi) | m2   |        |          | 304,79<br>14,24  |
|    | 7134030012200 | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,06   | 59,32    | 14,24            |
|    | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,70   | 40,00    | 272,00           |
|    | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,34   | 7,00     | 9,52             |
|    | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t    | 0,0006 | 1 000,00 | 2,36             |
|    | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,13   | 1,00     | 4,52             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,001  | 20,00    | 0,08             |
|    | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,013  | 40,00    | 2,08             |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |        |          | 6 461,57         |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5     | 6        | 7                                     |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|---------------------------------------|
| 11 | CA03F          | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....<br>(Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, бетон класса...) C5 | m3   |       |          | <div>2 507,19</div> <div>221,86</div> |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 3,45  | 59,32    | 205,02                                |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,40  | 41,75    | 16,84                                 |
|    | 2663102100908  | Beton marfa clasa B5/M75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,025 | 2 100,00 | 2 173,68                              |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,10  | 14,00    | 1,47                                  |
|    | 2952270003100  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,60  | 20,00    | 11,93                                 |
|    | 3410520006752  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,25  | 400,00   | 98,25                                 |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |       |          | 1 429,10                              |
| 12 |                | Camin de comanda si control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |          | <div>0,00</div> <div>0,00</div>       |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |       |          |                                       |
| 13 | TsC54A         | Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   |       |          | <div>243,58</div> <div>37,37</div>    |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,90  | 41,75    | 37,37                                 |
|    | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 1,10  | 170,00   | 187,89                                |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,10  | 14,00    | 1,47                                  |
|    | 2592270004021  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,42  | 40,00    | 16,84                                 |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |       |          | 92,56                                 |
| 14 | AcE11A         | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах)                                                                                                                                                                                       | m3   |       |          | <div>1 900,56</div> <div>521,12</div> |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 6,75  | 59,32    | 400,51                                |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,89  | 41,75    | 120,61                                |
|    | 2663102100933  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,199 | 2 100,00 | 425,49                                |
|    | 2010102915572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 0,12  | 250,00   | 31,05                                 |
|    | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,01  | 1 250,00 | 16,34                                 |
|    | 1411122201752  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,266 | 500,00   | 133,99                                |
|    | 2664102101126  | Var                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,11  | 12,00    | 1,33                                  |
|    | 2874145893787  | Cuie de constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,08  | 50,00    | 3,92                                  |
|    | 2010102906951  | Bara de lemn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,004 | 4 200,00 | 27,45                                 |
|    | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 1,85  | 400,00   | 739,87                                |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |       |          | 2 907,86                              |
| 15 | AcE11A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) КЦД-15                                                                      | buc  |       |          | <div>1 500,00</div> <div>0,00</div>   |
|    | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,00  | 1 500,00 | 1 500,00                              |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |       |          | 1 500,00                              |
| 16 | AcE11A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) КЦ-15-9                                                                     | buc  |       |          | <div>1 200,00</div> <div>0,00</div>   |
|    | 26611264331521 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,00  | 1 200,00 | 1 200,00                              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5     | 6        | 7                |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|------------------|
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |       |          | 2 400,00         |
| 17 | AcE11A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) КЦ-7-3      | buc  |       |          | 350,00<br>0,00   |
|    | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,00  | 350,00   | 350,00           |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |       |          | 350,00           |
| 18 | AcE11A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) КЦП1-15-1   | buc  |       |          | 1 500,00<br>0,00 |
|    | 26611264331523 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,00  | 1 500,00 | 1 500,00         |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |       |          | 1 500,00         |
| 19 | AcE11A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) КЦО-1       | buc  |       |          | 200,00<br>0,00   |
|    | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,00  | 200,00   | 200,00           |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |       |          | 400,00           |
| 20 | AcE11A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) САРАСУЛ "Л" | buc  |       |          | 1 500,00<br>0,00 |
|    | 2875274200001  | Сарасул cu rama din fonta* "Л"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,00  | 1 500,00 | 1 500,00         |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |       |          | 1 500,00         |
| 21 | RpCU05F        | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 16 - 25 см)                                                                                                                                       | buc  |       |          | 36,12<br>36,12   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,06  | 59,32    | 3,56             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,78  | 41,75    | 32,56            |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |       |          | 216,75           |
| 22 | IC44B          | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (Изготовление, установка и заделка (цементация) защитных футляров для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 2 1/2" -4") L=0.20 m                                                                                                        | buc  |       |          | 109,07<br>29,66  |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,50  | 59,32    | 29,66            |
|    | 2722103310     | Teava instalatie Dn100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 0,30  | 250,00   | 75,00            |
|    | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,045 | 24,00    | 1,08             |
|    | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,024 | 24,00    | 0,56             |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,02   | 75,00    | 1,50               |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,428  | 2,30     | 0,98               |
|    | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0024 | 170,00   | 0,28               |
|    | 4100116202820 | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0006 | 14,00    | 0,00               |
|    | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0002 | 3 200,00 | 0,00               |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |          | 654,41             |
| 23 | CL18A         | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные ) (MC3, MC4)                                                                                                             | kg   |        |          | 37,95<br>12,28     |
|    | 7214240021810 | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,19   | 59,32    | 11,27              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,01   | 41,75    | 0,42               |
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,01   | 59,32    | 0,59               |
|    | 2734113803207 | Sirna neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,01   | 22,00    | 0,22               |
|    | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,00   | 25,00    | 25,00              |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,005  | 75,00    | 0,38               |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,015  | 5,00     | 0,08               |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |          | 910,84             |
| 24 | CA03F         | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, бетон класса C12.5             | m3   |        |          | 2 411,80<br>218,40 |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 3,45   | 59,32    | 201,70             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,40   | 41,75    | 16,70              |
|    | 2663102100910 | Beton marfa clasa B 12,5/M150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 1,025  | 2 100,00 | 2 100,00           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,10   | 14,00    | 1,40               |
|    | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,60   | 20,00    | 12,00              |
|    | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,25   | 400,00   | 80,00              |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |          | 241,18             |
| 25 | CA03F         | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, бетон класса (лесница Л1, C20) | m3   |        |          | 2 513,51<br>221,36 |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 3,45   | 59,32    | 204,66             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,40   | 41,75    | 16,70              |
|    | 2663102100912 | Beton marfa clasa B 20/M250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,025  | 2 100,00 | 2 178,75           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,10   | 14,00    | 1,40               |
|    | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,60   | 20,00    | 12,00              |
|    | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,25   | 400,00   | 100,00             |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |          | 4 021,61           |
| 26 | CB02A         | Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)                                                           | m2   |        |          | 124,71<br>68,54    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,15   | 41,75    | 6,29               |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5      | 6          | 7                    |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|----------------------|
|    | 7124010010700   | Dulgher                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 1,05   | 59,32      | 62,25                |
|    | 2874125881241   | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                         | kg     | 0,005  | 50,00      | 0,27                 |
|    | 2874115841033   | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                               | buc    | 0,30   | 1,00       | 0,30                 |
|    | 2874115825003   | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                     | buc    | 0,30   | 1,00       | 0,30                 |
|    | 2875276311528   | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                        | kg     | 0,03   | 25,00      | 0,75                 |
|    | 2734113803233   | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                             | kg     | 0,05   | 22,00      | 1,08                 |
|    | 2873145887000   | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                | kg     | 0,08   | 50,00      | 3,97                 |
|    | 2020212928347   | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                         | m2     | 0,10   | 250,00     | 25,00                |
|    | 2010102903495   | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,0035 | 4 200,00   | 17,26                |
|    | 2010102900900   | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                  | m3     | 0,0005 | 4 200,00   | 0,00                 |
|    | 2320187315789   | Decofrol                                                                                                                                                                                                                  | kg     | 0,12   | 60,00      | 7,23                 |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                        | lei    |        |            | 910,41               |
| 27 | CC03C           | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)                                                                        | kg     |        |            | 27,77<br>1,69        |
|    | 7123020011140   | Fierar beton                                                                                                                                                                                                              | h-om   | 0,025  | 59,32      | 1,48                 |
|    | 9310060019920   | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,005  | 41,75      | 0,20                 |
|    | 2873122004100   | Plase sudate                                                                                                                                                                                                              | kg     | 1,01   | 25,00      | 25,25                |
|    | 2710602100000   | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                           | kg     | 0,005  | 25,00      | 0,12                 |
|    | 2734113803881   | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                      | kg     | 0,01   | 20,00      | 0,20                 |
|    | 2010237318750   | Distantieri                                                                                                                                                                                                               | buc    | 0,30   | 1,00       | 0,30                 |
|    | 2922140007000   | Macara                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,0006 | 400,00     | 0,21                 |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                        | lei    |        |            | 1 077,41             |
| 28 |                 | Отмостка                                                                                                                                                                                                                  |        |        |            | 0,00<br>0,00         |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                        | lei    |        |            |                      |
| 29 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)                                                                                                                                                              | m3     |        |            | 634,55<br>41,31      |
|    | 9310060019900   | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,99   | 41,75      | 41,31                |
|    | 1411122201752   | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                             | m3     | 1,15   | 500,00     | 575,00               |
|    | 4100126202818   | Apa                                                                                                                                                                                                                       | m3     | 0,10   | 14,00      | 1,40                 |
|    | 2592270004021   | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                              | h-ut   | 0,42   | 40,00      | 16,83                |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                        | lei    |        |            | 3 045,83             |
| 30 | DB16B           | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 3,0 см вручную) | m2     |        |            | 157,68<br>5,33       |
|    | 7129040010110   | Asfaltator                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 0,09   | 59,32      | 5,33                 |
|    | 1421102200000   | Nisip bitumat                                                                                                                                                                                                             | t      | 0,003  | 400,00     | 1,21                 |
|    | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte                                                                                                                                                                   | t      | 0,071  | 2 100,00   | 149,17               |
|    | 2710603420379   | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm                                                                                                                                                                                           | kg     | 0,008  | 25,00      | 0,20                 |
|    | 2952240004010   | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                         | h-ut   | 0,0087 | 200,00     | 1,76                 |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                        | lei    |        |            | 6 259,77             |
|    |                 | <b>2. Lucrari de montare</b>                                                                                                                                                                                              |        |        |            |                      |
| 31 | CL51A           | Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m. (Радио башня стальная, свободностоящая высотой до 50 м.)                                                                                                       | t      |        |            | 7 931,01<br>3 799,25 |
|    | 9310060019930   | Muncitor                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 91,00  | 41,75      | 3 799,25             |
|    | 2410520006700   | Automacara                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 4,95   | 400,00     | 1 979,73             |
|    | 2952260003540   | Buldozer                                                                                                                                                                                                                  | h-ut   | 5,38   | 400,00     | 2 152,03             |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                        | lei    |        |            | 46 951,56            |
|    |                 | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                          |        |        |            |                      |
| 32 |                 | Turn de apa V=50 m3, H=15,0 m                                                                                                                                                                                             | КОМПЛ. |        |            | 200 000,00<br>0,00   |
|    | 6579005050      | Turn de apa V=50 m3, H=15,0m                                                                                                                                                                                              | КОМПЛ. | 1,00   | 200 000,00 | 200 000,00           |
|    |                 | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                        | lei    |        |            | 200 000,00           |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția infrastructurii de  
alimentarea cu apă potabilă în  
satul Moscovei, r-nul Cahul**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-6-2**

**Водопроводная башня. Трубопроводы и арматура. (pl.Б poz.1a) (37-2023-Б-1a-  
HB)**

**Valoarea de deviz 55 955,56 lei**

Intocmit în prețuri curente 11.12.2024

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                               | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                   | <b>1. Водопроводная башня.<br/>Трубопроводы и арматура. (pl.Б<br/>poz.1a)</b><br><br><b>1.1. Трубы и арматура</b><br><br><b>1.1.1. Подающий трубопровод</b>                                                                                                                         |      |                                                |                                          |                        |
| 1         | AcA04A                            | Montarea în pământ a conductelor<br>din oțel, asamblate prin sudură<br>electrică, având diametrul de 76x4<br>mm                                                                                                                                                                     | m    | 28,000                                         | 224,63<br>29,66                          | 6 289,58<br>830,48     |
| 2         | AcF11B                            | Spalarea conductelor din oțel 2<br>1/2" -4", de apă potabilă după<br>montarea și imbinarea, înainte<br>receptiei (Промывка стального<br>трубопровода питьевой воды, 2<br>1/2"- 4", после укладки и<br>соединения, перед приемкой)                                                   | m    | 28,000                                         | 14,43<br>5,93                            | 404,10<br>166,10       |
| 3         | AcF12A                            | Proba de presiune a conductelor<br>din polietilenă montate în tranșee<br>pentru rețelele de alimentare cu<br>apă și canalizare, cu diametru<br>până la 100 mm (Гидравлическое<br>испытание полиэтиленовых<br>трубопроводов,<br>прокладываемых в траншеях<br>для сетей водопровода и | m    | 28,000                                         | 0,32<br>0,24                             | 9,06<br>6,82           |

| 1 | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5     | 6                                    | 7                                     |
|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|   |        | канализации, диаметром до 100 мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |                                      |                                       |
| 4 | IzA08B | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm (Ручная окраска масляной краской труб, диаметром свыше 34 мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 7,000 | <div>46,37</div> <div>33,22</div>    | <div>324,58</div> <div>232,53</div>   |
| 5 | AcC04A | Montarea pe pozitie existenta a clapetelor cu plutitor, folosite la admisia apei in filtre tip IPACH (Установка в существующем месте, клапанов с поплавком для впуска воды в фильтры тип IPACH) (клапан поплавковый ф75)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc | 1,000 | <div>1 830,60</div> <div>17,80</div> | <div>1 830,60</div> <div>17,80</div>  |
| 6 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Установка на место стальных соединительных частей, электросваркой, диаметр 50-100 мм) (Отвод стальная сварной 90 ф75 мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc | 2,000 | <div>326,88</div> <div>62,28</div>   | <div>653,77</div> <div>124,57</div>   |
| 7 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 76 mm (Фланец стальной приварной Ру=1,0 МПа ф76мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc | 5,000 | <div>404,79</div> <div>52,79</div>   | <div>2 023,97</div> <div>263,97</div> |
| 8 | AcA53B | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж и электрофузионная сварка фитингов (муфты, тройники, отводы) между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 75, 90 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включается согласно проекту) | buc | 1,000 | <div>830,32</div> <div>59,32</div>   | <div>830,32</div> <div>59,32</div>    |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5     | 6                                    | 7                                       |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |        | (Переход РЕ/сталь ф75х76)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |                                      |                                         |
| 9  | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Установка арматуры, ручным или механическим способом (задвижки, краны, вентили), на трубопроводы водоснабжения или канализации, диаметр 50-100 мм) (Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным управлением Ру=1.0МПа Ф65) | buc | 1,000 | <div>1 176,63</div> <div>32,63</div> | <div>1 176,63</div> <div>32,63</div>    |
| 10 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Установка арматуры, ручным или механическим способом (задвижки, краны, вентили), на трубопроводы водоснабжения или канализации, диаметр 50-100 мм) (Обратный клапан ф65)                                                                        | buc | 1,000 | <div>500,63</div> <div>32,63</div>   | <div>500,63</div> <div>32,63</div>      |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lei |       |                                      | 14 043,24                               |
|    |        | <b>Total Подающий трубопровод Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |       |                                      | <b>14 043,24<br/>1 766,85</b>           |
|    |        | <b>1.1.2. Отводящий трубопровод</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |       |                                      |                                         |
| 11 | SA03I  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 4" (Прокладка стальных оцинкованных труб, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 4") (Трубы стальные электросварная ф89х4,0)                                                                                                                                                 | m   | 6,000 | <div>354,90</div> <div>195,76</div>  | <div>2 129,42</div> <div>1 174,54</div> |
| 12 | AcF11B | Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (Промывка стального трубопровода питьевой воды, 2 1/2"- 4", после укладки и                                                                                                                                                                                                                                  | m   | 6,000 | <div>14,43</div> <div>5,93</div>     | <div>86,59</div> <div>35,59</div>       |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5     | 6                                    | 7                                     |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|    |        | соединения, перед приемкой)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |                                      |                                       |
| 13 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm (Гидравлическое испытание полиэтиленовых трубопроводов, прокладываемых в траншеях для сетей водопровода и канализации, диаметром до 100 мм)                                                                                                                         | m   | 6,000 | <div>0,33</div> <div>0,25</div>      | <div>1,96</div> <div>1,48</div>       |
| 14 | IzA08B | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm (Ручная окраска масляной краской труб, диаметром свыше 34 мм)                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 1,680 | <div>46,38</div> <div>33,23</div>    | <div>77,92</div> <div>55,82</div>     |
| 15 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Установка арматуры, ручным или механическим способом (задвижки, краны, вентили), на трубопроводы водоснабжения или канализации, диаметр 50-100 мм) (Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным управлением Ру=1.0Мпа ф80) | buc | 2,000 | <div>1 436,62</div> <div>32,62</div> | <div>2 873,25</div> <div>65,25</div>  |
| 16 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Установка электросваркой стальных фланцев или накладок, на концы труб, диаметр 50-100 мм) (фланец стальной плоский приварной ф80 мм)                                                                                                                                                 | buc | 4,000 | <div>309,24</div> <div>52,80</div>   | <div>1 236,98</div> <div>211,18</div> |
| 17 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Установка электросваркой                                                                                                                                                                                                                                                             | buc | 1,000 | <div>257,79</div> <div>52,79</div>   | <div>257,79</div> <div>52,79</div>    |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5     | 6               | 7                            |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|------------------------------|
|    |        | стальных фланцев или накладок, на концы труб, диаметр 50-100 мм) (фланец стальной плоский приварной ф50 мм)                                                                                                                                              |     |       |                 |                              |
| 18 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a pisorilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Установка на место стальных соединительных частей, электросваркой, диаметр 50-100 мм) (Тройник стальной сварной ф89x89 мм)                   | buc | 1,000 | 530,89<br>62,29 | 530,89<br>62,29              |
| 19 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a pisorilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Установка на место стальных соединительных частей, электросваркой, диаметр 50-100 мм) (Тройник стальной сварной ф89x50 мм)                   | buc | 1,000 | 530,89<br>62,29 | 530,89<br>62,29              |
| 20 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a pisorilor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Установка на место стальных соединительных частей, электросваркой, диаметр 50-100 мм) (Отвод стальной приварной 90* ф89x4)                   | buc | 2,000 | 194,28<br>62,28 | 388,57<br>124,57             |
| 21 |        | Головка соединительная муфтовая ф50                                                                                                                                                                                                                      | buc | 2,000 | 59,00<br>0,00   | 118,00<br>0,00               |
| 22 | SD07F  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" (Пропускной вентиль с задвижкой и муфтой, со спуском и без, для стальных труб, диаметр 2") (Вентиль пожарный с муфтой и цапкой ф50 1Б1Р ф50) | buc | 2,000 | 493,65<br>39,15 | 987,30<br>78,30              |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                             | lei |       |                 | 9 219,56                     |
|    |        | <b>Total Отводящий трубопровод Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                      |     |       |                 | <b>9 219,56<br/>1 924,10</b> |
|    |        | <b>1.1.3. Спускной трубопровод</b>                                                                                                                                                                                                                       |     |       |                 |                              |
| 23 | SA03I  | Teava din otel zincata pentru                                                                                                                                                                                                                            | m   | 6,000 | 354,90          | 2 129,42                     |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5     | 6               | 7               |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------|-----------------|
|    |        | instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 4" (Прокладка стальных оцинкованных труб, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 4") (Трубы стальные электросварная ф89х4.0)                                                                                                                                                                                                                                              |     |       | 195,76          | 1 174,54        |
| 24 | AcF11B | Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (Промывка стального трубопровода питьевой воды, 2 1/2" - 4", после укладки и соединения, перед приемкой)                                                                                                                                                                                                                                                                    | m   | 6,000 | 14,43<br>5,93   | 86,59<br>35,59  |
| 25 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm (Гидравлическое испытание полиэтиленовых трубопроводов, прокладываемых в траншеях для сетей водопровода и канализации, диаметром до 100 мм)                                                                                                                                                                                        | m   | 6,000 | 0,33<br>0,25    | 1,96<br>1,48    |
| 26 | IzA08B | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm (Ручная окраска масляной краской труб, диаметром свыше 34 мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 1,680 | 46,38<br>33,23  | 77,92<br>55,82  |
| 27 | AcA53B | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж и электрофузионная сварка фитингов (муфты, тройники, отводы) между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 75, 90 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) | buc | 1,000 | 981,82<br>59,32 | 981,82<br>59,32 |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6                | 7                            |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|------------------------------|
|    |        | включается согласно проекту)<br>(переход РЕ/сталь ф90х98)                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                  |                              |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |        |                  | 3 277,71                     |
|    |        | <b>Total Спускной трубопровод<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |                  | <b>3 277,71<br/>1 326,75</b> |
|    |        | <b>1.1.4. Переливной трубопровод</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |                  |                              |
| 28 | SA03I  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 4" (Прокладка стальных оцинкованных труб, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 4") (Трубы стальные электросварная ф89х4.0)                         | m   | 30,000 | 354,89<br>195,76 | 10 646,75<br>5 872,68        |
| 29 | AcF11B | Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (Промывка стального трубопровода питьевой воды, 2 1/2"- 4", после укладки и соединения, перед приемкой)                                                                              | m   | 30,000 | 14,43<br>5,93    | 432,96<br>177,96             |
| 30 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm (Гидравлическое испытание полиэтиленовых трубопроводов, прокладываемых в траншеях для сетей водопровода и канализации, диаметром до 100 мм) | m   | 30,000 | 0,32<br>0,24     | 9,70<br>7,30                 |
| 31 | IzA08B | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm (Ручная окраска масляной краской труб, диаметром свыше 34 мм)                                                                                                                                | m2  | 1,680  | 46,38<br>33,23   | 77,92<br>55,82               |
| 32 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Установка на место стальных соединительных частей, электросваркой, диаметр 50-100 мм) (Отвод                                                                                        | buc | 4,000  | 194,28<br>62,28  | 777,14<br>249,14             |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5     | 6                | 7                              |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|--------------------------------|
|    |        | сталльной приварной 90* ф89х4)                                                                                                                                                                                                             |     |       |                  |                                |
| 33 | AcA25B | Montarea prin sudura electrica a<br>piselor de legatura, din otel, la<br>pozitie, avind diametrul de 125-<br>250 mm (Установка на место<br>сталльных соединительных<br>частей, электросваркой,<br>диаметр 125-250 мм) (Воронка<br>ф127х89) | buc | 1,000 | 384,18<br>193,98 | 384,18<br>193,98               |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                               | lei |       |                  | 12 328,65                      |
|    |        | <b>Total Переливной трубопровод<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                   |     |       |                  | <b>12 328,65<br/>6 556,88</b>  |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                               | lei |       |                  | 38 869,16                      |
|    |        | <b>Total Трубы и арматура<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                         |     |       |                  | <b>38 869,16<br/>11 574,58</b> |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                               | lei |       |                  | 38 869,16                      |
|    |        | <b>Total Водопроводная башня.<br/>Трубопроводы и арматура. (pl.Б<br/>поз.1a)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                      |     |       |                  | <b>38 869,16<br/>11 574,58</b> |

|  |  |                                          |      |                  |
|--|--|------------------------------------------|------|------------------|
|  |  | Total                                    | lei  | 38 869,16        |
|  |  | Asigurarea sociala                       | 24 % | 2 777,90         |
|  |  | Transportarea materialelor               | 4 %  | 1 054,06         |
|  |  | Cheltuieli directe                       |      | 42 701,12        |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 5 %  | 2 135,06         |
|  |  | Total                                    |      | 44 836,18        |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 4 %  | 1 793,45         |
|  |  | Total                                    |      | 46 629,63        |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 9 325,93         |
|  |  |                                          |      | <b>55 955,56</b> |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>11 574,58</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia infrastructurii de  
alimentarea cu apa potabila on  
satul Moscovei, r-nul Cahul**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-6-2**

**Водопроводная башня.Трубопроводы и арматура. (pl.Б poz.1a) (37-2023-Б-1a-  
HB)**

**Valoarea de deviz 55 955,56 lei**

Intocmit in prețuri curente 11.12.2024

| № crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei  |       |
|--------|-----------------------------------|------------------------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------|-------|
|        |                                   |                                    |      |                                                | Pe unitate<br>de măsură | Total |
| 1      | 2                                 | 3                                  | 4    | 5                                              | 6                       | 7     |
|        |                                   | Total borderou de resurse № 2-6-2: |      |                                                |                         |       |

**Manopera :**

|    |               |                           |      |         |       |                  |
|----|---------------|---------------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 7136020011620 | Instalator apa, canal     | h-om | 139,920 | 59,32 | 8 300,06         |
| 2. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 46,170  | 59,32 | 2 738,81         |
| 3. | 7136080025000 | Montator conducte         | h-om | 0,288   | 59,32 | 17,08            |
| 4. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor           | h-om | 6,743   | 59,32 | 399,99           |
| 5. | 7212030022700 | Sudor                     | h-om | 2,000   | 59,32 | 118,64           |
|    |               | <b>Total manopera</b>     |      |         |       | <b>11 574,58</b> |

**Materiale:**

|     |                       |                                                                                                 |     |        |          |          |
|-----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
| 1.  | 2320116200573         | Benzina auto tip CO/R 75                                                                        | l   | 0,242  | 20,00    | 4,84     |
| 2.  | 2411115904512         | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                       | m3  | 2,646  | 24,00    | 63,50    |
| 3.  | 2413547308164         | Carbura de calciu tehnica (carbide) S102                                                        | kg  | 5,880  | 24,00    | 141,12   |
| 4.  | 2430116100798         | Grund, ulei anticoroziv                                                                         | kg  | 1,806  | 35,00    | 63,21    |
| 5.  | 2430116103000         | Vopsea pe baza de ulei                                                                          | kg  | 1,204  | 75,00    | 90,30    |
| 6.  | 2513736621820         | Placa tehnica cauciuc cu insertie textila<br>pentru garnitura tip PA-5 mm                       | kg  | 2,060  | 55,00    | 113,30   |
| 7.  | 25212160103007<br>6   | Teava din otel ф76x4мм                                                                          | m   | 29,694 | 165,00   | 4 899,51 |
| 8.  | 25231567138009<br>098 | Переход РЕ/сталь ф90x89                                                                         | buc | 1,010  | 850,00   | 858,50   |
| 9.  | 25231567138117<br>576 | Переход РЕ/сталь ф75x76                                                                         | buc | 1,010  | 700,00   | 707,00   |
| 10. | 27221300010189<br>4   | Трубы стальные электросварная ф89x4.0                                                           | m   | 42,845 | 156,00   | 6 683,83 |
| 11. | 2873155901261         | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dхl 5 x 450<br>mm                                                  | kg  | 3,822  | 75,00    | 286,65   |
| 12. | 28741178365021<br>65  | Обратный клапан ф65                                                                             | buc | 1,040  | 450,00   | 468,00   |
| 13. | 28741178636502<br>165 | Задвижка параллельная с выдвижным<br>шпинделем, фланцевая,с ручным<br>управлением Ру=1.0МПа ф65 | buc | 1,040  | 1 100,00 | 1 144,00 |
| 14. | 28741178636502<br>180 | Задвижка параллельная с выдвижным<br>шпинделем, фланцевая,с ручным<br>управлением Ру=1.0МПа ф80 | buc | 2,080  | 1 350,00 | 2 808,00 |
| 15. | 28751257700007        | Клапан поплавковый ф75                                                                          | buc | 1,030  | 1 650,00 | 1 699,50 |

|                                       |                      |                                            |     |        |        |                  |
|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|-----|--------|--------|------------------|
|                                       | 5                    |                                            |     |        |        |                  |
| 16.                                   | 2875211098111175     | Отвод стальной сварной 90 ф75              | buc | 2,040  | 250,00 | 510,00           |
| 17.                                   | 2875270100650        | Вентиль пожарный муфтовый с цапкой ф50мм   | buc | 2,020  | 450,00 | 909,00           |
| 18.                                   | 287527411015012789   | Воронка ф127x89                            | buc | 1,020  | 150,00 | 153,00           |
| 19.                                   | 28752744087050       | Фланец стальной плоский приварной ф50мм    | buc | 1,050  | 180,00 | 189,00           |
| 20.                                   | 28752744087080       | Фланец стальной плоский приварной ф80мм    | buc | 4,200  | 229,00 | 961,80           |
| 21.                                   | 2875274428626350     | Головка соединительная муфтовая ф50        | buc | 2,000  | 59,00  | 118,00           |
| 22.                                   | 28752744871503276    | Фланец стальной приварной Ру=1,0 МПа ф76мм | buc | 5,250  | 320,00 | 1 680,00         |
| 23.                                   | 28752761011121215894 | Отвод стальной приварной 90* ф89x4         | buc | 6,120  | 120,00 | 734,40           |
| 24.                                   | 28752761011121215895 | Тройник стальная сварной ф89x50мм          | buc | 1,020  | 450,00 | 459,00           |
| 25.                                   | 28752761011121215898 | Тройник стальная сварной ф89x89мм          | buc | 1,020  | 450,00 | 459,00           |
| 26.                                   | 4100116202820        | Apa potabila                               | m3  | 10,500 | 14,00  | 147,00           |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                      |                                            |     |        |        | <b>26 351,46</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|                                     |                |                                               |      |       |       |               |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|------|-------|-------|---------------|
| 1.                                  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min                             | h-ut | 0,140 | 40,00 | 5,60          |
| 2.                                  | 2940600003015  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune     | h-ut | 1,600 | 80,00 | 128,00        |
| 3.                                  | 2952270003306  | Electropompa de apa 4-6 kw                    | h-ut | 0,028 | 40,00 | 1,12          |
| 4.                                  | 3110320003006  | Grup termic de sudura de 1-14 kw              | h-ut | 7,330 | 40,00 | 293,20        |
| 5.                                  | 3110500003004  | Convertizor de sudura de 14 kw                | h-ut | 1,680 | 40,00 | 67,20         |
| 6.                                  | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 5,600 | 80,00 | 448,00        |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |                |                                               |      |       |       | <b>943,12</b> |

|                            |      |           |
|----------------------------|------|-----------|
| Total                      | lei  | 38 869,16 |
| Asigurarea sociala         | 24 % | 2 777,90  |
| Transportarea materialelor | 4 %  | 1 054,06  |
| Cheltuieli directe         |      | 42 701,12 |
| Cheltuieli de regie        | 5 %  | 2 135,06  |
| Total                      |      | 44 836,18 |
| Beneficiu de deviz         | 4 %  | 1 793,45  |
| Total                      |      | 46 629,63 |
| TVA                        | 20 % | 9 325,93  |

**Total deviz:**

**55 955,56**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia infrastructurii de  
alimentarea cu apa potabila on satul Moscovei,  
r-nul Cahul**

Investitor

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                       | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Водопроводная башня.<br/>Трубопроводы и арматура. (pl.B<br/>поз.1a)</b>                                                                                                                                                                                                                 |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Трубы и арматура</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1.1. Подающий трубопровод</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                        |                      |                        |
| 1      | AcA04A                      | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 76x4 mm                                                                                                                                                                                        | m    |                                        |                      | 224,63<br>29,66        |
|        | 7136050012000               | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,500                                  | 59,32                | 29,66                  |
|        | 252121601030076             | Teava din otel φ76x4mm                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,010                                  | 165,00               | 174,98                 |
|        | 2411115904512               | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,090                                  | 24,00                | 2,27                   |
|        | 2413547308164               | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,200                                  | 24,00                | 5,04                   |
|        | 2873155901261               | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,130                                  | 75,00                | 10,24                  |
|        | 3110500003004               | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,060                                  | 40,00                | 2,40                   |
|        | 2952270003306               | Electropompa de apa 4-6 kw                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,001                                  | 40,00                | 0,04                   |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |                                        |                      | 6 289,58               |
| 2      | AcF11B                      | Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (Промывка стального трубопровода питьевой воды, 2 1/2" - 4", после укладки и соединения, перед приемкой)                                                                             | m    |                                        |                      | 14,43<br>5,93          |
|        | 7136050012000               | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,100                                  | 59,32                | 5,93                   |
|        | 4100116202820               | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,150                                  | 14,00                | 2,10                   |
|        | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,080                                  | 80,00                | 6,40                   |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |                                        |                      | 404,10                 |
| 3      | AcF12A                      | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm (Гидравлическое испытание полиэтиленовых трубопроводов, прокладываемых в траншеях для сетей водопровода и канализации, диаметром до 100 мм) | m    |                                        |                      | 0,32<br>0,24           |
|        | 7136080025000               | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0041                                 | 59,32                | 0,24                   |
|        | 28752774100000              | Compresor 5m3/min                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,002                                  | 40,00                | 0,08                   |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |                                        |                      | 9,06                   |
| 4      | IzA08B                      | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm (Ручная окраска маслянной краской труб, диаметром свыше 34 мм)                                                                                                                               | m2   |                                        |                      | 46,37<br>33,22         |
|        | 7141020013300               | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,560                                  | 59,32                | 33,22                  |
|        | 2430116103000               | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,100                                  | 75,00                | 7,50                   |
|        | 2430116100798               | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,150                                  | 35,00                | 5,25                   |
|        | 2320116200573               | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                                                                      | l    | 0,020                                  | 20,00                | 0,40                   |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |                                        |                      | 324,58                 |
| 5      | AcC04A                      | Montarea pe pozitie existenta a clapetelor cu                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  |                                        |                      | 1 830,60               |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5     | 6        | 7                 |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|-------------------|
|    |                   | plutitor, folosite la admisia apei in filtre tip IPACH (Установка в существующем месте, клапанов с поплавком для выпуска воды в фильтры тип IPACH) (клапан поплавковый ф75)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |          | 17,80             |
|    | 7136050012000     | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,300 | 59,32    | 17,80             |
|    | 287512577000075   | Клапан поплавковый ф75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,000 | 1 650,00 | 1 699,50          |
|    | 2513736621820     | Placa tehnica cauciuc cu insertie textila pentru garnitura tip PA-5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 2,000 | 55,00    | 113,30            |
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |       |          | 1 830,60          |
| 6  | AcA25A            | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Установка на место стальных соединительных частей, электросваркой, диаметр 50-100 мм) (Отвод стальная сварной 90 ф75 мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  |       |          | 326,88<br>62,28   |
|    | 7136050012000     | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,050 | 59,32    | 62,28             |
|    | 2875211098111175  | Отвод стальной сварной 90 ф75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,000 | 250,00   | 255,00            |
|    | 3110320003006     | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,240 | 40,00    | 9,60              |
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |       |          | 653,77            |
| 7  | AcA31A            | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 76 mm (Фланец стальной приварной Ру=1,0 МПа ф76мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  |       |          | 404,79<br>52,79   |
|    | 7136050012000     | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,890 | 59,32    | 52,79             |
|    | 28752744871503276 | Фланец стальной приварной Ру=1,0 МПа ф76мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,000 | 320,00   | 336,00            |
|    | 3110320003006     | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,400 | 40,00    | 16,00             |
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |       |          | 2 023,97          |
| 8  | AcA53B            | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж и электрофузионная сварка фитингов (муфты, тройники, отводы) между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 75, 90 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включается согласно проекту) (Переход РЕ/сталь ф75x76) | buc  |       |          | 830,32<br>59,32   |
|    | 7212030022700     | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,000 | 59,32    | 59,32             |
|    | 25231567138117576 | Переход РЕ/сталь ф75x76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,010 | 700,00   | 707,00            |
|    | 2940600003015     | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,800 | 80,00    | 64,00             |
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |       |          | 830,32            |
| 9  | AcB01A            | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Установка арматуры, ручным или механическим способом (задвижки, краны, вентили), на трубопроводы водоснабжения или канализации, диаметр 50-100 мм) (Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным управлением Ру=1.0МПа Ф65)                                                                                                                       | buc  |       |          | 1 176,63<br>32,63 |
|    | 7136050012000     | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,550 | 59,32    | 32,63             |
|    | 28741178636502165 | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным управлением Ру=1.0МПа ф65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,000 | 1 100,00 | 1 144,00          |
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |       |          | 1 176,63          |
| 10 | AcB01A            | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  |       |          | 500,63<br>32,63   |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    |                   | (Установка арматуры, ручным или механическим способом (задвижки, краны, вентили), на трубопроводы водоснабжения или канализации, диаметр 50-100 мм)<br>(Обратный клапан ф65)                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          |                   |
|    | 7136050012000     | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,550  | 59,32    | 32,63             |
|    | 2874117836502165  | Обратный клапан ф65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,000  | 450,00   | 468,00            |
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 500,63            |
|    |                   | <b>1.1.2. Отводящий трубопровод</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |          |                   |
| 11 | SA03I             | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 4" (Прокладка стальных оцинкованных труб, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 4") (Трубы стальные электросварная ф89х4,0)                                                                                                                                                   | m    |        |          | 354,90<br>195,76  |
|    | 7136020011620     | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 3,300  | 59,32    | 195,76            |
|    | 272213000101894   | Трубы стальные электросварная ф89х4.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,010  | 156,00   | 159,15            |
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 2 129,42          |
| 12 | AcF11B            | Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (Промывка стального трубопровода питьевой воды, 2 1/2" - 4", после укладки и соединения, перед приемкой)                                                                                                                                                                                                        | m    |        |          | 14,43<br>5,93     |
|    | 7136050012000     | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,100  | 59,32    | 5,93              |
|    | 4100116202820     | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,150  | 14,00    | 2,10              |
|    | 3410540005603     | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,080  | 80,00    | 6,40              |
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 86,59             |
| 13 | AcF12A            | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm (Гидравлическое испытание полиэтиленовых трубопроводов, прокладываемых в траншеях для сетей водопровода и канализации, диаметром до 100 мм)                                                                                                                            | m    |        |          | 0,33<br>0,25      |
|    | 7136080025000     | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,0041 | 59,32    | 0,25              |
|    | 28752774100000    | Compresor 5m3/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,002  | 40,00    | 0,08              |
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 1,96              |
| 14 | IzA08B            | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm (Ручная окраска масляной краской труб, диаметром свыше 34 мм)                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   |        |          | 46,38<br>33,23    |
|    | 7141020013300     | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,560  | 59,32    | 33,23             |
|    | 2430116103000     | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,100  | 75,00    | 7,50              |
|    | 2430116100798     | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,150  | 35,00    | 5,25              |
|    | 2320116200573     | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | l    | 0,020  | 20,00    | 0,40              |
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 77,92             |
| 15 | AcB01A            | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Установка арматуры, ручным или механическим способом (задвижки, краны, вентили), на трубопроводы водоснабжения или канализации, диаметр 50-100 мм)<br>(Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным управлением Ру=1.0Мпа ф80) | buc  |        |          | 1 436,62<br>32,62 |
|    | 7136050012000     | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,550  | 59,32    | 32,62             |
|    | 28741178636502180 | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем, фланцевая, с ручным управлением Ру=1.0МПа ф80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,000  | 1 350,00 | 1 404,00          |
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 2 873,25          |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5     | 6      | 7               |
|----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----------------|
| 16 | AcA31A                | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Установка электросваркой стальных фланцев или накладок, на концы труб, диаметр 50-100 мм) (фланец стальной плоский приварной ф80 мм) | buc  |       |        | 309,24<br>52,80 |
|    | 7136050012000         | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,890 | 59,32  | 52,80           |
|    | 28752744087080        | Фланец стальной плоский приварной ф80мм                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,000 | 229,00 | 240,45          |
|    | 3110320003006         | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,400 | 40,00  | 16,00           |
|    |                       | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |       |        | 1 236,98        |
| 17 | AcA31A                | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Установка электросваркой стальных фланцев или накладок, на концы труб, диаметр 50-100 мм) (фланец стальной плоский приварной ф50 мм) | buc  |       |        | 257,79<br>52,79 |
|    | 7136050012000         | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,890 | 59,32  | 52,79           |
|    | 28752744087050        | Фланец стальной плоский приварной ф50мм                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,000 | 180,00 | 189,00          |
|    | 3110320003006         | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,400 | 40,00  | 16,00           |
|    |                       | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |       |        | 257,79          |
| 18 | AcA25A                | Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Установка на место стальных соединительных частей, электросваркой, диаметр 50-100 мм) (Тройник стальной сварной ф89х89 мм)                                 | buc  |       |        | 530,89<br>62,29 |
|    | 7136050012000         | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,050 | 59,32  | 62,29           |
|    | 287527610111212 15898 | Тройник стальная сварной ф89х89мм                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,000 | 450,00 | 459,00          |
|    | 3110320003006         | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,240 | 40,00  | 9,60            |
|    |                       | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |       |        | 530,89          |
| 19 | AcA25A                | Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Установка на место стальных соединительных частей, электросваркой, диаметр 50-100 мм) (Тройник стальной сварной ф89х50 мм)                                 | buc  |       |        | 530,89<br>62,29 |
|    | 7136050012000         | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,050 | 59,32  | 62,29           |
|    | 287527610111212 15895 | Тройник стальная сварной ф89х50мм                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,000 | 450,00 | 459,00          |
|    | 3110320003006         | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,240 | 40,00  | 9,60            |
|    |                       | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |       |        | 530,89          |
| 20 | AcA25A                | Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Установка на место стальных соединительных частей, электросваркой, диаметр 50-100 мм) (Отвод стальной приварной 90* ф89х4)                                 | buc  |       |        | 194,28<br>62,28 |
|    | 7136050012000         | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,050 | 59,32  | 62,28           |
|    | 287527610111212 15894 | Отвод стальной приварной 90* ф89х4                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,000 | 120,00 | 122,40          |
|    | 3110320003006         | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,240 | 40,00  | 9,60            |
|    |                       | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |       |        | 388,57          |
| 21 |                       | Головка соединительная муфтовая ф50                                                                                                                                                                                                                                   | buc  |       |        | 59,00<br>0,00   |
|    | 287527442862635 0     | Головка соединительная муфтовая ф50                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,000 | 59,00  | 59,00           |
|    |                       | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |       |        | 118,00          |
| 22 | SD07F                 | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" (Пропускной вентиль с задвижкой и муфтой, со спуском и без, для стальных труб, диаметр 2") (Вентиль пожарный с муфтой и цапкой ф50 1Б1Р ф50)              | buc  |       |        | 493,65<br>39,15 |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,660  | 59,32  | 39,15            |
|    | 2875270100650      | Вентиль пожарный муфтовый с цапкой ф50мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,000  | 450,00 | 454,50           |
|    |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |        | 987,30           |
|    |                    | <b>1.1.3. Спускной трубопровод</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        |                  |
| 23 | SA03I              | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 4" (Прокладка стальных оцинкованных труб, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 4") (Трубы стальные электросварная ф89х4.0)                                                                                                                                                                                                                                                                      | m    |        |        | 354,90<br>195,76 |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 3,300  | 59,32  | 195,76           |
|    | 272213000101894    | Трубы стальные электросварная ф89х4.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,010  | 156,00 | 159,15           |
|    |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |        | 2 129,42         |
| 24 | AcF11B             | Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (Промывка стального трубопровода питьевой воды, 2 1/2" - 4", после укладки и соединения, перед приемкой)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    |        |        | 14,43<br>5,93    |
|    | 7136050012000      | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,100  | 59,32  | 5,93             |
|    | 4100116202820      | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,150  | 14,00  | 2,10             |
|    | 3410540005603      | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,080  | 80,00  | 6,40             |
|    |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |        | 86,59            |
| 25 | AcF12A             | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm (Гидравлическое испытание полиэтиленовых трубопроводов, прокладываемых в траншеях для сетей водопровода и канализации, диаметром до 100 мм)                                                                                                                                                                                                                                               | m    |        |        | 0,33<br>0,25     |
|    | 7136080025000      | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0041 | 59,32  | 0,25             |
|    | 28752774100000     | Compresor 5m3/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,002  | 40,00  | 0,08             |
|    |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |        | 1,96             |
| 26 | IzA08B             | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm (Ручная окраска масляной краской труб, диаметром свыше 34 мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   |        |        | 46,38<br>33,23   |
|    | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,560  | 59,32  | 33,23            |
|    | 2430116103000      | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,100  | 75,00  | 7,50             |
|    | 2430116100798      | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,150  | 35,00  | 5,25             |
|    | 2320116200573      | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | l    | 0,020  | 20,00  | 0,40             |
|    |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |        | 77,92            |
| 27 | AcA53B             | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж и электрофузионная сварка фитингов (муфты, тройники, отводы) между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 75, 90 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включается согласно проекту) (переход РЕ/сталь ф90х98) | buc  |        |        | 981,82<br>59,32  |
|    | 7212030022700      | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,000  | 59,32  | 59,32            |
|    | 252315671380090 98 | Переход РЕ/сталь ф90х89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,010  | 850,00 | 858,50           |
|    | 2940600003015      | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,800  | 80,00  | 64,00            |
|    |                    | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |        |        | 981,82           |
|    |                    | <b>1.1.4. Переливной трубопровод</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        |                  |
| 28 | SA03I              | Teava din otel zincata pentru instalatii,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m    |        |        | 354,89           |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6      | 7                |
|----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
|    |                       | montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 4" (Прокладка стальных оцинкованных труб, в стояках жилых и социально-культурных зданий, диаметр 4") (Трубы стальные электросварная ф89x4.0)                                                                   |      |        |        | 195,76           |
|    | 7136020011620         | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 3,300  | 59,32  | 195,76           |
|    | 272213000101894       | Трубы стальные электросварная ф89x4.0                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 1,010  | 156,00 | 159,14           |
|    |                       | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 10 646,75        |
| 29 | AcF11B                | Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (Промывка стального трубопровода питьевой воды, 2 1/2" - 4", после укладки и соединения, перед приемкой)                                                                             | m    |        |        | 14,43<br>5,93    |
|    | 7136050012000         | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,100  | 59,32  | 5,93             |
|    | 4100116202820         | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,150  | 14,00  | 2,10             |
|    | 3410540005603         | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,080  | 80,00  | 6,40             |
|    |                       | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 432,96           |
| 30 | AcF12A                | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm (Гидравлическое испытание полиэтиленовых трубопроводов, прокладываемых в траншеях для сетей водопровода и канализации, диаметром до 100 мм) | m    |        |        | 0,32<br>0,24     |
|    | 7136080025000         | Montator conducte                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0041 | 59,32  | 0,24             |
|    | 28752774100000        | Compresor 5m3/min                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,002  | 40,00  | 0,08             |
|    |                       | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 9,70             |
| 31 | IzA08B                | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm (Ручная окраска масляной краской труб, диаметром свыше 34 мм)                                                                                                                                | m2   |        |        | 46,38<br>33,23   |
|    | 7141020013300         | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,560  | 59,32  | 33,23            |
|    | 2430116103000         | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,100  | 75,00  | 7,50             |
|    | 2430116100798         | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,150  | 35,00  | 5,25             |
|    | 2320116200573         | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                                                                      | l    | 0,020  | 20,00  | 0,40             |
|    |                       | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 77,92            |
| 32 | AcA25A                | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Установка на место стальных соединительных частей, электросваркой, диаметр 50-100 мм) (Отвод стальной приварной 90* ф89x4)                                                          | buc  |        |        | 194,28<br>62,28  |
|    | 7136050012000         | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,050  | 59,32  | 62,28            |
|    | 287527610111212 15894 | Отвод стальной приварной 90* ф89x4                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,000  | 120,00 | 122,40           |
|    | 3110320003006         | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,240  | 40,00  | 9,60             |
|    |                       | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 777,14           |
| 33 | AcA25B                | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 125-250 mm (Установка на место стальных соединительных частей, электросваркой, диаметр 125-250 мм) (Воронка ф127x89)                                                                           | buc  |        |        | 384,18<br>193,98 |
|    | 7136050012000         | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 3,270  | 59,32  | 193,98           |
|    | 287527411015012 789   | Воронка ф127x89                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,000  | 150,00 | 153,00           |
|    | 3110320003006         | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,930  | 40,00  | 37,20            |
|    |                       | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |        |        | 384,18           |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Constructia infrastructurii de  
alimentarea cu apa potabila on  
satul Moscovei, r-nul Cahul  
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-7-1  
Statia de dezinfectare a apei. Sector "B"

Valoarea de deviz 30 203,30 lei

Intocmit in prețuri curente 11.12.2024

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
| 1      |                             | Lucrari de pamint sunt luate in considerare in devizul de dezvoltare a excavatiei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 0,000                                 | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00           |
| 2      | TsC54A                      | Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 3,000                                 | 242,77<br>37,57                       | 728,32<br>112,72       |
| 3      | CA03F                       | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....<br>(Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса C8/10 | m3   | 0,820                                 | 2 509,04<br>221,35                    | 2 057,41<br>181,51     |
| 4      | CA03G                       | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Укладка                                                                                                                                                                                                               | m3   | 4,600                                 | 2 439,94<br>253,98                    | 11 223,71<br>1 168,31  |

| 1 | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5       | 6               | 7                  |
|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------|--------------------|
|   |       | бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, железобетон класса C16/20                                                                                                                                                              |    |         |                 |                    |
| 5 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса ... уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)                                                                                                      | kg | 11,800  | 30,61<br>4,62   | 361,21<br>54,46    |
| 6 | CC01D | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса ... уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм)                                                                                                                  | kg | 109,000 | 29,42<br>3,43   | 3 207,27<br>373,82 |
| 7 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) | m2 | 6,400   | 119,28<br>68,55 | 763,39<br>438,71   |
| 8 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном                                                                                                                                                                                                                                                      | kg | 25,200  | 42,88<br>12,46  | 1 080,47<br>313,92 |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4  | 5     | 6                                     | 7                                   |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------------------------------------|-------------------------------------|
|    |        | ж/бетоне: весом до 4 кг)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |       |                                       |                                     |
| 9  | IzD05A | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice (Грунтовка суриком в один слой, ручную технологического оборудования)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | t  | 0,030 | <div>263,67</div> <div>142,33</div>   | <div>7,91</div> <div>4,27</div>     |
| 10 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, ручную)                                                                                                                                                          | t  | 0,030 | <div>628,33</div> <div>227,33</div>   | <div>18,85</div> <div>6,82</div>    |
| 11 |        | Крыльцо                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 0,000 | <div>0,00</div> <div>0,00</div>       | <div>0,00</div> <div>0,00</div>     |
| 12 | CG32B  | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Заполнение битым камнем (щебенкой) попережку с песком, с утрамбовкой слоев ручными средствами)                                                                                                                                                                                                                                                | m3 | 0,420 | <div>664,88</div> <div>70,98</div>    | <div>279,25</div> <div>29,81</div>  |
| 13 | CA03F  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....<br>(Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса B12,5 | m3 | 0,300 | <div>2 511,77</div> <div>221,37</div> | <div>753,53</div> <div>66,41</div>  |
| 14 | CB02A  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2 | 2,300 | <div>119,32</div> <div>68,55</div>    | <div>274,43</div> <div>157,66</div> |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4  | 5     | 6               | 7                |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------|------------------|
|    |        | de utilaje inclusiv sprijinirile<br>(Опалубка из вторично<br>использованных щитов с<br>обшивкой из коротких и<br>укороченных хвойных досок<br>для укладки бетона в подушки,<br>стаканы фундаментов и<br>фундаменты под оборудование,<br>включая крепления)                                                                                                                 |    |       |                 |                  |
| 15 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C<br>10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de<br>10 cm, in cimp continuu, driscuit,<br>turnat pe loc, in incaperi cu<br>suprafata mai mica sau egala cu<br>16 mp (Полы из бетона C10/8<br>(Bc10/B150), толщиной 10 см в<br>постоянном поле, затертые, в<br>помещениях площадью меньше<br>или равной 16 м2)                                        | m2 | 1,700 | 277,47<br>60,53 | 471,70<br>102,90 |
| 16 | CG22E1 | Pardoseli din mortar de ciment M<br>100-T in grosime de 2 cm, turnat<br>pe loc pe suport existent, inclusiv<br>scliviseala in incaperi cu suprafata<br>mai mica sau egala cu 16 mp<br>(Полы из цементного раствора<br>М 100-Т, толщиной 2 см,<br>уложенного на существующее<br>основание, включая<br>отделочный слой, в<br>помещениях площадью меньше<br>или равной 16 м2) | m2 | 1,700 | 103,87<br>57,56 | 176,58<br>97,86  |

|  |  |                                  |      |           |
|--|--|----------------------------------|------|-----------|
|  |  | Total                            | lei  | 21 404,03 |
|  |  | Asigurarea sociala               | 24 % | 746,20    |
|  |  | Total                            |      | 22 150,23 |
|  |  | Cheltuieli de transport          | 4 %  | 718,95    |
|  |  | Total                            |      | 22 869,18 |
|  |  | Cheltuieli pentru depozitare     | 1 %  | 179,74    |
|  |  | Cheltuieli directe               |      | 23 048,92 |
|  |  | Cheltuieli de regie              | 5 %  | 1 152,45  |
|  |  | Total                            |      | 24 201,37 |
|  |  | Beneficiu de deviz               | 4 %  | 968,05    |
|  |  | Total                            |      | 25 169,42 |
|  |  | TVA                              | 20 % | 5 033,88  |
|  |  | 30 203,30                        |      |           |
|  |  | Total deviz:<br>Inclusiv salariu |      | 3 109,18  |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția infrastructurii de  
alimentarea cu apă potabilă în  
satul Moscovei, r-nul Cahul**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-7-1  
Stația de dezinfectare a apei. Sector "B"****Valoarea de deviz 30 203,30 lei**

Intocmit în prețuri curente 11.12.2024

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-7-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                       |      |        |       |                 |
|----|---------------|-----------------------|------|--------|-------|-----------------|
| 1. | 7123010010200 | Betonist              | h-om | 25,409 | 59,32 | 1 507,27        |
| 2. | 7123020011140 | Fierar beton          | h-om | 6,880  | 59,32 | 408,12          |
| 3. | 7124010010700 | Dulgher               | h-om | 9,135  | 59,32 | 541,89          |
| 4. | 7136080025001 | Montator              | h-om | 5,292  | 59,32 | 313,92          |
| 5. | 7141020013400 | Vopsitor industrial   | h-om | 0,187  | 59,32 | 11,09           |
| 6. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 2,700  | 41,75 | 112,72          |
| 7. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,500  | 41,75 | 187,87          |
| 8. | 9312040019600 | Sapator               | h-om | 0,630  | 41,75 | 26,30           |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |        |       | <b>3 109,18</b> |

**Materiale:**

|    |               |                                                        |     |        |          |        |
|----|---------------|--------------------------------------------------------|-----|--------|----------|--------|
| 1. | 1411122201751 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm | m3  | 0,462  | 500,00   | 231,00 |
| 2. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm      | m3  | 3,300  | 170,00   | 561,00 |
| 3. | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667  | m3  | 0,105  | 170,00   | 17,85  |
| 4. | 1711317306661 | Bumbac de sters                                        | kg  | 0,002  | 15,00    | 0,03   |
| 5. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase                               | m3  | 0,004  | 4 200,00 | 16,80  |
| 6. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                  | m3  | 0,030  | 4 200,00 | 126,00 |
| 7. | 2010237318750 | Distantieri                                            | buc | 18,120 | 1,00     | 18,12  |

|                                       |               |                                                 |     |         |          |                  |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|-----|---------|----------|------------------|
| 8.                                    | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm               | m2  | 0,870   | 200,00   | 174,00           |
| 9.                                    | 2320166200676 | White spirit                                    | kg  | 0,014   | 30,00    | 0,42             |
| 10.                                   | 2320187315789 | Decofrol                                        | kg  | 1,044   | 60,00    | 62,64            |
| 11.                                   | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare                    | kg  | 0,156   | 75,00    | 11,70            |
| 12.                                   | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80        | kg  | 0,047   | 75,00    | 3,52             |
| 13.                                   | 2663102100910 | Beton marfa clasa C8/10                         | m3  | 0,849   | 2 100,00 | 1 782,90         |
| 14.                                   | 2663102100912 | Beton marfa clasa C16/20                        | m3  | 5,247   | 2 100,00 | 11 018,70        |
| 15.                                   | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)              | m3  | 0,037   | 2 100,00 | 77,70            |
| 16.                                   | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg  | 12,095  | 25,00    | 302,38           |
| 17.                                   | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm         | kg  | 111,725 | 25,00    | 2 793,12         |
| 18.                                   | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                   | kg  | 0,435   | 22,00    | 9,57             |
| 19.                                   | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm            | kg  | 1,208   | 22,00    | 26,58            |
| 20.                                   | 2811236309900 | Confectii metalice                              | kg  | 26,470  | 25,00    | 661,75           |
| 21.                                   | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii      | kg  | 0,696   | 55,00    | 38,28            |
| 22.                                   | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm                           | kg  | 0,255   | 75,00    | 19,12            |
| 23.                                   | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm           | buc | 2,610   | 1,00     | 2,61             |
| 24.                                   | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10                     | buc | 2,610   | 1,00     | 2,61             |
| 25.                                   | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10                               | kg  | 0,044   | 55,00    | 2,42             |
| 26.                                   | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii              | kg  | 0,261   | 25,00    | 6,52             |
| 27.                                   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                   | m3  | 0,155   | 14,00    | 2,17             |
| 28.                                   | 4100126202818 | Apa                                             | m3  | 0,300   | 14,00    | 4,20             |
| <b>Total materiale de constructii</b> |               |                                                 |     |         |          | <b>17 973,71</b> |

**Utilaje de constructii:**

|                                     |               |                                              |      |       |        |               |
|-------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|------|-------|--------|---------------|
| 1.                                  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 1,260 | 40,00  | 50,40         |
| 2.                                  | 2922140006702 | Macara de fereastră                          | h-ut | 0,252 | 20,00  | 5,04          |
| 3.                                  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,221 | 20,00  | 4,42          |
| 4.                                  | 2952270003100 | Vibrator de adincime                         | h-ut | 3,432 | 20,00  | 68,64         |
| 5.                                  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                    | h-ut | 2,016 | 40,00  | 80,64         |
| 6.                                  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                         | h-ut | 0,280 | 400,00 | 112,00        |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |               |                                              |      |       |        | <b>321,14</b> |

|                              |      |           |
|------------------------------|------|-----------|
| Total                        | lei  | 21 404,03 |
| Asigurarea sociala           | 24 % | 746,20    |
| Total                        |      | 22 150,23 |
| Cheltuieli de transport      | 4 %  | 718,95    |
| Total                        |      | 22 869,18 |
| Cheltuieli pentru depozitare | 1 %  | 179,74    |
| Cheltuieli directe           |      | 23 048,92 |
| Cheltuieli de regie          | 5 %  | 1 152,45  |
| Total                        |      | 24 201,37 |
| Beneficiu de deviz           | 4 %  | 968,05    |
| Total                        |      | 25 169,42 |
| TVA                          | 20 % | 5 033,88  |

**Total deviz:**

**30 203,30**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Constructia infrastructurii de  
alimentarea cu apa potabila on satul Moscovei,  
r-nul Cahul**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| №<br>crt. | Simbol norme și Cod<br>resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | U.M. | Consum de<br>resurse pe unitate<br>de măsură | Valoare, lei            |                        |
|-----------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|           |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                              | Pe unitate de<br>măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5                                            | 6                       | 7                      |
| 1         |                                | Lucrari de pamint sunt luate in considerare in<br>devizul de dezvoltare a excavatiei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                              |                         | 0,00                   |
|           |                                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |                                              |                         | 0,00                   |
| 2         | TsC54A                         | Strat de fundatie din nisip (Слой основания<br>из песка)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   |                                              |                         | 242,77                 |
|           | 9310060019900                  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,900                                        | 41,75                   | 37,57                  |
|           | 1421102200525                  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 1,100                                        | 170,00                  | 187,00                 |
|           | 4100126202818                  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,100                                        | 14,00                   | 1,40                   |
|           | 2592270004021                  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,420                                        | 40,00                   | 16,80                  |
|           |                                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |                                              |                         | 728,32                 |
| 3         | CA03F                          | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in<br>fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub<br>cota zero, preparat cu centrala de betoane sau<br>beton marfa conform. art. CA01, turnare cu<br>mijloace clasice, beton simplu clasa....<br>(Устройство бетонных фундаментов,<br>цоколей, подпорных стен, стен ниже<br>нулевой отметки, приготовление бетона на<br>РБУ или товарный бетон в соответствии с<br>CA01, укладка его типичными средствами,<br>бетон класса C8/10  | m3   |                                              |                         | 2 509,04               |
|           | 7123010010200                  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,450                                        | 59,32                   | 204,66                 |
|           | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,400                                        | 41,75                   | 16,70                  |
|           | 2663102100910                  | Beton marfa clasa C8/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 1,025                                        | 2 100,00                | 2 174,27               |
|           | 4100116202818                  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,100                                        | 14,00                   | 1,41                   |
|           | 2952270003100                  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,600                                        | 20,00                   | 12,00                  |
|           | 3410520006752                  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,250                                        | 400,00                  | 100,00                 |
|           |                                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |                                              |                         | 2 057,41               |
| 4         | CA03G                          | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in<br>fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub<br>cota zero, preparat cu centrala de betoane sau<br>beton marfa conform. art. CA01, turnare cu<br>mijloace clasice, beton armat clasa....<br>(Укладка бетона в армированные<br>конструкции фундаментов, цоколей,<br>подпорных стен, стен ниже нулевой<br>отметки, приготовление бетона на РБУ<br>или товарный бетон в соответствии с<br>CA01, укладка его типичными средствами, | m3   |                                              |                         | 2 439,94               |
|           |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                              |                         | 253,98                 |

| 1 | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7               |
|---|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-----------------|
|   |               | железобетон класса C16/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          |                 |
|   | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 4,000  | 59,32    | 237,28          |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,400  | 41,75    | 16,70           |
|   | 2663102100912 | Beton marfa clasa C16/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 1,025  | 2 100,00 | 2 173,96        |
|   | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,600  | 20,00    | 12,00           |
|   |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |          | 11 223,71       |
| 5 | CC01C         | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса ... уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно)                                                                                                      | kg   |        |          | 30,61<br>4,62   |
|   | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,075  | 59,32    | 4,45            |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,004  | 41,75    | 0,17            |
|   | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,025  | 25,00    | 25,63           |
|   | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,150  | 1,00     | 0,15            |
|   | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,010  | 22,00    | 0,22            |
|   |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |          | 361,21          |
| 6 | CC01D         | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса ... уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм)                                                                                                                  | kg   |        |          | 29,42<br>3,43   |
|   | 7123020011140 | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,055  | 59,32    | 3,26            |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,004  | 41,75    | 0,17            |
|   | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,025  | 25,00    | 25,62           |
|   | 2010237318750 | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,150  | 1,00     | 0,15            |
|   | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,010  | 22,00    | 0,22            |
|   |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |          | 3 207,27        |
| 7 | CB02A         | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления) | m2   |        |          | 119,28<br>68,55 |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,150  | 41,75    | 6,26            |
|   | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,050  | 59,32    | 62,29           |
|   | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,005  | 55,00    | 0,27            |
|   | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,300  | 1,00     | 0,30            |
|   | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,300  | 1,00     | 0,30            |
|   | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,030  | 25,00    | 0,75            |
|   | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,050  | 22,00    | 1,10            |
|   | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,080  | 55,00    | 4,40            |
|   | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 0,100  | 200,00   | 20,00           |
|   | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0035 | 4 200,00 | 14,44           |
|   | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0005 | 4 200,00 | 1,97            |
|   | 2320187315789 | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,120  | 60,00    | 7,20            |
|   |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |          | 763,39          |
| 8 | CL57A         | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)                                                                                                                                                                                                                             | kg   |        |          | 42,88<br>12,46  |
|   | 7136080025001 | Montator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,210  | 59,32    | 12,46           |
|   | 2811236309900 | Confectii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,040  | 25,00    | 26,26           |
|   | 2873155900311 | Electrozi E-42A, 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,010  | 75,00    | 0,76            |
|   | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,080  | 40,00    | 3,20            |
|   | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,010  | 20,00    | 0,20            |
|   |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |          | 1 080,47        |
| 9 | IzD05A        | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t    |        |          | 263,67          |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5     | 6        | 7                  |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|--------------------|
|    |               | miniu de plumb la utilaje tehnologice<br>(Грунтовка суриком в один слой, вручную технологического оборудования)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |          | 142,33             |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,390 | 59,32    | 142,33             |
|    | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,560 | 75,00    | 117,33             |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,110 | 30,00    | 3,00               |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,076 | 15,00    | 1,00               |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |       |          | 7,91               |
| 10 | IzD04A        | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)                                                                                                                                                      | t    |       |          | 628,33<br>227,33   |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 3,820 | 59,32    | 227,33             |
|    | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 5,200 | 75,00    | 390,00             |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,360 | 30,00    | 11,00              |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |       |          | 18,85              |
| 11 |               | Крыльцо                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |          | 0,00<br>0,00       |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |       |          |                    |
| 12 | CG32B         | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Заполнение битым камнем (щебенкой) вперемежку с песком, с утрамбовкой слоев ручными средствами)                                                                                                                                                                                                                                            | m3   |       |          | 664,88<br>70,98    |
|    | 9312040019600 | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,500 | 41,75    | 62,62              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,200 | 41,75    | 8,36               |
|    | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,250 | 170,00   | 42,50              |
|    | 1411122201751 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 1,100 | 500,00   | 550,00             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,100 | 14,00    | 1,40               |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |       |          | 279,25             |
| 13 | CA03F         | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, бетон класса B12,5 | m3   |       |          | 2 511,77<br>221,37 |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 3,450 | 59,32    | 204,67             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,400 | 41,75    | 16,70              |
|    | 2663102100912 | Beton marfa clasa C16/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 1,025 | 2 100,00 | 2 177,00           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,100 | 14,00    | 1,40               |
|    | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,600 | 20,00    | 12,00              |
|    | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,250 | 400,00   | 100,00             |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |       |          | 753,53             |
| 14 | CB02A         | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)                                                | m2   |       |          | 119,32<br>68,55    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,150 | 41,75    | 6,26               |
|    | 7124010010700 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,050 | 59,32    | 62,29              |
|    | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,005 | 55,00    | 0,29               |
|    | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,300 | 1,00     | 0,30               |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6        | 7                                  |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------------------------|
|    | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,300  | 1,00     | 0,30                               |
|    | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,030  | 25,00    | 0,75                               |
|    | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,050  | 22,00    | 1,10                               |
|    | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,080  | 55,00    | 4,40                               |
|    | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 0,100  | 200,00   | 20,00                              |
|    | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0035 | 4 200,00 | 14,61                              |
|    | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0005 | 4 200,00 | 1,83                               |
|    | 2320187315789 | Decofrol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,120  | 60,00    | 7,20                               |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 274,43                             |
| 15 | CG22A1        | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона C10/8 (Bc10/B150), толщиной 10 см в постоянном поле, затертые, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)                                  | m2   |        |          | <div>277,47</div> <div>60,53</div> |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,950  | 59,32    | 56,35                              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,100  | 41,75    | 4,18                               |
|    | 2663102100912 | Beton marfa clasa C16/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,1025 | 2 100,00 | 214,94                             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,100  | 20,00    | 2,00                               |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 471,70                             |
| 16 | CG22E1        | Pardoseli din mortar de ciment M 100-T in grosime de 2 cm, turnat pe loc pe suport existent, inclusiv scliviseala in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из цементного раствора M 100-T, толщиной 2 см, уложенного на существующее основание, включая отделочный слой, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2) | m2   |        |          | <div>103,87</div> <div>57,56</div> |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,900  | 59,32    | 53,39                              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,100  | 41,75    | 4,18                               |
|    | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,022  | 2 100,00 | 45,71                              |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,030  | 20,00    | 0,60                               |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 176,58                             |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Constructia infrastructurii de  
alimentarea cu apa potabila on  
satul Moscovei, r-nul Cahul

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-7-2  
Станция дезинфекции воды. Оборудование.

Valoarea de deviz 240 728,52 lei

Intocmit in prețuri curente 11.12.2024

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                             | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                   |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                 | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | 1. Станция дезинфекции воды                                                                                                       |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | SB24E                       | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm (Половой трап чугунный эмалированный, простой , 100 мм) | buc  | 1,000                                 | 522,59<br>62,29                       | 522,59<br>62,29        |
|        |                             | Total                                                                                                                             | lei  |                                       |                                       | 522,59                 |
|        |                             | Asigurarea sociala                                                                                                                | 24 % |                                       |                                       | 14,95                  |
|        |                             | Transportul materialelor                                                                                                          | 4 %  |                                       |                                       | 18,41                  |
|        |                             | Total                                                                                                                             |      |                                       |                                       | 555,95                 |
|        |                             | Cheltuieli de regie                                                                                                               | 5 %  |                                       |                                       | 27,80                  |
|        |                             | Total                                                                                                                             |      |                                       |                                       | 583,75                 |
|        |                             | Beneficiu de deviz                                                                                                                | 4 %  |                                       |                                       | 23,35                  |
|        |                             | Total Станция дезинфекции воды<br>Inclusiv salariu                                                                                |      |                                       |                                       | 607,10<br>62,29        |
|        |                             | 2. Монтажные работы                                                                                                               |      |                                       |                                       |                        |
| 2      |                             | Комплект поставки станции дезинфекции воды из расчета (6м3/час воды) включает в себя : Контейнер 3,00х2,40 h-2,5, эл.             | buc  | 1,000                                 | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00           |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5     | 6                                     | 7                                     |
|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|   |   | щит со стабилизатором напряжения, щит управления станцией, раковиной самопомощи из нержавеющей стали, внутренним и наружным освещением, системой вентиляции и отопления, фильтрами грубой очистки воды, электромагнитного расходомера с импульсным выходом ф50мм, 2 воода реагента с керамическими шарами, 2 емкости для хранения гипохлорита по 100 литров каждая, узел измерения остаточного хлора в воде узел измерения остаточного хлора в воде. (СТОИМОСТЬ МОНТАЖА УЧТЕНА В СТЕИ ОБОРУДОВАНИЯ)                                                                        |     |       |                                       |                                       |
|   |   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei |       |                                       |                                       |
|   |   | <b>Total Монтажные работы<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |                                       | <b>0,00</b>                           |
|   |   | <b>3. Оборудование</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |                                       |                                       |
| 3 |   | Комплект поставки станции дезинфекции воды из расчета (6м3/час воды) включает в себя : Контейнер 3,00х2,40 h-2,5, эл. щит со стабилизатором напряжения, щит управления станцией, раковиной самопомощи из нержавеющей стали, внутренним и наружным освещением, системой вентиляции и отопления, фильтрами грубой очистки воды, электромагнитного расходомера с импульсным выходом ф50мм, 2 воода реагента с керамическими шарами, 2 емкости для хранения гипохлорита по 100 литров каждая, узел измерения остаточного хлора в воде узел измерения остаточного хлора в воде. | buc | 1,000 | <div>200 000,00</div> <div>0,00</div> | <div>200 000,00</div> <div>0,00</div> |
|   |   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei |       |                                       | 200 000,00                            |

|   |   |                                        |      |   |   |            |
|---|---|----------------------------------------|------|---|---|------------|
| 1 | 2 | 3                                      | 4    | 5 | 6 | 7          |
|   |   | Total Оборудование<br>Inclusiv salariu |      |   |   | 200 000,00 |
|   |   | Total                                  | lei  |   |   | 200 607,10 |
|   |   | TVA                                    | 20 % |   |   | 40 121,42  |
|   |   | Total deviz:<br>Inclusiv salariu       |      |   |   | 240 728,52 |
|   |   |                                        |      |   |   | 62,29      |

Intocmit \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția infrastructurii de  
alimentarea cu apă potabilă în  
satul Moscovei, r-nul Cahul**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-7-2**  
**Станция дезинфекции воды. Оборудование.**

**Valoarea de deviz 240 728,52 lei**

Intocmit în prețuri curente 11.12.2024

| № crt.            | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli                    | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |            |
|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|------------|
|                   |                             |                                                   |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total      |
| 1                 | 2                           | 3                                                 | 4    | 5                                     | 6                      | 7          |
|                   |                             | Total borderou de resurse № 2-7-2:                |      |                                       |                        |            |
| <b>Manopera :</b> |                             |                                                   |      |                                       |                        |            |
| 1.                | 7136020011620               | Instalator apă, canal                             | h-om | 1,050                                 | 59,32                  | 62,29      |
|                   |                             | Total manopera                                    |      |                                       |                        | 62,29      |
| <b>Materiale:</b> |                             |                                                   |      |                                       |                        |            |
| 1.                | 1752117307067               | Calafat gudronat                                  | kg   | 0,051                                 | 20,00                  | 1,02       |
| 2.                | 2651122100440               | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500      | kg   | 0,122                                 | 2,30                   | 0,28       |
| 3.                | 2875114202905               | Sifon simplu sau combinat din fontă emailată d100 | buc  | 1,020                                 | 450,00                 | 459,00     |
| 4.                | 45565711889789<br>891       | Комплект поставки станции                         | buc  | 1,000                                 | 200 000,00             | 200 000,00 |

|  |  |                                            |  |  |  |                   |
|--|--|--------------------------------------------|--|--|--|-------------------|
|  |  | дезинфекции воды из расчета (6м3/час воды) |  |  |  |                   |
|  |  | <b>Total materiale de construcții</b>      |  |  |  | <b>200 460,30</b> |
|  |  | <b>Total utilaje de construcții</b>        |  |  |  | <b>0,00</b>       |

|       |      |            |
|-------|------|------------|
| Total | lei  | 200 607,10 |
| TVA   | 20 % | 40 121,42  |

**Total deviz:** **240 728,52**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Constructia infrastructurii de alimentarea cu apa potabila on satul Moscovei, r-nul Cahul**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Станция дезинфекции воды</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                        |                      |                        |
| 1      | SB24E                       | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm (Половой трап чугунный эмалированный, простой , 100 мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  |                                        |                      | 522,59<br>62,29        |
|        | 7136020011620               | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,050                                  | 59,32                | 62,29                  |
|        | 2875114202905               | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata d100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,000                                  | 450,00               | 459,00                 |
|        | 2651122100440               | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,120                                  | 2,30                 | 0,28                   |
|        | 1752117307067               | Calafat gudronat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,050                                  | 20,00                | 1,02                   |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |                                        |                      | 522,59                 |
|        |                             | <b>2. Монтажные работы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                        |                      |                        |
| 2      |                             | Комплект поставки станции дезинфекции воды из расчета (6м3/час воды) включает в себя : Контейнер 3,00х2,40 h-2,5, эл. щит со стабилизатором напряжения, щит управления станцией, раковиной самопомощи из нержавеющей стали, внутренним и наружным освещением, системой вентиляции и отопления, фильтрами грубой очистки воды, электромагнитного расходомера с импульсным выходом ф50мм, 2 воода реагента с керамическими шарами, 2 емкости для хранения гипохлорита по 100 | buc  |                                        |                      | 0,00<br>0,00           |

| 1 | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5     | 6          | 7                                     |
|---|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------|---------------------------------------|
|   |                   | литров каждая, узел измерения остаточного хлора в воде узел измерения остаточного хлора в воде. (СТОИМОСТЬ МОНТАЖА УЧТЕНА В СТ-СТИ ОБОРУДОВАНИЯ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |            |                                       |
|   |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |       |            |                                       |
|   |                   | <b>3. Оборудование</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |            |                                       |
| 3 |                   | Комплект поставки станции дезинфекции воды из расчета (6м3/час воды) включает в себя : Контейнер 3,00х2,40 h-2,5, эл. щит со стабилизатором напряжения, щит управления станцией, раковиной самопомощи из нержавеющей стали, внутренним и наружным освещением, системой вентиляции и отопления, фильтрами грубой очистки воды, электромагнитного расходомера с импульсным выходом ф50мм, 2 воода реагента с керамическими шарами, 2 емкости для хранения гипохлорита по 100 литров каждая, узел измерения остаточного хлора в воде узел измерения остаточного хлора в воде. | buc |       |            | <div>200 000,00</div> <div>0,00</div> |
|   | 45565711889789891 | Комплект поставки станции дезинфекции воды из расчета (6м3/час воды)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 1,000 | 200 000,00 | 200 000,00                            |
|   |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |       |            | 200 000,00                            |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcia infrastructurii de  
alimentarea cu apa potabila on  
satul Moscovei, r-nul Cahul**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-8-1**  
**Groapa de fundatie si perna de pamant. Sector "B"**

Valoarea de deviz 20 563,00 lei

Intocmit in prețuri curente 11.12.2024

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории) | 100 m3 | 4,650                                 | 819,96<br>0,00                        | 3 812,80<br>0,00       |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)                                           | m3     | 10,100                                | 86,00<br>86,00                        | 868,65<br>868,65       |
| 3      | TsD32A                      | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной                                                                                                                                                              | 100 m3 | 1,500                                 | 2 530,33<br>7,93                      | 3 795,50<br>11,90      |

| 1 | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4         | 5      | 6                | 7                    |
|---|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------|----------------------|
|   |         | укатки)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |        |                  |                      |
| 4 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)                                                                                         | 100<br>m3 | 2,600  | 436,00<br>0,00   | 1 133,60<br>0,00     |
| 5 | TsD05B  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)                 | 100<br>m3 | 2,600  | 745,43<br>368,23 | 1 938,13<br>957,41   |
| 6 | TsD01B  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт) (подсыпка под полы и крыльца) | m3        | 65,700 | 12,94<br>12,94   | 850,32<br>850,32     |
| 7 | TsD04B  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)                                        | m3        | 65,700 | 32,71<br>31,31   | 2 149,21<br>2 057,23 |

| 1 | 2 | 3                                                             | 4 | 5     | 6            | 7            |
|---|---|---------------------------------------------------------------|---|-------|--------------|--------------|
| 8 |   | Taluze este luata in considerare la planificarea pe verticala |   | 0,000 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

|  |  |                              |      |           |
|--|--|------------------------------|------|-----------|
|  |  | Total                        | lei  | 14 548,21 |
|  |  | Asigurarea sociala           | 24 % | 1 138,92  |
|  |  | Total                        |      | 15 687,13 |
|  |  | Cheltuieli de transport      | 4 %  | 4,02      |
|  |  | Total                        |      | 15 691,15 |
|  |  | Cheltuieli pentru depozitare | 1 %  | 1,00      |
|  |  | Cheltuieli directe           |      | 15 692,15 |
|  |  | Cheltuieli de regie          | 5 %  | 784,61    |
|  |  | Total                        |      | 16 476,76 |
|  |  | Beneficiu de deviz           | 4 %  | 659,07    |
|  |  | Total                        |      | 17 135,83 |
|  |  | TVA                          | 20 % | 3 427,17  |
|  |  | 20 563,00                    |      |           |
|  |  | <b>Total deviz:</b>          |      |           |
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b>      |      |           |
|  |  | 4 745,51                     |      |           |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția infrastructurii de  
alimentarea cu apă potabilă în  
satul Moscovei, r-nul Cahul**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-8-1  
Groapa de fundație și pernă de pământ. Sector "B"**

Valoarea de deviz 20 563,00 lei

Intocmit în prețuri curente 11.12.2024

| № | Simbol norme |  | Cantitate | Valoarea de deviz, lei |
|---|--------------|--|-----------|------------------------|
|---|--------------|--|-----------|------------------------|

| crt. | și Cod<br>resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | conform<br>datelor din<br>proiect | Pe unitate<br>de măsură | Total |
|------|-------------------|------------------------------------|------|-----------------------------------|-------------------------|-------|
| 1    | 2                 | 3                                  | 4    | 5                                 | 6                       | 7     |
|      |                   | Total borderou de resurse № 2-8-1: |      |                                   |                         |       |

**Manopera :**

|    |               |                       |      |         |       |                 |
|----|---------------|-----------------------|------|---------|-------|-----------------|
| 1. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 113,380 | 41,75 | 4 733,61        |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,285   | 41,75 | 11,90           |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>4 745,51</b> |

**Materiale:**

|    |               |                                                          |    |       |       |               |
|----|---------------|----------------------------------------------------------|----|-------|-------|---------------|
| 1. | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 6,570 | 14,00 | 91,98         |
| 2. | 4100126202818 | Apa                                                      | m3 | 0,600 | 14,00 | 8,40          |
|    |               | <b>Total materiale de construcții</b>                    |    |       |       | <b>100,38</b> |

**Utilaje de construcții:**

|    |                |                                                             |      |        |        |                 |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 1. | 2952260003501  | Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 9,532  | 400,00 | 3 812,80        |
| 2. | 2952260003540  | Buldozer                                                    | h-ut | 1,935  | 400,00 | 774,00          |
| 3. | 2952260003553  | Buldozer pe senile până la 65-80 CP                         | h-ut | 2,834  | 400,00 | 1 133,60        |
| 4. | 2952270004021  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)       | h-ut | 24,518 | 40,00  | 980,72          |
| 5. | 34105400000012 | Rulou compactor cu cramioane, 5 t, remorca                  | h-ut | 3,630  | 200,00 | 726,00          |
| 6. | 34105400000013 | Rulou compactor cu valțuri netede, 5 t, remorca             | h-ut | 3,720  | 200,00 | 744,00          |
| 7. | 34105400000015 | Tractor 79 kw (108 c.p.)                                    | h-ut | 3,660  | 400,00 | 1 464,00        |
| 8. | 34105400000016 | Tractor 59 kw (80 c.p.)                                     | h-ut | 0,168  | 400,00 | 67,20           |
|    |                | <b>Total utilaje de construcții</b>                         |      |        |        | <b>9 702,32</b> |

|                              |      |           |
|------------------------------|------|-----------|
| Total                        | lei  | 14 548,21 |
| Asigurarea socială           | 24 % | 1 138,92  |
| Total                        |      | 15 687,13 |
| Cheltuieli de transport      | 4 %  | 4,02      |
| Total                        |      | 15 691,15 |
| Cheltuieli pentru depozitare | 1 %  | 1,00      |
| Cheltuieli directe           |      | 15 692,15 |
| Cheltuieli de regie          | 5 %  | 784,61    |
| Total                        |      | 16 476,76 |
| Beneficiu de deviz           | 4 %  | 659,07    |
| Total                        |      | 17 135,83 |
| TVA                          | 20 % | 3 427,17  |

**Total deviz:**

**20 563,00**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia infrastructurii de  
alimentarea cu apa potabila on satul Moscovei,  
r-nul Cahul**

**Investitor**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
| 1      | TsC03B1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории) | 100 m3 |                                        |                      | 819,96<br>0,00         |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 2,050                                  | 400,00               | 819,96                 |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei    |                                        |                      | 3 812,80               |
| 2      | TsA20B                      | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)                                           | m3     |                                        |                      | 86,00<br>86,00         |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om   | 2,060                                  | 41,75                | 86,00                  |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei    |                                        |                      | 868,65                 |
| 3      | TsD32A                      | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки)                                                                                                                                                      | 100 m3 |                                        |                      | 2 530,33<br>7,93       |
|        | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,190                                  | 41,75                | 7,93                   |
|        | 4100126202818               | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3     | 0,400                                  | 14,00                | 5,60                   |
|        | 34105400000016              | Tractor 59 kw (80 c.p.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 0,112                                  | 400,00               | 44,80                  |
|        | 34105400000015              | Tractor 79 kw (108 c.p.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 2,440                                  | 400,00               | 976,00                 |
|        | 34105400000012              | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 2,420                                  | 200,00               | 484,00                 |
|        | 34105400000013              | Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 2,480                                  | 200,00               | 496,00                 |
|        | 2952260003540               | Buldozer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 1,290                                  | 400,00               | 516,00                 |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei    |                                        |                      | 3 795,50               |
| 4      | TsD02A1                     | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)                                               | 100 m3 |                                        |                      | 436,00<br>0,00         |
|        | 2952260003553               | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 1,090                                  | 400,00               | 436,00                 |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei    |                                        |                      | 1 133,60               |
| 5      | TsD05B                      | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat                                                                                                                                                                                                        | 100 m3 |                                        |                      | 745,43<br>368,23       |

| 1 | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5     | 6     | 7                                       |
|---|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-----------------------------------------|
|   |               | in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)                                                                                                                                                     |      |       |       |                                         |
|   | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 8,820 | 41,75 | 368,23                                  |
|   | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 9,430 | 40,00 | 377,20                                  |
|   |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |       |       | 1 938,13                                |
| 6 | TsD01B        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт) (подсыпка под полы и крыльца) | m3   |       |       | <div>12,94</div> <hr/> <div>12,94</div> |
|   | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,310 | 41,75 | 12,94                                   |
|   |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |       |       | 850,32                                  |
| 7 | TsD04B        | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 10 см, связный грунт)                                        | m3   |       |       | <div>32,71</div> <hr/> <div>31,31</div> |
|   | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,750 | 41,75 | 31,31                                   |
|   | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,100 | 14,00 | 1,40                                    |
|   |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |       |       | 2 149,21                                |
| 8 |               | Taluze este luata in considerare la planificarea pe verticala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |       | <div>0,00</div> <hr/> <div>0,00</div>   |
|   |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei  |       |       |                                         |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia infrastructurii de  
alimentarea cu apa potabila on  
satul Moscovei, r-nul Cahul**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-9-1**  
**Hazna, V=15 m3. Sector "B"**

Valoarea de deviz 19 992,76 lei

Intocmit in prețuri curente 11.12.2024

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
| 1      |                             | Lucrari de pamint sunt luate in considerare in devizul de dezvoltare a excavatiei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 0,000                                 | 0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00           |
| 2      | TsC54B                      | Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,450                                 | 635,13<br>41,38                       | 285,81<br>18,62        |
| 3      | CA03F                       | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....<br>(Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса C8/10 | m3   | 0,150                                 | 2 507,33<br>222,60                    | 376,10<br>33,39        |
| 4      | CA02C                       | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов,                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,100                                 | 2 550,00<br>256,60                    | 255,00<br>25,66        |

| 1 | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4  | 5      | 6                                     | 7                                     |
|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|   |            | защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма СА01, его укладка типичными средствами) В15                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |        |                                       |                                       |
| 5 | CC03C      | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно) (3 BpI pas 100x100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg | 14,400 | <div>27,82</div> <div>1,70</div>      | <div>400,67</div> <div>24,47</div>    |
| 6 | IzF31A     | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (Гидроизоляция бетонных поверхностей (вертикальных, горизонтальных в т.ч. потолочных) составом "Пенетрон" за 2 раза: гладкая поверхность)                                                                                                                                                                                                         | m2 | 0,785  | <div>151,85</div> <div>43,49</div>    | <div>119,20</div> <div>34,14</div>    |
| 7 | IzF01B k=4 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой) vopsire cu resina epocsidica ЭД20 patru straturi | m2 | 0,785  | <div>153,64</div> <div>9,57</div>     | <div>120,61</div> <div>7,51</div>     |
| 8 | AcE13A     | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах)                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 0,900  | <div>2 604,28</div> <div>752,59</div> | <div>2 343,85</div> <div>677,33</div> |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5     | 6                | 7                |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|------------------|
| 9  | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) (element cilindric CT-10-9         | buc | 1,000 | 720,00<br>0,00   | 720,00<br>0,00   |
| 10 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) (element cilindric CT-10-6         | buc | 1,000 | 580,00<br>0,00   | 580,00<br>0,00   |
| 11 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) (element cilindric CT-10-9 cu fund | buc | 1,000 | 2 375,00<br>0,00 | 2 375,00<br>0,00 |
| 12 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa                                                                                                                                                                                                                                                              | buc | 1,000 | 700,00<br>0,00   | 700,00<br>0,00   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4   | 5      | 6                                   | 7                                   |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|    |         | subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) (element cilindric CTP 1-10-1                                                                                                                                                |     |        |                                     |                                     |
| 13 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) (inel de aducere la cota CT01) | buc | 2,000  | <div>220,00</div> <div>0,00</div>   | <div>440,00</div> <div>0,00</div>   |
| 14 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) (сарас де фонта Л)             | buc | 1,000  | <div>1 500,00</div> <div>0,00</div> | <div>1 500,00</div> <div>0,00</div> |
| 15 | CL18A   | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные )                                                                  | kg  | 25,460 | <div>38,01</div> <div>12,34</div>   | <div>967,77</div> <div>314,23</div> |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5     | 6               | 7                  |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------|--------------------|
|    |            | (MC3, MC4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |       |                 |                    |
| 16 | IzF31A     | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (Гидроизоляция бетонных поверхностей (вертикальных, горизонтальных в т.ч. потолочных) составом "Пенетрон" за 2 раза: гладкая поверхность)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 8,900 | 151,88<br>43,53 | 1 351,73<br>387,42 |
| 17 | IzF04F k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)<br>(Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба, по вертикальным или наклонным свыше 40% ровным или кривым поверхностям, из битумной мастики или битума с добавлением каучука, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой) (2 straturi) | m2 | 8,900 | 152,49<br>7,15  | 1 357,14<br>63,67  |
| 18 | IzF01B     | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой) vopsire cu resina epocsidica                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 8,900 | 26,41<br>2,38   | 235,01<br>21,22    |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5     | 6                                 | 7                                 |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|    |         | ЭД20 patru straturi                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |                                   |                                   |
| 19 | RpCU05F | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 16 - 25 см)                                | buc | 1,000 | <div>36,14</div> <div>36,14</div> | <div>36,14</div> <div>36,14</div> |
| 20 | IC44B   | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (Изготовление, установка и заделка (цементация) защитных футляров для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 2 1/2" -4") L=0.20 m | buc | 1,000 | <div>98,30</div> <div>29,81</div> | <div>98,30</div> <div>29,81</div> |

|  |  |                                  |      |           |
|--|--|----------------------------------|------|-----------|
|  |  | Total                            | lei  | 14 262,33 |
|  |  | Asigurarea sociala               | 24 % | 401,67    |
|  |  | Total                            |      | 14 664,00 |
|  |  | Cheltuieli de transport          | 4 %  | 474,39    |
|  |  | Total                            |      | 15 138,39 |
|  |  | Cheltuieli pentru depozitare     | 1 %  | 118,60    |
|  |  | Cheltuieli directe               |      | 15 256,99 |
|  |  | Cheltuieli de regie              | 5 %  | 762,85    |
|  |  | Total                            |      | 16 019,84 |
|  |  | Beneficiu de deviz               | 4 %  | 640,79    |
|  |  | Total                            |      | 16 660,63 |
|  |  | TVA                              | 20 % | 3 332,13  |
|  |  | 19 992,76                        |      |           |
|  |  | Total deviz:<br>Inclusiv salariu |      | 1 673,61  |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia infrastructurii de  
alimentarea cu apa potabila on  
satul Moscovei, r-nul Cahul**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-9-1  
Hazna, V=15 m3. Sector "B"**

**Valoarea de deviz 19 992,76 lei**

Intocmit in prețuri curente 11.12.2024

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 2-9-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |               |                              |      |       |       |                 |
|-----|---------------|------------------------------|------|-------|-------|-----------------|
| 1.  | 7122050013400 | Zidar                        | h-om | 3,740 | 59,62 | 222,98          |
| 2.  | 7123010010200 | Betonist                     | h-om | 0,903 | 59,62 | 53,83           |
| 3.  | 7123020011140 | Fierar beton                 | h-om | 0,360 | 59,62 | 21,46           |
| 4.  | 7134030012200 | Izolator hidrofug            | h-om | 1,550 | 59,62 | 92,40           |
| 5.  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,500 | 59,62 | 29,81           |
| 6.  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa    | h-om | 8,739 | 59,62 | 521,02          |
| 7.  | 7212030022700 | Sudor                        | h-om | 0,255 | 59,62 | 15,20           |
| 8.  | 7214240021810 | Lacatus CM                   | h-om | 4,837 | 59,62 | 288,38          |
| 9.  | 9310060019900 | Muncitor necalificat         | h-om | 0,446 | 41,75 | 18,62           |
| 10. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM        | h-om | 6,074 | 41,75 | 253,60          |
| 11. | 9310060019922 | Muncitor deservire           | h-om | 3,744 | 41,75 | 156,31          |
|     |               | <b>Total manopera</b>        |      |       |       | <b>1 673,61</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                         |     |        |          |          |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|
| 1.  | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                | kg  | 0,382  | 5,00     | 1,91     |
| 2.  | 1411122201752  | Piatra sparta                                           | m3  | 0,518  | 500,00   | 259,00   |
| 3.  | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm       | m3  | 0,145  | 170,00   | 24,65    |
| 4.  | 1421202206000  | Nisip 0,0-7,0 mm                                        | m3  | 0,002  | 170,00   | 0,34     |
| 5.  | 2010102915572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime                      | m2  | 0,118  | 250,00   | 29,50    |
| 6.  | 2010237318750  | Distantieri                                             | buc | 4,320  | 1,00     | 4,32     |
| 7.  | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg  | 20,114 | 1,00     | 20,11    |
| 8.  | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                     | t   | 0,011  | 1 000,00 | 11,00    |
| 9.  | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                 | kg  | 30,260 | 40,00    | 1 210,40 |
| 10. | 2411115904512  | Oxigen tehnic gazos S2031                               | m3  | 0,045  | 24,00    | 1,08     |
| 11. | 241331734600   | Bitum diluat                                            | kg  | 2,670  | 80,00    | 213,60   |
| 12. | 241331734602   | Epocsidica ЭД20                                         | kg  | 0,942  | 120,00   | 113,04   |
| 13. | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                 | kg  | 0,024  | 24,00    | 0,58     |
| 14. | 24165373438290 | Amestec "Penetron"                                      | kg  | 7,748  | 135,00   | 1 045,98 |
| 15. | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                       | kg  | 0,020  | 75,00    | 1,50     |
| 16. | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                          | kg  | 0,428  | 2,30     | 0,98     |
| 17. | 26511221004022 | Ciment M-400                                            | kg  | 0,727  | 2,30     | 1,67     |
| 18. | 2652102100713  | Var pasta                                               | m3  | 0,000  | 3 200,00 | 0,00     |
| 19. | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                              | kg  | 6,052  | 7,00     | 42,36    |

|     |                |                                                 |     |        |          |                  |
|-----|----------------|-------------------------------------------------|-----|--------|----------|------------------|
| 20. | 2661126433093  | Element cilindric CT-10-9                       | buc | 1,000  | 720,00   | 720,00           |
| 21. | 2661126433094  | Element cilindric CT-10-6                       | buc | 1,000  | 580,00   | 580,00           |
| 22. | 2661126433096  | Placa de planseu CTP 1-10-1                     | buc | 1,000  | 700,00   | 700,00           |
| 23. | 2661126433097  | Inel de aducere la cota CT01                    | buc | 2,000  | 220,00   | 440,00           |
| 24. | 26611264332035 | Element cilindric CT-10-9 cu fund               | buc | 1,000  | 2 375,00 | 2 375,00         |
| 25. | 2663102100910  | Beton marfa clasa C8/10                         | m3  | 0,155  | 2 100,00 | 325,50           |
| 26. | 2663102100957  | Beton de ciment clasa B15/M200                  | m3  | 0,373  | 2 100,00 | 783,30           |
| 27. | 266310210910   | Beton marfa clasa C10/12,5                      | m3  | 0,104  | 2 100,00 | 218,40           |
| 28. | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50                             | m3  | 0,070  | 2 100,00 | 147,00           |
| 29. | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg  | 0,072  | 25,00    | 1,80             |
| 30. | 2722103310     | Teava instalatie Dn100 mm                       | m   | 0,200  | 320,00   | 64,00            |
| 31. | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                     | kg  | 0,255  | 22,00    | 5,61             |
| 32. | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm            | kg  | 0,144  | 20,00    | 2,88             |
| 33. | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton           | kg  | 25,460 | 25,00    | 636,50           |
| 34. | 2873122004100  | Plase sudate                                    | kg  | 14,544 | 25,00    | 363,60           |
| 35. | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                         | kg  | 0,127  | 75,00    | 9,52             |
| 36. | 287527420001   | Capacul cu rama din fonta* JI                   | buc | 1,000  | 1 500,00 | 1 500,00         |
| 37. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                   | m3  | 0,279  | 14,00    | 3,91             |
| 38. | 4100116202820  | Apa potabila                                    | m3  | 0,001  | 14,00    | 0,01             |
| 39. | 4100126202818  | Apa                                             | m3  | 0,045  | 14,00    | 0,63             |
|     |                | <b>Total materiale de construcții</b>           |     |        |          | <b>11 859,68</b> |

**Utilaje de construcții:**

|    |               |                                              |      |       |        |               |
|----|---------------|----------------------------------------------|------|-------|--------|---------------|
| 1. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,189 | 40,00  | 7,56          |
| 2. | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)      | h-ut | 0,022 | 20,00  | 0,44          |
| 3. | 2922140007000 | Macara                                       | h-ut | 0,034 | 400,00 | 13,60         |
| 4. | 2952270003000 | Vibrator de suprafață                        | h-ut | 0,040 | 20,00  | 0,80          |
| 5. | 2952270003100 | Vibrator de adâncime                         | h-ut | 0,090 | 20,00  | 1,80          |
| 6. | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l                       | h-ut | 0,231 | 40,00  | 9,24          |
| 7. | 3410520001373 | Automacara 5 tf                              | h-ut | 1,701 | 400,00 | 680,40        |
| 8. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                         | h-ut | 0,038 | 400,00 | 15,20         |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b>          |      |       |        | <b>729,04</b> |

|                              |      |           |
|------------------------------|------|-----------|
| Total                        | lei  | 14 262,33 |
| Asigurarea sociala           | 24 % | 401,67    |
| Total                        |      | 14 664,00 |
| Cheltuieli de transport      | 4 %  | 474,39    |
| Total                        |      | 15 138,39 |
| Cheltuieli pentru depozitare | 1 %  | 118,60    |
| Cheltuieli directe           |      | 15 256,99 |
| Cheltuieli de regie          | 5 %  | 762,85    |
| Total                        |      | 16 019,84 |
| Beneficiu de deviz           | 4 %  | 640,79    |
| Total                        |      | 16 660,63 |
| TVA                          | 20 % | 3 332,13  |

**Total deviz:**

**19 992,76**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Constructia infrastructurii de  
alimentarea cu apa potabila on satul Moscovei,  
r-nul Cahul**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| №<br>crt. | Simbol norme și Cod<br>resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | U.M. | Consum de<br>resurse pe unitate<br>de măsură | Valoare, lei            |                        |
|-----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|           |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                              | Pe unitate de<br>măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5                                            | 6                       | 7                      |
| 1         |                                | Lucrari de pamint sunt luate in considerare in<br>devizul de dezvoltare a excavatiei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                              |                         | 0,00                   |
|           |                                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |                                              |                         | 0,00                   |
| 2         | TsC54B                         | Strat de fundatie din piatra sparta (Слой<br>основания из бута)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   |                                              |                         | 635,13                 |
|           | 9310060019900                  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,990                                        | 41,75                   | 41,38                  |
|           | 1411122201752                  | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 1,150                                        | 500,00                  | 575,56                 |
|           | 4100126202818                  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,100                                        | 14,00                   | 1,40                   |
|           | 2592270004021                  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,420                                        | 40,00                   | 16,80                  |
|           |                                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |                                              |                         | 285,81                 |
| 3         | CA03F                          | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in<br>fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub<br>cota zero, preparat cu centrala de betoane sau<br>beton marfa conform. art. CA01, turnare cu<br>mijloace clasice, beton simplu clasa....<br>(Устройство бетонных фундаментов,<br>цоколей, подпорных стен, стен ниже<br>нулевой отметки, приготовление бетона на<br>РБУ или товарный бетон в соответствии с<br>CA01, укладка его типичными средствами,<br>бетон класса C8/10 | m3   |                                              |                         | 2 507,33               |
|           | 7123010010200                  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 3,450                                        | 59,62                   | 205,87                 |
|           | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,400                                        | 41,75                   | 16,73                  |
|           | 2663102100910                  | Beton marfa clasa C8/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,025                                        | 2 100,00                | 2 170,00               |
|           | 4100116202818                  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,100                                        | 14,00                   | 1,40                   |
|           | 2952270003100                  | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,600                                        | 20,00                   | 12,00                  |
|           | 3410520006752                  | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,250                                        | 400,00                  | 101,33                 |
|           |                                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |                                              |                         | 376,10                 |
| 4         | CA02C                          | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape<br>la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu<br>centrala de betoane conform art. CA01 sau<br>beton marfa, turnare cu mijloace clasice<br>(Укладка бетона для выравнивания,<br>уклонов, защитных стяжек на высоте до 35<br>м включительно, с использованием<br>товарного бетона, в случае приготовления<br>бетона на РБУ используется норма CA01,<br>его укладка типичными средствами) B15                                   | m3   |                                              |                         | 2 550,00               |
|           | 7123010010200                  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 3,850                                        | 59,62                   | 229,50                 |

| 1 | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|---|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|   | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,650  | 41,75    | 27,10              |
|   | 266310210910   | Beton marfa clasa C10/12,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 1,025  | 2 100,00 | 2 184,00           |
|   | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,100  | 14,00    | 1,40               |
|   | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,250  | 400,00   | 100,00             |
|   | 2952270003000  | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,400  | 20,00    | 8,00               |
|   |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 255,00             |
| 5 | CC03C          | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно) (3 BpI pas 100x100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   |        |          | 27,82<br>1,70      |
|   | 7123020011140  | Fierar beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,025  | 59,62    | 1,49               |
|   | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,005  | 41,75    | 0,21               |
|   | 2873122004100  | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,010  | 25,00    | 25,25              |
|   | 2710602100000  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,005  | 25,00    | 0,12               |
|   | 2734113803881  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,010  | 20,00    | 0,20               |
|   | 2010237318750  | Distantieri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,300  | 1,00     | 0,30               |
|   | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0006 | 400,00   | 0,25               |
|   |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 400,67             |
| 6 | IzF31A         | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (Гидроизоляция бетонных поверхностей (вертикальных, горизонтальных в т.ч. потолочных) составом "Пенетрон" за 2 раза: гладкая поверхность)                                                                                                                                                                                                        | m2   |        |          | 151,85<br>43,49    |
|   | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,500  | 41,75    | 20,85              |
|   | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,380  | 59,62    | 22,64              |
|   | 24165373438290 | Amestec "Penetron"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,800  | 135,00   | 108,00             |
|   | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,025  | 14,00    | 0,36               |
|   |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 119,20             |
| 7 | IzF01B k=4     | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой) vopsire cu resina epoxidica ЭД20 patru straturi | m2   |        |          | 153,64<br>9,57     |
|   | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,040  | 59,62    | 9,57               |
|   | 241331734602   | Epoxidica ЭД20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,300  | 120,00   | 144,00             |
|   | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,001  | 14,00    | 0,05               |
|   | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,0003 | 20,00    | 0,03               |
|   |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 120,61             |
| 8 | AcE13A         | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах)                                                                                                                                                                                                                      | m3   |        |          | 2 604,28<br>752,59 |
|   | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 9,710  | 59,62    | 578,91             |
|   | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 4,160  | 41,75    | 173,68             |
|   | 2663102100957  | Beton de ciment clasa B15/M200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,410  | 2 100,00 | 870,33             |
|   | 2010102915572  | Cofraje din scindura 40 mm grosime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 0,130  | 250,00   | 32,78              |
|   | 2664102101196  | Mortar -ciment M 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,077  | 2 100,00 | 163,33             |
|   | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,160  | 170,00   | 27,39              |
|   | 26511221004022 | Ciment M-400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,800  | 2,30     | 1,86               |
|   | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 1,890  | 400,00   | 756,00             |
|   |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei  |        |          | 2 343,85           |
| 9 | AcE13A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  |        |          | 720,00<br>0,00     |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5     | 6        | 7                |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|------------------|
|    |                | (Элементы канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) (element cilindric CT-10-9                                                                                                                                                                                                                                |     |       |          |                  |
|    | 2661126433093  | Element cilindric CT-10-9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 1,000 | 720,00   | 720,00           |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |       |          | 720,00           |
| 10 | AcE13A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) (element cilindric CT-10-6         | buc |       |          | 580,00<br>0,00   |
|    | 2661126433094  | Element cilindric CT-10-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 1,000 | 580,00   | 580,00           |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |       |          | 580,00           |
| 11 | AcE13A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) (element cilindric CT-10-9 cu fund | buc |       |          | 2 375,00<br>0,00 |
|    | 26611264332035 | Element cilindric CT-10-9 cu fund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc | 1,000 | 2 375,00 | 2 375,00         |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |       |          | 2 375,00         |
| 12 | AcE13A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) (element cilindric CTP 1-10-1      | buc |       |          | 700,00<br>0,00   |
|    | 2661126433096  | Placa de planseu CTP 1-10-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc | 1,000 | 700,00   | 700,00           |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |       |          | 700,00           |
| 13 | AcE13A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) (inel de aducere la cota CT01)     | buc |       |          | 220,00<br>0,00   |
|    | 2661126433097  | Inel de aducere la cota CT01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 1,000 | 220,00   | 220,00           |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |       |          | 440,00           |
| 14 | AcE13A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы канализационных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,0 м, в сухих грунтах. Примечание: ресурс с нормой 0,00 берется по проекту) (capac de fonta Л)                 | buc |       |          | 1 500,00<br>0,00 |
|    | 287527420001   | Capacul cu rama din fonta* Л                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00         |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei |       |          | 1 500,00         |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6        | 7                                  |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------------------------|
| 15 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные ) (MC3, MC4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   |        |          | <div>38,01</div> <div>12,34</div>  |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,190  | 59,62    | 11,33                              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,010  | 41,75    | 0,42                               |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,010  | 59,62    | 0,60                               |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,010  | 22,00    | 0,22                               |
|    | 2775276309886  | Confectii metalice inglobate in beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,000  | 25,00    | 25,00                              |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,005  | 75,00    | 0,37                               |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,015  | 5,00     | 0,08                               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 967,77                             |
| 16 | IzF31A         | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (Гидроизоляция бетонных поверхностей (вертикальных, горизонтальных в т.ч. потолочных) составом "Пенетрон" за 2 раза: гладкая поверхность)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   |        |          | <div>151,88</div> <div>43,53</div> |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,500  | 41,75    | 20,88                              |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,380  | 59,62    | 22,66                              |
|    | 24165373438290 | Amestec "Penetron"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,800  | 135,00   | 108,00                             |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,025  | 14,00    | 0,35                               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 1 351,73                           |
| 17 | IzF04F k=2     | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой, выполненный горячим способом для террас, крыш или фундаментов и ростверков, на участках без грунтовых вод, включая карнизы и желоба , по вертикальным или наклонным свыше 40% ровным или кривым поверхностям, из битумной мастики или битума с добавлением каучука, нанесенной щеткой или каучуковой затиркой) (2 straturi) | m2   |        |          | <div>152,49</div> <div>7,15</div>  |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,060  | 59,62    | 7,15                               |
|    | 2320322600036  | Bitum pt. hidroizolatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,700  | 40,00    | 136,00                             |
|    | 2653102100880  | Filer de calcar saci S 539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,340  | 7,00     | 4,76                               |
|    | 2052152959010  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t    | 0,0006 | 1 000,00 | 1,24                               |
|    | 2052152958990  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,130  | 1,00     | 2,26                               |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,001  | 20,00    | 0,04                               |
|    | 2952270004029  | Topitor bitum de 500 l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,013  | 40,00    | 1,04                               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei  |        |          | 1 357,14                           |
| 18 | IzF01B         | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Подготовка поверхности для нанесения диффузного слоя пароизоляции, термоизоляции или гидроизоляции на горизонтальные, наклонные или вертикальные площади битумной суспензией в один слой) vopsire cu resina epoxidica ЭД20 patru straturi                                                                                                                                                                                                                       | m2   |        |          | <div>26,41</div> <div>2,38</div>   |
|    | 7134030012200  | Izolator hidrofug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,040  | 59,62    | 2,38                               |
|    | 241331734600   | Bitum diluat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,300  | 80,00    | 24,00                              |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7              |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------------|
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,001  | 14,00    | 0,01           |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0003 | 20,00    | 0,01           |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |        |          | 235,01         |
| 19 | RpCU05F       | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 16 - 25 см)                                | buc  |        |          | 36,14<br>36,14 |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,060  | 59,62    | 3,58           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,780  | 41,75    | 32,56          |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |        |          | 36,14          |
| 20 | IC44B         | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (Изготовление, установка и заделка (цементация) защитных футляров для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 2 1/2" -4") L=0.20 m | buc  |        |          | 98,30<br>29,81 |
|    | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,500  | 59,62    | 29,81          |
|    | 2722103310    | Teava instalatie Dn100 mm                                                                                                                                                                                                                                                     | m    | 0,200  | 320,00   | 64,00          |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,045  | 24,00    | 1,08           |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,024  | 24,00    | 0,58           |
|    | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,020  | 75,00    | 1,50           |
|    | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,428  | 2,30     | 0,98           |
|    | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,0024 | 170,00   | 0,34           |
|    | 4100116202820 | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,0006 | 14,00    | 0,01           |
|    | 2652102100713 | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0002 | 3 200,00 | 0,00           |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                     | lei  |        |          | 98,30          |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția infrastructurii de  
alimentarea cu apă potabilă în  
satul Moscovei, r-nul Cahul**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4-1-1**

**Sectorul A. Alimentarea cu energie electrică. VL-6 kV, L=0,155 km**

**Valoarea de deviz 145 940,68 lei**

Intocmit în prețuri curente 11.12.2024

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                            | U.M.  | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                            |
|-----------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|
|           |                                   |                                                                                  |       |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu     |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                | 4     | 5                                              | 6                                        | 7                          |
|           |                                   | <b>1. Lucrări de montaj</b>                                                      |       |                                                |                                          |                            |
| 1         | 08-02-472-<br>1                   | Заземлитель горизонтальный из<br>стали: круглой диаметром 20<br>мм               | 100 m | 0,600                                          | 3 533,25<br>1 127,08                     | 2 119,95<br>676,25         |
|           |                                   | <i>Total</i>                                                                     | lei   |                                                |                                          | 2 119,95                   |
|           |                                   | <i>Asigurarea socială</i>                                                        | 24 %  |                                                |                                          | 162,30                     |
|           |                                   | <i>Total</i>                                                                     |       |                                                |                                          | 2 282,25                   |
|           |                                   | <i>Transport</i>                                                                 | 4 %   |                                                |                                          | 46,48                      |
|           |                                   | <i>Total</i>                                                                     |       |                                                |                                          | 2 328,73                   |
|           |                                   | <i>Cheltuieli de achiziționare-<br/>depozitare</i>                               | 1 %   |                                                |                                          | 11,62                      |
|           |                                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                        |       |                                                |                                          | 2 340,35                   |
|           |                                   | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                       | 60 %  |                                                |                                          | 405,75                     |
|           |                                   | <i>Total</i>                                                                     |       |                                                |                                          | 2 746,10                   |
|           |                                   | <b>Total Lucrări de montaj<br/>Inclusiv salariu</b>                              |       |                                                |                                          | <b>2 855,94<br/>676,25</b> |
|           |                                   | <b>2. Lucrări de construcție</b>                                                 |       |                                                |                                          |                            |
| 2         | 33-04-003-<br>2                   | Установка железобетонных<br>опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ с<br>траверсами без приставок: | buc   | 1,000                                          | 6 870,63<br>468,63                       | 6 870,63<br>468,63         |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6                    | 7                     |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------------------|-----------------------|
|    |             | одностоечных с одним подкосом (опора концевая стойка А10-1 СВ105-5-2 шт.)                                                                             |      |         |                      |                       |
| 3  | 33-04-003-1 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (опора промежуточная П10-1 стойка СВ105-5-1 шт.)              | buc  | 3,000   | 3 321,42<br>225,42   | 9 964,25<br>676,25    |
| 4  | 33-04-016-2 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (развозка материалов и контрукций по трассе)         | buc  | 5,000   | 242,10<br>26,10      | 1 210,50<br>130,50    |
| 5  | 33-04-013-6 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную при количестве проводов в ответвлении: 4 (оголовок ответствительный УОП на существующей опоре) | buc  | 1,000   | 300,37<br>177,37     | 300,37<br>177,37      |
| 6  | 33-04-030-4 | Установка разъединителей: вручную (разъединительный пункт 10 кВ АРП-1)                                                                                | set  | 1,000   | 18 819,15<br>440,15  | 18 819,15<br>440,15   |
| 7  | 33-04-030-4 | Установка разъединителей: вручную (разъединитель РЛК-10/400А)                                                                                         | set  | 1,000   | 20 690,15<br>440,15  | 20 690,15<br>440,15   |
| 8  | 08-01-066-1 | Разрядник напряжением, кВ, до: 10 (ограничитель импульсных напряжений ОПН-10 кВ)                                                                      | set  | 3,000   | 1 022,86<br>177,96   | 3 068,58<br>533,88    |
| 9  | 33-04-030-4 | Установка разъединителей: вручную (однополюсный предохранитель-разъединитель CUT-OUT)                                                                 | set  | 3,000   | 3 498,49<br>440,15   | 10 495,46<br>1 320,46 |
| 10 | 33-04-009-2 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов (провод голый типа АС-70 мм2)                       | 1 km | 0,495   | 5 586,12<br>2 903,09 | 2 765,13<br>1 437,03  |
| 11 |             | Провод голый АС-70 мм2                                                                                                                                | м    | 495,000 | 35,00<br>0,00        | 17 325,00<br>0,00     |
| 12 | 33-04-015-1 | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций (заземление опор)                                                                                          | 10 m | 2,000   | 206,78<br>106,78     | 413,55<br>213,55      |

| 1  | 2 | 3                                   | 4    | 5      | 6              | 7                |
|----|---|-------------------------------------|------|--------|----------------|------------------|
| 13 |   | Линейная арматура для опор ВЛ-10 кВ |      | 0,000  | 0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00     |
| 14 |   | Траверса ТМ1                        | buc  | 3,000  | 500,00<br>0,00 | 1 500,00<br>0,00 |
| 15 |   | Траверса ТМ2                        | buc  | 1,000  | 600,00<br>0,00 | 600,00<br>0,00   |
| 16 |   | Траверса ТМ6                        | buc  | 1,000  | 500,00<br>0,00 | 500,00<br>0,00   |
| 17 |   | Накладка ОГ2                        | buc  | 2,000  | 500,00<br>0,00 | 1 000,00<br>0,00 |
| 18 |   | Накладка ОГ5                        | buc  | 1,000  | 90,00<br>0,00  | 90,00<br>0,00    |
| 19 |   | Хомут Х1                            | buc  | 5,000  | 60,00<br>0,00  | 300,00<br>0,00   |
| 20 |   | Болт Б5                             | buc  | 1,000  | 2,50<br>0,00   | 2,50<br>0,00     |
| 21 |   | Кронштейн У1                        | buc  | 1,000  | 400,00<br>0,00 | 400,00<br>0,00   |
| 22 |   | Стяжка Г1                           | buc  | 2,000  | 310,00<br>0,00 | 620,00<br>0,00   |
| 23 |   | Проводник ЗП1                       | buc  | 12,000 | 100,00<br>0,00 | 1 200,00<br>0,00 |
| 24 |   | Изолятор штыревой ШФ20              | buc  | 13,000 | 150,00<br>0,00 | 1 950,00<br>0,00 |
| 25 |   | Колпачок К-6                        | buc  | 13,000 | 5,00<br>0,00   | 65,00<br>0,00    |
| 26 |   | Крепление провода                   | buc  | 12,000 | 20,00<br>0,00  | 240,00<br>0,00   |
| 27 |   | Зажим ПС-2                          | buc  | 5,000  | 50,00<br>0,00  | 250,00<br>0,00   |
| 28 |   | Зажим ПА-2                          | buc  | 9,000  | 50,00<br>0,00  | 450,00<br>0,00   |
| 29 |   | Подвеска натяжная изолирующая       | buc  | 6,000  | 250,00<br>0,00 | 1 500,00<br>0,00 |
| 30 |   | Зажим поддерживающий ПГН-2-6        | buc  | 1,000  | 200,00<br>0,00 | 200,00<br>0,00   |
|    |   | <i>Total</i>                        | lei  |        |                | 102 790,27       |
|    |   | <i>Asigurarea sociala</i>           | 24 % |        |                | 1 401,11         |
|    |   | <i>Total</i>                        |      |        |                | 104 191,38       |

| 1 | 2 | 3                                                        | 4   | 5 | 6 | 7                              |
|---|---|----------------------------------------------------------|-----|---|---|--------------------------------|
|   |   |                                                          |     |   |   |                                |
|   |   | Transport                                                | 4 % |   |   | 3 651,50                       |
|   |   | Total                                                    |     |   |   | 107 842,88                     |
|   |   | Cheltuieli de achizitionare-depozitare                   | 1 % |   |   | 912,88                         |
|   |   | Cheltuieli directe                                       |     |   |   | 108 755,76                     |
|   |   | Cheltuieli de regie                                      | 5 % |   |   | 5 437,79                       |
|   |   | Total                                                    |     |   |   | 114 193,55                     |
|   |   | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b> |     |   |   | <b>118 761,29<br/>5 837,97</b> |

|  |  |                                          |      |                   |
|--|--|------------------------------------------|------|-------------------|
|  |  | Total                                    | lei  | 121 617,23        |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 24 323,45         |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>145 940,68</b> |
|  |  |                                          |      | <b>6 514,22</b>   |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția infrastructurii de  
alimentarea cu apă potabilă în  
satul Moscovei, r-nul Cahul**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-1-1**  
**Sectorul A. Alimentarea cu energie electrică. VL-6 kV, L=0,155 km**

**Valoarea de deviz 145 940,68 lei**

Intocmit în prețuri curente 11.12.2024

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei  |       |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------|-------|
|           |                                   |                                |      |                                                | Pe unitate<br>de măsură | Total |

|   |   |                                    |   |   |   |   |
|---|---|------------------------------------|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3                                  | 4 | 5 | 6 | 7 |
|   |   | Total borderou de resurse № 4-1-1: |   |   |   |   |

**Manopera:**

|    |   |                       |      |         |       |                 |
|----|---|-----------------------|------|---------|-------|-----------------|
| 1. | 1 | Затраты труда         | h-om | 109,815 | 59,32 | 6 514,22        |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>6 514,22</b> |

**Materiale:**

|     |             |                                                                                           |     |         |           |           |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|
| 1.  | 101-1292    | White-spirit                                                                              | t   | 0,000   | 10 000,00 | 0,00      |
| 2.  | 101-1513    | Электроды диаметром 4 мм Э42                                                              | t   | 0,000   | 52 290,00 | 0,00      |
| 3.  | 101-1745    | Бензин-растворитель                                                                       | t   | 0,000   | 24 000,00 | 0,00      |
| 4.  | 101-1757    | Cipre de sters                                                                            | kg  | 0,025   | 120,00    | 3,00      |
| 5.  | 1011614     | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 20 мм | t   | 0,055   | 20 000,00 | 1 100,00  |
| 6.  | 1011786     | Лак битумный БТ-123                                                                       | t   | 0,001   | 35 000,00 | 35,00     |
| 7.  | 1011924     | Электроды диаметром 4 мм Э42А                                                             | kg  | 0,360   | 75,00     | 27,00     |
| 8.  | 1011977     | Болты строительные с гайками и шайбами                                                    | kg  | 1,140   | 55,00     | 62,70     |
| 9.  | 110-903070  | Изолятор подвесной ПС70-Е                                                                 | buc | 13,000  | 750,00    | 9 750,00  |
| 10. | 12345733    | Разъединитель-предохранитель CUT-OUT                                                      | buc | 3,000   | 1 650,00  | 4 950,00  |
| 11. | 1234588655  | Плавкая вставка I=3,2 А                                                                   | buc | 3,000   | 125,00    | 375,00    |
| 12. | 123660020   | Траверса ТМ 1                                                                             | buc | 3,000   | 500,00    | 1 500,00  |
| 13. | 1236600201  | Траверса металлическая                                                                    | buc | 1,000   | 600,00    | 600,00    |
| 14. | 1236600203  | Траверса ТМ 6                                                                             | buc | 1,000   | 500,00    | 500,00    |
| 15. | 1236600206  | Накладка ОГ2                                                                              | buc | 2,000   | 500,00    | 1 000,00  |
| 16. | 1236600207  | Накладка ОГ5                                                                              | buc | 1,000   | 90,00     | 90,00     |
| 17. | 14569333    | Траверса CUT-OUT                                                                          | buc | 1,000   | 1 350,00  | 1 350,00  |
| 18. | 155102296   | Хомут Х1                                                                                  | buc | 5,000   | 60,00     | 300,00    |
| 19. | 1551022968  | Болт Б5                                                                                   | buc | 1,000   | 2,50      | 2,50      |
| 20. | 1726301     | Зажим поддерживающий ПГН-2-6                                                              | buc | 2,000   | 200,00    | 400,00    |
| 21. | 23250002    | Зажим натяжной НБ-2                                                                       | buc | 6,000   | 200,00    | 1 200,00  |
| 22. | 23250021    | Зажим ПС-2                                                                                | buc | 9,000   | 50,00     | 450,00    |
| 23. | 232500210   | Зажим ПА-2                                                                                | buc | 12,000  | 50,00     | 600,00    |
| 24. | 2325002109  | Подвеска натяжная изолирующая                                                             | buc | 6,000   | 250,00    | 1 500,00  |
| 25. | 23250022    | Серьга СРС-7-17                                                                           | buc | 7,000   | 150,00    | 1 050,00  |
| 26. | 2325002222  | Траверса М2-10-SP                                                                         | buc | 1,000   | 4 250,00  | 4 250,00  |
| 27. | 23660020    | Изолятор штыревой ШФ20                                                                    | buc | 13,000  | 150,00    | 1 950,00  |
| 28. | 2366230000  | Проводник ЗП-1                                                                            | buc | 12,000  | 100,00    | 1 200,00  |
| 29. | 446-200105  | Стойка ж/б СВ 105-5                                                                       | buc | 5,000   | 2 550,00  | 12 750,00 |
| 30. | 5009081     | Puncti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                               | buc | 3,000   | 30,00     | 90,00     |
| 31. | 50090811    | Ограничитель импульсных перенапряжений ОПН-10 кВ                                          | buc | 3,000   | 750,00    | 2 250,00  |
| 32. | 507-9010    | Заземляющий проводник Д10мм                                                               | м   | 1,500   | 66,00     | 99,00     |
| 33. | 542-9025    | Смаска ЗЭС                                                                                | kg  | 0,050   | 246,00    | 12,30     |
| 34. | 542-90251   | Смаска ЗЭС                                                                                | kg  | 0,500   | 246,00    | 123,00    |
| 35. | 551-0701996 | Кронштейн У1                                                                              | buc | 1,000   | 400,00    | 400,00    |
| 36. | 551-0701997 | Стяжка Г1                                                                                 | buc | 2,000   | 310,00    | 620,00    |
| 37. | 551-1716    | Ушко однолапчатое У1-7-16                                                                 | buc | 7,000   | 50,00     | 350,00    |
| 38. | 551022963   | Зажим аппаратный А2А                                                                      | buc | 6,000   | 30,00     | 180,00    |
| 39. | 551100677   | Колпачок К-6                                                                              | buc | 13,000  | 5,00      | 65,00     |
| 40. | 55110067799 | Крепление провода                                                                         | buc | 12,000  | 20,00     | 240,00    |
| 41. | 7894560     | Конструкция под CUT OUT                                                                   | buc | 1,000   | 2 500,00  | 2 500,00  |
| 42. | 78945609    | Конструкция под РЛК (кронштейн РА1)                                                       | buc | 1,000   | 250,00    | 250,00    |
| 43. | 789456090   | Разъединитель РЛК-10/400А                                                                 | buc | 1,000   | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 44. | 8521479000  | Провод голый АС-70 мм2                                                                    | м   | 505,000 | 35,00     | 17 675,00 |
| 45. | 876807      | Промежуточное звено ПРТ-7                                                                 | buc | 6,000   | 100,00    | 600,00    |

|  |  |                                       |  |  |  |                  |
|--|--|---------------------------------------|--|--|--|------------------|
|  |  | <b>Total materiale de construcții</b> |  |  |  | <b>92 449,50</b> |
|--|--|---------------------------------------|--|--|--|------------------|

**Utilaje de construcții:**

|    |        |                                                                                                                      |      |       |        |                 |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----------------|
| 1. | 010201 | Прицепы тракторные 2 т                                                                                               | h-ut | 1,200 | 100,00 | 120,00          |
| 2. | 010410 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 кВт (80 л.с.) | h-ut | 1,200 | 400,00 | 480,00          |
| 3. | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т        | h-ut | 1,200 | 400,00 | 480,00          |
| 4. | 031001 | Автогидроподъемники высотой подъема 12 м                                                                             | h-ut | 3,282 | 400,00 | 1 312,80        |
| 5. | 040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем                        | h-ut | 1,000 | 200,00 | 200,00          |
| 6. | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                               | h-ut | 1,878 | 150,00 | 281,70          |
| 7. | 160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м                                                        | h-ut | 4,200 | 700,00 | 2 940,00        |
| 8. | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т                                                                         | h-ut | 0,330 | 400,00 | 132,00          |
|    |        | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                                                  |      |       |        | <b>5 946,50</b> |

|       |      |            |
|-------|------|------------|
| Total | lei  | 121 617,23 |
| TVA   | 20 % | 24 323,45  |

**Total deviz:** **145 940,68**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Constructia infrastructurii de alimentarea cu apa potabila on satul Moscovei, r-nul Cahul**

**Investitor**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                         |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                       | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montaj</b>             |      |                                        |                      |                        |

| 1 | 2           | 3                                                                                                                                                     | 4     | 5      | 6         | 7                    |
|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|----------------------|
| 1 | 08-02-472-1 | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 20 мм                                                                                          | 100 m |        |           | 3 533,25<br>1 127,08 |
|   | 1           | Затраты труда                                                                                                                                         | h-om  | 19,000 | 59,32     | 1 127,08             |
|   | 1011614     | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 20 мм                                                             | t     | 0,092  | 20 000,00 | 1 833,33             |
|   | 1011786     | Лак битумный БТ-123                                                                                                                                   | t     | 0,002  | 35 000,00 | 58,33                |
|   | 1011924     | Электроды диаметром 4 мм Э42А                                                                                                                         | kg    | 0,600  | 75,00     | 45,00                |
|   | 040502      | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                                                | h-ut  | 3,130  | 150,00    | 469,50               |
|   |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                             | lei   |        |           | 2 119,95             |
|   |             | <b>2. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                      |       |        |           |                      |
| 2 | 33-04-003-2 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом (опора концевая стойка А10-1 СВ105-5-2 шт.)  | buc   |        |           | 6 870,63<br>468,63   |
|   | 1           | Затраты труда                                                                                                                                         | h-om  | 7,900  | 59,32     | 468,63               |
|   | 446-200105  | Стойка ж/б СВ 105-5                                                                                                                                   | buc   | 2,000  | 2 550,00  | 5 100,00             |
|   | 160402      | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м                                                                                         | h-ut  | 1,860  | 700,00    | 1 302,00             |
|   |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                             | lei   |        |           | 6 870,63             |
| 3 | 33-04-003-1 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (опора промежуточная П10-1 стойка СВ105-5-1 шт.)              | buc   |        |           | 3 321,42<br>225,42   |
|   | 1           | Затраты труда                                                                                                                                         | h-om  | 3,800  | 59,32     | 225,42               |
|   | 446-200105  | Стойка ж/б СВ 105-5                                                                                                                                   | buc   | 1,000  | 2 550,00  | 2 550,00             |
|   | 160402      | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м                                                                                         | h-ut  | 0,780  | 700,00    | 546,00               |
|   |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                             | lei   |        |           | 9 964,25             |
| 4 | 33-04-016-2 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (развозка материалов и контрукций по трассе)         | buc   |        |           | 242,10<br>26,10      |
|   | 1           | Затраты труда                                                                                                                                         | h-om  | 0,440  | 59,32     | 26,10                |
|   | 010201      | Прицепы тракторные 2 т                                                                                                                                | h-ut  | 0,240  | 100,00    | 24,00                |
|   | 010410      | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 59 кВт (80 л.с.)                                  | h-ut  | 0,240  | 400,00    | 96,00                |
|   | 021141      | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т                                         | h-ut  | 0,240  | 400,00    | 96,00                |
|   |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                             | lei   |        |           | 1 210,50             |
| 5 | 33-04-013-6 | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную при количестве проводов в ответвлении: 4 (оголовки ответствительный УОП на существующей опоре) | buc   |        |           | 300,37<br>177,37     |
|   | 1           | Затраты труда                                                                                                                                         | h-om  | 2,990  | 59,32     | 177,37               |
|   | 542-90251   | Смаска ЗЭС                                                                                                                                            | kg    | 0,500  | 246,00    | 123,00               |
|   |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                             | lei   |        |           | 300,37               |
| 6 | 33-04-030-4 | Установка разъединителей: вручную (разъединительный пункт 10 кВ АРП-1)                                                                                | set   |        |           | 18 819,15<br>440,15  |
|   | 1           | Затраты труда                                                                                                                                         | h-om  | 7,420  | 59,32     | 440,15               |
|   | 110-903070  | Изолятор подвесной ПС70-Е                                                                                                                             | buc   | 13,000 | 750,00    | 9 750,00             |
|   | 551022963   | Зажим аппаратный А2А                                                                                                                                  | buc   | 6,000  | 30,00     | 180,00               |
|   | 23250021    | Зажим ПС-2                                                                                                                                            | buc   | 4,000  | 50,00     | 200,00               |
|   | 232500210   | Зажим ПА-2                                                                                                                                            | buc   | 3,000  | 50,00     | 150,00               |
|   | 23250022    | Серьга СРС-7-17                                                                                                                                       | buc   | 7,000  | 150,00    | 1 050,00             |
|   | 23250002    | Зажим натяжной НБ-2                                                                                                                                   | buc   | 6,000  | 200,00    | 1 200,00             |
|   | 551-1716    | Ушко однолапчатое У1-7-16                                                                                                                             | buc   | 7,000  | 50,00     | 350,00               |
|   | 1726301     | Зажим поддерживающий ПГН-2-6                                                                                                                          | buc   | 1,000  | 200,00    | 200,00               |
|   | 876807      | Промежуточное звено ПРТ-7                                                                                                                             | buc   | 6,000  | 100,00    | 600,00               |
|   | 2325002222  | Траверса М2-10-SP                                                                                                                                     | buc   | 1,000  | 4 250,00  | 4 250,00             |
|   | 8521479000  | Провод голый АС-70 мм2                                                                                                                                | м     | 10,000 | 35,00     | 350,00               |
|   | 507-9010    | Заземляющий проводник Д10мм                                                                                                                           | м     | 1,500  | 66,00     | 99,00                |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                               | 4    | 5        | 6         | 7         |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------|-----------|
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                       | lei  |          |           | 18 819,15 |
| 7  | 33-04-030-4 | Установка разъединителей: вручную (разъединитель РЛК-10/400А)                                                                   | set  |          |           | 20 690,15 |
|    |             |                                                                                                                                 |      |          |           | 440,15    |
|    | 1           | Затраты труда                                                                                                                   | h-om | 7,420    | 59,32     | 440,15    |
|    | 78945609    | Конструкция под РЛК (кронштейн РА1)                                                                                             | buc  | 1,000    | 250,00    | 250,00    |
|    | 789456090   | Разъединитель РЛК-10/400А                                                                                                       | buc  | 1,000    | 20 000,00 | 20 000,00 |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                       | lei  |          |           | 20 690,15 |
| 8  | 08-01-066-1 | Разрядник напряжением, кВ, до: 10 (ограничитель импульсных напряжений ОПН-10 кВ)                                                | set  |          |           | 1 022,86  |
|    |             |                                                                                                                                 |      |          |           | 177,96    |
|    | 1           | Затраты труда                                                                                                                   | h-om | 3,000    | 59,32     | 177,96    |
|    | 1011977     | Болты строительные с гайками и шайбами                                                                                          | kg   | 0,380    | 55,00     | 20,90     |
|    | 5009081     | Puncti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                     | buc  | 1,000    | 30,00     | 30,00     |
|    | 50090811    | Ограничитель импульсных перенапряжений ОПН-10 кВ                                                                                | buc  | 1,000    | 750,00    | 750,00    |
|    | 400002      | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т                                                                                    | h-ut | 0,110    | 400,00    | 44,00     |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                       | lei  |          |           | 3 068,58  |
| 9  | 33-04-030-4 | Установка разъединителей: вручную (однополюсный предохранитель-разъединитель CUT-OUT)                                           | set  |          |           | 3 498,49  |
|    |             |                                                                                                                                 |      |          |           | 440,15    |
|    | 1           | Затраты труда                                                                                                                   | h-om | 7,420    | 59,32     | 440,15    |
|    | 7894560     | Конструкция под CUT OUT                                                                                                         | buc  | 0,333333 | 2 500,00  | 833,33    |
|    | 14569333    | Траверса CUT-OUT                                                                                                                | buc  | 0,333333 | 1 350,00  | 450,00    |
|    | 1234588655  | Плавкая вставка I=3,2 А                                                                                                         | buc  | 1,000    | 125,00    | 125,00    |
|    | 12345733    | Разъединитель-предохранитель CUT-OUT                                                                                            | buc  | 1,000    | 1 650,00  | 1 650,00  |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                       | lei  |          |           | 10 495,46 |
| 10 | 33-04-009-2 | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов (провод голый типа AC-70 мм2) | 1 km |          |           | 5 586,12  |
|    |             |                                                                                                                                 |      |          |           | 2 903,09  |
|    | 1           | Затраты труда                                                                                                                   | h-om | 48,940   | 59,32     | 2 903,09  |
|    | 542-9025    | Смасака ЗЭС                                                                                                                     | kg   | 0,100    | 246,00    | 24,85     |
|    | 101-1757    | Cipre de sters                                                                                                                  | kg   | 0,050    | 120,00    | 6,06      |
|    | 101-1292    | White-spirit                                                                                                                    | t    | 0,00022  | 10 000,00 | 0,00      |
|    | 101-1745    | Бензин-растворитель                                                                                                             | t    | 0,00006  | 24 000,00 | 0,00      |
|    | 031001      | Автогидроподъемники высотой подъема 12 м                                                                                        | h-ut | 6,630    | 400,00    | 2 652,12  |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                       | lei  |          |           | 2 765,13  |
| 11 |             | Провод голый AC-70 мм2                                                                                                          | м    |          |           | 35,00     |
|    |             |                                                                                                                                 |      |          |           | 0,00      |
|    | 8521479000  | Провод голый AC-70 мм2                                                                                                          | м    | 1,000    | 35,00     | 35,00     |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                       | lei  |          |           | 17 325,00 |
| 12 | 33-04-015-1 | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций (заземление опор)                                                                    | 10 m |          |           | 206,78    |
|    |             |                                                                                                                                 |      |          |           | 106,78    |
|    | 1           | Затраты труда                                                                                                                   | h-om | 1,800    | 59,32     | 106,78    |
|    | 101-1513    | Электроды диаметром 4 мм Э42                                                                                                    | t    | 0,00012  | 52 290,00 | 0,00      |
|    | 040202      | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем                                   | h-ut | 0,500    | 200,00    | 100,00    |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                       | lei  |          |           | 413,55    |
| 13 |             | Линейная арматура для опор ВЛ-10 кВ                                                                                             |      |          |           | 0,00      |
|    |             |                                                                                                                                 |      |          |           | 0,00      |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                       | lei  |          |           |           |
| 14 |             | Траверса ТМ1                                                                                                                    | buc  |          |           | 500,00    |
|    |             |                                                                                                                                 |      |          |           | 0,00      |
|    | 123660020   | Траверса ТМ 1                                                                                                                   | buc  | 1,000    | 500,00    | 500,00    |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                       | lei  |          |           | 1 500,00  |
| 15 |             | Траверса ТМ2                                                                                                                    | buc  |          |           | 600,00    |
|    |             |                                                                                                                                 |      |          |           | 0,00      |
|    | 1236600201  | Траверса металлическая                                                                                                          | buc  | 1,000    | 600,00    | 600,00    |

| 1  | 2           | 3                         | 4   | 5     | 6      | 7        |
|----|-------------|---------------------------|-----|-------|--------|----------|
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i> | lei |       |        | 600,00   |
| 16 |             | Траверса ТМ6              | buc |       |        | 500,00   |
|    |             |                           |     |       |        | 0,00     |
|    | 1236600203  | Траверса ТМ 6             | buc | 1,000 | 500,00 | 500,00   |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i> | lei |       |        | 500,00   |
| 17 |             | Накладка ОГ2              | buc |       |        | 500,00   |
|    |             |                           |     |       |        | 0,00     |
|    | 1236600206  | Накладка ОГ2              | buc | 1,000 | 500,00 | 500,00   |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i> | lei |       |        | 1 000,00 |
| 18 |             | Накладка ОГ5              | buc |       |        | 90,00    |
|    |             |                           |     |       |        | 0,00     |
|    | 1236600207  | Накладка ОГ5              | buc | 1,000 | 90,00  | 90,00    |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i> | lei |       |        | 90,00    |
| 19 |             | Хомут Х1                  | buc |       |        | 60,00    |
|    |             |                           |     |       |        | 0,00     |
|    | 155102296   | Хомут Х1                  | buc | 1,000 | 60,00  | 60,00    |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i> | lei |       |        | 300,00   |
| 20 |             | Болт Б5                   | buc |       |        | 2,50     |
|    |             |                           |     |       |        | 0,00     |
|    | 1551022968  | Болт Б5                   | buc | 1,000 | 2,50   | 2,50     |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i> | lei |       |        | 2,50     |
| 21 |             | Кронштейн У1              | buc |       |        | 400,00   |
|    |             |                           |     |       |        | 0,00     |
|    | 551-0701996 | Кронштейн У1              | buc | 1,000 | 400,00 | 400,00   |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i> | lei |       |        | 400,00   |
| 22 |             | Стяжка Г1                 | buc |       |        | 310,00   |
|    |             |                           |     |       |        | 0,00     |
|    | 551-0701997 | Стяжка Г1                 | buc | 1,000 | 310,00 | 310,00   |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i> | lei |       |        | 620,00   |
| 23 |             | Проводник ЗП1             | buc |       |        | 100,00   |
|    |             |                           |     |       |        | 0,00     |
|    | 2366230000  | Проводник ЗП-1            | buc | 1,000 | 100,00 | 100,00   |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i> | lei |       |        | 1 200,00 |
| 24 |             | Изолятор штыревой ШФ20    | buc |       |        | 150,00   |
|    |             |                           |     |       |        | 0,00     |
|    | 23660020    | Изолятор штыревой ШФ20    | buc | 1,000 | 150,00 | 150,00   |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i> | lei |       |        | 1 950,00 |
| 25 |             | Колпачок К-6              | buc |       |        | 5,00     |
|    |             |                           |     |       |        | 0,00     |
|    | 551100677   | Колпачок К-6              | buc | 1,000 | 5,00   | 5,00     |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i> | lei |       |        | 65,00    |
| 26 |             | Крепление провода         | buc |       |        | 20,00    |
|    |             |                           |     |       |        | 0,00     |
|    | 55110067799 | Крепление провода         | buc | 1,000 | 20,00  | 20,00    |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i> | lei |       |        | 240,00   |
| 27 |             | Зажим ПС-2                | buc |       |        | 50,00    |
|    |             |                           |     |       |        | 0,00     |
|    | 23250021    | Зажим ПС-2                | buc | 1,000 | 50,00  | 50,00    |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i> | lei |       |        | 250,00   |
| 28 |             | Зажим ПА-2                | buc |       |        | 50,00    |

| 1  | 2          | 3                             | 4   | 5     | 6      | 7        |
|----|------------|-------------------------------|-----|-------|--------|----------|
|    |            |                               |     |       |        | 0,00     |
|    | 232500210  | Зажим ПА-2                    | buc | 1,000 | 50,00  | 50,00    |
|    |            | <i>Cheltuieli directe</i>     | lei |       |        | 450,00   |
| 29 |            | Подвеска натяжная изолирующая | buc |       |        | 250,00   |
|    |            |                               |     |       |        | 0,00     |
|    | 2325002109 | Подвеска натяжная изолирующая | buc | 1,000 | 250,00 | 250,00   |
|    |            | <i>Cheltuieli directe</i>     | lei |       |        | 1 500,00 |
| 30 |            | Зажим поддерживающий ПГН-2-6  | buc |       |        | 200,00   |
|    |            |                               |     |       |        | 0,00     |
|    | 1726301    | Зажим поддерживающий ПГН-2-6  | buc | 1,000 | 200,00 | 200,00   |
|    |            | <i>Cheltuieli directe</i>     | lei |       |        | 200,00   |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Constructia infrastructurii de  
alimentarea cu apa potabila in  
satul Moscovei, r-nul Cahul

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-2-1  
Sector A. Utilaj (CTII-16кBA-6/0,4 кВ)

Valoarea de deviz 36 360,00 lei

Intocmit in prețuri curente 11.12.2024

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                         |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                       | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
| 1      |                             | Трансформатор силовой маслянный 16 кВА, ТМГ-16-6/0,4 кВ | шт.  | 1,00                                  | 30 000,00<br>0,00                     | 30 000,00<br>0,00      |

|  |  |                                        |      |           |
|--|--|----------------------------------------|------|-----------|
|  |  | Total                                  | lei  | 30 000,00 |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare | 1 %  | 300,00    |
|  |  | Total                                  |      | 30 300,00 |
|  |  | TVA                                    | 20 % | 6 060,00  |
|  |  | Total deviz:<br>Inclusiv salariu       |      | 36 360,00 |

Intocmit \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat \_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 4-2-1

Sector A. Utilaj (CTII-16кBA-6/0,4 кВ)

Intocmit in prețuri curente 11.12.2024

Valoarea de deviz 36 360,00 lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 4-2-1: |      |                                       |                        |       |
|        |                             | Total manopera                     |      |                                       |                        | 0,00  |

**Materiale:**

|    |         |                                                        |     |      |           |           |
|----|---------|--------------------------------------------------------|-----|------|-----------|-----------|
| 1. | 7893044 | Трансформатор силовой масляный 16 кВА, ТМГ-16-6/0,4 кВ | шт. | 1,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
|    |         | Total materiale de construcții                         |     |      |           | 30 000,00 |
|    |         | Total utilaje de construcții                           |     |      |           | 0,00      |

|                                        |      |           |
|----------------------------------------|------|-----------|
| Total                                  | lei  | 30 000,00 |
| Cheltuieli de achizitionare-depozitare | 1 %  | 300,00    |
| Total                                  |      | 30 300,00 |
| TVA                                    | 20 % | 6 060,00  |

Total deviz:

36 360,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

Obiect Constructia infrastructurii de alimentarea cu apa potabila in satul Moscovei, r-nul Cahul

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                         |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |

| 1 | 2       | 3                                                      | 4   | 5      | 6         | 7                 |
|---|---------|--------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-------------------|
| 1 |         | Трансформатор силовой масляный 16 кВА, ТМГ-16-6/0,4 кВ | шт. |        |           | 30 000,00<br>0,00 |
|   | 7893044 | Трансформатор силовой масляный 16 кВА, ТМГ-16-6/0,4 кВ | шт. | 1,0000 | 30 000,00 | 30 000,00         |
|   |         | <i>Cheltuieli directe</i>                              | lei |        |           | 30 000,00         |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Constructia infrastructurii de  
alimentarea cu apa potabila on  
satul Moscovei, r-nul Cahul

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-2-1

Sectorul A. Alimentarea cu energie electrica. CТП-16кВА-6/0,4 кВ

Valoarea de deviz 77 956,80 lei

Intocmit in prețuri curente 11.12.2024

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                            | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                  |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | 1. Lucrari de montaj                                                                                                                                             |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | 08-03-575-1                 | Прибор или аппарат (предохранитель плавкий ПКТ-110-6-2)                                                                                                          | buc    | 3,000                                 | 67,04<br>66,44                        | 201,12<br>199,32       |
| 2      | 08-02-471-2                 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером, мм: (уголок 80x80x6 мм)                                                                                      | 10 buc | 1,000                                 | 4 538,98<br>699,98                    | 4 538,98<br>699,98     |
| 3      | 08-02-472-3                 | Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из стали: полосовой сечением 100 мм2 (полоса стальная горячекатанная Б-4x40)                                        | 100 m  | 0,300                                 | 1 950,20<br>913,53                    | 585,06<br>274,06       |
| 4      | 08-03-572-3                 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600x600 (шкаф учета ВZUM-TF-63)       | buc    | 1,000                                 | 907,17<br>137,62                      | 907,17<br>137,62       |
| 5      | 08-03-525-2                 | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 | buc    | 1,000                                 | 262,45<br>166,69                      | 262,45<br>166,69       |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                          | 4      | 5     | 6                    | 7                  |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------------|--------------------|
|    |             | на ток, А, до: 100 (выключатель нагрузки ВН-32-3Р-63А)                                                                                     |        |       |                      |                    |
| 6  | 08-03-600-2 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (счетчик ZMR110АСе, 380В, 5-60 А)                                               | buc    | 1,000 | 51,61<br>51,61       | 51,61<br>51,61     |
| 7  | 08-03-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25                                 | buc    | 1,000 | 189,13<br>92,54      | 189,13<br>92,54    |
| 8  | 08-02-412-3 | Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 16 (кабель с медными жилами ВВГнг сеч. (4x10) мм2) | 100 m  | 0,050 | 487,40<br>466,20     | 24,37<br>23,31     |
| 9  |             | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг сеч. 4x10 мм2                                                                                | м      | 5,000 | 43,00<br>0,00        | 215,00<br>0,00     |
| 10 | 08-02-411-1 | Рукав наружным диаметром, мм, до: 48 (металлорукав РЗ-ЦП-40)                                                                               | 100 m  | 0,050 | 4 647,20<br>2 058,40 | 232,36<br>102,92   |
| 11 | 08-02-472-1 | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм (сталь круглая Д=20мм)                                                        | 100 m  | 0,750 | 3 371,81<br>1 127,08 | 2 528,86<br>845,31 |
| 12 | 08-02-471-4 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром, мм: 16 (вертикальный заземлитель ст. Д=20 мм, L=5м)                                   | 10 buc | 0,800 | 2 485,26<br>491,76   | 1 988,21<br>393,41 |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                               | lei    |       |                      | 11 724,32          |
|    |             | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                  | 24 %   |       |                      | 716,82             |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                               |        |       |                      | 12 441,14          |
|    |             | <i>Transport</i>                                                                                                                           | 4 %    |       |                      | 318,83             |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                               |        |       |                      | 12 759,97          |
|    |             | <i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>                                                                                              | 1 %    |       |                      | 79,71              |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                  |        |       |                      | 12 839,68          |
|    |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                 | 60 %   |       |                      | 1 792,06           |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                               |        |       |                      | 14 631,74          |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                    | 4   | 5     | 6                    | 7                             |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------------|-------------------------------|
|    |             |                                                                                                                                                                      |     |       |                      |                               |
|    |             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                            | 4 % |       |                      | 585,27                        |
|    |             | <b>Total Lucrari de montaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                  |     |       |                      | <b>15 217,01<br/>2 986,77</b> |
|    |             | <b>2. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                     |     |       |                      |                               |
| 13 | 33-04-027-1 | Установка столбовых трансформаторных подстанций мощностью до 100 кВА: установка строительных конструкций (столбовая трансформаторная подстанция СТП-16 кВА-6/0,4 кВ) | buc | 1,000 | 9 527,73<br>119,23   | 9 527,73<br>119,23            |
| 14 | 33-04-027-2 | Установка столбовых трансформаторных подстанций мощностью до 100 кВА: установка оборудования                                                                         | buc | 1,000 | 5 220,81<br>3 680,81 | 5 220,81<br>3 680,81          |
| 15 | 08-01-062-1 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор массой, т, до: 1 (трансформатор силовой масляный 16 кВА, ТМГ-16-6/0,4 кВ)                              | buc | 1,000 | 7 011,88<br>1 275,38 | 7 011,88<br>1 275,38          |
| 16 |             | Изолятор штыревой ШФ20                                                                                                                                               | buc | 5,000 | 90,00<br>0,00        | 450,00<br>0,00                |
| 17 |             | Колпачок К-6                                                                                                                                                         | buc | 5,000 | 5,00<br>0,00         | 25,00<br>0,00                 |
| 18 |             | Зажим аппаратный А2А-95                                                                                                                                              | buc | 6,000 | 40,00<br>0,00        | 240,00<br>0,00                |
| 19 |             | Зажим ПА-2-2                                                                                                                                                         | buc | 3,000 | 40,00<br>0,00        | 120,00<br>0,00                |
| 20 |             | Крепление провода                                                                                                                                                    | buc | 5,000 | 20,00<br>0,00        | 100,00<br>0,00                |
| 21 |             | Опиновка АС-70 мм <sup>2</sup>                                                                                                                                       | м   | 6,000 | 50,00<br>0,00        | 300,00<br>0,00                |
| 22 |             | Проводник ЗП1                                                                                                                                                        | buc | 6,000 | 100,00<br>0,00       | 600,00<br>0,00                |
| 23 |             | Траверса ТМ2                                                                                                                                                         | buc | 1,000 | 600,00<br>0,00       | 600,00<br>0,00                |
| 24 |             | Кабельный хомут                                                                                                                                                      | buc | 5,000 | 45,00<br>0,00        | 225,00<br>0,00                |
| 25 |             | Хомут Х1                                                                                                                                                             | buc | 5,000 | 55,00<br>0,00        | 275,00<br>0,00                |
| 26 |             | Лента из алюминиевого сплава,                                                                                                                                        | м   | 1,500 | 200,00               | 300,00                        |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5     | 6                  | 7                             |
|----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------------------|-------------------------------|
|    |       | сеч. 2х40 мм АД1.М                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       | 0,00               | 0,00                          |
| 27 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, бетон класса... ) (устройство фундамента под СТП) | m3   | 2,500 | 2 513,21<br>227,29 | 6 283,02<br>568,22            |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |       |                    | 31 278,44                     |
|    |       | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24 % |       |                    | 1 354,47                      |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |       |                    | 32 632,91                     |
|    |       | <i>Transport</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 %  |       |                    | 875,43                        |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |       |                    | 33 508,34                     |
|    |       | <i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 %  |       |                    | 218,86                        |
|    |       | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |                    | 33 727,20                     |
|    |       | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 %  |       |                    | 1 686,36                      |
|    |       | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |       |                    | 35 413,56                     |
|    |       | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |                    | <b>36 830,10<br/>5 643,64</b> |
|    |       | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |       |                    |                               |
| 28 |       | Предохранитель плавкий ПКТ-110-6-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 3,000 | 2 500,00<br>0,00   | 7 500,00<br>0,00              |
| 29 |       | Шкаф учета BZUM-TF-63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,000 | 1 950,00<br>0,00   | 1 950,00<br>0,00              |
| 30 |       | Выключатель нагрузки ВН-3Р/63А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,000 | 89,00<br>0,00      | 89,00<br>0,00                 |
| 31 |       | Счетчик трехфазный ZMR110АСе, 380В, 5-60А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,000 | 1 350,00<br>0,00   | 1 350,00<br>0,00              |
| 32 |       | Выключатель автоматический трехполюсный ВА-3Р/В20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,000 | 1 900,00<br>0,00   | 1 900,00<br>0,00              |

| 1 | 2 | 3                                        | 4   | 5 | 6 | 7                |
|---|---|------------------------------------------|-----|---|---|------------------|
|   |   | Total                                    | lei |   |   | 12 789,00        |
|   |   | Cheltuieli de achizitionare-depozitare   | 1 % |   |   | 127,89           |
|   |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b> |     |   |   | <b>12 916,89</b> |

|  |  |                                          |      |  |  |                  |
|--|--|------------------------------------------|------|--|--|------------------|
|  |  | Total                                    | lei  |  |  | 64 964,00        |
|  |  | TVA                                      | 20 % |  |  | 12 992,80        |
|  |  |                                          |      |  |  | <b>77 956,80</b> |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      |  |  | <b>8 630,41</b>  |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția infrastructurii de  
alimentarea cu apă potabilă în  
satul Moscovei, r-nul Cahul**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-2-1**

**Sectorul A. Alimentarea cu energie electrică. CTII-16кВА-6/0,4 кВ**

**Valoarea de deviz 77 956,80 lei**

Intocmit în prețuri curente 11.12.2024

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 4-2-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                       |      |         |       |                 |
|----|---------------|-----------------------|------|---------|-------|-----------------|
| 1. | 1             | Затраты труда         | h-om | 135,910 | 59,32 | 8 062,19        |
| 2. | 7123010010200 | Betonist              | h-om | 8,875   | 59,32 | 526,47          |
| 3. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,000   | 41,75 | 41,75           |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>8 630,41</b> |

**Materiale:**

|     |               |                                                                                                                              |         |        |           |          |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|----------|
| 1.  | 10101614      | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 16 мм                                    | t       | 0,065  | 20 000,00 | 1 300,00 |
| 2.  | 1010813       | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм                                        | t       | 0,005  | 10 000,00 | 50,00    |
| 3.  | 1011614       | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 20 мм                                    | t       | 0,069  | 20 000,00 | 1 380,00 |
| 4.  | 1011642       | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 80x80x6 мм                                                        | t       | 0,177  | 20 000,00 | 3 540,00 |
| 5.  | 1011786       | Лак битумный БТ-123                                                                                                          | t       | 0,004  | 35 000,00 | 140,00   |
| 6.  | 1011924       | Электроды диаметром 4 мм Э42А                                                                                                | kg      | 2,564  | 75,00     | 192,30   |
| 7.  | 1011964       | Шпагат бумажный                                                                                                              | kg      | 0,005  | 49,00     | 0,25     |
| 8.  | 1011977       | Болты строительные с гайками и шайбами                                                                                       | kg      | 0,734  | 30,00     | 22,02    |
| 9.  | 1019100       | Патроны для пристрелки                                                                                                       | 10 buc  | 2,440  | 10,00     | 24,40    |
| 10. | 1019103       | Дюбели распорные                                                                                                             | 100 buc | 0,028  | 50,00     | 1,40     |
| 11. | 1019109       | Дюбели для пристрелки                                                                                                        | 10 buc  | 2,440  | 20,00     | 48,80    |
| 12. | 1019184       | Скобы металлические                                                                                                          | kg      | 7,000  | 50,00     | 350,00   |
| 13. | 1019373       | Сталь полосовая кипящая 40x4 мм                                                                                              | t       | 0,024  | 10 000,00 | 240,00   |
| 14. | 1019760       | Лак электроизоляционный 318                                                                                                  | kg      | 0,020  | 30,00     | 0,60     |
| 15. | 1019852       | Краска                                                                                                                       | kg      | 0,112  | 40,00     | 4,48     |
| 16. | 1060020       | Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для колеи 600\$мм, непропитанные тип 2                                       | buc     | 10,000 | 400,00    | 4 000,00 |
| 17. | 123456789     | Стойка СВ 105-5 (для СТП)                                                                                                    | buc     | 1,000  | 2 550,00  | 2 550,00 |
| 18. | 1236600201    | Траверса металлическая                                                                                                       | buc     | 1,000  | 600,00    | 600,00   |
| 19. | 12366002012   | Кабельный хомут                                                                                                              | buc     | 5,000  | 45,00     | 225,00   |
| 20. | 155102296     | Хомут Х1                                                                                                                     | buc     | 5,000  | 55,00     | 275,00   |
| 21. | 162501010     | Шкаф учета ВЗУМ-ТФ-63                                                                                                        | buc     | 1,000  | 1 950,00  | 1 950,00 |
| 22. | 1625010144    | Предохранитель плавкий ПКТ-110-6-2                                                                                           | buc     | 3,000  | 2 500,00  | 7 500,00 |
| 23. | 168330040     | Счетчик трехфазный ZMR110АСе, 380В, 5-60А                                                                                    | buc     | 1,000  | 1 350,00  | 1 350,00 |
| 24. | 2019408       | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т                                                       | t       | 0,015  | 45 000,00 | 675,00   |
| 25. | 232500210     | Зажим ПА-2-2                                                                                                                 | buc     | 3,000  | 40,00     | 120,00   |
| 26. | 232500210-9   | Зажим аппаратный А2А-95                                                                                                      | buc     | 6,000  | 40,00     | 240,00   |
| 27. | 235690012017  | Выключатель нагрузки ВН-3Р/63А                                                                                               | buc     | 1,000  | 89,00     | 89,00    |
| 28. | 23660020      | Изолятор штыревой ШФ20                                                                                                       | buc     | 5,000  | 90,00     | 450,00   |
| 29. | 2366230000    | Проводник ЗП-1                                                                                                               | buc     | 6,000  | 100,00    | 600,00   |
| 30. | 258963        | Металлическая конструкция под СТП                                                                                            | buc     | 1,000  | 5 000,00  | 5 000,00 |
| 31. | 2663102100908 | Beton marfa clasa B5/M75                                                                                                     | m3      | 2,588  | 2 100,00  | 5 434,80 |
| 32. | 408-0200      | Смесь песчано-гравийная природная                                                                                            | m3      | 0,000  | 0,00      | 0,00     |
| 33. | 446-2431      | Стойки сборные железобетонные под электрооборудование                                                                        | m3      | 0,490  | 2 550,00  | 1 249,50 |
| 34. | 5009056       | Колпачки изолирующие                                                                                                         | 10 buc  | 0,040  | 1,50      | 0,06     |
| 35. | 5009061       | Втулки изолирующие                                                                                                           | buc     | 0,610  | 0,05      | 0,03     |
| 36. | 5009062       | Наконечники кабельные                                                                                                        | buc     | 12,200 | 5,00      | 61,00    |
| 37. | 5009081       | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                   | buc     | 2,000  | 5,00      | 10,00    |
| 38. | 5009140       | Гильзы соединительные                                                                                                        | 100 buc | 0,003  | 40,00     | 0,12     |
| 39. | 5009500       | Бирки маркировочные                                                                                                          | 100 buc | 0,071  | 50,00     | 3,55     |
| 40. | 5440089       | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | kg      | 0,028  | 50,00     | 1,40     |

|                                       |             |                                                                                                                              |     |       |          |                  |
|---------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|------------------|
| 41.                                   | 54400897    | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | kg  | 0,036 | 50,00    | 1,80             |
| 42.                                   | 551100677   | Колпачок К-6                                                                                                                 | buc | 5,000 | 5,00     | 25,00            |
| 43.                                   | 55110067799 | Крепление провода                                                                                                            | buc | 5,000 | 20,00    | 100,00           |
| 44.                                   | 646-110     | Металлорукав РЗ-ЦП-40                                                                                                        | м   | 5,000 | 25,00    | 125,00           |
| 45.                                   | 789456123   | Выключатель автоматический трехполюсный ВА-3Р/В20                                                                            | buc | 1,000 | 1 900,00 | 1 900,00         |
| 46.                                   | 852147900 0 | Ошиновка АС-70 мм2                                                                                                           | м   | 6,000 | 50,00    | 300,00           |
| 47.                                   | 852147970   | Лента из алюминиевого сплава, сеч. 2х40 мм АД1.М                                                                             | м   | 1,500 | 200,00   | 300,00           |
| 48.                                   | 87930011010 | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг сеч. 4х10 мм2                                                                  | м   | 5,000 | 43,00    | 215,00           |
| <b>Total materiale de construcții</b> |             |                                                                                                                              |     |       |          | <b>42 645,51</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                                                                                                          |      |       |        |                 |
|-------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 021102        | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т | h-ut | 3,412 | 400,00 | 1 364,80        |
| 2.                                  | 031001        | Автогидроподъемники высотой подъема 12 м                                                                                 | h-ut | 2,140 | 400,00 | 856,00          |
| 3.                                  | 040502        | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                   | h-ut | 7,160 | 100,00 | 716,00          |
| 4.                                  | 160402        | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м                                                            | h-ut | 0,870 | 700,00 | 609,00          |
| 5.                                  | 161001        | Краны на автомобильном ходу 10 т                                                                                         | h-ut | 1,710 | 400,00 | 684,00          |
| 6.                                  | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                     | h-ut | 1,500 | 20,00  | 30,00           |
| 7.                                  | 330206        | Дрели электрические                                                                                                      | h-ut | 0,080 | 20,00  | 1,60            |
| 8.                                  | 331451        | Перфораторы электрические                                                                                                | h-ut | 0,222 | 20,00  | 4,44            |
| 9.                                  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                     | h-ut | 0,625 | 400,00 | 250,00          |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                                                                                          |      |       |        | <b>4 515,84</b> |

|              |             |                  |
|--------------|-------------|------------------|
| <b>Total</b> | <b>lei</b>  | <b>64 964,00</b> |
| <b>TVA</b>   | <b>20 %</b> | <b>12 992,80</b> |

**Total deviz:**

**77 956,80**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Constructia infrastructurii de  
alimentarea cu apa potabila on satul Moscovei,  
r-nul Cahul**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                 | U.M.    | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4       | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montaj</b>                                                                                                                                                                                             |         |                                        |                      |                        |
| 1      | 08-03-575-1                 | Прибор или аппарат (предохранитель плавкий ПКТ-110-6-2)                                                                                                                                                                 | buc     |                                        |                      | 67,04                  |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                        |                      | 66,44                  |
|        | 1                           | Затраты труда                                                                                                                                                                                                           | h-om    | 1,120                                  | 59,32                | 66,44                  |
|        | 1011977                     | Болты строительные с гайками и шайбами                                                                                                                                                                                  | kg      | 0,020                                  | 30,00                | 0,60                   |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                               | lei     |                                        |                      | 201,12                 |
| 2      | 08-02-471-2                 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером, мм: (уголок 80x80x6 мм)                                                                                                                                             | 10 buc  |                                        |                      | 4 538,98               |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                        |                      | 699,98                 |
|        | 1                           | Затраты труда                                                                                                                                                                                                           | h-om    | 11,800                                 | 59,32                | 699,98                 |
|        | 1011642                     | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 80x80x6 мм                                                                                                                                                   | t       | 0,177                                  | 20 000,00            | 3 540,00               |
|        | 1011786                     | Лак битумный БТ-123                                                                                                                                                                                                     | t       | 0,0024                                 | 35 000,00            | 70,00                  |
|        | 1011924                     | Электроды диаметром 4 мм Э42А                                                                                                                                                                                           | kg      | 0,720                                  | 75,00                | 54,00                  |
|        | 040502                      | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                                                                                                                  | h-ut    | 1,750                                  | 100,00               | 175,00                 |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                               | lei     |                                        |                      | 4 538,98               |
| 3      | 08-02-472-3                 | Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из стали: полосовой сечением 100 мм <sup>2</sup> (полоса стальная горячекатанная Б-4х40)                                                                                   | 100 m   |                                        |                      | 1 950,20               |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                        |                      | 913,53                 |
|        | 1                           | Затраты труда                                                                                                                                                                                                           | h-om    | 15,400                                 | 59,32                | 913,53                 |
|        | 1010813                     | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм                                                                                                                                   | t       | 0,0005                                 | 10 000,00            | 0,00                   |
|        | 1011786                     | Лак битумный БТ-123                                                                                                                                                                                                     | t       | 0,0037                                 | 35 000,00            | 116,67                 |
|        | 1011924                     | Электроды диаметром 4 мм Э42А                                                                                                                                                                                           | kg      | 1,600                                  | 75,00                | 120,00                 |
|        | 1019373                     | Сталь полосовая кипящая 40x4 мм                                                                                                                                                                                         | t       | 0,081                                  | 10 000,00            | 800,00                 |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                               | lei     |                                        |                      | 585,06                 |
| 4      | 08-03-572-3                 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600x600 (шкаф учета ВЗУМ-TF-63)                                                              | buc     |                                        |                      | 907,17                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                        |                      | 137,62                 |
|        | 1                           | Затраты труда                                                                                                                                                                                                           | h-om    | 2,320                                  | 59,32                | 137,62                 |
|        | 1011924                     | Электроды диаметром 4 мм Э42А                                                                                                                                                                                           | kg      | 0,150                                  | 75,00                | 11,25                  |
|        | 1011977                     | Болты строительные с гайками и шайбами                                                                                                                                                                                  | kg      | 0,170                                  | 30,00                | 5,10                   |
|        | 1019852                     | Краска                                                                                                                                                                                                                  | kg      | 0,030                                  | 40,00                | 1,20                   |
|        | 2019408                     | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т                                                                                                                                                  | t       | 0,015                                  | 45 000,00            | 675,00                 |
|        | 040502                      | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                                                                                                                  | h-ut    | 0,770                                  | 100,00               | 77,00                  |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                               | lei     |                                        |                      | 907,17                 |
| 5      | 08-03-525-2                 | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток, А, до: 100 (выключатель нагрузки ВН-32-3Р-63А) | buc     |                                        |                      | 262,45                 |
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                         |         |                                        |                      | 166,69                 |
|        | 1                           | Затраты труда                                                                                                                                                                                                           | h-om    | 2,810                                  | 59,32                | 166,69                 |
|        | 1011924                     | Электроды диаметром 4 мм Э42А                                                                                                                                                                                           | kg      | 0,070                                  | 75,00                | 5,25                   |
|        | 1011964                     | Шпагат бумажный                                                                                                                                                                                                         | kg      | 0,004                                  | 49,00                | 0,20                   |
|        | 1011977                     | Болты строительные с гайками и шайбами                                                                                                                                                                                  | kg      | 0,455                                  | 30,00                | 13,65                  |
|        | 1019100                     | Патроны для пристрелки                                                                                                                                                                                                  | 10 buc  | 1,220                                  | 10,00                | 12,20                  |
|        | 1019103                     | Дюбели распорные                                                                                                                                                                                                        | 100 buc | 0,014                                  | 50,00                | 0,70                   |
|        | 1019109                     | Дюбели для пристрелки                                                                                                                                                                                                   | 10 buc  | 1,220                                  | 20,00                | 24,40                  |
|        | 1019760                     | Лак электроизоляционный 318                                                                                                                                                                                             | kg      | 0,014                                  | 30,00                | 0,42                   |
|        | 1019852                     | Краска                                                                                                                                                                                                                  | kg      | 0,046                                  | 40,00                | 1,84                   |
|        | 5009062                     | Наконечники кабельные                                                                                                                                                                                                   | buc     | 3,100                                  | 5,00                 | 15,50                  |
|        | 5009081                     | Puncti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                                                                                                             | buc     | 1,000                                  | 5,00                 | 5,00                   |
|        | 5009500                     | Бирки маркировочные                                                                                                                                                                                                     | 100 buc | 0,020                                  | 50,00                | 1,00                   |
|        | 54400897                    | Лента липкая изоляционная на поликасиновом                                                                                                                                                                              | kg      | 0,036                                  | 50,00                | 1,80                   |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                          | 4       | 5       | 6         | 7        |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|----------|
|    |             | компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно                                                          |         |         |           |          |
|    | 040502      | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                                     | h-ut    | 0,130   | 100,00    | 13,00    |
|    | 330206      | Дрели электрические                                                                                                                        | h-ut    | 0,040   | 20,00     | 0,80     |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                  | lei     |         |           | 262,45   |
| 6  | 08-03-600-2 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (счетчик ZMR110ACe, 380В, 5-60 А)                                               | buc     |         |           | 51,61    |
|    |             |                                                                                                                                            |         |         |           | 51,61    |
|    | 1           | Затраты труда                                                                                                                              | h-om    | 0,870   | 59,32     | 51,61    |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                  | lei     |         |           | 51,61    |
| 7  | 08-03-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25                                 | buc     |         |           | 189,13   |
|    |             |                                                                                                                                            |         |         |           | 92,54    |
|    | 1           | Затраты труда                                                                                                                              | h-om    | 1,560   | 59,32     | 92,54    |
|    | 1011924     | Электроды диаметром 4 мм Э42А                                                                                                              | kg      | 0,070   | 75,00     | 5,25     |
|    | 1011964     | Шпагат бумажный                                                                                                                            | kg      | 0,001   | 49,00     | 0,05     |
|    | 1011977     | Болты строительные с гайками и шайбами                                                                                                     | kg      | 0,049   | 30,00     | 1,47     |
|    | 1019100     | Патроны для пристрелки                                                                                                                     | 10 buc  | 1,220   | 10,00     | 12,20    |
|    | 1019103     | Дюбели распорные                                                                                                                           | 100 buc | 0,014   | 50,00     | 0,70     |
|    | 1019109     | Дюбели для пристрелки                                                                                                                      | 10 buc  | 1,220   | 20,00     | 24,40    |
|    | 1019760     | Лак электроизоляционный 318                                                                                                                | kg      | 0,006   | 30,00     | 0,18     |
|    | 1019852     | Краска                                                                                                                                     | kg      | 0,036   | 40,00     | 1,44     |
|    | 5009062     | Наконечники кабельные                                                                                                                      | buc     | 6,100   | 5,00      | 30,50    |
|    | 5009081     | Puncti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"                                                                                                | buc     | 1,000   | 5,00      | 5,00     |
|    | 5009500     | Бирки маркировочные                                                                                                                        | 100 buc | 0,020   | 50,00     | 1,00     |
|    | 5440089     | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно               | kg      | 0,012   | 50,00     | 0,60     |
|    | 040502      | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                                     | h-ut    | 0,130   | 100,00    | 13,00    |
|    | 330206      | Дрели электрические                                                                                                                        | h-ut    | 0,040   | 20,00     | 0,80     |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                  | lei     |         |           | 189,13   |
| 8  | 08-02-412-3 | Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 16 (кабель с медными жилами ВВГнг сеч. (4x10) мм2) | 100 m   |         |           | 487,40   |
|    |             |                                                                                                                                            |         |         |           | 466,20   |
|    | 1           | Затраты труда                                                                                                                              | h-om    | 7,860   | 59,32     | 466,20   |
|    | 5009056     | Колпачки изолирующие                                                                                                                       | 10 buc  | 0,800   | 1,50      | 1,20     |
|    | 5009061     | Втулки изолирующие                                                                                                                         | buc     | 12,200  | 0,05      | 0,60     |
|    | 5009140     | Гильзы соединительные                                                                                                                      | 100 buc | 0,050   | 40,00     | 2,40     |
|    | 5009500     | Бирки маркировочные                                                                                                                        | 100 buc | 0,020   | 50,00     | 1,00     |
|    | 5440089     | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно               | kg      | 0,320   | 50,00     | 16,00    |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                  | lei     |         |           | 24,37    |
| 9  |             | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг сеч. 4x10 мм2                                                                                | м       |         |           | 43,00    |
|    |             |                                                                                                                                            |         |         |           | 0,00     |
|    | 87930011010 | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг сеч. 4x10 мм2                                                                                | м       | 1,000   | 43,00     | 43,00    |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                  | lei     |         |           | 215,00   |
| 10 | 08-02-411-1 | Рукав наружным диаметром, мм, до: 48 (металлорукав РЗ-ЦП-40)                                                                               | 100 m   |         |           | 4 647,20 |
|    |             |                                                                                                                                            |         |         |           | 2 058,40 |
|    | 1           | Затраты труда                                                                                                                              | h-om    | 34,700  | 59,32     | 2 058,40 |
|    | 646-110     | Металлорукав РЗ-ЦП-40                                                                                                                      | м       | 100,000 | 25,00     | 2 500,00 |
|    | 331451      | Перфораторы электрические                                                                                                                  | h-ut    | 4,440   | 20,00     | 88,80    |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                  | lei     |         |           | 232,36   |
| 11 | 08-02-472-1 | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм (сталь круглая D=20мм)                                                        | 100 m   |         |           | 3 371,81 |
|    |             |                                                                                                                                            |         |         |           | 1 127,08 |
|    | 1           | Затраты труда                                                                                                                              | h-om    | 19,000  | 59,32     | 1 127,08 |
|    | 1011614     | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 20 мм                                                  | t       | 0,092   | 20 000,00 | 1 840,00 |
|    | 1011786     | Лак битумный БТ-123                                                                                                                        | t       | 0,002   | 35 000,00 | 46,67    |
|    | 1011924     | Электроды диаметром 4 мм Э42А                                                                                                              | kg      | 0,600   | 75,00     | 45,00    |
|    | 040502      | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                                     | h-ut    | 3,130   | 100,00    | 313,07   |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                    | 4       | 5      | 6         | 7                    |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-----------|----------------------|
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                            | lei     |        |           | 2 528,86             |
| 12 | 08-02-471-4 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром, мм: 16 (вертикальный заземлитель ст. Д=20 мм, L=5м)                                                             | 10 buc  |        |           | 2 485,26<br>491,76   |
|    | 1           | Затраты труда                                                                                                                                                        | h-om    | 8,290  | 59,32     | 491,76               |
|    | 10101614    | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 16 мм                                                                            | t       | 0,081  | 20 000,00 | 1 625,00             |
|    | 1011924     | Электроды диаметром 4 мм Э42А                                                                                                                                        | kg      | 0,780  | 75,00     | 58,50                |
|    | 021102      | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т                                             | h-ut    | 0,140  | 400,00    | 56,00                |
|    | 040502      | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                                                               | h-ut    | 2,540  | 100,00    | 254,00               |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                            | lei     |        |           | 1 988,21             |
|    |             | <b>2. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                     |         |        |           |                      |
| 13 | 33-04-027-1 | Установка столбовых трансформаторных подстанций мощностью до 100 кВА: установка строительных конструкций (столбовая трансформаторная подстанция СТП-16 кВА-6/0,4 кВ) | buc     |        |           | 9 527,73<br>119,23   |
|    | 1           | Затраты труда                                                                                                                                                        | h-om    | 2,010  | 59,32     | 119,23               |
|    | 258963      | Металлическая конструкция под СТП                                                                                                                                    | buc     | 1,000  | 5 000,00  | 5 000,00             |
|    | 123456789   | Стойка СВ 105-5 (для СТП)                                                                                                                                            | buc     | 1,000  | 2 550,00  | 2 550,00             |
|    | 408-0200    | Смесь песчано-гравийная природная                                                                                                                                    | m3      | 0,000  | 0,00      | 0,00                 |
|    | 446-2431    | Стойки сборные железобетонные под электрооборудование                                                                                                                | m3      | 0,490  | 2 550,00  | 1 249,50             |
|    | 160402      | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м                                                                                                        | h-ut    | 0,870  | 700,00    | 609,00               |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                            | lei     |        |           | 9 527,73             |
| 14 | 33-04-027-2 | Установка столбовых трансформаторных подстанций мощностью до 100 кВА: установка оборудования                                                                         | buc     |        |           | 5 220,81<br>3 680,81 |
|    | 1           | Затраты труда                                                                                                                                                        | h-om    | 62,050 | 59,32     | 3 680,81             |
|    | 031001      | Автогидроподъемники высотой подъема 12 м                                                                                                                             | h-ut    | 2,140  | 400,00    | 856,00               |
|    | 161001      | Краны на автомобильном ходу 10 т                                                                                                                                     | h-ut    | 1,710  | 400,00    | 684,00               |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                            | lei     |        |           | 5 220,81             |
| 15 | 08-01-062-1 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор массой, т, до: 1 (трансформатор силовой маслянный 16 кВА, ТМГ-16-6/0,4 кВ)                             | buc     |        |           | 7 011,88<br>1 275,38 |
|    | 1           | Затраты труда                                                                                                                                                        | h-om    | 21,500 | 59,32     | 1 275,38             |
|    | 1010813     | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм                                                                                | t       | 0,005  | 10 000,00 | 50,00                |
|    | 1019184     | Скобы металлические                                                                                                                                                  | kg      | 7,000  | 50,00     | 350,00               |
|    | 1060020     | Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1200 мм для колеи 600\$мм, непитанные тип 2                                                                                  | buc     | 10,000 | 400,00    | 4 000,00             |
|    | 5009062     | Наконечники кабельные                                                                                                                                                | buc     | 3,000  | 5,00      | 15,00                |
|    | 5009500     | Бирки маркировочные                                                                                                                                                  | 100 buc | 0,030  | 50,00     | 1,50                 |
|    | 021102      | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т                                             | h-ut    | 3,300  | 400,00    | 1 320,00             |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                            | lei     |        |           | 7 011,88             |
| 16 |             | Изолятор штыревой ШФ20                                                                                                                                               | buc     |        |           | 90,00<br>0,00        |
|    | 23660020    | Изолятор штыревой ШФ20                                                                                                                                               | buc     | 1,000  | 90,00     | 90,00                |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                            | lei     |        |           | 450,00               |
| 17 |             | Колпачок К-6                                                                                                                                                         | buc     |        |           | 5,00<br>0,00         |
|    | 551100677   | Колпачок К-6                                                                                                                                                         | buc     | 1,000  | 5,00      | 5,00                 |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                            | lei     |        |           | 25,00                |
| 18 |             | Зажим аппаратный А2А-95                                                                                                                                              | buc     |        |           | 40,00<br>0,00        |
|    | 232500210-9 | Зажим аппаратный А2А-95                                                                                                                                              | buc     | 1,000  | 40,00     | 40,00                |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5     | 6        | 7        |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|----------|
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |       |          | 240,00   |
| 19 |               | Зажим ПА-2-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  |       |          | 40,00    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |          | 0,00     |
|    | 232500210     | Зажим ПА-2-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,000 | 40,00    | 40,00    |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |       |          | 120,00   |
| 20 |               | Крепление провода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  |       |          | 20,00    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |          | 0,00     |
|    | 55110067799   | Крепление провода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,000 | 20,00    | 20,00    |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |       |          | 100,00   |
| 21 |               | Опиновка АС-70 мм2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | м    |       |          | 50,00    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |          | 0,00     |
|    | 852147900 0   | Опиновка АС-70 мм2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | м    | 1,000 | 50,00    | 50,00    |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |       |          | 300,00   |
| 22 |               | Проводник ЗП1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  |       |          | 100,00   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |          | 0,00     |
|    | 2366230000    | Проводник ЗП-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,000 | 100,00   | 100,00   |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |       |          | 600,00   |
| 23 |               | Траверса ТМ2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  |       |          | 600,00   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |          | 0,00     |
|    | 1236600201    | Траверса металлическая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,000 | 600,00   | 600,00   |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |       |          | 600,00   |
| 24 |               | Кабельный хомут                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  |       |          | 45,00    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |          | 0,00     |
|    | 12366002012   | Кабельный хомут                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,000 | 45,00    | 45,00    |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |       |          | 225,00   |
| 25 |               | Хомут Х1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  |       |          | 55,00    |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |          | 0,00     |
|    | 155102296     | Хомут Х1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,000 | 55,00    | 55,00    |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |       |          | 275,00   |
| 26 |               | Лента из алюминиевого сплава, сеч. 2х40 мм АД1.М                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | м    |       |          | 200,00   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |          | 0,00     |
|    | 852147970     | Лента из алюминиевого сплава, сеч. 2х40 мм АД1.М                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | м    | 1,000 | 200,00   | 200,00   |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |       |          | 300,00   |
| 27 | CA03A         | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ и укладка его типичными средствами, бетон класса... ) (устройство фундамента под СТП) | m3   |       |          | 2 513,21 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |          | 227,29   |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 3,550 | 59,32    | 210,59   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,400 | 41,75    | 16,70    |
|    | 2663102100908 | Beton marfa clasa B5/M75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 1,025 | 2 100,00 | 2 173,92 |
|    | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,600 | 20,00    | 12,00    |
|    | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,250 | 400,00   | 100,00   |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |       |          | 6 283,02 |
|    |               | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |       |          |          |
| 28 |               | Предохранитель плавкий ПКТ-110-6-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  |       |          | 2 500,00 |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |          | 0,00     |
|    | 1625010144    | Предохранитель плавкий ПКТ-110-6-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,000 | 2 500,00 | 2 500,00 |

| 1  | 2            | 3                                                 | 4   | 5     | 6        | 7        |
|----|--------------|---------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|
|    |              | <i>Cheltuieli directe</i>                         | lei |       |          | 7 500,00 |
| 29 |              | Шкаф учета BZUM-TF-63                             | buc |       |          | 1 950,00 |
|    |              |                                                   |     |       |          | 0,00     |
|    | 162501010    | Шкаф учета BZUM-TF-63                             | buc | 1,000 | 1 950,00 | 1 950,00 |
|    |              | <i>Cheltuieli directe</i>                         | lei |       |          | 1 950,00 |
| 30 |              | Выключатель нагрузки ВН-3Р/63А                    | buc |       |          | 89,00    |
|    |              |                                                   |     |       |          | 0,00     |
|    | 235690012017 | Выключатель нагрузки ВН-3Р/63А                    | buc | 1,000 | 89,00    | 89,00    |
|    |              | <i>Cheltuieli directe</i>                         | lei |       |          | 89,00    |
| 31 |              | Счетчик трехфазный ZMR110АСе, 380В, 5-60А         | buc |       |          | 1 350,00 |
|    |              |                                                   |     |       |          | 0,00     |
|    | 168330040    | Счетчик трехфазный ZMR110АСе, 380В, 5-60А         | buc | 1,000 | 1 350,00 | 1 350,00 |
|    |              | <i>Cheltuieli directe</i>                         | lei |       |          | 1 350,00 |
| 32 |              | Выключатель автоматический трехполюсный ВА-3Р/В20 | buc |       |          | 1 900,00 |
|    |              |                                                   |     |       |          | 0,00     |
|    | 789456123    | Выключатель автоматический трехполюсный ВА-3Р/В20 | buc | 1,000 | 1 900,00 | 1 900,00 |
|    |              | <i>Cheltuieli directe</i>                         | lei |       |          | 1 900,00 |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Constructia infrastructurii de  
alimentarea cu apa potabila in  
satul Moscovei, r-nul Cahul

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-3-1

Sectorul A. Alimentarea cu energie electrica. CL-0.4kV, L=0,039 km

Valoarea de deviz 13 811,08 lei

Intocmit in prețuri curente 12.12.2024

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                           | U.M.  | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                 |       |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                               | 4     | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | 1. Lucrari de montaj                                                                                                                                                            |       |                                       |                                       |                        |
| 1      | 08-02-141-1                 | Кабель массой 1 м, кг, до: 1 (кабель с алюминиевыми жилами, бронированный, АПвБбШп сеч. 5х10 мм2 в траншее)                                                                     | 100 m | 0,370                                 | 1 588,89<br>812,68                    | 587,89<br>300,69       |
| 2      | 08-02-412-3                 | Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 16 (кабель с алюминиевыми жилами, бронированный, АПвБбШп сеч. 5х10 мм2 в металлорукаве) | 100 m | 0,040                                 | 540,00<br>465,75                      | 21,60<br>18,63         |
| 3      | 08-02-142-1                 | Устройство постели при одном кабеле в траншее                                                                                                                                   | 100 m | 0,390                                 | 4 385,13<br>393,33                    | 1 710,20<br>153,40     |
| 4      | 08-02-143-1                 | Покрытие кабеля: кирпичом одного кабеля                                                                                                                                         | 100 m | 0,390                                 | 3 779,00<br>386,18                    | 1 473,81<br>150,61     |
| 5      |                             | Кабель с алюминиевыми жилами, бронированный, АПвБбШп сеч. 5х10 мм2                                                                                                              | м     | 41,000                                | 75,00<br>0,00                         | 3 075,00<br>0,00       |
| 6      | 08-02-411-1                 | Рукав наружным диаметром, мм, до: 48 (металлорукав РЗ-ЦП-40)                                                                                                                    | 100 m | 0,040                                 | 12 147,50<br>2 058,50                 | 485,90<br>82,34        |
|        |                             |                                                                                                                                                                                 |       |                                       |                                       |                        |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5       | 6              | 7                          |
|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------|----------------------------|
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei    |         |                | 7 354,40                   |
|    |         | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24 %   |         |                | 169,36                     |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |                | 7 523,76                   |
|    |         | <i>Transport</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 %    |         |                | 141,08                     |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |                | 7 664,84                   |
|    |         | <i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 %    |         |                | 35,27                      |
|    |         | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |         |                | 7 700,11                   |
|    |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 60 %   |         |                | 423,40                     |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |                | 8 123,51                   |
|    |         | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 %    |         |                | 324,94                     |
|    |         | <b>Total Lucrari de montaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |         |                | <b>8 448,45<br/>705,67</b> |
|    |         | <b>2. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |         |                |                            |
| 7  | 1       | Песок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3     | 2,370   | 240,00<br>0,00 | 568,80<br>0,00             |
| 8  | 37      | Кирпич строительный красный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc    | 156,000 | 8,00<br>0,00   | 1 248,00<br>0,00           |
| 9  | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории) (рытье траншеи механизмами)          | 100 m3 | 0,681   | 819,97<br>0,00 | 558,40<br>0,00             |
| 10 | TsA16A1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren usor (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, в траншеях глубиной до 4 м, для электрических кабелей высокого напряжения, в грунте с натуральной | m3     | 0,210   | 37,81<br>37,81 | 7,94<br>7,94               |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4         | 5     | 6                  | 7               |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------------|-----------------|
|    |         | влажностью без креплений, ширина < 1 м, глубина < 1,5 м, легкий грунт) (рытье траншеи вручную)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |       |                    |                 |
| 11 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см) (обратная засыпка механизмами)                                                                      | 100<br>m3 | 0,374 | 436,36<br>0,00     | 163,20<br>0,00  |
| 12 | TsD01A  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, легкий грунт) (обратная засыпка вручную)                     | m3        | 0,940 | 7,51<br>7,51       | 7,06<br>7,06    |
| 13 | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта) (трамбовка механизмами) | 100<br>m3 | 0,094 | 1 199,68<br>368,19 | 112,77<br>34,61 |
| 14 | TsD04D  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv                                                                                                                                                                                                          | m3        | 0,940 | 29,38<br>27,98     | 27,62<br>26,30  |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                         | 4    | 5 | 6 | 7                         |
|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|---------------------------|
|   |   | (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 20 см, связный грунт) (трамбовка вручную) |      |   |   |                           |
|   |   | <i>Total</i>                                                                                                                                                              | lei  |   |   | 2 693,79                  |
|   |   | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                                                 | 24 % |   |   | 18,22                     |
|   |   | <i>Total</i>                                                                                                                                                              |      |   |   | 2 712,01                  |
|   |   | <i>Transport</i>                                                                                                                                                          | 4 %  |   |   | 72,72                     |
|   |   | <i>Total</i>                                                                                                                                                              |      |   |   | 2 784,73                  |
|   |   | <i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>                                                                                                                             | 1 %  |   |   | 18,18                     |
|   |   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                 |      |   |   | 2 802,91                  |
|   |   | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                | 5 %  |   |   | 140,15                    |
|   |   | <i>Total</i>                                                                                                                                                              |      |   |   | 2 943,06                  |
|   |   | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                  |      |   |   | <b>3 060,78<br/>75,91</b> |

|  |  |                                          |      |  |  |                                         |
|--|--|------------------------------------------|------|--|--|-----------------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei  |  |  | 11 509,23                               |
|  |  | TVA                                      | 20 % |  |  | 2 301,85                                |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      |  |  | <b>13 811,08</b><br><hr/> <b>781,58</b> |

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia infrastructurii de  
alimentarea cu apa potabila in  
satul Moscovei, r-nul Cahul**

Formular Nr.3

## Deviz local de resurse № 4-3-1

### Sectorul A. Alimentarea cu energie electrica. CL-0.4kV, L=0,039 km

**Valoarea de deviz 13 811,08 lei**

Intocmit in prețuri curente 12.12.2024

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 4-3-1: |      |                                       |                        |       |

#### Manopera:

|    |               |                       |      |        |       |               |
|----|---------------|-----------------------|------|--------|-------|---------------|
| 1. | 1             | Затраты труда         | h-om | 11,896 | 59,32 | 705,67        |
| 2. | 7137010011500 | Electrician           | h-om | 0,017  | 59,32 | 1,01          |
| 3. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 1,794  | 41,75 | 74,90         |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |        |       | <b>781,58</b> |

#### Materiale:

|     |               |                                                                                                                              |          |         |           |                 |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|-----------------|
| 1.  | 1011641       | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50x50x5 мм                                                        | t        | 0,004   | 10 000,00 | 40,00           |
| 2.  | 1011755       | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм                                                     | t        | 0,000   | 10 000,00 | 0,00            |
| 3.  | 1019852       | Краска                                                                                                                       | kg       | 0,092   | 80,00     | 7,36            |
| 4.  | 1421202206012 | Nisip 0,0-3,0 mm                                                                                                             | m3       | 2,370   | 240,00    | 568,80          |
| 5.  | 2640112302501 | Кирпич строительный красный                                                                                                  | buc      | 156,000 | 8,00      | 1 248,00        |
| 6.  | 4100116202806 | Ара                                                                                                                          | m3       | 0,094   | 14,00     | 1,32            |
| 7.  | 5009056       | Колпачки изолирующие                                                                                                         | 10 buc   | 0,032   | 50,00     | 1,60            |
| 8.  | 5009061       | Втулки изолирующие                                                                                                           | buc      | 0,488   | 0,05      | 0,02            |
| 9.  | 5009101       | Кнопки монтажные                                                                                                             | 1000 buc | 0,003   | 20,00     | 0,06            |
| 10. | 5009140       | Гильзы соединительные                                                                                                        | 100 buc  | 0,002   | 300,00    | 0,60            |
| 11. | 5009500       | Бирки маркировочные                                                                                                          | 100 buc  | 0,016   | 100,00    | 1,60            |
| 12. | 5009623       | Лента K226                                                                                                                   | 100 m    | 0,004   | 20,00     | 0,08            |
| 13. | 5440089       | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | kg       | 0,013   | 50,00     | 0,65            |
| 14. | 646-110       | Металлорукав РЗ-ЦП-40                                                                                                        | m        | 4,000   | 100,00    | 400,00          |
| 15. | 8020614663    | Кабель с алюминиевыми жилами, бронированный, АПвББШп сеч. 5x10 мм2                                                           | m        | 41,000  | 75,00     | 3 075,00        |
|     |               | <b>Total materiale de construcții</b>                                                                                        |          |         |           | <b>5 345,09</b> |

#### Utilaje de construcții:

|    |               |                                                                                                                          |      |       |        |          |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|
| 1. | 021102        | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т | h-ut | 3,600 | 400,00 | 1 440,00 |
| 2. | 030408        | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)                                                                | h-ut | 1,191 | 200,00 | 238,20   |
| 3. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cura cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                              | h-ut | 1,396 | 400,00 | 558,40   |
| 4. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                      | h-ut | 0,408 | 400,00 | 163,20   |

|    |               |                                                       |      |       |        |                 |
|----|---------------|-------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----------------|
| 5. | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 0,977 | 80,00  | 78,16           |
| 6. | 331451        | Перфораторы электрические                             | h-ut | 0,178 | 20,00  | 3,56            |
| 7. | 400002        | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т          | h-ut | 3,600 | 400,00 | 1 440,00        |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                   |      |       |        | <b>3 921,52</b> |

|       |      |           |
|-------|------|-----------|
| Total | lei  | 11 509,23 |
| TVA   | 20 % | 2 301,85  |

**Total deviz: 13 811,08**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Constructia infrastructurii de alimentarea cu apa potabila in satul Moscovei, r-nul Cahul**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                 | U.M.     | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                         |          |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                       | 4        | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montaj</b>                                                                                                                                                                             |          |                                        |                      |                        |
| 1      | 08-02-141-1                 | Кабель массой 1 м, кг, до: 1 (кабель с алюминиевыми жилами, бронированный, АПвБШп сеч. 5х10 мм <sup>2</sup> в траншее)                                                                                  | 100 m    |                                        |                      | 1 588,89<br>812,68     |
|        | 1                           | Затраты труда                                                                                                                                                                                           | h-om     | 13,700                                 | 59,32                | 812,68                 |
|        | 1011641                     | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм                                                                                                                                   | t        | 0,010                                  | 10 000,00            | 108,11                 |
|        | 1011755                     | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм                                                                                                                                | t        | 0,001                                  | 10 000,00            | 0,00                   |
|        | 1019852                     | Краска                                                                                                                                                                                                  | kg       | 0,250                                  | 80,00                | 19,89                  |
|        | 5009101                     | Кнопки монтажные                                                                                                                                                                                        | 1000 buc | 0,00832                                | 20,00                | 0,16                   |
|        | 5009500                     | Бирки маркировочные                                                                                                                                                                                     | 100 buc  | 0,041                                  | 100,00               | 4,05                   |
|        | 5009623                     | Лента К226                                                                                                                                                                                              | 100 m    | 0,0096                                 | 20,00                | 0,22                   |
|        | 030408                      | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)                                                                                                                                               | h-ut     | 3,220                                  | 200,00               | 643,78                 |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                               | lei      |                                        |                      | 587,89                 |
| 2      | 08-02-412-3                 | Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм <sup>2</sup> , до: 16 (кабель с алюминиевыми жилами, бронированный, АПвБШп сеч. 5х10 мм <sup>2</sup> в металлорукаве) | 100 m    |                                        |                      | 540,00<br>465,75       |
|        | 1                           | Затраты труда                                                                                                                                                                                           | h-om     | 7,860                                  | 59,32                | 465,75                 |
|        | 5009056                     | Колпачки изолирующие                                                                                                                                                                                    | 10 buc   | 0,800                                  | 50,00                | 40,00                  |
|        | 5009061                     | Втулки изолирующие                                                                                                                                                                                      | buc      | 12,200                                 | 0,05                 | 0,50                   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4       | 5       | 6      | 7         |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|-----------|
|    | 5009140       | Гильзы соединительные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 buc | 0,050   | 300,00 | 15,00     |
|    | 5009500       | Бирки маркировочные                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 buc | 0,020   | 100,00 | 2,50      |
|    | 5440089       | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно                                                                                                                                                                                                                                           | kg      | 0,320   | 50,00  | 16,25     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei     |         |        | 21,60     |
| 3  | 08-02-142-1   | Устройство постели при одном кабеле в траншее                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 m   |         |        | 4 385,13  |
|    | 1             | Затраты труда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om    | 6,630   | 59,32  | 393,33    |
|    | 021102        | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut    | 4,990   | 400,00 | 1 995,90  |
|    | 400002        | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut    | 4,990   | 400,00 | 1 995,90  |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei     |         |        | 1 710,20  |
| 4  | 08-02-143-1   | Покрытие кабеля: кирпичом одного кабеля                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 m   |         |        | 3 779,00  |
|    | 1             | Затраты труда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om    | 6,510   | 59,32  | 386,18    |
|    | 021102        | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut    | 4,240   | 400,00 | 1 696,41  |
|    | 400002        | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut    | 4,240   | 400,00 | 1 696,41  |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei     |         |        | 1 473,81  |
| 5  |               | Кабель с алюминиевыми жилами, бронированный, АПвББШп сеч. 5х10 мм2                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | м       |         |        | 75,00     |
|    | 8020614663    | Кабель с алюминиевыми жилами, бронированный, АПвББШп сеч. 5х10 мм2                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | м       | 1,000   | 75,00  | 75,00     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei     |         |        | 3 075,00  |
| 6  | 08-02-411-1   | Рукав наружным диаметром, мм, до: 48 (металлорукав РЗ-ЦП-40)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 m   |         |        | 12 147,50 |
|    | 1             | Затраты труда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om    | 34,700  | 59,32  | 2 058,50  |
|    | 646-110       | Металлорукав РЗ-ЦП-40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | м       | 100,000 | 100,00 | 10 000,00 |
|    | 331451        | Перфораторы электрические                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut    | 4,440   | 20,00  | 89,00     |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei     |         |        | 485,90    |
|    |               | <b>2. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |        |           |
| 7  | 1             | Песок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | м3      |         |        | 240,00    |
|    | 1421202206012 | Nisip 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | м3      | 1,000   | 240,00 | 240,00    |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei     |         |        | 568,80    |
| 8  | 37            | Кирпич строительный красный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc     |         |        | 8,00      |
|    | 2640112302501 | Кирпич строительный красный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc     | 1,000   | 8,00   | 8,00      |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei     |         |        | 1 248,00  |
| 9  | TsC03B1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории) (рытье траншеи механизмами) | 100 m3  |         |        | 819,97    |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut    | 2,050   | 400,00 | 819,97    |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei     |         |        | 558,40    |
| 10 | TsA16A1       | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri                                                                                                                                                                                        | м3      |         |        | 37,81     |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |         |        | 37,81     |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5      | 6      | 7                  |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------------------|
|    |               | latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren usor<br>(Разработка грунта вручную в стесненных условиях, в траншеях глубиной до 4 м, для электрических кабелей высокого напряжения, в грунте с натуральной влажностью без креплений, ширина < 1 м, глубина < 1,5 м, легкий грунт) (рытье траншеи вручную)                                                                                                |        |        |        |                    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,790  | 41,75  | 33,00              |
|    | 7137010011500 | Electrician                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 0,080  | 59,32  | 4,81               |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |        |        | 7,94               |
| 11 | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см) (обратная засыпка механизмами)                                                                      | 100 m3 |        |        | 436,36<br>0,00     |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut   | 1,090  | 400,00 | 436,36             |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |        |        | 163,20             |
| 12 | TsD01A        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, легкий грунт) (обратная засыпка вручную)                     | m3     |        |        | 7,51<br>7,51       |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,180  | 41,75  | 7,51               |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |        |        | 7,06               |
| 13 | TsD05A        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта) (трамбовка механизмами) | 100 m3 |        |        | 1 199,68<br>368,19 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 8,820  | 41,75  | 368,19             |
|    | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 10,390 | 80,00  | 831,49             |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |        |        | 112,77             |
| 14 | TsD04D        | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 20 см, связный грунт) (трамбовка вручную)                                | m3     |        |        | 29,38<br>27,98     |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,670  | 41,75  | 27,98              |
|    | 4100116202806 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,100  | 14,00  | 1,40               |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |        |        | 27,62              |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția infrastructurii de  
alimentarea cu apă potabilă în  
satul Moscovei, r-nul Cahul**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4-4-1**

**Sectorul A. Alimentarea cu energie electrică. Оборудование защиты и  
распределения**

**Valoarea de deviz 96 404,93 lei**

Intocmit în prețuri curente 12.12.2024

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                   | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|           |                                   | <b>1. Lucrări de montaj</b>                                                                                                                                                                                             |      |                                                |                                          |                        |
| 1         | 08-03-573-4                       | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 600x600x350 (бокс для установки 24 модулей, ЦРн-24, IP65)                                                                                           | buc  | 1,000                                          | 286,42<br>140,59                         | 286,42<br>140,59       |
| 2         | 08-03-525-2                       | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток, А, до: 100 (выключатель нагрузки ВН-32-3Р-40А) | buc  | 1,000                                          | 238,44<br>166,69                         | 238,44<br>166,69       |
| 3         | 08-03-525-1                       | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток, А, до: 25 (выключатель нагрузки ВН32-1Р-20)    | buc  | 1,000                                          | 150,17<br>123,98                         | 150,17<br>123,98       |
| 4         | 08-03-526-1                       | Автомат одно-, двух-, трехполюсный,                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,000                                          | 118,25<br>92,54                          | 118,25<br>92,54        |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                    | 4     | 5      | 6                  | 7                     |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------------|-----------------------|
|    |             | устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25                                                                               |       |        |                    |                       |
| 5  | 08-03-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 (сумеречный выключатель с фотореле In=6А) | buc   | 1,000  | 118,25<br>92,54    | 118,25<br>92,54       |
| 6  | 08-01-066-1 | Разрядник напряжением, кВ, до: 10 (ограничитель импульсных напряжений ОПС-1В/4Р)                                                                     | set   | 1,000  | 238,36<br>177,96   | 238,36<br>177,96      |
| 7  | 08-02-412-2 | Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 (кабель с медными жилами ВВГнг сеч. (5x4) мм2)             | 100 m | 0,020  | 404,00<br>400,50   | 8,08<br>8,01          |
| 8  | 08-02-412-1 | Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 (провод с медной жилой ПВ1 сеч. 1x1,5 мм2)               | 100 m | 0,240  | 345,46<br>332,67   | 82,91<br>79,84        |
| 9  | 08-02-412-1 | Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 (ВПВ-0,66 сеч. 1,5 мм2)                                  | 100 m | 0,040  | 336,00<br>332,25   | 13,44<br>13,29        |
| 10 | 08-02-146-1 | Кабель массой 1 м, кг, до: 0,5 (ВПВ-0,66 сеч. 1,5 мм2)                                                                                               | 100 m | 8,330  | 2 217,72<br>872,00 | 18 473,61<br>7 263,79 |
| 11 | 08-02-412-2 | Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 (ВПВ-0,66 сеч. 6 мм2)                                      | 100 m | 0,080  | 404,25<br>399,62   | 32,34<br>31,97        |
| 12 | 08-02-141-1 | Кабель массой 1 м, кг, до: 1 (ВПВ-0,66 сеч. 6 мм2)                                                                                                   | 100 m | 0,240  | 1 612,83<br>812,67 | 387,08<br>195,04      |
| 13 | 08-02-146-1 | Кабель массой 1 м, кг, до: 0,5 (ВПВ-0,66 сеч. 1,5 мм2)                                                                                               | 100 m | 3,400  | 2 219,82<br>872,00 | 7 547,40<br>2 964,81  |
| 14 |             | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг сеч. 5x4 мм2                                                                                           | м     | 2,000  | 45,00<br>0,00      | 90,00<br>0,00         |
| 15 |             | Провод с медной жилой с ПВХ                                                                                                                          | м     | 24,000 | 5,00               | 120,00                |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                  | 4      | 5       | 6                     | 7                     |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------|-----------------------|
|    |             | изоляция ПВ1 сеч. 1x1,5 мм2                                                                                                        |        |         | 0,00                  | 0,00                  |
| 16 |             | Провод водопогружной с медной жилой с изоляцией из полиэтилена ВПВ сеч. 1x1,5 мм2                                                  | м      | 848,000 | 5,00<br>0,00          | 4 240,00<br>0,00      |
| 17 |             | Провод водопогружной с медной жилой с изоляцией из полиэтилена ВПВ сеч. 1x6 мм2                                                    | м      | 372,000 | 7,00<br>0,00          | 2 604,00<br>0,00      |
| 18 | 08-02-411-1 | Рукав наружным диаметром, мм, до: 48 (металлорукав РЗ-ЦП-25)                                                                       | 100 m  | 0,020   | 4 147,50<br>2 058,50  | 82,95<br>41,17        |
| 19 | 08-02-407-1 | Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 (труба стальная водогазопроводная Д=15мм) | 100 m  | 0,060   | 5 167,67<br>1 827,00  | 310,06<br>109,62      |
| 20 | 08-02-407-2 | Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 40 (труба стальная водогазопроводная Д=32мм) | 100 m  | 0,030   | 7 348,33<br>2 461,67  | 220,45<br>73,85       |
| 21 | 08-02-407-2 | Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 40 (труба стальная водогазопроводная Д=40мм) | 100 m  | 0,030   | 11 348,33<br>2 461,67 | 340,45<br>73,85       |
| 22 | 08-02-472-1 | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм (сталь круглая Д=20мм)                                                | 100 m  | 0,500   | 3 381,46<br>1 127,08  | 1 690,73<br>563,54    |
| 23 | 08-02-471-2 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером, мм: (сталь угловая 50x5 мм)                                                    | 10 buc | 4,000   | 3 655,12<br>699,98    | 14 620,50<br>2 799,90 |
| 24 |             | Сталь листовая 0,5x0,3 м                                                                                                           | buc    | 2,000   | 280,00<br>0,00        | 560,00<br>0,00        |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                       | lei    |         |                       | 52 573,89             |
|    |             | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                          | 24 %   |         |                       | 3 603,12              |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                       |        |         |                       | 56 177,01             |
|    |             | <i>Transport</i>                                                                                                                   | 4 %    |         |                       | 1 122,13              |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                       |        |         |                       | 57 299,14             |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                         | 4    | 5     | 6                    | 7                              |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------------------|--------------------------------|
|    |             | <i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>                                                                                             | 1 %  |       |                      | 280,53                         |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                 |      |       |                      | 57 579,67                      |
|    |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                | 60 % |       |                      | 9 007,79                       |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                              |      |       |                      | 66 587,46                      |
|    |             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                 | 4 %  |       |                      | 2 663,50                       |
|    |             | <b>Total Lucrari de montaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                       |      |       |                      | <b>69 250,96<br/>15 012,98</b> |
|    |             | <b>2. Lucrari de constructie</b>                                                                                                          |      |       |                      |                                |
| 25 | 33-04-003-1 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (опора осветительная кабельная стойка ж/б СВ95-5) | buc  | 1,000 | 3 321,42<br>225,42   | 3 321,42<br>225,42             |
| 26 | 33-04-014-2 | Установка светильников на опоре                                                                                                           | buc  | 0,010 | 1 406,00<br>136,00   | 14,06<br>1,36                  |
| 27 |             | Лампа LED 50 Вт                                                                                                                           | buc  | 1,000 | 300,00<br>0,00       | 300,00<br>0,00                 |
| 28 |             | Кронштейн КС1                                                                                                                             | buc  | 1,000 | 100,00<br>0,00       | 100,00<br>0,00                 |
| 29 | 08-03-641-2 | Коробка клеммная IP54 У614                                                                                                                | buc  | 1,000 | 1 893,98<br>1 388,09 | 1 893,98<br>1 388,09           |
| 30 |             | Коробка клеммная                                                                                                                          | buc  | 1,000 | 600,00<br>0,00       | 600,00<br>0,00                 |
| 31 |             | Хомут Х20                                                                                                                                 | buc  | 5,000 | 5,00<br>0,00         | 25,00<br>0,00                  |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                              | lei  |       |                      | 6 254,46                       |
|    |             | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                 | 24 % |       |                      | 387,57                         |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                              |      |       |                      | 6 642,03                       |
|    |             | <i>Transport</i>                                                                                                                          | 4 %  |       |                      | 163,10                         |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                              |      |       |                      | 6 805,13                       |
|    |             | <i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>                                                                                             | 1 %  |       |                      | 40,77                          |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                 |      |       |                      | 6 845,90                       |
|    |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                | 5 %  |       |                      | 342,30                         |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                              |      |       |                      | 7 188,20                       |

| 1  | 2 | 3                                                        | 4   | 5     | 6                | 7                            |
|----|---|----------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|------------------------------|
|    |   | <i>Beneficiu de deviz</i>                                | 4 % |       |                  | 287,53                       |
|    |   | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b> |     |       |                  | <b>7 475,73<br/>1 614,87</b> |
|    |   | <b>3. Utilaj</b>                                         |     |       |                  |                              |
| 32 |   | Бокс для установки 24 модулей<br>навесной ЩРН-24, IP65   | buc | 1,000 | 1 000,00<br>0,00 | 1 000,00<br>0,00             |
| 33 |   | Выключатель нагрузки ВН32-<br>3P/40A                     | buc | 1,000 | 80,00<br>0,00    | 80,00<br>0,00                |
| 34 |   | Выключатель нагрузки ВН32-<br>3P/20                      | buc | 1,000 | 65,00<br>0,00    | 65,00<br>0,00                |
| 35 |   | Выключатель автоматический<br>трехполюсный ВА-3P/C16A    | buc | 1,000 | 80,00<br>0,00    | 80,00<br>0,00                |
| 36 |   | Ограничитель импульсных<br>перенапряжений ОПС-1В/4P      | buc | 1,000 | 2 000,00<br>0,00 | 2 000,00<br>0,00             |
| 37 |   | Сумеречный выключатель с<br>фотореле                     | buc | 1,000 | 350,00<br>0,00   | 350,00<br>0,00               |
|    |   | <i>Total</i>                                             | lei |       |                  | 3 575,00                     |
|    |   | <i>Cheltuieli de achizitionare-<br/>depozitare</i>       | 1 % |       |                  | 35,75                        |
|    |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                 |     |       |                  | <b>3 610,75</b>              |

|  |  |                                          |      |                                |
|--|--|------------------------------------------|------|--------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei  | 80 337,44                      |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 16 067,49                      |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>96 404,93<br/>16 627,85</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# alimentarea cu apa potabila in satul Moscovei, r-nul Cahul

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 4-4-1

Sectorul A. Alimentarea cu energie electrica. Оборудование защиты и  
распределения

Valoarea de deviz 96 404,93 lei

Intocmit in prețuri curente 12.12.2024

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 4-4-1: |      |                                       |                        |       |

### Manopera:

|    |   |                |      |         |       |           |
|----|---|----------------|------|---------|-------|-----------|
| 1. | 1 | Затраты труда  | h-om | 280,308 | 59,32 | 16 627,85 |
|    |   | Total manopera |      |         |       | 16 627,85 |

### Materiale:

|     |             |                                                                                           |         |         |           |           |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|
| 1.  | 101-1745    | Бензин-растворитель                                                                       | t       | 0,000   | 24 000,00 | 0,00      |
| 2.  | 1010090     | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм                                      | t       | 0,002   | 55 000,00 | 110,00    |
| 3.  | 1010813     | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм     | t       | 0,000   | 23 000,00 | 0,00      |
| 4.  | 1011614     | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 20 мм | t       | 0,046   | 20 000,00 | 920,00    |
| 5.  | 1011641     | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50x50x5 мм                     | t       | 0,022   | 17 500,00 | 385,00    |
| 6.  | 1011642     | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50x5 мм                        | t       | 0,708   | 15 000,00 | 10 620,00 |
| 7.  | 1011755     | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм                  | t       | 0,000   | 28 500,00 | 0,00      |
| 8.  | 1011786     | Лак битумный БТ-123                                                                       | t       | 0,045   | 35 000,00 | 1 575,00  |
| 9.  | 1011924     | Электроды диаметром 4 мм Э42А                                                             | kg      | 3,985   | 52,29     | 208,38    |
| 10. | 1011964     | Шпагат бумажный                                                                           | kg      | 0,004   | 49,00     | 0,20      |
| 11. | 1011977     | Болты строительные с гайками и шайбами                                                    | kg      | 1,098   | 30,00     | 32,94     |
| 12. | 1019100     | Патроны для пристрелки                                                                    | 10 buc  | 292,124 | 5,00      | 1 460,62  |
| 13. | 1019103     | Дюбели распорные                                                                          | 100 buc | 0,014   | 50,00     | 0,70      |
| 14. | 1019109     | Дюбели для пристрелки                                                                     | 10 buc  | 292,124 | 7,00      | 2 044,87  |
| 15. | 1019760     | Лак электроизоляционный 318                                                               | kg      | 0,032   | 30,00     | 0,96      |
| 16. | 1019852     | Краска                                                                                    | kg      | 0,249   | 30,00     | 7,47      |
| 17. | 123456700   | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40А                                                          | buc     | 1,000   | 80,00     | 80,00     |
| 18. | 1258931449  | Сталь листовая 0,5x0,3 м                                                                  | buc     | 2,000   | 280,00    | 560,00    |
| 19. | 1478523343  | Труба стальная водогазопроводная Д=15 мм                                                  | м       | 6,000   | 25,00     | 150,00    |
| 20. | 14785233430 | Труба стальная водогазопроводная Д=32 мм                                                  | м       | 3,000   | 40,00     | 120,00    |

|                                       |                |                                                                                                                                       |          |         |          |                  |
|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|------------------|
| 21.                                   | 14785233431    | Труба стальная водогазопроводная<br>Д=40 мм                                                                                           | м        | 3,000   | 80,00    | 240,00           |
| 22.                                   | 15264780003    | Ограничитель импульсных<br>перенапряжений ОПС-1В/4Р                                                                                   | buc      | 1,000   | 2 000,00 | 2 000,00         |
| 23.                                   | 15264788997790 | Выключатель нагрузки ВН32-1Р/20                                                                                                       | buc      | 1,000   | 65,00    | 65,00            |
| 24.                                   | 1716120125     | Светильник наружного освещения                                                                                                        | buc      | 0,010   | 950,00   | 9,50             |
| 25.                                   | 23659417778    | Выключатель автоматический<br>трехполюсный ВА-3Р/С16А                                                                                 | buc      | 1,000   | 80,00    | 80,00            |
| 26.                                   | 3316833004011  | Сумеречный выключатель с фотореле                                                                                                     | buc      | 1,000   | 350,00   | 350,00           |
| 27.                                   | 446-200952     | Опора осветительная кабельная стойка<br>СВ95<br>-5                                                                                    | buc      | 1,000   | 2 550,00 | 2 550,00         |
| 28.                                   | 456789000      | Кронштейн КС1                                                                                                                         | buc      | 1,000   | 100,00   | 100,00           |
| 29.                                   | 4567890001     | Коробка клеммная                                                                                                                      | buc      | 1,000   | 600,00   | 600,00           |
| 30.                                   | 45678900010    | Хомут Х20                                                                                                                             | buc      | 5,000   | 5,00     | 25,00            |
| 31.                                   | 4567891108     | Бокс для установки 24 модулей<br>навесной ЩРН-24, IP65                                                                                | buc      | 1,000   | 1 000,00 | 1 000,00         |
| 32.                                   | 5009039        | Скобы и накладки для крепления кабеля                                                                                                 | 10 buc   | 119,646 | 10,00    | 1 196,46         |
| 33.                                   | 5009056        | Колпачки изолирующие                                                                                                                  | 10 buc   | 0,208   | 1,50     | 0,31             |
| 34.                                   | 5009061        | Втулки изолирующие                                                                                                                    | buc      | 4,636   | 0,05     | 0,23             |
| 35.                                   | 5009062        | Наконечники кабельные                                                                                                                 | buc      | 3,100   | 5,00     | 15,50            |
| 36.                                   | 5009081        | Перемычки гибкие, тип ПГС-50                                                                                                          | buc      | 5,000   | 5,00     | 25,00            |
| 37.                                   | 5009101        | Кнопки монтажные                                                                                                                      | 1000 buc | 0,246   | 7,00     | 1,72             |
| 38.                                   | 5009140        | Гильзы соединительные                                                                                                                 | 100 buc  | 0,019   | 40,00    | 0,76             |
| 39.                                   | 5009500        | Бирки маркировочные                                                                                                                   | 100 buc  | 0,109   | 50,00    | 5,45             |
| 40.                                   | 5009623        | Лента К226                                                                                                                            | 100 m    | 0,289   | 65,00    | 18,79            |
| 41.                                   | 5220077        | Припой оловянно-свинцовые<br>бессурьмянистые марки ПОС30                                                                              | kg       | 5,865   | 295,00   | 1 730,18         |
| 42.                                   | 5440089        | Лента липкая изоляционная на<br>поликасиновом компаунде марки<br>ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной<br>от 0,14 до 0,19 мм включительно | kg       | 0,430   | 50,00    | 21,50            |
| 43.                                   | 55102296001    | Лампа LED 50 Вт                                                                                                                       | buc      | 1,000   | 300,00   | 300,00           |
| 44.                                   | 646-110        | Металлорукав РЗ-ЦП-25                                                                                                                 | м        | 2,000   | 20,00    | 40,00            |
| 45.                                   | 879300154      | Кабель с медными жилами с ПВХ<br>изоляция ВВГнг сеч. 5x4 мм2                                                                          | м        | 2,000   | 45,00    | 90,00            |
| 46.                                   | 8793001540     | Провод водопогружной с медной<br>жилой с изоляцией из полиэтилена ВПВ<br>сеч. 1x1,5 мм2                                               | м        | 848,000 | 5,00     | 4 240,00         |
| 47.                                   | 8793001541     | Провод водопогружной с медной<br>жилой с изоляцией из полиэтилена ВПВ<br>сеч. 1x6 мм2                                                 | м        | 372,000 | 7,00     | 2 604,00         |
| 48.                                   | 8793001549     | Провод с медной жилой с ПВХ<br>изоляция ПВ1 сеч. 1x1,5 мм2                                                                            | м        | 24,000  | 5,00     | 120,00           |
| <b>Total materiale de construcții</b> |                |                                                                                                                                       |          |         |          | <b>35 705,54</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|    |        |                                                                                                      |      |        |        |          |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
| 1. | 030408 | Лебедки электрические, тяговым<br>усилием 156,96 (16) кН (т)                                         | h-ut | 41,593 | 200,00 | 8 318,60 |
| 2. | 031001 | Автогидроподъемники высотой<br>подъема 12 м                                                          | h-ut | 0,008  | 400,00 | 3,20     |
| 3. | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой<br>(постоянного тока)                                            | h-ut | 10,696 | 100,00 | 1 069,60 |
| 4. | 050102 | Компрессоры передвижные с<br>двигателем внутреннего сгорания<br>давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин | h-ut | 0,220  | 200,00 | 44,00    |
| 5. | 100602 | Молотки бурильные легкие при работе<br>от передвижных компрессорных                                  | h-ut | 0,220  | 100,00 | 22,00    |

|    |        |                                                               |      |       |        |                  |
|----|--------|---------------------------------------------------------------|------|-------|--------|------------------|
|    |        | станций                                                       |      |       |        |                  |
| 6. | 160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м | h-ut | 0,780 | 700,00 | 546,00           |
| 7. | 330206 | Дрели электрические                                           | h-ut | 0,160 | 20,00  | 3,20             |
| 8. | 331451 | Перфораторы электрические                                     | h-ut | 0,968 | 20,00  | 19,36            |
| 9. | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т                  | h-ut | 0,110 | 400,00 | 44,00            |
|    |        | <b>Total utilaje de construcții</b>                           |      |       |        | <b>10 069,96</b> |

|       |      |           |
|-------|------|-----------|
| Total | lei  | 80 337,44 |
| TVA   | 20 % | 16 067,49 |

**Total deviz:**

**96 404,93**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Constructia infrastructurii de  
alimentarea cu apa potabila in satul Moscovei, r-  
nul Cahul**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                         | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                 |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                               | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montaj</b>                                                                                                                     |      |                                        |                      |                        |
| 1      | 08-03-573-4                 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 600x600x350 (бокс для установки 24 модулей, ЦРн-24, IP65)                   | buc  |                                        |                      | 286,42<br>140,59       |
|        | 1                           | Затраты труда                                                                                                                                   | h-om | 2,370                                  | 59,32                | 140,59                 |
|        | 1011924                     | Электроды диаметром 4 мм Э42А                                                                                                                   | kg   | 0,100                                  | 52,29                | 5,23                   |
|        | 1011977                     | Болты строительные с гайками и шайбами                                                                                                          | kg   | 0,100                                  | 30,00                | 3,00                   |
|        | 1019852                     | Краска                                                                                                                                          | kg   | 0,020                                  | 30,00                | 0,60                   |
|        | 040502                      | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                                          | h-ut | 0,710                                  | 100,00               | 71,00                  |
|        | 050102                      | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м3/мин                                                  | h-ut | 0,220                                  | 200,00               | 44,00                  |
|        | 100602                      | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций                                                                        | h-ut | 0,220                                  | 100,00               | 22,00                  |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                       | lei  |                                        |                      | 286,42                 |
| 2      | 08-03-525-2                 | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для | buc  |                                        |                      | 238,44<br>166,69       |

| 1 | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4       | 5     | 6      | 7                         |
|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|---------------------------|
|   |             | подключения до 9 на ток, А, до: 100<br>(выключатель нагрузки ВН-32-3Р-40А)                                                                                                                                                          |         |       |        |                           |
|   | 1           | Затраты труда                                                                                                                                                                                                                       | h-om    | 2,810 | 59,32  | 166,69                    |
|   | 1011924     | Электроды диаметром 4 мм Э42А                                                                                                                                                                                                       | kg      | 0,070 | 52,29  | 3,66                      |
|   | 1011964     | Шпагат бумажный                                                                                                                                                                                                                     | kg      | 0,004 | 49,00  | 0,20                      |
|   | 1011977     | Болты строительные с гайками и шайбами                                                                                                                                                                                              | kg      | 0,455 | 30,00  | 13,65                     |
|   | 1019100     | Патроны для пристрелки                                                                                                                                                                                                              | 10 buc  | 1,220 | 5,00   | 6,10                      |
|   | 1019103     | Дюбели распорные                                                                                                                                                                                                                    | 100 buc | 0,014 | 50,00  | 0,70                      |
|   | 1019109     | Дюбели для пристрелки                                                                                                                                                                                                               | 10 buc  | 1,220 | 7,00   | 8,54                      |
|   | 1019760     | Лак электроизоляционный 318                                                                                                                                                                                                         | kg      | 0,014 | 30,00  | 0,42                      |
|   | 1019852     | Краска                                                                                                                                                                                                                              | kg      | 0,046 | 30,00  | 1,38                      |
|   | 5009062     | Наконечники кабельные                                                                                                                                                                                                               | buc     | 3,100 | 5,00   | 15,50                     |
|   | 5009081     | Перемычки гибкие, тип ПГС-50                                                                                                                                                                                                        | buc     | 1,000 | 5,00   | 5,00                      |
|   | 5009500     | Бирки маркировочные                                                                                                                                                                                                                 | 100 buc | 0,020 | 50,00  | 1,00                      |
|   | 5440089     | Лента липкая изоляционная на поликасиновом<br>компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,<br>толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно                                                                                                  | kg      | 0,036 | 50,00  | 1,80                      |
|   | 040502      | Установки для сварки ручной дуговой<br>(постоянного тока)                                                                                                                                                                           | h-ut    | 0,130 | 100,00 | 13,00                     |
|   | 330206      | Дрели электрические                                                                                                                                                                                                                 | h-ut    | 0,040 | 20,00  | 0,80                      |
|   |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                           | lei     |       |        | 238,44                    |
| 3 | 08-03-525-1 | Выключатель или переключатель<br>пакетный в металлической оболочке,<br>устанавливаемый на конструкции на стене<br>или колонне, с количеством зажимов для<br>подключения до 9 на ток, А, до: 25<br>(выключатель нагрузки ВН32-1Р-20) | buc     |       |        | 150,17<br>-----<br>123,98 |
|   | 1           | Затраты труда                                                                                                                                                                                                                       | h-om    | 2,090 | 59,32  | 123,98                    |
|   | 1011924     | Электроды диаметром 4 мм Э42А                                                                                                                                                                                                       | kg      | 0,070 | 52,29  | 3,66                      |
|   | 1011977     | Болты строительные с гайками и шайбами                                                                                                                                                                                              | kg      | 0,065 | 30,00  | 1,95                      |
|   | 1019760     | Лак электроизоляционный 318                                                                                                                                                                                                         | kg      | 0,006 | 30,00  | 0,18                      |
|   | 5009081     | Перемычки гибкие, тип ПГС-50                                                                                                                                                                                                        | buc     | 1,000 | 5,00   | 5,00                      |
|   | 5009500     | Бирки маркировочные                                                                                                                                                                                                                 | 100 buc | 0,020 | 50,00  | 1,00                      |
|   | 5440089     | Лента липкая изоляционная на поликасиновом<br>компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,<br>толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно                                                                                                  | kg      | 0,012 | 50,00  | 0,60                      |
|   | 040502      | Установки для сварки ручной дуговой<br>(постоянного тока)                                                                                                                                                                           | h-ut    | 0,130 | 100,00 | 13,00                     |
|   | 330206      | Дрели электрические                                                                                                                                                                                                                 | h-ut    | 0,040 | 20,00  | 0,80                      |
|   |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                           | lei     |       |        | 150,17                    |
| 4 | 08-03-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный,<br>устанавливаемый на конструкции на стене<br>или колонне, на ток, А, до: 25                                                                                                                    | buc     |       |        | 118,25<br>-----<br>92,54  |
|   | 1           | Затраты труда                                                                                                                                                                                                                       | h-om    | 1,560 | 59,32  | 92,54                     |
|   | 1011924     | Электроды диаметром 4 мм Э42А                                                                                                                                                                                                       | kg      | 0,070 | 52,29  | 3,66                      |
|   | 1011977     | Болты строительные с гайками и шайбами                                                                                                                                                                                              | kg      | 0,049 | 30,00  | 1,47                      |
|   | 1019760     | Лак электроизоляционный 318                                                                                                                                                                                                         | kg      | 0,006 | 30,00  | 0,18                      |
|   | 5009081     | Перемычки гибкие, тип ПГС-50                                                                                                                                                                                                        | buc     | 1,000 | 5,00   | 5,00                      |
|   | 5009500     | Бирки маркировочные                                                                                                                                                                                                                 | 100 buc | 0,020 | 50,00  | 1,00                      |
|   | 5440089     | Лента липкая изоляционная на поликасиновом<br>компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,<br>толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно                                                                                                  | kg      | 0,012 | 50,00  | 0,60                      |
|   | 040502      | Установки для сварки ручной дуговой<br>(постоянного тока)                                                                                                                                                                           | h-ut    | 0,130 | 100,00 | 13,00                     |
|   | 330206      | Дрели электрические                                                                                                                                                                                                                 | h-ut    | 0,040 | 20,00  | 0,80                      |
|   |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                           | lei     |       |        | 118,25                    |
| 5 | 08-03-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный,<br>устанавливаемый на конструкции на стене<br>или колонне, на ток, А, до: 25<br>(сумеречный выключатель с фотореле<br>In=6А)                                                                    | buc     |       |        | 118,25<br>-----<br>92,54  |
|   | 1           | Затраты труда                                                                                                                                                                                                                       | h-om    | 1,560 | 59,32  | 92,54                     |
|   | 1011924     | Электроды диаметром 4 мм Э42А                                                                                                                                                                                                       | kg      | 0,070 | 52,29  | 3,66                      |
|   | 1011977     | Болты строительные с гайками и шайбами                                                                                                                                                                                              | kg      | 0,049 | 30,00  | 1,47                      |
|   | 1019760     | Лак электроизоляционный 318                                                                                                                                                                                                         | kg      | 0,006 | 30,00  | 0,18                      |
|   | 5009081     | Перемычки гибкие, тип ПГС-50                                                                                                                                                                                                        | buc     | 1,000 | 5,00   | 5,00                      |
|   | 5009500     | Бирки маркировочные                                                                                                                                                                                                                 | 100 buc | 0,020 | 50,00  | 1,00                      |
|   | 5440089     | Лента липкая изоляционная на поликасиновом<br>компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм,<br>толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно                                                                                                  | kg      | 0,012 | 50,00  | 0,60                      |
|   | 040502      | Установки для сварки ручной дуговой<br>(постоянного тока)                                                                                                                                                                           | h-ut    | 0,130 | 100,00 | 13,00                     |
|   | 330206      | Дрели электрические                                                                                                                                                                                                                 | h-ut    | 0,040 | 20,00  | 0,80                      |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                        | 4        | 5       | 6         | 7         |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|-----------|
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                | lei      |         |           | 118,25    |
| 6  | 08-01-066-1 | Разрядник напряжением, кВ, до: 10 (ограничитель импульсных напряжений ОПС-1В/4Р)                                                         | set      |         |           | 238,36    |
|    | 1           | Затраты труда                                                                                                                            | h-om     | 3,000   | 59,32     | 177,96    |
|    | 1011977     | Болты строительные с гайками и шайбами                                                                                                   | kg       | 0,380   | 30,00     | 11,40     |
|    | 5009081     | Переемы гибкие, тип ПГС-50                                                                                                               | buc      | 1,000   | 5,00      | 5,00      |
|    | 400002      | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т                                                                                             | h-ut     | 0,110   | 400,00    | 44,00     |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                | lei      |         |           | 238,36    |
| 7  | 08-02-412-2 | Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 (кабель с медными жилами ВВГнг сеч. (5х4) мм2) | 100 m    |         |           | 404,00    |
|    | 1           | Затраты труда                                                                                                                            | h-om     | 6,740   | 59,32     | 400,50    |
|    | 5009056     | Колпачки изолирующие                                                                                                                     | 10 buc   | 0,800   | 1,50      | 1,00      |
|    | 5440089     | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно             | kg       | 0,000   | 50,00     | 0,00      |
|    | 5009061     | Втулки изолирующие                                                                                                                       | buc      | 12,200  | 0,05      | 0,50      |
|    | 5009140     | Гильзы соединительные                                                                                                                    | 100 buc  | 0,050   | 40,00     | 2,00      |
|    | 5009500     | Бирки маркировочные                                                                                                                      | 100 buc  | 0,020   | 50,00     | 0,00      |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                | lei      |         |           | 8,08      |
| 8  | 08-02-412-1 | Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 (провод с медной жилой ПВ1 сеч. 1х1,5 мм2)   | 100 m    |         |           | 345,46    |
|    | 1           | Затраты труда                                                                                                                            | h-om     | 5,610   | 59,32     | 332,67    |
|    | 5009056     | Колпачки изолирующие                                                                                                                     | 10 buc   | 0,800   | 1,50      | 1,21      |
|    | 5009061     | Втулки изолирующие                                                                                                                       | buc      | 12,200  | 0,05      | 0,63      |
|    | 5009140     | Гильзы соединительные                                                                                                                    | 100 buc  | 0,050   | 40,00     | 2,00      |
|    | 5009500     | Бирки маркировочные                                                                                                                      | 100 buc  | 0,020   | 50,00     | 1,04      |
|    | 5440089     | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно             | kg       | 0,160   | 50,00     | 7,92      |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                | lei      |         |           | 82,91     |
| 9  | 08-02-412-1 | Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 (ВПВ-0,66 сеч. 1,5 мм2)                      | 100 m    |         |           | 336,00    |
|    | 1           | Затраты труда                                                                                                                            | h-om     | 5,610   | 59,32     | 332,25    |
|    | 5009061     | Втулки изолирующие                                                                                                                       | buc      | 12,200  | 0,05      | 0,50      |
|    | 5009140     | Гильзы соединительные                                                                                                                    | 100 buc  | 0,050   | 40,00     | 2,00      |
|    | 5009500     | Бирки маркировочные                                                                                                                      | 100 buc  | 0,020   | 50,00     | 1,25      |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                | lei      |         |           | 13,44     |
| 10 | 08-02-146-1 | Кабель массой 1 м, кг, до: 0,5 (ВПВ-0,66 сеч. 1,5 мм2)                                                                                   | 100 m    |         |           | 2 217,72  |
|    | 1           | Затраты труда                                                                                                                            | h-om     | 14,700  | 59,32     | 872,00    |
|    | 1011786     | Лак битумный БТ-123                                                                                                                      | t        | 0,00288 | 35 000,00 | 100,84    |
|    | 1019100     | Патроны для пристрелки                                                                                                                   | 10 buc   | 24,800  | 5,00      | 124,00    |
|    | 1019109     | Дюбели для пристрелки                                                                                                                    | 10 buc   | 24,800  | 7,00      | 173,60    |
|    | 5009039     | Скобы и накладки для крепления кабеля                                                                                                    | 10 buc   | 10,200  | 10,00     | 102,00    |
|    | 5009101     | Кнопки монтажные                                                                                                                         | 1000 buc | 0,0208  | 7,00      | 0,15      |
|    | 5009500     | Бирки маркировочные                                                                                                                      | 100 buc  | 0,001   | 50,00     | 0,05      |
|    | 5009623     | Лента К226                                                                                                                               | 100 m    | 0,0245  | 65,00     | 1,59      |
|    | 5220077     | Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30                                                                                    | kg       | 0,500   | 295,00    | 147,50    |
|    | 030408      | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)                                                                                | h-ut     | 3,480   | 200,00    | 695,99    |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                | lei      |         |           | 18 473,61 |
| 11 | 08-02-412-2 | Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 (ВПВ-0,66 сеч. 6 мм2)                          | 100 m    |         |           | 404,25    |
|    | 1           | Затраты труда                                                                                                                            | h-om     | 6,740   | 59,32     | 399,62    |
|    | 1019852     | Краска                                                                                                                                   | kg       | 0,020   | 30,00     | 0,75      |
|    | 5009061     | Втулки изолирующие                                                                                                                       | buc      | 12,200  | 0,05      | 0,62      |
|    | 5009140     | Гильзы соединительные                                                                                                                    | 100 buc  | 0,050   | 40,00     | 2,00      |

| 1  | 2           | 3                                                                                 | 4        | 5       | 6         | 7        |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|----------|
|    | 5009500     | Бирки маркировочные                                                               | 100 buc  | 0,020   | 50,00     | 1,25     |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                         | lei      |         |           | 32,34    |
| 12 | 08-02-141-1 | Кабель массой 1 м, кг, до: 1 (ВПВ-0,66 сеч. 6 мм2)                                | 100 m    |         |           | 1 612,83 |
|    | 1           | Затраты труда                                                                     | h-om     | 13,700  | 59,32     | 812,67   |
|    | 1011641     | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм             | t        | 0,010   | 17 500,00 | 145,83   |
|    | 1011755     | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм          | t        | 0,001   | 28 500,00 | 0,00     |
|    | 1019852     | Краска                                                                            | kg       | 0,250   | 30,00     | 7,50     |
|    | 5009101     | Кнопки монтажные                                                                  | 1000 buc | 0,00832 | 7,00      | 0,04     |
|    | 5009500     | Бирки маркировочные                                                               | 100 buc  | 0,041   | 50,00     | 2,08     |
|    | 5009623     | Лента К226                                                                        | 100 m    | 0,0096  | 65,00     | 0,54     |
|    | 030408      | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)                         | h-ut     | 3,220   | 200,00    | 644,17   |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                         | lei      |         |           | 387,08   |
| 13 | 08-02-146-1 | Кабель массой 1 м, кг, до: 0,5 (ВПВ-0,66 сеч. 1,5 мм2)                            | 100 m    |         |           | 2 219,82 |
|    | 1           | Затраты труда                                                                     | h-om     | 14,700  | 59,32     | 872,00   |
|    | 1011786     | Лак битумный БТ-123                                                               | t        | 0,00288 | 35 000,00 | 102,94   |
|    | 1019100     | Патроны для пристрелки                                                            | 10 buc   | 24,800  | 5,00      | 124,00   |
|    | 1019109     | Дюбели для пристрелки                                                             | 10 buc   | 24,800  | 7,00      | 173,60   |
|    | 5009039     | Скобы и накладки для крепления кабеля                                             | 10 buc   | 10,200  | 10,00     | 102,00   |
|    | 5009101     | Кнопки монтажные                                                                  | 1000 buc | 0,0208  | 7,00      | 0,15     |
|    | 5009500     | Бирки маркировочные                                                               | 100 buc  | 0,001   | 50,00     | 0,04     |
|    | 5009623     | Лента К226                                                                        | 100 m    | 0,0245  | 65,00     | 1,59     |
|    | 5220077     | Припой оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30                             | kg       | 0,500   | 295,00    | 147,50   |
|    | 030408      | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)                         | h-ut     | 3,480   | 200,00    | 696,00   |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                         | lei      |         |           | 7 547,40 |
| 14 |             | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг сеч. 5х4 мм2                        | м        |         |           | 45,00    |
|    | 879300154   | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг сеч. 5х4 мм2                        | м        | 1,000   | 45,00     | 45,00    |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                         | lei      |         |           | 90,00    |
| 15 |             | Провод с медной жилой с ПВХ изоляцией ПВ1 сеч. 1х1,5 мм2                          | м        |         |           | 5,00     |
|    | 8793001549  | Провод с медной жилой с ПВХ изоляцией ПВ1 сеч. 1х1,5 мм2                          | м        | 1,000   | 5,00      | 5,00     |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                         | lei      |         |           | 120,00   |
| 16 |             | Провод водопогружной с медной жилой с изоляцией из полиэтилена ВПВ сеч. 1х1,5 мм2 | м        |         |           | 5,00     |
|    | 8793001540  | Провод водопогружной с медной жилой с изоляцией из полиэтилена ВПВ сеч. 1х1,5 мм2 | м        | 1,000   | 5,00      | 5,00     |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                         | lei      |         |           | 4 240,00 |
| 17 |             | Провод водопогружной с медной жилой с изоляцией из полиэтилена ВПВ сеч. 1х6 мм2   | м        |         |           | 7,00     |
|    | 8793001541  | Провод водопогружной с медной жилой с изоляцией из полиэтилена ВПВ сеч. 1х6 мм2   | м        | 1,000   | 7,00      | 7,00     |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                         | lei      |         |           | 2 604,00 |
| 18 | 08-02-411-1 | Рукав наружным диаметром, мм, до: 48 (металлорукав РЗ-ЦП-25)                      | 100 m    |         |           | 4 147,50 |
|    | 1           | Затраты труда                                                                     | h-om     | 34,700  | 59,32     | 2 058,50 |
|    | 646-110     | Металлорукав РЗ-ЦП-25                                                             | м        | 100,000 | 20,00     | 2 000,00 |
|    | 331451      | Перфораторы электрические                                                         | h-ut     | 4,440   | 20,00     | 89,00    |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                         | lei      |         |           | 82,95    |
| 19 | 08-02-407-1 | Труба по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр,     | 100 m    |         |           | 5 167,67 |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                           | 4      | 5       | 6         | 7                     |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------------------|
|    |             | мм, до: 25 (труба стальная<br>водогазопроводная Д=15мм)                                                                                     |        |         |           | 1 827,00              |
|    | 1           | Затраты труда                                                                                                                               | h-om   | 30,800  | 59,32     | 1 827,00              |
|    | 1478523343  | Труба стальная водогазопроводная<br>Д=15 мм                                                                                                 | м      | 100,000 | 25,00     | 2 500,00              |
|    | 1010813     | Проволока стальная низкоуглеродистая разного<br>назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм                                                    | t      | 0,0021  | 23 000,00 | 0,00                  |
|    | 1011924     | Электроды диаметром 4 мм Э42А                                                                                                               | kg     | 1,050   | 52,29     | 54,83                 |
|    | 1019852     | Краска                                                                                                                                      | kg     | 0,680   | 30,00     | 20,50                 |
|    | 040502      | Установки для сварки ручной дуговой<br>(постоянного тока)                                                                                   | h-ut   | 6,420   | 100,00    | 641,67                |
|    | 331451      | Перфораторы электрические                                                                                                                   | h-ut   | 6,180   | 20,00     | 123,67                |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                   | lei    |         |           | 310,06                |
| 20 | 08-02-407-2 | Труба по установленным конструкциям,<br>по стенам с креплением скобами, диаметр,<br>мм, до: 40 (труба стальная<br>водогазопроводная Д=32мм) | 100 m  |         |           | 7 348,33<br>2 461,67  |
|    | 1           | Затраты труда                                                                                                                               | h-om   | 41,500  | 59,32     | 2 461,67              |
|    | 14785233430 | Труба стальная водогазопроводная Д=32 мм                                                                                                    | м      | 100,000 | 40,00     | 4 000,00              |
|    | 1010813     | Проволока стальная низкоуглеродистая разного<br>назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм                                                    | t      | 0,0021  | 23 000,00 | 0,00                  |
|    | 1011924     | Электроды диаметром 4 мм Э42А                                                                                                               | kg     | 1,050   | 52,29     | 54,00                 |
|    | 1019852     | Краска                                                                                                                                      | kg     | 0,680   | 30,00     | 20,00                 |
|    | 040502      | Установки для сварки ручной дуговой<br>(постоянного тока)                                                                                   | h-ut   | 6,420   | 100,00    | 643,33                |
|    | 331451      | Перфораторы электрические                                                                                                                   | h-ut   | 8,470   | 20,00     | 169,33                |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                   | lei    |         |           | 220,45                |
| 21 | 08-02-407-2 | Труба по установленным конструкциям,<br>по стенам с креплением скобами, диаметр,<br>мм, до: 40 (труба стальная<br>водогазопроводная Д=40мм) | 100 m  |         |           | 11 348,33<br>2 461,67 |
|    | 1           | Затраты труда                                                                                                                               | h-om   | 41,500  | 59,32     | 2 461,67              |
|    | 14785233431 | Труба стальная водогазопроводная<br>Д=40 мм                                                                                                 | м      | 100,000 | 80,00     | 8 000,00              |
|    | 1010813     | Проволока стальная низкоуглеродистая разного<br>назначения оцинкованная диаметром 3,0 мм                                                    | t      | 0,0021  | 23 000,00 | 0,00                  |
|    | 1011924     | Электроды диаметром 4 мм Э42А                                                                                                               | kg     | 1,050   | 52,29     | 54,00                 |
|    | 1019852     | Краска                                                                                                                                      | kg     | 0,680   | 30,00     | 20,00                 |
|    | 040502      | Установки для сварки ручной дуговой<br>(постоянного тока)                                                                                   | h-ut   | 6,420   | 100,00    | 643,33                |
|    | 331451      | Перфораторы электрические                                                                                                                   | h-ut   | 8,470   | 20,00     | 169,33                |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                   | lei    |         |           | 340,45                |
| 22 | 08-02-472-1 | Заземлитель горизонтальный из стали:<br>круглой диаметром 12 мм (сталь круглая<br>Д=20мм)                                                   | 100 m  |         |           | 3 381,46<br>1 127,08  |
|    | 1           | Затраты труда                                                                                                                               | h-om   | 19,000  | 59,32     | 1 127,08              |
|    | 1011614     | Сталь углеродистая обыкновенного качества,<br>марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 20<br>мм                                             | t      | 0,092   | 20 000,00 | 1 840,00              |
|    | 1011786     | Лак битумный БТ-123                                                                                                                         | t      | 0,002   | 35 000,00 | 70,00                 |
|    | 1011924     | Электроды диаметром 4 мм Э42А                                                                                                               | kg     | 0,600   | 52,29     | 31,38                 |
|    | 040502      | Установки для сварки ручной дуговой<br>(постоянного тока)                                                                                   | h-ut   | 3,130   | 100,00    | 313,00                |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                   | lei    |         |           | 1 690,73              |
| 23 | 08-02-471-2 | Заземлитель вертикальный из угловой<br>стали размером, мм: (сталь угловая 50x5<br>мм)                                                       | 10 buc |         |           | 3 655,12<br>699,98    |
|    | 1           | Затраты труда                                                                                                                               | h-om   | 11,800  | 59,32     | 699,98                |
|    | 1011642     | Сталь угловая, равнополочная, марка стали<br>ВСт3кп2 размером 50x5 мм                                                                       | t      | 0,177   | 15 000,00 | 2 655,00              |
|    | 1011786     | Лак битумный БТ-123                                                                                                                         | t      | 0,0024  | 35 000,00 | 87,50                 |
|    | 1011924     | Электроды диаметром 4 мм Э42А                                                                                                               | kg     | 0,720   | 52,29     | 37,65                 |
|    | 040502      | Установки для сварки ручной дуговой<br>(постоянного тока)                                                                                   | h-ut   | 1,750   | 100,00    | 175,00                |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                   | lei    |         |           | 14 620,50             |
| 24 |             | Сталь листовая 0,5x0,3 м                                                                                                                    | buc    |         |           | 280,00<br>0,00        |
|    | 1258931449  | Сталь листовая 0,5x0,3 м                                                                                                                    | buc    | 1,000   | 280,00    | 280,00                |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                   | lei    |         |           | 560,00                |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6         | 7                    |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|-----------|----------------------|
|    |             | <b>2. Lucrari de constructie</b>                                                                                                          |      |         |           |                      |
| 25 | 33-04-003-1 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (опора осветительная кабельная стойка ж/б СВ95-5) | buc  |         |           | 3 321,42<br>225,42   |
|    | 1           | Затраты труда                                                                                                                             | h-om | 3,800   | 59,32     | 225,42               |
|    | 446-200952  | Опора осветительная кабельная стойка СВ95 -5                                                                                              | buc  | 1,000   | 2 550,00  | 2 550,00             |
|    | 160402      | Машины бурильно-крановые на автомобиле глубиной бурения 3,5 м                                                                             | h-ut | 0,780   | 700,00    | 546,00               |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                 | lei  |         |           | 3 321,42             |
| 26 | 33-04-014-2 | Установка светильников на опоре                                                                                                           | buc  |         |           | 1 406,00<br>136,00   |
|    | 1           | Затраты труда                                                                                                                             | h-om | 2,290   | 59,32     | 136,00               |
|    | 1716120125  | Светильник наружного освещения                                                                                                            | buc  | 1,000   | 950,00    | 950,00               |
|    | 101-1745    | Бензин-растворитель                                                                                                                       | t    | 0,00006 | 24 000,00 | 0,00                 |
|    | 031001      | Автогидроподъемники высотой подъема 12 м                                                                                                  | h-ut | 0,800   | 400,00    | 320,00               |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                 | lei  |         |           | 14,06                |
| 27 |             | Лампа LED 50 Вт                                                                                                                           | buc  |         |           | 300,00<br>0,00       |
|    | 55102296001 | Лампа LED 50 Вт                                                                                                                           | buc  | 1,000   | 300,00    | 300,00               |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                 | lei  |         |           | 300,00               |
| 28 |             | Кронштейн KC1                                                                                                                             | buc  |         |           | 100,00<br>0,00       |
|    | 456789000   | Кронштейн KC1                                                                                                                             | buc  | 1,000   | 100,00    | 100,00               |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                 | lei  |         |           | 100,00               |
| 29 | 08-03-641-2 | Коробка клеммная IP54 У614                                                                                                                | buc  |         |           | 1 893,98<br>1 388,09 |
|    | 1           | Затраты труда                                                                                                                             | h-om | 23,400  | 59,32     | 1 388,09             |
|    | 1010090     | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм                                                                                      | t    | 0,0018  | 55 000,00 | 110,00               |
|    | 1011641     | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм                                                                     | t    | 0,020   | 17 500,00 | 350,00               |
|    | 1011924     | Электроды диаметром 4 мм Э42А                                                                                                             | kg   | 0,300   | 52,29     | 15,69                |
|    | 1019852     | Краска                                                                                                                                    | kg   | 0,040   | 30,00     | 1,20                 |
|    | 5440089     | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно              | kg   | 0,320   | 50,00     | 16,00                |
|    | 040502      | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                                    | h-ut | 0,130   | 100,00    | 13,00                |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                 | lei  |         |           | 1 893,98             |
| 30 |             | Коробка клеммная                                                                                                                          | buc  |         |           | 600,00<br>0,00       |
|    | 4567890001  | Коробка клеммная                                                                                                                          | buc  | 1,000   | 600,00    | 600,00               |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                 | lei  |         |           | 600,00               |
| 31 |             | Хомут Х20                                                                                                                                 | buc  |         |           | 5,00<br>0,00         |
|    | 45678900010 | Хомут Х20                                                                                                                                 | buc  | 1,000   | 5,00      | 5,00                 |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                 | lei  |         |           | 25,00                |
|    |             | <b>3. Utilaj</b>                                                                                                                          |      |         |           |                      |
| 32 |             | Бокс для установки 24 модулей навесной ЩРН-24, IP65                                                                                       | buc  |         |           | 1 000,00<br>0,00     |
|    | 4567891108  | Бокс для установки 24 модулей навесной ЩРН-24, IP65                                                                                       | buc  | 1,000   | 1 000,00  | 1 000,00             |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                 | lei  |         |           | 1 000,00             |
| 33 |             | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40А                                                                                                          | buc  |         |           | 80,00<br>0,00        |

| 1  | 2              | 3                                                     | 4   | 5     | 6        | 7        |
|----|----------------|-------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|
|    | 123456700      | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/40А                      | buc | 1,000 | 80,00    | 80,00    |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                             | lei |       |          | 80,00    |
| 34 |                | Выключатель нагрузки ВН32-3Р/20                       | buc |       |          | 65,00    |
|    |                |                                                       |     |       |          | 0,00     |
|    | 15264788997790 | Выключатель нагрузки ВН32-1Р/20                       | buc | 1,000 | 65,00    | 65,00    |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                             | lei |       |          | 65,00    |
| 35 |                | Выключатель автоматический<br>трехполюсный ВА-3Р/С16А | buc |       |          | 80,00    |
|    |                |                                                       |     |       |          | 0,00     |
|    | 23659417778    | Выключатель автоматический трехполюсный<br>ВА-3Р/С16А | buc | 1,000 | 80,00    | 80,00    |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                             | lei |       |          | 80,00    |
| 36 |                | Ограничитель импульсных<br>перенапряжений ОПС-1В/4Р   | buc |       |          | 2 000,00 |
|    |                |                                                       |     |       |          | 0,00     |
|    | 15264780003    | Ограничитель импульсных перенапряжений<br>ОПС-1В/4Р   | buc | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                             | lei |       |          | 2 000,00 |
| 37 |                | Сумеречный выключатель с фотореле                     | buc |       |          | 350,00   |
|    |                |                                                       |     |       |          | 0,00     |
|    | 3316833004011  | Сумеречный выключатель с фотореле                     | buc | 1,000 | 350,00   | 350,00   |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                             | lei |       |          | 350,00   |

## APROBAT:

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Constructia infrastructurii de  
alimentarea cu apa potabila in  
satul Moscovei, r-nul Cahul

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-5-1

Sectorul B. Alimentarea cu energie electrica. Оборудование учета и защиты

Valoarea de deviz 38 388,58 lei

Intocmit in prețuri curente 12.12.2024

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                      | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                            |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | 1. Lucrari de montaj                                                                                                                                                                                                       |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | 08-03-571-5                 | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 800 мм (панель низковольтная одностороннего обслуживания ЦО-70)                                                                     | м    | 2,200                                 | 1 547,46<br>418,20                    | 3 404,42<br>920,05     |
| 2      | 08-03-521-15                | Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток, А, до: 250 (блок рубильник-предохранитель трехполюсный 380В, 100А, РПС-I) | buc  | 1,000                                 | 261,88<br>166,69                      | 261,88<br>166,69       |
| 3      | 08-03-575-1                 | Прибор или аппарат (предохранитель плавкий ПП-25А)                                                                                                                                                                         | buc  | 3,000                                 | 67,04<br>66,44                        | 201,12<br>199,32       |
| 4      | 08-03-572-3                 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600x600 (шкаф учета                                                                             | buc  | 1,000                                 | 243,46<br>137,62                      | 243,46<br>137,62       |
| 5      | 08-03-525-                  | Выключатель или                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,000                                 | 263,44                                | 263,44                 |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4   | 5     | 6                | 7                |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|------------------|
|    | 2           | переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток, А, до: 100 (выключатель нагрузки ВН-32-3Р-40А)              |     |       | 166,69           | 166,69           |
| 6  | 08-03-600-2 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (счетчик ZMR110АСе, 380В, 5-60 А)                                                                                                                         | buc | 1,000 | 51,61<br>51,61   | 51,61<br>51,61   |
| 7  | 08-03-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25                                                                                                           | buc | 1,000 | 190,22<br>92,54  | 190,22<br>92,54  |
| 8  | 08-03-573-4 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 600х600х350 (бокс для установки 18 модулей, ЦРн-18, IP54)                                                                                        | buc | 1,000 | 286,42<br>140,59 | 286,42<br>140,59 |
| 9  | 08-03-525-1 | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток, А, до: 25 (выключатель нагрузки ВН32-1Р-20) | buc | 1,000 | 175,17<br>123,98 | 175,17<br>123,98 |
| 10 | 08-03-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25                                                                                                           | buc | 1,000 | 190,22<br>92,54  | 190,22<br>92,54  |
| 11 | 08-03-525-1 | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток, А, до: 25 (выключатель нагрузки ВН32-1Р-20) | buc | 1,000 | 175,17<br>123,98 | 175,17<br>123,98 |
| 12 | 08-03-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный,                                                                                                                                                                                  | buc | 1,000 | 143,25           | 143,25           |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                           | 4          | 5     | 6                      | 7                            |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|------------------------|------------------------------|
|    |             | устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 (сумеречный выключатель с фотореле In=6А)                                                            |            |       | 92,54                  | 92,54                        |
| 13 |             | Реле времени RT-1P/10A                                                                                                                                                      | buc        | 1,000 | 50,00<br>0,00          | 50,00<br>0,00                |
| 14 | 08-01-066-1 | Разрядник напряжением, кВ, до: 10 (ограничитель импульсных напряжений ОПС-1В/4Р)                                                                                            | set        | 1,000 | 263,36<br>177,96       | 263,36<br>177,96             |
| 15 | 08-03-596-3 | Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на крыше здания, с лампой мощностью, Вт: 500 (прожектор светодиодный наружного освещения 220В, 50Вт, Leader 50) | 100<br>buc | 0,020 | 24 003,50<br>21 236,50 | 480,07<br>424,73             |
| 16 |             | Прожектор светодиодного наружного освещения 220В, 50 Вт, Leader 50                                                                                                          | buc        | 2,000 | 340,00<br>0,00         | 680,00<br>0,00               |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                | lei        |       |                        | 7 059,81                     |
|    |             | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                                                   | 24 %       |       |                        | 698,60                       |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                |            |       |                        | 7 758,41                     |
|    |             | <i>Transport</i>                                                                                                                                                            | 4 %        |       |                        | 55,56                        |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                |            |       |                        | 7 813,97                     |
|    |             | <i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>                                                                                                                               | 1 %        |       |                        | 13,89                        |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                   |            |       |                        | 7 827,86                     |
|    |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                  | 60 %       |       |                        | 1 746,50                     |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                |            |       |                        | 9 574,36                     |
|    |             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                   | 4 %        |       |                        | 382,97                       |
|    |             | <b>Total Lucrari de montaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                         |            |       |                        | <b>9 957,33<br/>2 910,84</b> |
|    |             | <b>2. Utilaj</b>                                                                                                                                                            |            |       |                        |                              |
| 17 |             | Панель низковольтная одностороннего обслуживания ЩО-70                                                                                                                      | buc        | 1,000 | 10 000,00<br>0,00      | 10 000,00<br>0,00            |
| 18 |             | Блок рубильник-                                                                                                                                                             | buc        | 1,000 | 1 000,00               | 1 000,00                     |

| 1  | 2 | 3                                                                      | 4   | 5     | 6                | 7                |
|----|---|------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------|------------------|
|    |   | предохранитель 380В, 100А, РПС-1                                       |     |       | 0,00             | 0,00             |
| 19 |   | Предохранитель плавкий ПП-25А                                          | buc | 3,000 | 405,00<br>0,00   | 1 215,00<br>0,00 |
| 20 |   | Шкаф учета ВZUM-TF-02-100-12                                           | buc | 1,000 | 3 000,00<br>0,00 | 3 000,00<br>0,00 |
| 21 |   | Выключатель нагрузки ВН-3Р/40А                                         | buc | 1,000 | 80,00<br>0,00    | 80,00<br>0,00    |
| 22 |   | Счетчик трехфазный ZMR110АСе, 380В, 5-60А                              | buc | 1,000 | 1 300,00<br>0,00 | 1 300,00<br>0,00 |
| 23 |   | Выключатель автоматический трехполюсный ВА-3Р/В20                      | buc | 1,000 | 1 900,00<br>0,00 | 1 900,00<br>0,00 |
| 24 |   | Бокс для установки 18 модулей навесной ЦРн-18, IP54                    | buc | 1,000 | 900,00<br>0,00   | 900,00<br>0,00   |
| 25 |   | Выключатель нагрузки ВН-3Р/20А                                         | buc | 1,000 | 25,00<br>0,00    | 25,00<br>0,00    |
| 26 |   | Автомат дифференциальный четырехполюсный, 380В, 16А, 30мА, АД-4Р/16/30 | buc | 1,000 | 20,00<br>0,00    | 20,00<br>0,00    |
| 27 |   | Выключатель нагрузки ВН32-1Р/20                                        | buc | 1,000 | 25,00<br>0,00    | 25,00<br>0,00    |
| 28 |   | Сумеречный выключатель с фотореле                                      | buc | 1,000 | 350,00<br>0,00   | 350,00<br>0,00   |
| 29 |   | Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС-1В/4Р                       | buc | 1,000 | 2 000,00<br>0,00 | 2 000,00<br>0,00 |
|    |   | <i>Total</i>                                                           | lei |       |                  | 21 815,00        |
|    |   | <i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>                          | 1 % |       |                  | 218,15           |
|    |   | <b>Total Utilaj<br/>Inclusiv salariu</b>                               |     |       |                  | <b>22 033,15</b> |

|  |  |                         |      |           |
|--|--|-------------------------|------|-----------|
|  |  | Total                   | lei  | 31 990,48 |
|  |  | TVA                     | 20 % | 6 398,10  |
|  |  | 38 388,58               |      |           |
|  |  | <b>Total deviz:</b>     |      |           |
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b> |      |           |
|  |  | 2 910,84                |      |           |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția infrastructurii de  
alimentarea cu apă potabilă în  
satul Moscovei, r-nul Cahul**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-5-1**

**Sectorul B. Alimentarea cu energie electrică. Оборудование учета и защиты**

**Valoarea de deviz 38 388,58 lei**

Intocmit în prețuri curente 12.12.2024

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 4-5-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|    |   |                       |      |        |       |                 |
|----|---|-----------------------|------|--------|-------|-----------------|
| 1. | 1 | Затраты труда         | h-om | 49,070 | 59,32 | 2 910,84        |
|    |   | <b>Total manopera</b> |      |        |       | <b>2 910,84</b> |

**Materiale:**

|     |                     |                                                                  |         |       |           |           |
|-----|---------------------|------------------------------------------------------------------|---------|-------|-----------|-----------|
| 1.  | 1011924             | Электроды диаметром 4 мм Э42А                                    | kg      | 1,214 | 52,29     | 63,48     |
| 2.  | 1011964             | Шпагат бумажный                                                  | kg      | 0,014 | 49,00     | 0,69      |
| 3.  | 1011977             | Болты строительные с гайками и шайбами                           | kg      | 3,854 | 30,00     | 115,62    |
| 4.  | 1019100             | Патроны для пристрелки                                           | 10 buc  | 3,660 | 5,00      | 18,30     |
| 5.  | 1019103             | Дюбели распорные                                                 | 100 buc | 0,042 | 50,00     | 2,10      |
| 6.  | 1019109             | Дюбели для пристрелки                                            | 10 buc  | 3,660 | 7,00      | 25,62     |
| 7.  | 1019760             | Лак электроизоляционный 318                                      | kg      | 0,074 | 30,00     | 2,22      |
| 8.  | 1019852             | Краска                                                           | kg      | 0,568 | 30,00     | 17,04     |
| 9.  | 15264780003         | Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС-1В/4Р                 | buc     | 1,000 | 2 000,00  | 2 000,00  |
| 10. | 15264787790         | Прожектор светодиодный наружного освещения 220В, 50Вт, Leader 50 | buc     | 2,000 | 340,00    | 680,00    |
| 11. | 15264788997790<br>1 | Выключатель нагрузки ВН32-1Р/20                                  | buc     | 1,000 | 25,00     | 25,00     |
| 12. | 1625010100          | Шкаф учета ВЗУМ-TF-02-100-12                                     | buc     | 1,000 | 3 000,00  | 3 000,00  |
| 13. | 16250101070         | Панель низковольтная одностороннего обслуживания ЩО-70           | buc     | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 14. | 16250101100         | Блок рубильник-предохранитель 380В, 100А, РПС-I                  | buc     | 1,000 | 1 000,00  | 1 000,00  |

|                                       |               |                                                                                                                              |         |        |          |                  |
|---------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|------------------|
| 15.                                   | 16250101441   | Предохранитель плавкий ПП-25А                                                                                                | buc     | 3,000  | 405,00   | 1 215,00         |
| 16.                                   | 168330040     | Счетчик трехфазный ZMR110АСе, 380В, 5-60А                                                                                    | buc     | 1,000  | 1 300,00 | 1 300,00         |
| 17.                                   | 2019408       | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т                                                       | t       | 0,015  | 1 000,00 | 15,00            |
| 18.                                   | 235690011630  | Автомат дифференциальный четырехполюсный, 380В, 16А, 30мА, АД-4Р/16/30                                                       | buc     | 1,000  | 20,00    | 20,00            |
| 19.                                   | 235690012017  | Выключатель нагрузки ВН-3Р/40А                                                                                               | buc     | 1,000  | 80,00    | 80,00            |
| 20.                                   | 235690012020  | Выключатель нагрузки ВН-3Р/20А                                                                                               | buc     | 1,000  | 25,00    | 25,00            |
| 21.                                   | 3316833004011 | Сумеречный выключатель с фотореле                                                                                            | buc     | 1,000  | 350,00   | 350,00           |
| 22.                                   | 45678911081   | Бокс для установки 18 модулей навесной ЩРН-18, IP54                                                                          | buc     | 1,000  | 900,00   | 900,00           |
| 23.                                   | 5009062       | Наконечники кабельные                                                                                                        | buc     | 21,400 | 5,00     | 107,00           |
| 24.                                   | 5009081       | Перемычки гибкие, тип ПГС-50                                                                                                 | buc     | 9,200  | 30,00    | 276,00           |
| 25.                                   | 5009500       | Бирки маркировочные                                                                                                          | 100 buc | 0,140  | 50,00    | 7,00             |
| 26.                                   | 5440089       | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно | kg      | 0,178  | 50,00    | 8,90             |
| 27.                                   | 551100677     | Реле времени RT-1P/10А                                                                                                       | buc     | 1,000  | 50,00    | 50,00            |
| 28.                                   | 789456123     | Выключатель автоматический трехполюсный ВА-3Р/В20                                                                            | buc     | 1,000  | 1 900,00 | 1 900,00         |
| <b>Total materiale de construcții</b> |               |                                                                                                                              |         |        |          | <b>23 203,97</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|                                     |        |                                                                                                                          |      |       |        |                 |
|-------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т | h-ut | 2,200 | 400,00 | 880,00          |
| 2.                                  | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                   | h-ut | 8,444 | 100,00 | 844,40          |
| 3.                                  | 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м³/мин                           | h-ut | 0,220 | 200,00 | 44,00           |
| 4.                                  | 100602 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций                                                 | h-ut | 0,220 | 100,00 | 22,00           |
| 5.                                  | 330206 | Дрели электрические                                                                                                      | h-ut | 0,300 | 20,00  | 6,00            |
| 6.                                  | 350451 | Прессы гидравлические с электроприводом                                                                                  | h-ut | 0,380 | 100,00 | 38,00           |
| 7.                                  | 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т                                                                             | h-ut | 2,314 | 400,00 | 925,60          |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |        |                                                                                                                          |      |       |        | <b>2 760,00</b> |

|       |      |           |
|-------|------|-----------|
| Total | lei  | 31 990,48 |
| TVA   | 20 % | 6 398,10  |

**Total deviz:**

**38 388,58**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia infrastructurii de  
alimentarea cu apa potabila in satul Moscovei, r-  
nul Cahul**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                    | U.M.    | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                            |         |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                          | 4       | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montaj</b>                                                                                                                                                                                                |         |                                        |                      |                        |
| 1      | 08-03-571-5                 | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 800 мм (панель низковольтная одностороннего обслуживания ЩО-70)                                                                     | м       |                                        |                      | 1 547,46<br>418,20     |
|        | 1                           | Затраты труда                                                                                                                                                                                                              | h-om    | 7,050                                  | 59,32                | 418,20                 |
|        | 1011924                     | Электроды диаметром 4 мм Э42А                                                                                                                                                                                              | kg      | 0,200                                  | 52,29                | 10,46                  |
|        | 1011977                     | Болты строительные с гайками и шайбами                                                                                                                                                                                     | kg      | 0,510                                  | 30,00                | 15,30                  |
|        | 1019852                     | Краска                                                                                                                                                                                                                     | kg      | 0,150                                  | 30,00                | 4,50                   |
|        | 5009081                     | Перемычки гибкие, тип ПГС-50                                                                                                                                                                                               | buc     | 1,000                                  | 30,00                | 30,00                  |
|        | 021102                      | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т                                                                                                   | h-ut    | 1,000                                  | 400,00               | 400,00                 |
|        | 040502                      | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                                                                                                                     | h-ut    | 2,690                                  | 100,00               | 269,00                 |
|        | 400002                      | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т                                                                                                                                                                               | h-ut    | 1,000                                  | 400,00               | 400,00                 |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                  | lei     |                                        |                      | 3 404,42               |
| 2      | 08-03-521-15                | Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток, А, до: 250 (блок рубильник-предохранитель трехполюсный 380В, 100А, РПС-I) | buc     |                                        |                      | 261,88<br>166,69       |
|        | 1                           | Затраты труда                                                                                                                                                                                                              | h-om    | 2,810                                  | 59,32                | 166,69                 |
|        | 1011964                     | Шпагат бумажный                                                                                                                                                                                                            | kg      | 0,008                                  | 49,00                | 0,39                   |
|        | 1011977                     | Болты строительные с гайками и шайбами                                                                                                                                                                                     | kg      | 0,530                                  | 30,00                | 15,90                  |
|        | 1019760                     | Лак электроизоляционный 318                                                                                                                                                                                                | kg      | 0,030                                  | 30,00                | 0,90                   |
|        | 1019852                     | Краска                                                                                                                                                                                                                     | kg      | 0,070                                  | 30,00                | 2,10                   |
|        | 5009062                     | Наконечники кабельные                                                                                                                                                                                                      | buc     | 6,100                                  | 5,00                 | 30,50                  |
|        | 5009500                     | Бирки маркировочные                                                                                                                                                                                                        | 100 buc | 0,020                                  | 50,00                | 1,00                   |
|        | 5440089                     | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно                                                                                               | kg      | 0,072                                  | 50,00                | 3,60                   |
|        | 330206                      | Дрели электрические                                                                                                                                                                                                        | h-ut    | 0,060                                  | 20,00                | 1,20                   |
|        | 350451                      | Прессы гидравлические с электроприводом                                                                                                                                                                                    | h-ut    | 0,380                                  | 100,00               | 38,00                  |
|        | 400002                      | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т                                                                                                                                                                               | h-ut    | 0,004                                  | 400,00               | 1,60                   |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                  | lei     |                                        |                      | 261,88                 |
| 3      | 08-03-575-1                 | Прибор или аппарат (предохранитель плавкий ПП-25А)                                                                                                                                                                         | buc     |                                        |                      | 67,04<br>66,44         |
|        | 1                           | Затраты труда                                                                                                                                                                                                              | h-om    | 1,120                                  | 59,32                | 66,44                  |
|        | 1011977                     | Болты строительные с гайками и шайбами                                                                                                                                                                                     | kg      | 0,020                                  | 30,00                | 0,60                   |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                  | lei     |                                        |                      | 201,12                 |
| 4      | 08-03-572-3                 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и                                                                                                                 | buc     |                                        |                      | 243,46<br>137,62       |

| 1 | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4       | 5     | 6        | 7                |
|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----------|------------------|
|   |             | ширина, мм, до: 600х600 (шкаф учета                                                                                                                                                                                     |         |       |          |                  |
|   | 1           | Затраты труда                                                                                                                                                                                                           | h-om    | 2,320 | 59,32    | 137,62           |
|   | 1011924     | Электроды диаметром 4 мм Э42А                                                                                                                                                                                           | kg      | 0,150 | 52,29    | 7,84             |
|   | 1011977     | Болты строительные с гайками и шайбами                                                                                                                                                                                  | kg      | 0,170 | 30,00    | 5,10             |
|   | 1019852     | Краска                                                                                                                                                                                                                  | kg      | 0,030 | 30,00    | 0,90             |
|   | 2019408     | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0.1 т                                                                                                                                                  | t       | 0,015 | 1 000,00 | 15,00            |
|   | 040502      | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                                                                                                                  | h-ut    | 0,770 | 100,00   | 77,00            |
|   |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                               | lei     |       |          | 243,46           |
| 5 | 08-03-525-2 | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток, А, до: 100 (выключатель нагрузки ВН-32-3Р-40А) | buc     |       |          | 263,44<br>166,69 |
|   | 1           | Затраты труда                                                                                                                                                                                                           | h-om    | 2,810 | 59,32    | 166,69           |
|   | 1011924     | Электроды диаметром 4 мм Э42А                                                                                                                                                                                           | kg      | 0,070 | 52,29    | 3,66             |
|   | 1011964     | Шпагат бумажный                                                                                                                                                                                                         | kg      | 0,004 | 49,00    | 0,20             |
|   | 1011977     | Болты строительные с гайками и шайбами                                                                                                                                                                                  | kg      | 0,455 | 30,00    | 13,65            |
|   | 1019100     | Патроны для пристрелки                                                                                                                                                                                                  | 10 buc  | 1,220 | 5,00     | 6,10             |
|   | 1019103     | Дюбели распорные                                                                                                                                                                                                        | 100 buc | 0,014 | 50,00    | 0,70             |
|   | 1019109     | Дюбели для пристрелки                                                                                                                                                                                                   | 10 buc  | 1,220 | 7,00     | 8,54             |
|   | 1019760     | Лак электроизоляционный 318                                                                                                                                                                                             | kg      | 0,014 | 30,00    | 0,42             |
|   | 1019852     | Краска                                                                                                                                                                                                                  | kg      | 0,046 | 30,00    | 1,38             |
|   | 5009062     | Наконечники кабельные                                                                                                                                                                                                   | buc     | 3,100 | 5,00     | 15,50            |
|   | 5009081     | Переемы гибкие, тип ПГС-50                                                                                                                                                                                              | buc     | 1,000 | 30,00    | 30,00            |
|   | 5009500     | Бирки маркировочные                                                                                                                                                                                                     | 100 buc | 0,020 | 50,00    | 1,00             |
|   | 5440089     | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно                                                                                            | kg      | 0,036 | 50,00    | 1,80             |
|   | 040502      | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                                                                                                                  | h-ut    | 0,130 | 100,00   | 13,00            |
|   | 330206      | Дрели электрические                                                                                                                                                                                                     | h-ut    | 0,040 | 20,00    | 0,80             |
|   |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                               | lei     |       |          | 263,44           |
| 6 | 08-03-600-2 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (счетчик ZMR110АСе, 380В, 5-60 А)                                                                                                                            | buc     |       |          | 51,61<br>51,61   |
|   | 1           | Затраты труда                                                                                                                                                                                                           | h-om    | 0,870 | 59,32    | 51,61            |
|   |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                               | lei     |       |          | 51,61            |
| 7 | 08-03-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25                                                                                                              | buc     |       |          | 190,22<br>92,54  |
|   | 1           | Затраты труда                                                                                                                                                                                                           | h-om    | 1,560 | 59,32    | 92,54            |
|   | 1011964     | Шпагат бумажный                                                                                                                                                                                                         | kg      | 0,001 | 49,00    | 0,05             |
|   | 1011924     | Электроды диаметром 4 мм Э42А                                                                                                                                                                                           | kg      | 0,070 | 52,29    | 3,66             |
|   | 1019109     | Дюбели для пристрелки                                                                                                                                                                                                   | 10 buc  | 1,220 | 7,00     | 8,54             |
|   | 1019103     | Дюбели распорные                                                                                                                                                                                                        | 100 buc | 0,014 | 50,00    | 0,70             |
|   | 1019100     | Патроны для пристрелки                                                                                                                                                                                                  | 10 buc  | 1,220 | 5,00     | 6,10             |
|   | 1011977     | Болты строительные с гайками и шайбами                                                                                                                                                                                  | kg      | 0,049 | 30,00    | 1,47             |
|   | 5009062     | Наконечники кабельные                                                                                                                                                                                                   | buc     | 6,100 | 5,00     | 30,50            |
|   | 1019852     | Краска                                                                                                                                                                                                                  | kg      | 0,036 | 30,00    | 1,08             |
|   | 1019760     | Лак электроизоляционный 318                                                                                                                                                                                             | kg      | 0,006 | 30,00    | 0,18             |
|   | 5009081     | Переемы гибкие, тип ПГС-50                                                                                                                                                                                              | buc     | 1,000 | 30,00    | 30,00            |
|   | 5009500     | Бирки маркировочные                                                                                                                                                                                                     | 100 buc | 0,020 | 50,00    | 1,00             |
|   | 5440089     | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно                                                                                            | kg      | 0,012 | 50,00    | 0,60             |
|   | 040502      | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                                                                                                                  | h-ut    | 0,130 | 100,00   | 13,00            |
|   | 330206      | Дрели электрические                                                                                                                                                                                                     | h-ut    | 0,040 | 20,00    | 0,80             |
|   |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                               | lei     |       |          | 190,22           |
| 8 | 08-03-573-4 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 600х600х350 (бокс для установки 18 модулей, ЦРн-18, IP54)                                                                                           | buc     |       |          | 286,42<br>140,59 |
|   | 1           | Затраты труда                                                                                                                                                                                                           | h-om    | 2,370 | 59,32    | 140,59           |
|   | 1011924     | Электроды диаметром 4 мм Э42А                                                                                                                                                                                           | kg      | 0,100 | 52,29    | 5,23             |
|   | 1011977     | Болты строительные с гайками и шайбами                                                                                                                                                                                  | kg      | 0,100 | 30,00    | 3,00             |
|   | 1019852     | Краска                                                                                                                                                                                                                  | kg      | 0,020 | 30,00    | 0,60             |
|   | 040502      | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                                                                                                                  | h-ut    | 0,710 | 100,00   | 71,00            |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4       | 5     | 6      | 7                |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------|------------------|
|    | 050102      | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат) 5 м³/мин                                                                                                                       | h-ut    | 0,220 | 200,00 | 44,00            |
|    | 100602      | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций                                                                                                                                             | h-ut    | 0,220 | 100,00 | 22,00            |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                            | lei     |       |        | 286,42           |
| 9  | 08-03-525-1 | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток, А, до: 25 (выключатель нагрузки ВН32-1Р-20) | buc     |       |        | 175,17<br>123,98 |
|    | 1           | Затраты труда                                                                                                                                                                                                        | h-om    | 2,090 | 59,32  | 123,98           |
|    | 1011924     | Электроды диаметром 4 мм Э42А                                                                                                                                                                                        | kg      | 0,070 | 52,29  | 3,66             |
|    | 1011977     | Болты строительные с гайками и шайбами                                                                                                                                                                               | kg      | 0,065 | 30,00  | 1,95             |
|    | 1019760     | Лак электроизоляционный 318                                                                                                                                                                                          | kg      | 0,006 | 30,00  | 0,18             |
|    | 5009081     | Перемычки гибкие, тип ПГС-50                                                                                                                                                                                         | buc     | 1,000 | 30,00  | 30,00            |
|    | 5009500     | Бирки маркировочные                                                                                                                                                                                                  | 100 buc | 0,020 | 50,00  | 1,00             |
|    | 5440089     | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно                                                                                         | kg      | 0,012 | 50,00  | 0,60             |
|    | 040502      | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                                                                                                               | h-ut    | 0,130 | 100,00 | 13,00            |
|    | 330206      | Дрели электрические                                                                                                                                                                                                  | h-ut    | 0,040 | 20,00  | 0,80             |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                            | lei     |       |        | 175,17           |
| 10 | 08-03-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполосный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25                                                                                                           | buc     |       |        | 190,22<br>92,54  |
|    | 1           | Затраты труда                                                                                                                                                                                                        | h-om    | 1,560 | 59,32  | 92,54            |
|    | 1011924     | Электроды диаметром 4 мм Э42А                                                                                                                                                                                        | kg      | 0,070 | 52,29  | 3,66             |
|    | 1011964     | Шпагат бумажный                                                                                                                                                                                                      | kg      | 0,001 | 49,00  | 0,05             |
|    | 1011977     | Болты строительные с гайками и шайбами                                                                                                                                                                               | kg      | 0,049 | 30,00  | 1,47             |
|    | 1019100     | Патроны для пристрелки                                                                                                                                                                                               | 10 buc  | 1,220 | 5,00   | 6,10             |
|    | 1019103     | Дюбели распорные                                                                                                                                                                                                     | 100 buc | 0,014 | 50,00  | 0,70             |
|    | 1019109     | Дюбели для пристрелки                                                                                                                                                                                                | 10 buc  | 1,220 | 7,00   | 8,54             |
|    | 1019760     | Лак электроизоляционный 318                                                                                                                                                                                          | kg      | 0,006 | 30,00  | 0,18             |
|    | 1019852     | Краска                                                                                                                                                                                                               | kg      | 0,036 | 30,00  | 1,08             |
|    | 5009062     | Наконечники кабельные                                                                                                                                                                                                | buc     | 6,100 | 5,00   | 30,50            |
|    | 5009081     | Перемычки гибкие, тип ПГС-50                                                                                                                                                                                         | buc     | 1,000 | 30,00  | 30,00            |
|    | 5009500     | Бирки маркировочные                                                                                                                                                                                                  | 100 buc | 0,020 | 50,00  | 1,00             |
|    | 5440089     | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно                                                                                         | kg      | 0,012 | 50,00  | 0,60             |
|    | 040502      | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                                                                                                               | h-ut    | 0,130 | 100,00 | 13,00            |
|    | 330206      | Дрели электрические                                                                                                                                                                                                  | h-ut    | 0,040 | 20,00  | 0,80             |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                            | lei     |       |        | 190,22           |
| 11 | 08-03-525-1 | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток, А, до: 25 (выключатель нагрузки ВН32-1Р-20) | buc     |       |        | 175,17<br>123,98 |
|    | 1           | Затраты труда                                                                                                                                                                                                        | h-om    | 2,090 | 59,32  | 123,98           |
|    | 1011924     | Электроды диаметром 4 мм Э42А                                                                                                                                                                                        | kg      | 0,070 | 52,29  | 3,66             |
|    | 1011977     | Болты строительные с гайками и шайбами                                                                                                                                                                               | kg      | 0,065 | 30,00  | 1,95             |
|    | 1019760     | Лак электроизоляционный 318                                                                                                                                                                                          | kg      | 0,006 | 30,00  | 0,18             |
|    | 5009081     | Перемычки гибкие, тип ПГС-50                                                                                                                                                                                         | buc     | 1,000 | 30,00  | 30,00            |
|    | 5009500     | Бирки маркировочные                                                                                                                                                                                                  | 100 buc | 0,020 | 50,00  | 1,00             |
|    | 5440089     | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно                                                                                         | kg      | 0,012 | 50,00  | 0,60             |
|    | 040502      | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                                                                                                               | h-ut    | 0,130 | 100,00 | 13,00            |
|    | 330206      | Дрели электрические                                                                                                                                                                                                  | h-ut    | 0,040 | 20,00  | 0,80             |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                            | lei     |       |        | 175,17           |
| 12 | 08-03-526-1 | Автомат одно-, двух-, трехполосный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 (сумеречный выключатель с фотореле In=6А)                                                                 | buc     |       |        | 143,25<br>92,54  |
|    | 1           | Затраты труда                                                                                                                                                                                                        | h-om    | 1,560 | 59,32  | 92,54            |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                           | 4       | 5       | 6         | 7         |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|
|    | 1011924     | Электроды диаметром 4 мм Э42А                                                                                                                                               | kg      | 0,070   | 52,29     | 3,66      |
|    | 1011977     | Болты строительные с гайками и шайбами                                                                                                                                      | kg      | 0,049   | 30,00     | 1,47      |
|    | 1019760     | Лак электроизоляционный 318                                                                                                                                                 | kg      | 0,006   | 30,00     | 0,18      |
|    | 5009081     | Перемишки гибкие, тип ПГС-50                                                                                                                                                | buc     | 1,000   | 30,00     | 30,00     |
|    | 5009500     | Бирки маркировочные                                                                                                                                                         | 100 buc | 0,020   | 50,00     | 1,00      |
|    | 5440089     | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно                                                | kg      | 0,012   | 50,00     | 0,60      |
|    | 040502      | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                                                                      | h-ut    | 0,130   | 100,00    | 13,00     |
|    | 330206      | Дрели электрические                                                                                                                                                         | h-ut    | 0,040   | 20,00     | 0,80      |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                   | lei     |         |           | 143,25    |
| 13 |             | Реле времени RT-1P/10A                                                                                                                                                      | buc     |         |           | 50,00     |
|    |             |                                                                                                                                                                             |         |         |           | 0,00      |
|    | 551100677   | Реле времени RT-1P/10A                                                                                                                                                      | buc     | 1,000   | 50,00     | 50,00     |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                   | lei     |         |           | 50,00     |
| 14 | 08-01-066-1 | Разрядник напряжением, кВ, до: 10 (ограничитель импульсных напряжений ОПС-1В/4Р)                                                                                            | set     |         |           | 263,36    |
|    |             |                                                                                                                                                                             |         |         |           | 177,96    |
|    | 1           | Затраты труда                                                                                                                                                               | h-om    | 3,000   | 59,32     | 177,96    |
|    | 1011977     | Болты строительные с гайками и шайбами                                                                                                                                      | kg      | 0,380   | 30,00     | 11,40     |
|    | 5009081     | Перемишки гибкие, тип ПГС-50                                                                                                                                                | buc     | 1,000   | 30,00     | 30,00     |
|    | 400002      | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т                                                                                                                                | h-ut    | 0,110   | 400,00    | 44,00     |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                   | lei     |         |           | 263,36    |
| 15 | 08-03-596-3 | Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции на крыше здания, с лампой мощностью, Вт: 500 (прожектор светодиодный наружного освещения 220В, 50Вт, Leader 50) | 100 buc |         |           | 24 003,50 |
|    |             |                                                                                                                                                                             |         |         |           | 21 236,50 |
|    | 1           | Затраты труда                                                                                                                                                               | h-om    | 358,000 | 59,32     | 21 236,50 |
|    | 1011924     | Электроды диаметром 4 мм Э42А                                                                                                                                               | kg      | 5,200   | 52,29     | 272,00    |
|    | 1011977     | Болты строительные с гайками и шайбами                                                                                                                                      | kg      | 38,000  | 30,00     | 1 140,00  |
|    | 5440089     | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм включительно                                                | kg      | 0,500   | 50,00     | 25,00     |
|    | 040502      | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                                                                      | h-ut    | 13,300  | 100,00    | 1 330,00  |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                   | lei     |         |           | 480,07    |
| 16 |             | Прожектор светодиодного наружного освещения 220В, 50 Вт, Leader 50                                                                                                          | buc     |         |           | 340,00    |
|    |             |                                                                                                                                                                             |         |         |           | 0,00      |
|    | 15264787790 | Прожектор светодиодный наружного освещения 220В, 50Вт, Leader 50                                                                                                            | buc     | 1,000   | 340,00    | 340,00    |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                   | lei     |         |           | 680,00    |
|    |             | <b>2. Utilaj</b>                                                                                                                                                            |         |         |           |           |
| 17 |             | Панель низковольтная одностороннего обслуживания ЩО-70                                                                                                                      | buc     |         |           | 10 000,00 |
|    |             |                                                                                                                                                                             |         |         |           | 0,00      |
|    | 16250101070 | Панель низковольтная одностороннего обслуживания ЩО-70                                                                                                                      | buc     | 1,000   | 10 000,00 | 10 000,00 |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                   | lei     |         |           | 10 000,00 |
| 18 |             | Блок рубильник-предохранитель 380В, 100А, РПС-1                                                                                                                             | buc     |         |           | 1 000,00  |
|    |             |                                                                                                                                                                             |         |         |           | 0,00      |
|    | 16250101100 | Блок рубильник-предохранитель 380В, 100А, РПС-1                                                                                                                             | buc     | 1,000   | 1 000,00  | 1 000,00  |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                   | lei     |         |           | 1 000,00  |
| 19 |             | Предохранитель плавкий ПП-25А                                                                                                                                               | buc     |         |           | 405,00    |
|    |             |                                                                                                                                                                             |         |         |           | 0,00      |
|    | 16250101441 | Предохранитель плавкий ПП-25А                                                                                                                                               | buc     | 1,000   | 405,00    | 405,00    |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                   | lei     |         |           | 1 215,00  |
| 20 |             | Шкаф учета ВЗУМ-TF-02-100-12                                                                                                                                                | buc     |         |           | 3 000,00  |
|    |             |                                                                                                                                                                             |         |         |           | 0,00      |

| 1  | 2               | 3                                                                      | 4   | 5     | 6        | 7        |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|
|    | 1625010100      | Шкаф учета BZUM-TF-02-100-12                                           | buc | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                              | lei |       |          | 3 000,00 |
| 21 |                 | Выключатель нагрузки ВН-3Р/40А                                         | buc |       |          | 80,00    |
|    |                 |                                                                        |     |       |          | 0,00     |
|    | 235690012017    | Выключатель нагрузки ВН-3Р/40А                                         | buc | 1,000 | 80,00    | 80,00    |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                              | lei |       |          | 80,00    |
| 22 |                 | Счетчик трехфазный ZMR110АСе, 380В, 5-60А                              | buc |       |          | 1 300,00 |
|    |                 |                                                                        |     |       |          | 0,00     |
|    | 168330040       | Счетчик трехфазный ZMR110АСе, 380В, 5-60А                              | buc | 1,000 | 1 300,00 | 1 300,00 |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                              | lei |       |          | 1 300,00 |
| 23 |                 | Выключатель автоматический трехполюсный ВА-3Р/В20                      | buc |       |          | 1 900,00 |
|    |                 |                                                                        |     |       |          | 0,00     |
|    | 789456123       | Выключатель автоматический трехполюсный ВА-3Р/В20                      | buc | 1,000 | 1 900,00 | 1 900,00 |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                              | lei |       |          | 1 900,00 |
| 24 |                 | Бокс для установки 18 модулей навесной ЩРн-18, IP54                    | buc |       |          | 900,00   |
|    |                 |                                                                        |     |       |          | 0,00     |
|    | 45678911081     | Бокс для установки 18 модулей навесной ЩРн-18, IP54                    | buc | 1,000 | 900,00   | 900,00   |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                              | lei |       |          | 900,00   |
| 25 |                 | Выключатель нагрузки ВН-3Р/20А                                         | buc |       |          | 25,00    |
|    |                 |                                                                        |     |       |          | 0,00     |
|    | 235690012020    | Выключатель нагрузки ВН-3Р/20А                                         | buc | 1,000 | 25,00    | 25,00    |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                              | lei |       |          | 25,00    |
| 26 |                 | Автомат дифференциальный четырехполюсный, 380В, 16А, 30мА, АД-4Р/16/30 | buc |       |          | 20,00    |
|    |                 |                                                                        |     |       |          | 0,00     |
|    | 235690011630    | Автомат дифференциальный четырехполюсный, 380В, 16А, 30мА, АД-4Р/16/30 | buc | 1,000 | 20,00    | 20,00    |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                              | lei |       |          | 20,00    |
| 27 |                 | Выключатель нагрузки ВН32-1Р/20                                        | buc |       |          | 25,00    |
|    |                 |                                                                        |     |       |          | 0,00     |
|    | 152647889977901 | Выключатель нагрузки ВН32-1Р/20                                        | buc | 1,000 | 25,00    | 25,00    |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                              | lei |       |          | 25,00    |
| 28 |                 | Сумеречный выключатель с фотореле                                      | buc |       |          | 350,00   |
|    |                 |                                                                        |     |       |          | 0,00     |
|    | 3316833004011   | Сумеречный выключатель с фотореле                                      | buc | 1,000 | 350,00   | 350,00   |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                              | lei |       |          | 350,00   |
| 29 |                 | Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС-1В/4Р                       | buc |       |          | 2 000,00 |
|    |                 |                                                                        |     |       |          | 0,00     |
|    | 15264780003     | Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС-1В/4Р                       | buc | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 |
|    |                 | <i>Cheltuieli directe</i>                                              | lei |       |          | 2 000,00 |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Constructia infrastructurii de  
alimentarea cu apa potabila in  
satul Moscovei, r-nul Cahul

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-6-1

Sectorul B. Alimentarea cu energie electrica. CL-0.4kV, L=0,038 km

Valoarea de deviz 45 242,28 lei

Intocmit in prețuri curente 12.12.2024

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                       | U.M.  | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                             |       |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                           | 4     | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | 1. Lucrari de montaj                                                                                        |       |                                       |                                       |                        |
| 1      | 08-02-141-1                 | Кабель массой 1 м, кг, до: 1 (кабель с алюминиевыми жилами, бронированный, АПвБбШп сеч. 4х25 мм2 в траншее) | 100 m | 0,370                                 | 1 655,51<br>812,68                    | 612,54<br>300,69       |
| 2      | 08-02-148-1                 | Кабель массой 1 м, кг, до: 1 (кабель с алюминиевыми жилами, бронированный, АПвБбШп сеч. 4х25 мм2)           | 100 m | 0,280                                 | 2 535,75<br>735,57                    | 710,01<br>205,96       |
| 3      | 08-02-142-1                 | Устройство постели при одном кабеле в траншее                                                               | 100 m | 0,380                                 | 4 384,82<br>393,24                    | 1 666,23<br>149,43     |
| 4      | 08-02-143-1                 | Покрытие кабеля: кирпичом одного кабеля                                                                     | 100 m | 0,380                                 | 3 777,79<br>386,21                    | 1 435,56<br>146,76     |
| 5      |                             | Кабель с алюминиевыми жилами, бронированный, АПвБбШп сеч. 4х25 мм2                                          | м     | 50,000                                | 350,00<br>0,00                        | 17 500,00<br>0,00      |
| 6      | 08-02-148-1                 | Кабель массой 1 м, кг, до: 1 (кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией, ВВГнг(А) сеч. 3х1,5 мм2)             | 100 m | 0,120                                 | 2 535,58<br>735,58                    | 304,27<br>88,27        |
| 7      | 08-02-148-1                 | Кабель массой 1 м, кг, до: 1 (кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией, ВВГнг(А) сеч.                        | 100 m | 0,050                                 | 2 535,60<br>735,60                    | 126,78<br>36,78        |

| 1  | 2           | 3                                                                                                            | 4      | 5      | 6                     | 7                    |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|----------------------|
|    |             | 5x4 мм2)                                                                                                     |        |        |                       |                      |
| 8  | 08-02-148-1 | Кабель массой 1 м, кг, до: 1 (кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией, ВВГнг(А) сеч. 5x6 мм2)                | 100 m  | 0,020  | 2 535,50<br>735,50    | 50,71<br>14,71       |
| 9  |             | Кабель с медными жилами в ПВХ изоляцией, ВВГнг(А) сеч. 3x1,5 мм2                                             | м      | 12,000 | 14,00<br>0,00         | 168,00<br>0,00       |
| 10 |             | Кабель с медными жилами в ПВХ изоляцией, ВВГнг(А) сеч. 5x4 мм2                                               | м      | 5,000  | 55,00<br>0,00         | 275,00<br>0,00       |
| 11 |             | Кабель с медными жилами в ПВХ изоляцией, ВВГнг(А) сеч. 5x6 мм2                                               | м      | 2,000  | 72,00<br>0,00         | 144,00<br>0,00       |
| 12 | 08-02-153-1 | Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ (короб стальной оцинкованный с крышкой 100x50 мм) | 100 m  | 0,020  | 20 987,50<br>8 601,50 | 419,75<br>172,03     |
| 13 | 08-02-153-1 | Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ (короб стальной оцинкованный с крышкой 50x50 мм)  | 100 m  | 0,160  | 18 165,75<br>8 601,37 | 2 906,52<br>1 376,22 |
| 14 | 08-02-472-1 | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм (сталь круглая Д=20мм)                          | 100 m  | 0,450  | 3 371,36<br>1 127,09  | 1 517,11<br>507,19   |
| 15 | 08-02-471-4 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром, мм: 20 (вертикальный заземлитель ст. Д=20 мм, L=3 м)    | 10 buc | 0,300  | 2 442,57<br>491,77    | 732,77<br>147,53     |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                 | lei    |        |                       | 28 569,25            |
|    |             | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                    | 24 %   |        |                       | 754,94               |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                 |        |        |                       | 29 324,19            |
|    |             | <i>Transport</i>                                                                                             | 4 %    |        |                       | 828,53               |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                 |        |        |                       | 30 152,72            |
|    |             | <i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>                                                                | 1 %    |        |                       | 207,13               |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                    |        |        |                       | 30 359,85            |
|    |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                   | 60 %   |        |                       | 1 887,34             |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5       | 6                     | 7                             |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------|-------------------------------|
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |         |                       | 32 247,19                     |
|    |             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 %    |         |                       | 1 289,89                      |
|    |             | <b>Total Lucrari de montaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |         |                       | <b>33 537,08<br/>3 145,57</b> |
|    |             | <b>2. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |                       |                               |
| 16 | 1           | Песок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3     | 2,280   | 240,00<br>0,00        | 547,20<br>0,00                |
| 17 | 37          | Кирпич строительный красный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc    | 152,000 | 8,00<br>0,00          | 1 216,00<br>0,00              |
| 18 | 34-02-003-1 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2-х отверстий (труба ПНД Д=70 мм в траншее)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 km   | 0,016   | 38 014,37<br>7 889,37 | 608,23<br>126,23              |
| 19 | TsC03B1     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории) (рытье траншеи механизмами)                                                                                                         | 100 m3 | 0,663   | 819,91<br>0,00        | 543,60<br>0,00                |
| 20 | TsA16A1     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren usor (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, в траншеях глубиной до 4 м, для электрических кабелей высокого напряжения, в грунте с натуральной влажностью без креплений, ширина < 1 м, глубина < 1,5 м, легкий грунт) (рытье траншеи вручную) | m3     | 0,210   | 37,81<br>37,81        | 7,94<br>7,94                  |
| 21 | TsD02A1     | Imprăstiarea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100 m3 | 0,365   | 436,16<br>0,00        | 159,20<br>0,00                |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5     | 6                                     | 7                                   |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------------------------------|-------------------------------------|
|    |        | (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 СР, толщиной слоя 15-20 см) (обратная засыпка механизмами)                                                                                                                                                                                                                                        |        |       |                                       |                                     |
| 22 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, легкий грунт) (обратная засыпка вручную)                     | m3     | 0,912 | <div>7,51</div> <div>7,51</div>       | <div>6,85</div> <div>6,85</div>     |
| 23 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта) (трамбовка механизмами) | 100 m3 | 0,365 | <div>1 407,10</div> <div>368,19</div> | <div>513,59</div> <div>134,39</div> |
| 24 | TsD04D | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 20 см, связный грунт) (трамбовка вручную)                                | m3     | 0,912 | <div>29,36</div> <div>27,97</div>     | <div>26,78</div> <div>25,51</div>   |
|    |        | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei    |       |                                       | 3 629,39                            |

| 1 | 2 | 3                                                        | 4    | 5 | 6 | 7                          |
|---|---|----------------------------------------------------------|------|---|---|----------------------------|
|   |   | <i>Asigurarea sociala</i>                                | 24 % |   |   | 72,22                      |
|   |   | <i>Total</i>                                             |      |   |   | 3 701,61                   |
|   |   | <i>Transport</i>                                         | 4 %  |   |   | 89,86                      |
|   |   | <i>Total</i>                                             |      |   |   | 3 791,47                   |
|   |   | <i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>            | 1 %  |   |   | 22,46                      |
|   |   | <i>Cheltuieli directe</i>                                |      |   |   | 3 813,93                   |
|   |   | <i>Cheltuieli de regie</i>                               | 5 %  |   |   | 190,70                     |
|   |   | <i>Total</i>                                             |      |   |   | 4 004,63                   |
|   |   | <i>Beneficiu de deviz</i>                                | 4 %  |   |   | 160,19                     |
|   |   | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b> |      |   |   | <b>4 164,82<br/>300,92</b> |

|  |  |                         |      |           |
|--|--|-------------------------|------|-----------|
|  |  | Total                   | lei  | 37 701,90 |
|  |  | TVA                     | 20 % | 7 540,38  |
|  |  | 45 242,28               |      |           |
|  |  | <b>Total deviz:</b>     |      |           |
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b> |      |           |
|  |  | 3 446,49                |      |           |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia infrastructurii de  
alimentarea cu apa potabila in  
satul Moscovei, r-nul Cahul**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-6-1**  
**Sectorul B. Alimentarea cu energie electrica. CL-0.4kV, L=0,038 km**

**Valoarea de deviz 45 242,28 lei**

Intocmit in prețuri curente 12.12.2024

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 4-6-1: |      |                                       |                        |       |

#### **Manopera :**

|    |               |                       |      |        |       |                 |
|----|---------------|-----------------------|------|--------|-------|-----------------|
| 1. | 1             | Затраты труда         | h-om | 55,155 | 59,32 | 3 271,80        |
| 2. | 7137010011500 | Electrician           | h-om | 0,017  | 59,32 | 1,01            |
| 3. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 4,160  | 41,75 | 173,68          |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |        |       | <b>3 446,49</b> |

#### **Materiale:**

|     |               |                                                                                                            |          |         |           |                  |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|------------------|
| 1.  | 1011614       | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 16 мм                  | t        | 0,065   | 20 000,00 | 1 300,00         |
| 2.  | 1011627       | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 4-6 мм                   | t        | 0,001   | 28 500,00 | 28,50            |
| 3.  | 1011641       | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50x50x5 мм                                      | t        | 0,004   | 17 500,00 | 70,00            |
| 4.  | 1011755       | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм                                   | t        | 0,000   | 28 500,00 | 0,00             |
| 5.  | 1011786       | Лак битумный БТ-123                                                                                        | t        | 0,001   | 35 000,00 | 35,00            |
| 6.  | 1011924       | Электроды диаметром 4 мм Э42А                                                                              | kg       | 6,102   | 52,29     | 319,08           |
| 7.  | 1019852       | Краска                                                                                                     | kg       | 0,092   | 30,00     | 2,76             |
| 8.  | 102-0097      | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм, III сорта | m3       | 0,001   | 2 000,00  | 2,00             |
| 9.  | 12457800      | Короб стальной оцинкованный с крышкой 50x50мм                                                              | м        | 16,000  | 45,00     | 720,00           |
| 10. | 1245780013    | Короб стальной оцинкованный с крышкой 100x50мм                                                             | м        | 2,000   | 75,00     | 150,00           |
| 11. | 1421202206012 | Nisip 0,0-3,0 mm                                                                                           | m3       | 2,280   | 240,00    | 547,20           |
| 12. | 2640112302501 | Кирпич строительный красный                                                                                | buc      | 152,000 | 8,00      | 1 216,00         |
| 13. | 4100116202806 | Ара                                                                                                        | m3       | 0,091   | 14,00     | 1,27             |
| 14. | 5009101       | Кнопки монтажные                                                                                           | 1000 buc | 0,003   | 20,00     | 0,06             |
| 15. | 5009500       | Бирки маркировочные                                                                                        | 100 buc  | 0,016   | 50,00     | 0,80             |
| 16. | 5009623       | Лента K226                                                                                                 | 100 m    | 0,004   | 20,00     | 0,08             |
| 17. | 530-018221103 | Труба ПНД 70 мм                                                                                            | м        | 16,000  | 30,00     | 480,00           |
| 18. | 80206100133   | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией, ВВГнг(А) сеч. 3x1,5 мм2                                           | м        | 12,000  | 14,00     | 168,00           |
| 19. | 80206100134   | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией, ВВГнг(А) сеч. 5x4 мм2                                             | м        | 5,000   | 55,00     | 275,00           |
| 20. | 80206100136   | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией, ВВГнг(А) сеч. 5x6 мм2                                             | м        | 2,000   | 72,00     | 144,00           |
| 21. | 8020614663    | Кабель с алюминиевыми жилами, бронированный, АПвБбШп сеч. 4x25 мм2                                         | м        | 50,000  | 350,00    | 17 500,00        |
|     |               | <b>Total materiale de construcții</b>                                                                      |          |         |           | <b>22 959,75</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|    |        |                                                                                                                          |      |       |        |          |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|
| 1. | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т | h-ut | 3,549 | 400,00 | 1 419,60 |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|

|                                     |               |                                                             |      |       |        |                 |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----------------|
| 2.                                  | 030203        | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т              | h-ut | 1,410 | 400,00 | 564,00          |
| 3.                                  | 030408        | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)   | h-ut | 2,601 | 200,00 | 520,20          |
| 4.                                  | 040502        | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)      | h-ut | 8,038 | 100,00 | 803,80          |
| 5.                                  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,359 | 400,00 | 543,60          |
| 6.                                  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                         | h-ut | 0,398 | 400,00 | 159,20          |
| 7.                                  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)       | h-ut | 3,792 | 100,00 | 379,20          |
| 8.                                  | 400002        | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т                | h-ut | 3,507 | 400,00 | 1 402,80        |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                             |      |       |        | <b>5 792,40</b> |

|       |      |           |
|-------|------|-----------|
| Total | lei  | 37 701,90 |
| TVA   | 20 % | 7 540,38  |

**Total deviz: 45 242,28**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Constructia infrastructurii de alimentarea cu apa potabila in satul Moscovei, r-nul Cahul**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                 | U.M.     | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                         |          |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                       | 4        | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montaj</b>                                                                                             |          |                                        |                      |                        |
| 1      | 08-02-141-1                 | Кабель массой 1 м, кг, до: 1 (кабель с алюминиевыми жилами, бронированный, АПвБбШп сеч. 4х25 мм <sup>2</sup> в траншее) | 100 m    |                                        |                      | 1 655,51               |
|        | 1                           | Затраты труда                                                                                                           | h-om     | 13,700                                 | 59,32                | 812,68                 |
|        | 1011641                     | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм                                                   | t        | 0,010                                  | 17 500,00            | 189,19                 |
|        | 1011755                     | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм                                                | t        | 0,001                                  | 28 500,00            | 0,00                   |
|        | 1019852                     | Краска                                                                                                                  | kg       | 0,250                                  | 30,00                | 7,46                   |
|        | 5009101                     | Кнопки монтажные                                                                                                        | 1000 buc | 0,00832                                | 20,00                | 0,16                   |
|        | 5009500                     | Бирки маркировочные                                                                                                     | 100 buc  | 0,041                                  | 50,00                | 2,03                   |
|        | 5009623                     | Лента К226                                                                                                              | 100 m    | 0,0096                                 | 20,00                | 0,22                   |
|        | 030408                      | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)                                                               | h-ut     | 3,220                                  | 200,00               | 643,78                 |

| 1 | 2           | 3                                                                                                                        | 4       | 5      | 6      | 7                  |
|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------------------|
|   |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                | lei     |        |        | 612,54             |
| 2 | 08-02-148-1 | Кабель массой 1 м, кг, до: 1 (кабель с алюминиевыми жилами, бронированный, АПвБбШп сеч. 4х25 мм2)                        | 100 m   |        |        | 2 535,75<br>735,57 |
|   | 1           | Затраты труда                                                                                                            | h-om    | 12,400 | 59,32  | 735,57             |
|   | 5009500     | Бирки маркировочные                                                                                                      | 100 buc | 0,0041 | 50,00  | 0,18               |
|   | 030203      | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т                                                                           | h-ut    | 3,000  | 400,00 | 1 200,00           |
|   | 030408      | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)                                                                | h-ut    | 3,000  | 200,00 | 600,00             |
|   |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                | lei     |        |        | 710,01             |
| 3 | 08-02-142-1 | Устройство постели при одном кабеле в траншее                                                                            | 100 m   |        |        | 4 384,82<br>393,24 |
|   | 1           | Затраты труда                                                                                                            | h-om    | 6,630  | 59,32  | 393,24             |
|   | 021102      | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т | h-ut    | 4,990  | 400,00 | 1 995,79           |
|   | 400002      | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т                                                                             | h-ut    | 4,990  | 400,00 | 1 995,79           |
|   |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                | lei     |        |        | 1 666,23           |
| 4 | 08-02-143-1 | Покрытие кабеля: кирпичом одного кабеля                                                                                  | 100 m   |        |        | 3 777,79<br>386,21 |
|   | 1           | Затраты труда                                                                                                            | h-om    | 6,510  | 59,32  | 386,21             |
|   | 021102      | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т | h-ut    | 4,240  | 400,00 | 1 695,79           |
|   | 400002      | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т                                                                             | h-ut    | 4,240  | 400,00 | 1 695,79           |
|   |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                | lei     |        |        | 1 435,56           |
| 5 |             | Кабель с алюминиевыми жилами, бронированный, АПвБбШп сеч. 4х25 мм2                                                       | м       |        |        | 350,00<br>0,00     |
|   | 8020614663  | Кабель с алюминиевыми жилами, бронированный, АПвБбШп сеч. 4х25 мм2                                                       | м       | 1,000  | 350,00 | 350,00             |
|   |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                | lei     |        |        | 17 500,00          |
| 6 | 08-02-148-1 | Кабель массой 1 м, кг, до: 1 (кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией, ВВГнг(А) сеч. 3х1,5 мм2)                          | 100 m   |        |        | 2 535,58<br>735,58 |
|   | 1           | Затраты труда                                                                                                            | h-om    | 12,400 | 59,32  | 735,58             |
|   | 5009500     | Бирки маркировочные                                                                                                      | 100 buc | 0,0041 | 50,00  | 0,00               |
|   | 030203      | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т                                                                           | h-ut    | 3,000  | 400,00 | 1 200,00           |
|   | 030408      | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)                                                                | h-ut    | 3,000  | 200,00 | 600,00             |
|   |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                | lei     |        |        | 304,27             |
| 7 | 08-02-148-1 | Кабель массой 1 м, кг, до: 1 (кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией, ВВГнг(А) сеч. 5х4 мм2)                            | 100 m   |        |        | 2 535,60<br>735,60 |
|   | 1           | Затраты труда                                                                                                            | h-om    | 12,400 | 59,32  | 735,60             |
|   | 5009500     | Бирки маркировочные                                                                                                      | 100 buc | 0,0041 | 50,00  | 0,00               |
|   | 030203      | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т                                                                           | h-ut    | 3,000  | 400,00 | 1 200,00           |
|   | 030408      | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)                                                                | h-ut    | 3,000  | 200,00 | 600,00             |
|   |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                | lei     |        |        | 126,78             |
| 8 | 08-02-148-1 | Кабель массой 1 м, кг, до: 1 (кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией, ВВГнг(А) сеч. 5х6 мм2)                            | 100 m   |        |        | 2 535,50<br>735,50 |
|   | 1           | Затраты труда                                                                                                            | h-om    | 12,400 | 59,32  | 735,50             |
|   | 5009500     | Бирки маркировочные                                                                                                      | 100 buc | 0,0041 | 50,00  | 0,00               |
|   | 030203      | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т                                                                           | h-ut    | 3,000  | 400,00 | 1 200,00           |
|   | 030408      | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)                                                                | h-ut    | 3,000  | 200,00 | 600,00             |
|   |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                | lei     |        |        | 50,71              |
| 9 |             | Кабель с медными жилами в ПВХ                                                                                            | м       |        |        | 14,00              |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                        | 4      | 5       | 6         | 7         |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|
|    |             | изоляция, ВВГнг(А) сеч. 3х1,5 мм2                                                                                        |        |         |           | 0,00      |
|    | 80206100133 | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией, ВВГнг(А) сеч. 3х1,5 мм2                                                         | м      | 1,000   | 14,00     | 14,00     |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                | lei    |         |           | 168,00    |
| 10 |             | Кабель с медными жилами в ПВХ изоляцией, ВВГнг(А) сеч. 5х4 мм2                                                           | м      |         |           | 55,00     |
|    |             |                                                                                                                          |        |         |           | 0,00      |
|    | 80206100134 | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией, ВВГнг(А) сеч. 5х4 мм2                                                           | м      | 1,000   | 55,00     | 55,00     |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                | lei    |         |           | 275,00    |
| 11 |             | Кабель с медными жилами в ПВХ изоляцией, ВВГнг(А) сеч. 5х6 мм2                                                           | м      |         |           | 72,00     |
|    |             |                                                                                                                          |        |         |           | 0,00      |
|    | 80206100136 | Кабель с медными жилами с ПВХ изоляцией, ВВГнг(А) сеч. 5х6 мм2                                                           | м      | 1,000   | 72,00     | 72,00     |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                | lei    |         |           | 144,00    |
| 12 | 08-02-153-1 | Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ (короб стальной оцинкованный с крышкой 100х50 мм)             | 100 m  |         |           | 20 987,50 |
|    |             |                                                                                                                          |        |         |           | 8 601,50  |
|    | 1           | Затраты труда                                                                                                            | h-om   | 145,000 | 59,32     | 8 601,50  |
|    | 1245780013  | Короб стальной оцинкованный с крышкой 100х50мм                                                                           | м      | 100,000 | 75,00     | 7 500,00  |
|    | 1011627     | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 4-6 мм                                 | t      | 0,008   | 28 500,00 | 0,00      |
|    | 1011924     | Электроды диаметром 4 мм Э42А                                                                                            | kg     | 31,100  | 52,29     | 1 626,00  |
|    | 040502      | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                   | h-ut   | 32,600  | 100,00    | 3 260,00  |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                | lei    |         |           | 419,75    |
| 13 | 08-02-153-1 | Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ (короб стальной оцинкованный с крышкой 50х50 мм)              | 100 m  |         |           | 18 165,75 |
|    |             |                                                                                                                          |        |         |           | 8 601,37  |
|    | 1           | Затраты труда                                                                                                            | h-om   | 145,000 | 59,32     | 8 601,37  |
|    | 12457800    | Короб стальной оцинкованный с крышкой 50х50мм                                                                            | м      | 100,000 | 45,00     | 4 500,00  |
|    | 1011627     | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 4-6 мм                                 | t      | 0,008   | 28 500,00 | 178,12    |
|    | 1011924     | Электроды диаметром 4 мм Э42А                                                                                            | kg     | 31,100  | 52,29     | 1 626,25  |
|    | 040502      | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                   | h-ut   | 32,600  | 100,00    | 3 260,00  |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                | lei    |         |           | 2 906,52  |
| 14 | 08-02-472-1 | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм (сталь круглая D=20мм)                                      | 100 m  |         |           | 3 371,36  |
|    |             |                                                                                                                          |        |         |           | 1 127,09  |
|    | 1           | Затраты труда                                                                                                            | h-om   | 19,000  | 59,32     | 1 127,09  |
|    | 1011614     | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 16 мм                                | t      | 0,092   | 20 000,00 | 1 822,22  |
|    | 1011786     | Лак битумный БТ-123                                                                                                      | t      | 0,002   | 35 000,00 | 77,78     |
|    | 1011924     | Электроды диаметром 4 мм Э42А                                                                                            | kg     | 0,600   | 52,29     | 31,38     |
|    | 040502      | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                   | h-ut   | 3,130   | 100,00    | 312,89    |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                | lei    |         |           | 1 517,11  |
| 15 | 08-02-471-4 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром, мм: 20 (вертикальный заземлитель ст. D=20 мм, L=3 м)                | 10 buc |         |           | 2 442,57  |
|    |             |                                                                                                                          |        |         |           | 491,77    |
|    | 1           | Затраты труда                                                                                                            | h-om   | 8,290   | 59,32     | 491,77    |
|    | 1011614     | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5-1, круглая диаметром 16 мм                                | t      | 0,081   | 20 000,00 | 1 600,00  |
|    | 1011924     | Электроды диаметром 4 мм Э42А                                                                                            | kg     | 0,780   | 52,29     | 40,80     |
|    | 021102      | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т | h-ut   | 0,140   | 400,00    | 56,00     |
|    | 040502      | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)                                                                   | h-ut   | 2,540   | 100,00    | 254,00    |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4      | 5         | 6        | 7                     |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|-----------------------|
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei    |           |          | 732,77                |
|    |               | <b>2. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |           |          |                       |
| 16 | 1             | Песок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3     |           |          | 240,00<br>0,00        |
|    | 1421202206012 | Nisip 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3     | 1,000     | 240,00   | 240,00                |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei    |           |          | 547,20                |
| 17 | 37            | Кирпич строительный красный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc    |           |          | 8,00<br>0,00          |
|    | 2640112302501 | Кирпич строительный красный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc    | 1,000     | 8,00     | 8,00                  |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei    |           |          | 1 216,00              |
| 18 | 34-02-003-1   | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2-х отверстий (труба ПНД Д=70 мм в траншее)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 km   |           |          | 38 014,37<br>7 889,37 |
|    | 1             | Затраты труда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om   | 133,000   | 59,32    | 7 889,37              |
|    | 530-018221103 | Труба ПНД 70 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m      | 1 000,000 | 30,00    | 30 000,00             |
|    | 102-0097      | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм, III сорта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3     | 0,080     | 2 000,00 | 125,00                |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei    |           |          | 608,23                |
| 19 | TsC03B1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории) (рытье траншеи механизмами)                                                                                                         | 100 m3 |           |          | 819,91<br>0,00        |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut   | 2,050     | 400,00   | 819,91                |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei    |           |          | 543,60                |
| 20 | TsA16A1       | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren usor (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, в траншеях глубиной до 4 м, для электрических кабелей высокого напряжения, в грунте с натуральной влажностью без креплений, ширина < 1 м, глубина < 1,5 м, легкий грунт) (рытье траншеи вручную) | m3     |           |          | 37,81<br>37,81        |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om   | 0,790     | 41,75    | 33,00                 |
|    | 7137010011500 | Electrician                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,080     | 59,32    | 4,81                  |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei    |           |          | 7,94                  |
| 21 | TsD02A1       | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см) (обратная засыпка механизмами)                                                                                                                                                    | 100 m3 |           |          | 436,16<br>0,00        |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 1,090     | 400,00   | 436,16                |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei    |           |          | 159,20                |
| 22 | TsD01A        | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев,                                                                                                                                            | m3     |           |          | 7,51<br>7,51          |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4      | 5      | 6      | 7                                     |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------------------------------------|
|    |               | легкий грунт) (обратная засыпка вручную)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |        |                                       |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,180  | 41,75  | 7,51                                  |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei    |        |        | 6,85                                  |
| 23 | TsD05A        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта) (трамбовка механизмами) | 100 m3 |        |        | <div>1 407,10</div> <div>368,19</div> |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 8,820  | 41,75  | 368,19                                |
|    | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut   | 10,390 | 100,00 | 1 038,90                              |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei    |        |        | 513,59                                |
| 24 | TsD04D        | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 20 см, связный грунт) (трамбовка вручную)                                | m3     |        |        | <div>29,36</div> <div>27,97</div>     |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 0,670  | 41,75  | 27,97                                 |
|    | 4100116202806 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 0,100  | 14,00  | 1,39                                  |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei    |        |        | 26,78                                 |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Constructia infrastructurii de  
alimentarea cu apa potabila in  
satul Moscovei, r-nul Cahul

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-7-1

Sectorul B. Alimentarea cu energie electrica. Вынос существующей КЛ-0,4 кВ

Valoarea de deviz 39 469,40 lei

Intocmit in prețuri curente 12.12.2024

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                              | U.M.  | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                    |       |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                  | 4     | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | 1. Lucrari de montaj                                                                                               |       |                                       |                                       |                        |
| 1      | 08-02-141-1                 | Кабель массой 1 м, кг, до: 1 (кабель с алюминиевыми жилами, бронированный, АПвБбШп сеч. 4х25 мм2 в траншее)        | 100 m | 0,540                                 | 1 681,44<br>812,69                    | 907,98<br>438,85       |
| 2      | 08-02-148-1                 | Кабель массой 1 м, кг, до: 1 (кабель с алюминиевыми жилами, бронированный, АПвБбШп сеч. 4х25 мм2)                  | 100 m | 0,210                                 | 1 935,81<br>735,57                    | 406,52<br>154,47       |
| 3      | 08-02-142-1                 | Устройство постели при одном кабеле в траншее                                                                      | 100 m | 0,680                                 | 4 385,01<br>393,25                    | 2 981,81<br>267,41     |
| 4      | 08-02-143-1                 | Покрытие кабеля: кирпичом одного кабеля                                                                            | 100 m | 0,680                                 | 3 777,96<br>386,19                    | 2 569,01<br>262,61     |
| 5      |                             | Кабель с алюминиевыми жилами, бронированный, АПвБбШп сеч. 4х25 мм2                                                 | м     | 75,000                                | 115,00<br>0,00                        | 8 625,00<br>0,00       |
| 6      | 08-02-167-1                 | Муфта для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 35 (муфта кабельная соединительная) | buc   | 2,000                                 | 2 538,49<br>409,90                    | 5 076,98<br>819,80     |
|        |                             | Total                                                                                                              | lei   |                                       |                                       | 20 567,30              |
|        |                             | Asigurarea sociala                                                                                                 | 24 %  |                                       |                                       | 466,35                 |

| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4      | 5       | 6                      | 7                             |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------------------|-------------------------------|
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |         |                        |                               |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |                        | 21 033,65                     |
|    |             | <i>Transport</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 %    |         |                        | 519,82                        |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |                        | 21 553,47                     |
|    |             | <i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 %    |         |                        | 129,96                        |
|    |             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |                        | 21 683,43                     |
|    |             | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 60 %   |         |                        | 1 165,88                      |
|    |             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |                        | 22 849,31                     |
|    |             | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 %    |         |                        | 913,97                        |
|    |             | <b>Total Lucrari de montaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |         |                        | <b>23 763,28<br/>1 943,14</b> |
|    |             | <b>2. Lucrari de constructie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |         |                        |                               |
| 7  | 34-02-003-1 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2-х отверстий (труба ПВХ Д=100 мм в траншее)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 km   | 0,021   | 128 080,00<br>7 889,52 | 2 689,68<br>165,68            |
| 8  | 1           | Песок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3     | 4,080   | 240,00<br>0,00         | 979,20<br>0,00                |
| 9  | 37          | Кирпич строительный красный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc    | 272,000 | 8,00<br>0,00           | 2 176,00<br>0,00              |
| 10 | TsC03B1     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории) (рытье траншеи механизмами) | 100 m3 | 1,187   | 819,88<br>0,00         | 973,20<br>0,00                |
| 11 | TsA16A1     | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren usor (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, в траншеях глубиной                                                                      | m3     | 0,367   | 37,68<br>37,68         | 13,83<br>13,83                |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4         | 5     | 6                  | 7                |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------------|------------------|
|    |         | до 4 м, для электрических кабелей высокого напряжения, в грунте с натуральной влажностью без креплений, ширина < 1 м, глубина < 1,5 м, легкий грунт) (рытье траншеи вручную)                                                                                                                                                                                                                     |           |       |                    |                  |
| 12 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см) (обратная засыпка механизмами)                                                                      | 100<br>m3 | 0,653 | 436,14<br>0,00     | 284,80<br>0,00   |
| 13 | TsD01A  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, легкий грунт) (обратная засыпка вручную)                     | m3        | 1,632 | 7,52<br>7,52       | 12,27<br>12,27   |
| 14 | TsD05A  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта) (трамбовка механизмами) | 100<br>m3 | 0,653 | 1 199,45<br>368,21 | 783,24<br>240,44 |
| 15 | TsD04D  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4,                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3        | 1,632 | 29,36<br>27,96     | 47,91<br>45,63   |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5 | 6 | 7                          |
|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|----------------------------|
|   |   | inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 20 см, связный грунт) (трамбовка вручную) |      |   |   |                            |
|   |   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | lei  |   |   | 7 960,13                   |
|   |   | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                                                                                                                                      | 24 % |   |   | 114,68                     |
|   |   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   |      |   |   | 8 074,81                   |
|   |   | <i>Transport</i>                                                                                                                                                                                                                                               | 4 %  |   |   | 227,26                     |
|   |   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   |      |   |   | 8 302,07                   |
|   |   | <i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>                                                                                                                                                                                                                  | 1 %  |   |   | 56,81                      |
|   |   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                      |      |   |   | 8 358,88                   |
|   |   | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                     | 5 %  |   |   | 417,94                     |
|   |   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   |      |   |   | 8 776,82                   |
|   |   | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                                      | 4 %  |   |   | 351,07                     |
|   |   | <b>Total Lucrari de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                       |      |   |   | <b>9 127,89<br/>477,85</b> |

|  |  |                                          |      |                                           |
|--|--|------------------------------------------|------|-------------------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei  | 32 891,17                                 |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 6 578,23                                  |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      | <b>39 469,40</b><br><hr/> <b>2 420,99</b> |

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia infrastructurii de  
alimentarea cu apa potabila in  
satul Moscovei, r-nul Cahul**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-7-1**

**Sectorul B. Alimentarea cu energie electrica. Вынос существующей КЛ-0,4 кВ**

**Valoarea de deviz 39 469,40 lei**

Intocmit in prețuri curente 12.12.2024

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 4-7-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                       |      |        |       |                 |
|----|---------------|-----------------------|------|--------|-------|-----------------|
| 1. | 1             | Затраты труда         | h-om | 35,550 | 59,32 | 2 108,82        |
| 2. | 7137010011500 | Electrician           | h-om | 0,029  | 59,32 | 1,72            |
| 3. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 7,436  | 41,75 | 310,45          |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |        |       | <b>2 420,99</b> |

**Materiale:**

|     |               |                                                                                                            |          |         |           |                  |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|------------------|
| 1.  | 1010069       | Бензин авиационный Б-70                                                                                    | t        | 0,002   | 24 000,00 | 48,00            |
| 2.  | 1011641       | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50x50x5 мм                                      | t        | 0,005   | 17 500,00 | 87,50            |
| 3.  | 1011755       | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм                                   | t        | 0,001   | 28 500,00 | 28,50            |
| 4.  | 1019852       | Краска                                                                                                     | kg       | 0,135   | 30,00     | 4,05             |
| 5.  | 102-0097      | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм, III сорта | m3       | 0,002   | 2 000,00  | 4,00             |
| 6.  | 1421202206012 | Nisip 0,0-3,0 mm                                                                                           | m3       | 4,080   | 240,00    | 979,20           |
| 7.  | 2640112302501 | Кирпич строительный красный                                                                                | buc      | 272,000 | 8,00      | 2 176,00         |
| 8.  | 4100116202806 | Ара                                                                                                        | m3       | 0,163   | 14,00     | 2,28             |
| 9.  | 5009101       | Кнопки монтажные                                                                                           | 1000 buc | 0,008   | 20,00     | 0,16             |
| 10. | 5009500       | Бирки маркировочные                                                                                        | 100 buc  | 0,043   | 50,00     | 2,15             |
| 11. | 5009623       | Лента К226                                                                                                 | 100 m    | 0,010   | 20,00     | 0,20             |
| 12. | 530-018221103 | Труба ПВХ 100 мм                                                                                           | m        | 21,000  | 120,00    | 2 520,00         |
| 13. | 789456120     | Муфта кабельная соединительная                                                                             | buc      | 2,000   | 2 100,00  | 4 200,00         |
| 14. | 8020614663    | Кабель с алюминиевыми жилами, бронированный, АПвБбШп сеч. 4x25 мм2                                         | m        | 75,000  | 115,00    | 8 625,00         |
|     |               | <b>Total materiale de construcții</b>                                                                      |          |         |           | <b>18 677,04</b> |

**Utilaje de construcții:**

|    |        |                                                                                                                          |      |       |        |          |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|
| 1. | 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т | h-ut | 6,276 | 400,00 | 2 510,40 |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|

|                                     |               |                                                             |      |       |        |                 |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----------------|
| 2.                                  | 030203        | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т              | h-ut | 0,630 | 200,00 | 126,00          |
| 3.                                  | 030408        | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)   | h-ut | 2,369 | 200,00 | 473,80          |
| 4.                                  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,433 | 400,00 | 973,20          |
| 5.                                  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP                         | h-ut | 0,712 | 400,00 | 284,80          |
| 6.                                  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)       | h-ut | 6,785 | 80,00  | 542,80          |
| 7.                                  | 400002        | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т                | h-ut | 6,296 | 400,00 | 2 518,40        |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                             |      |       |        | <b>7 429,40</b> |

|       |      |           |
|-------|------|-----------|
| Total | lei  | 32 891,17 |
| TVA   | 20 % | 6 578,23  |

**Total deviz: 39 469,40**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Constructia infrastructurii de alimentarea cu apa potabila in satul Moscovei, r-nul Cahul**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                 | U.M.     | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                         |          |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                       | 4        | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de montaj</b>                                                                                             |          |                                        |                      |                        |
| 1      | 08-02-141-1                 | Кабель массой 1 м, кг, до: 1 (кабель с алюминиевыми жилами, бронированный, АПВБ6Шп сеч. 4х25 мм <sup>2</sup> в траншее) | 100 m    |                                        |                      | 1 681,44<br>812,69     |
|        | 1                           | Затраты труда                                                                                                           | h-om     | 13,700                                 | 59,32                | 812,69                 |
|        | 1011641                     | Сталь угловая, равнополочная, марка стали ВСт3кп2 размером 50х50х5 мм                                                   | t        | 0,010                                  | 17 500,00            | 162,04                 |
|        | 1011755                     | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм                                                | t        | 0,001                                  | 28 500,00            | 52,78                  |
|        | 1019852                     | Краска                                                                                                                  | kg       | 0,250                                  | 30,00                | 7,50                   |
|        | 5009101                     | Кнопки монтажные                                                                                                        | 1000 buc | 0,00832                                | 20,00                | 0,15                   |
|        | 5009500                     | Бирки маркировочные                                                                                                     | 100 buc  | 0,041                                  | 50,00                | 2,04                   |
|        | 5009623                     | Лента К226                                                                                                              | 100 m    | 0,0096                                 | 20,00                | 0,19                   |
|        | 030408                      | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)                                                               | h-ut     | 3,220                                  | 200,00               | 644,07                 |
|        |                             | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                               | lei      |                                        |                      | 907,98                 |

| 1 | 2             | 3                                                                                                                        | 4        | 5         | 6         | 7                      |
|---|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|------------------------|
| 2 | 08-02-148-1   | Кабель массой 1 м, кг, до: 1 (кабель с алюминиевыми жилами, бронированный, АПвБбШп сеч. 4х25 мм2)                        | 100 m    |           |           | 1 935,81<br>735,57     |
|   | 1             | Затраты труда                                                                                                            | h-om     | 12,400    | 59,32     | 735,57                 |
|   | 5009500       | Бирки маркировочные                                                                                                      | 100 buc  | 0,0041    | 50,00     | 0,24                   |
|   | 030203        | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 63 т                                                                           | h-ut     | 3,000     | 200,00    | 600,00                 |
|   | 030408        | Лебедки электрические, тяговым усилием 156,96 (16) кН (т)                                                                | h-ut     | 3,000     | 200,00    | 600,00                 |
|   |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                | lei      |           |           | 406,52                 |
| 3 | 08-02-142-1   | Устройство постели при одном кабеле в траншее                                                                            | 100 m    |           |           | 4 385,01<br>393,25     |
|   | 1             | Затраты труда                                                                                                            | h-om     | 6,630     | 59,32     | 393,25                 |
|   | 021102        | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т | h-ut     | 4,990     | 400,00    | 1 995,88               |
|   | 400002        | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т                                                                             | h-ut     | 4,990     | 400,00    | 1 995,88               |
|   |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                | lei      |           |           | 2 981,81               |
| 4 | 08-02-143-1   | Покрытие кабеля: кирпичом одного кабеля                                                                                  | 100 m    |           |           | 3 777,96<br>386,19     |
|   | 1             | Затраты труда                                                                                                            | h-om     | 6,510     | 59,32     | 386,19                 |
|   | 021102        | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т | h-ut     | 4,240     | 400,00    | 1 695,88               |
|   | 400002        | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т                                                                             | h-ut     | 4,240     | 400,00    | 1 695,88               |
|   |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                | lei      |           |           | 2 569,01               |
| 5 |               | Кабель с алюминиевыми жилами, бронированный, АПвБбШп сеч. 4х25 мм2                                                       | м        |           |           | 115,00<br>0,00         |
|   | 8020614663    | Кабель с алюминиевыми жилами, бронированный, АПвБбШп сеч. 4х25 мм2                                                       | м        | 1,000     | 115,00    | 115,00                 |
|   |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                | lei      |           |           | 8 625,00               |
| 6 | 08-02-167-1   | Муфта для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 35 (муфта кабельная соединительная)       | buc      |           |           | 2 538,49<br>409,90     |
|   | 1             | Затраты труда                                                                                                            | h-om     | 6,910     | 59,32     | 409,90                 |
|   | 1010069       | Бензин авиационный Б-70                                                                                                  | t        | 0,0008    | 24 000,00 | 24,00                  |
|   | 5009101       | Кнопки монтажные                                                                                                         | 1000 buc | 0,00204   | 20,00     | 0,04                   |
|   | 5009500       | Бирки маркировочные                                                                                                      | 100 buc  | 0,010     | 50,00     | 0,50                   |
|   | 789456120     | Муфта кабельная соединительная                                                                                           | buc      | 1,000     | 2 100,00  | 2 100,00               |
|   | 5009623       | Лента К226                                                                                                               | 100 m    | 0,0024    | 20,00     | 0,05                   |
|   | 400002        | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т                                                                             | h-ut     | 0,010     | 400,00    | 4,00                   |
|   |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                | lei      |           |           | 5 076,98               |
|   |               | <b>2. Lucrari de constructie</b>                                                                                         |          |           |           |                        |
| 7 | 34-02-003-1   | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2-х отверстий (труба ПВХ Д=100 мм в траншее)                         | 1 km     |           |           | 128 080,00<br>7 889,52 |
|   | 1             | Затраты труда                                                                                                            | h-om     | 133,000   | 59,32     | 7 889,52               |
|   | 530-018221103 | Труба ПВХ 100 мм                                                                                                         | м        | 1 000,000 | 120,00    | 120 000,00             |
|   | 102-0097      | Пиломатериалы хвойных пород. Брусья необрезные длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм, III сорта               | м3       | 0,080     | 2 000,00  | 190,48                 |
|   |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                | lei      |           |           | 2 689,68               |
| 8 | 1             | Песок                                                                                                                    | м3       |           |           | 240,00<br>0,00         |
|   | 1421202206012 | Nisip 0,0-3,0 mm                                                                                                         | м3       | 1,000     | 240,00    | 240,00                 |
|   |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                | lei      |           |           | 979,20                 |
| 9 | 37            | Кирпич строительный красный                                                                                              | buc      |           |           | 8,00<br>0,00           |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5      | 6      | 7                  |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------------------|
|    | 2640112302501 | Кирпич строительный красный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc    | 1,000  | 8,00   | 8,00               |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei    |        |        | 2 176,00           |
| 10 | TsC03B1       | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории) (рытье траншеи механизмами)                                                                                                        | 100 m3 |        |        | 819,88<br>0,00     |
|    | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 2,050  | 400,00 | 819,88             |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei    |        |        | 973,20             |
| 11 | TsA16A1       | Sapatura manuala de pământ, în spații limitate, în tranșe de pînă la 4 m adîncime, pentru cabluri electrice de înaltă tensiune, în pământ cu umiditate naturală fără sprijiniri latime < 1 m, adîncime < 1,5 m, teren ușor (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, в траншеях глубиной до 4 м, для электрических кабелей высокого напряжения, в грунте с натуральной влажностью без креплений, ширина < 1 м, глубина < 1,5 м, легкий грунт) (рытье траншеи вручную) | m3     |        |        | 37,68<br>37,68     |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,790  | 41,75  | 33,00              |
|    | 7137010011500 | Electrician                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om   | 0,080  | 59,32  | 4,69               |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei    |        |        | 13,83              |
| 12 | TsD02A1       | Imprastierea pământului afînat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см) (обратная засыпка механизмами)                                                                                                                                                   | 100 m3 |        |        | 436,14<br>0,00     |
|    | 2952260003553 | Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut   | 1,090  | 400,00 | 436,14             |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei    |        |        | 284,80             |
| 13 | TsD01A        | Imprastierea cu lopată a pământului afînat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren ușor (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3 м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, легкий грунт) (обратная засыпка вручную)                                                                                                 | m3     |        |        | 7,52<br>7,52       |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,180  | 41,75  | 7,52               |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei    |        |        | 12,27              |
| 14 | TsD05A        | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se din pământ necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта) (трамбовка механизмами)                                                                              | 100 m3 |        |        | 1 199,45<br>368,21 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 8,820  | 41,75  | 368,21             |
|    | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut   | 10,390 | 80,00  | 831,24             |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei    |        |        | 783,24             |
| 15 | TsD04D        | Compactarea cu maiul de mină a umpluturilor executate în sapături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3     |        |        | 29,36<br>27,96     |

| 1 | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5     | 6     | 7     |
|---|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|
|   |               | in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv<br>(Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в<br>горизонтальных или наклоненных на 1/4<br>выемках, с поливкой каждого слоя грунта,<br>толщиной 20 см, связный грунт)<br>(трамбовка вручную) |      |       |       |       |
|   | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,670 | 41,75 | 27,96 |
|   | 4100116202806 | Apa                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,100 | 14,00 | 1,40  |
|   |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                   | lei  |       |       | 47,91 |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcia infrastructurii de  
alimentarea cu apa potabila on  
satul Moscovei, r-nul Cahul**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-1-1**  
**Stratul de sol mineral. Sector "A"**

Valoarea de deviz 29 724,34 lei

Intocmit in prețuri curente 11.12.2024

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.   | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|           |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5                                              | 6                                        | 7                      |
| 1         | TsE04B                            | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II<br>(Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории )<br>(15.0m3:0,15=100,0 m2) | 100m2  | 1,000                                          | 29,60<br>0,00                            | 29,60<br>0,00          |
| 2         | TsC19B1                           | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II<br>(Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории) subsolului si fundatiilor cladirilor                                                                                                                                         | 100 m3 | 0,010                                          | 600,00<br>0,00                           | 6,00<br>0,00           |
| 3         | TsC19B1                           | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II<br>(Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP,                                                                                                                                                                                                                                 | 100 m3 | 2,260                                          | 615,93<br>0,00                           | 1 392,00<br>0,00       |

| 1 | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5       | 6                                     | 7                                    |
|---|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------------------------------|--------------------------------------|
|   |         | с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории) albiei pentru îmbracaminte rutiera                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |                                       |                                      |
| 4 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории) albiei pentru zona verde                                                                                           | 100 m3 | 0,430   | <div>615,81</div> <div>0,00</div>     | <div>264,80</div> <div>0,00</div>    |
| 5 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории) canal de scurgere                                                                                                  | 100 m3 | 0,830   | <div>615,90</div> <div>0,00</div>     | <div>511,20</div> <div>0,00</div>    |
| 6 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) | 100 m3 | 3,380   | <div>900,00</div> <div>0,00</div>     | <div>3 042,00</div> <div>0,00</div>  |
| 7 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)                                                                                                                                                                                                                                   | t      | 540,800 | <div>30,40</div> <div>0,00</div>      | <div>16 440,40</div> <div>0,00</div> |
| 8 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)                                                                                                                                                                                                                                           | 100 m3 | 3,380   | <div>181,36</div> <div>21,36</div>    | <div>612,99</div> <div>72,19</div>   |
| 9 | TsD09A1 | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm                                                                                                                                                                                                                              | 100 m3 | 0,150   | <div>2 401,00</div> <div>193,00</div> | <div>360,15</div> <div>28,95</div>   |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
|   |   | grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv (Уплотнение насыпей катком 2,5-5 т, на гусеничном тракторе 65-80 СР, последовательными слоями толщиной 20-30 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются связным грунтом) |   |   |   |   |

|  |  |                         |      |           |
|--|--|-------------------------|------|-----------|
|  |  | Total                   | lei  | 22 659,14 |
|  |  | Asigurarea sociala      | 24 % | 24,27     |
|  |  | Cheltuieli directe      |      | 22 683,41 |
|  |  | Cheltuieli de regie     | 5 %  | 1 134,17  |
|  |  | Total                   |      | 23 817,58 |
|  |  | Beneficiu de deviz      | 4 %  | 952,70    |
|  |  | Total                   |      | 24 770,28 |
|  |  | TVA                     | 20 % | 4 954,06  |
|  |  | 29 724,34               |      |           |
|  |  | <b>Total deviz:</b>     |      |           |
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b> |      |           |
|  |  | 101,14                  |      |           |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia infrastructurii de  
alimentarea cu apa potabila on  
satul Moscovei, r-nul Cahul**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-1-1  
Stratul de sol mineral. Sector "A"**

**Valoarea de deviz 29 724,34 lei**

Intocmit in prețuri curente 11.12.2024

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 7-1-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|    |               |                                       |      |       |       |               |
|----|---------------|---------------------------------------|------|-------|-------|---------------|
| 1. | 9310060019900 | Muncitor necalificat                  | h-om | 1,705 | 59,32 | 101,14        |
|    |               | <b>Total manopera</b>                 |      |       |       | <b>101,14</b> |
|    |               | <b>Total materiale de construcții</b> |      |       |       | <b>0,00</b>   |

**Utilaje de construcții:**

|    |               |                                                             |      |        |        |                  |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 1. | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 0,552  | 200,00 | 110,40           |
| 2. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 7,605  | 400,00 | 3 042,00         |
| 3. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                       | h-ut | 6,861  | 400,00 | 2 744,40         |
| 4. | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp                                     | h-ut | 0,552  | 400,00 | 220,80           |
| 5. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                           | h-ut | 41,101 | 400,00 | 16 440,40        |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                         |      |        |        | <b>22 558,00</b> |

|                     |      |           |
|---------------------|------|-----------|
| Total               | lei  | 22 659,14 |
| Asigurarea sociala  | 24 % | 24,27     |
| Cheltuieli directe  |      | 22 683,41 |
| Cheltuieli de regie | 5 %  | 1 134,17  |
| Total               |      | 23 817,58 |
| Beneficiu de deviz  | 4 %  | 952,70    |
| Total               |      | 24 770,28 |
| TVA                 | 20 % | 4 954,06  |

**Total deviz: 29 724,34**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Constructia infrastructurii de  
alimentarea cu apa potabila on satul Moscovei,  
r-nul Cahul**

**Investitor**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
| 1      | TsE04B                      | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории ) (15.0м3:0,15=100,0 м2) | 100м2  |                                        |                      | 29,60<br>0,00          |
|        | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,074                                  | 400,00               | 29,60                  |
|        |                             | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |                                        |                      | 29,60                  |
| 2      | TsC19B1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории) subsolului si fundatiilor cladirilor                                                                                                                                      | 100 m3 |                                        |                      | 600,00<br>0,00         |
|        | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 1,540                                  | 400,00               | 600,00                 |
|        |                             | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |                                        |                      | 6,00                   |
| 3      | TsC19B1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории) albiei pentru imbracaminte rutiera                                                                                                                                        | 100 m3 |                                        |                      | 615,93<br>0,00         |
|        | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 1,540                                  | 400,00               | 615,93                 |
|        |                             | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |                                        |                      | 1 392,00               |
| 4      | TsC19B1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории) albiei pentru zona verde                                                                                                                                                  | 100 m3 |                                        |                      | 615,81<br>0,00         |
|        | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 1,540                                  | 400,00               | 615,81                 |
|        |                             | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |                                        |                      | 264,80                 |
| 5      | TsC19B1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории) canal de scurgere                                                                                                                                                         | 100 m3 |                                        |                      | 615,90<br>0,00         |
|        | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 1,540                                  | 400,00               | 615,90                 |
|        |                             | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |                                        |                      | 511,20                 |
| 6      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)                                                        | 100 m3 |                                        |                      | 900,00<br>0,00         |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 2,250                                  | 400,00               | 900,00                 |
|        |                             | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |                                        |                      | 3 042,00               |
| 7      | TsI50A3                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t      |                                        |                      | 30,40                  |

| 1 | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5     | 6      | 7                  |
|---|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------------------|
|   |               | грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |        | 0,00               |
|   | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,076 | 400,00 | 30,40              |
|   |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei    |       |        | 16 440,40          |
| 8 | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 m3 |       |        | 181,36<br>21,36    |
|   | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,360 | 59,32  | 21,36              |
|   | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,400 | 400,00 | 160,00             |
|   |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei    |       |        | 612,99             |
| 9 | TsD09A1       | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv (Уплотнение насыпей катком 2,5-5 т, на гусеничном тракторе 65-80 CP, последовательными слоями толщиной 20-30 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются связным грунтом) | 100 m3 |       |        | 2 401,00<br>193,00 |
|   | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 3,250 | 59,32  | 193,00             |
|   | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 3,680 | 400,00 | 1 472,00           |
|   | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 3,680 | 200,00 | 736,00             |
|   |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei    |       |        | 360,15             |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcia infrastructurii de  
alimentarea cu apa potabila on  
satul Moscovei, r-nul Cahul**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-2-1**  
**Stratul de sol mineral. Sector "B"**

Valoarea de deviz 12 666,06 lei

Intocmit in prețuri curente 11.12.2024

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
| 1      | TsE04B                      | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II<br>(Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории )<br>(15.0m3:0,15=100,0 m2) | 100m2  | 2,330                                 | 29,53<br>0,00                         | 68,80<br>0,00          |
| 2      | TsC19B1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II<br>(Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории) subsolului si fundatiilor cladirilor                                                                                                                                         | 100 m3 | 0,120                                 | 616,67<br>0,00                        | 74,00<br>0,00          |
| 3      | TsC19B1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II<br>(Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP,                                                                                                                                                                                                                                 | 100 m3 | 0,140                                 | 617,14<br>0,00                        | 86,40<br>0,00          |

| 1 | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5       | 6                                     | 7                                     |
|---|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|   |         | с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории) albiei pentru îmbracaminte rutiera                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |                                       |                                       |
| 4 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории) albiei pentru zona verde                                                                                           | 100 m3 | 0,300   | <div>616,00</div> <div>0,00</div>     | <div>184,80</div> <div>0,00</div>     |
| 5 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории) canal de scurgere                                                                                                  | 100 m3 | 0,260   | <div>615,38</div> <div>0,00</div>     | <div>160,00</div> <div>0,00</div>     |
| 6 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) | 100 m3 | 0,920   | <div>900,00</div> <div>0,00</div>     | <div>828,00</div> <div>0,00</div>     |
| 7 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)                                                                                                                                                                                                                                   | t      | 147,200 | <div>30,40</div> <div>0,00</div>      | <div>4 474,80</div> <div>0,00</div>   |
| 8 | TsC51B  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)                                                                                                                                                                                                                                           | 100 m3 | 0,920   | <div>181,34</div> <div>21,34</div>    | <div>166,83</div> <div>19,63</div>    |
| 9 | TsD09A1 | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm                                                                                                                                                                                                                              | 100 m3 | 1,740   | <div>2 032,73</div> <div>192,79</div> | <div>3 536,95</div> <div>335,45</div> |

| 1 | 2 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|
|   |   | grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv (Уплотнение насыпей катком 2,5-5 т, на гусеничном тракторе 65-80 СР, последовательными слоями толщиной 20-30 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются связным грунтом) |   |   |   |   |

|  |  |                         |      |           |
|--|--|-------------------------|------|-----------|
|  |  | Total                   | lei  | 9 580,58  |
|  |  | Asigurarea sociala      | 24 % | 85,22     |
|  |  | Cheltuieli directe      |      | 9 665,80  |
|  |  | Cheltuieli de regie     | 5 %  | 483,29    |
|  |  | Total                   |      | 10 149,09 |
|  |  | Beneficiu de deviz      | 4 %  | 405,96    |
|  |  | Total                   |      | 10 555,05 |
|  |  | TVA                     | 20 % | 2 111,01  |
|  |  | 12 666,06               |      |           |
|  |  | <b>Total deviz:</b>     |      |           |
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b> |      |           |
|  |  | <b>355,08</b>           |      |           |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia infrastructurii de  
alimentarea cu apa potabila on  
satul Moscovei, r-nul Cahul**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-2-1  
Stratul de sol mineral. Sector "B"**

**Valoarea de deviz 12 666,06 lei**

Intocmit in prețuri curente 11.12.2024

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 7-2-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|    |               |                                       |      |       |       |               |
|----|---------------|---------------------------------------|------|-------|-------|---------------|
| 1. | 9310060019900 | Muncitor necalificat                  | h-om | 5,986 | 59,32 | 355,08        |
|    |               | <b>Total manopera</b>                 |      |       |       | <b>355,08</b> |
|    |               | <b>Total materiale de construcții</b> |      |       |       | <b>0,00</b>   |

**Utilaje de construcții:**

|    |               |                                                             |      |        |        |                 |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 1. | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug) | h-ut | 6,403  | 100,00 | 640,30          |
| 2. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,070  | 400,00 | 828,00          |
| 3. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                       | h-ut | 1,803  | 400,00 | 721,20          |
| 4. | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp                                     | h-ut | 6,403  | 400,00 | 2 561,20        |
| 5. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                           | h-ut | 11,187 | 400,00 | 4 474,80        |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                         |      |        |        | <b>9 225,50</b> |

|                     |      |           |
|---------------------|------|-----------|
| Total               | lei  | 9 580,58  |
| Asigurarea sociala  | 24 % | 85,22     |
| Cheltuieli directe  |      | 9 665,80  |
| Cheltuieli de regie | 5 %  | 483,29    |
| Total               |      | 10 149,09 |
| Beneficiu de deviz  | 4 %  | 405,96    |
| Total               |      | 10 555,05 |
| TVA                 | 20 % | 2 111,01  |

**Total deviz: 12 666,06**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Constructia infrastructurii de  
alimentarea cu apa potabila on satul Moscovei,  
r-nul Cahul**

**Investitor**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
| 1      | TsE04B                      | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории ) (15.0м3:0,15=100,0 м2) | 100м2  |                                        |                      | 29,53<br>0,00          |
|        | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 0,074                                  | 400,00               | 29,53                  |
|        |                             | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |                                        |                      | 68,80                  |
| 2      | TsC19B1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории) subsolului si fundatiilor cladirilor                                                                                                                                      | 100 m3 |                                        |                      | 616,67<br>0,00         |
|        | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 1,540                                  | 400,00               | 616,67                 |
|        |                             | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |                                        |                      | 74,00                  |
| 3      | TsC19B1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории) albiei pentru imbracaminte rutiera                                                                                                                                        | 100 m3 |                                        |                      | 617,14<br>0,00         |
|        | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 1,540                                  | 400,00               | 617,14                 |
|        |                             | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |                                        |                      | 86,40                  |
| 4      | TsC19B1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории) albiei pentru zona verde                                                                                                                                                  | 100 m3 |                                        |                      | 616,00<br>0,00         |
|        | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 1,540                                  | 400,00               | 616,00                 |
|        |                             | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |                                        |                      | 184,80                 |
| 5      | TsC19B1                     | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории) canal de scurgere                                                                                                                                                         | 100 m3 |                                        |                      | 615,38<br>0,00         |
|        | 2952260003554               | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut   | 1,540                                  | 400,00               | 615,38                 |
|        |                             | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |                                        |                      | 160,00                 |
| 6      | TsC03F1                     | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)                                                        | 100 m3 |                                        |                      | 900,00<br>0,00         |
|        | 2952260003501               | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut   | 2,250                                  | 400,00               | 900,00                 |
|        |                             | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei    |                                        |                      | 828,00                 |
| 7      | TsI50A3                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t      |                                        |                      | 30,40                  |

| 1 | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4      | 5     | 6      | 7        |
|---|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|----------|
|   |               | грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |        | 0,00     |
|   | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,076 | 400,00 | 30,40    |
|   |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei    |       |        | 4 474,80 |
| 8 | TsC51B        | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 m3 |       |        | 181,34   |
|   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |       |        | 21,34    |
|   | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 0,360 | 59,32  | 21,34    |
|   | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,400 | 400,00 | 160,00   |
|   |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei    |       |        | 166,83   |
| 9 | TsD09A1       | Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv (Уплотнение насыпей катком 2,5-5 т, на гусеничном тракторе 65-80 CP, последовательными слоями толщиной 20-30 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются связным грунтом) | 100 m3 |       |        | 2 032,73 |
|   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |       |        | 192,79   |
|   | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om   | 3,250 | 59,32  | 192,79   |
|   | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut   | 3,680 | 400,00 | 1 471,95 |
|   | 2952240004001 | Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut   | 3,680 | 100,00 | 367,99   |
|   |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei    |       |        | 3 536,95 |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Construcția infrastructurii de  
alimentarea cu apă potabilă în  
satul Moscovei, r-nul Cahul

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-3-1  
Amenajarea teritoriului. Sector "A"

Valoarea de deviz 496 833,87 lei

Intocmit în prețuri curente 11.12.2024

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                          | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | 1. Copacii - 24 buc                                                                                                                                                                                                            |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsH108A                     | Săparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat (Копание ям под посадку деревьев ямокопателем)                                                                                                                           | buc  | 24,000                                | 2,50<br>0,00                          | 60,00<br>0,00          |
| 2      | TsH24C                      | Plantări puieti de arbori foioși, fără balot (Посадки саженцев лиственных деревьев без кома земли) (Mesteacan veracos)                                                                                                         | buc  | 8,000                                 | 533,00<br>46,16                       | 4 263,96<br>369,28     |
| 3      | TsH24C                      | Plantări puieti de arbori foioși, fără balot (Посадки саженцев лиственных деревьев без кома земли) (Sophora japoneza)                                                                                                          | buc  | 16,000                                | 740,99<br>46,16                       | 11 855,78<br>738,56    |
|        |                             | Total                                                                                                                                                                                                                          | lei  |                                       |                                       | 16 179,74              |
|        |                             | Total Copacii - 24 buc<br>Inclusiv salariu                                                                                                                                                                                     |      |                                       |                                       | 16 179,74<br>1 107,84  |
|        |                             | 2. Gazon obisnuit - 650,0 m2                                                                                                                                                                                                   |      |                                       |                                       |                        |
| 4      | TsH05A                      | Asternerea uniformă a stratului de pământ vegetal, pe teren orizontal sau cu pantă de 20%, cu păstrarea structurii, în straturi de 10 cm grosime (Равномерная укладка растительного слоя почвы на горизонтальный участок или с | m2   | 650,000                               | 6,53<br>6,53                          | 4 241,38<br>4 241,38   |

| 1 | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4     | 5       | 6                  | 7                               |
|---|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------|---------------------------------|
|   |                  | уклоном 20% с сохранением структуры слоев, слой толщиной 10 см)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |         |                    |                                 |
| 5 | TsH09A           | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засеивание газонов на горизонтальных площадях или склонах до 30%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100m2 | 6,500   | 1 077,92<br>285,92 | 7 006,50<br>1 858,50            |
| 6 | TsH96A           | Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG (Полив газонов и цветников от автоцистерны ГАЗ-53 ОГ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100m2 | 6,500   | 494,01<br>44,70    | 3 211,08<br>290,58              |
|   |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei   |         |                    | 14 458,96                       |
|   |                  | <b>Total Gazon obisnuit - 650,0 m2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |         |                    | <b>14 458,96<br/>6 390,46</b>   |
|   |                  | <b>3. Canal de scurgere (deshis), tip "Rigola R-2" - 166,0 m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |         |                    |                                 |
| 7 | CP16A<br>corect  | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Rigola R-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc   | 332,000 | 480,05<br>121,06   | 159 376,76<br>40 191,26         |
|   |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei   |         |                    | 159 376,76                      |
|   |                  | <b>Total Canal de scurgere (deshis), tip "Rigola R-2" - 166,0 m<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |                    | <b>159 376,76<br/>40 191,26</b> |
|   |                  | <b>4. Gard de proiectie (eurogard), h=1,85 m (236,0 m)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |         |                    |                                 |
| 8 | CO06B4<br>corect | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stlpilor metalici<br>Ограждения из проволочной сетки с панелями ограждения из круглых стальных рам, по металлическим столбам, на расстоянии 2 м друг от друга, высотой 2,05м, залитые товарным бетоном) (Panou gard | m     | 236,000 | 446,76<br>70,44    | 105 435,73<br>16 623,70         |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5       | 6                | 7                               |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------------------|---------------------------------|
|    |                 | eco zincat Dn4,5 mm, h=1,85 m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                  |                                 |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei |         |                  | 105 435,73                      |
|    |                 | <b>Total Gard de proiectie (eurogard), h=1,85 m (236,0 m) Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |         |                  | <b>105 435,73<br/>16 623,70</b> |
|    |                 | <b>5. Umplutura din sirma gimpata de otel H=0,5 m (236,0 m)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |         |                  |                                 |
| 9  | CO05B<br>corect | Imprejmuiri din sirma ghimpata executate cu stilpi avind 3 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi din beton armat prefabricat montati prin burare cu piatra sparta, cu 5 rinduri orizontale de sirma ghimpata si cite 2 rinduri diagonale pe panou, inaltimea gardului fiind de 2 m<br>(Ограждения из колючей проволоки по столбам, высотой 3 м, расположенных на расстоянии 3 м друг от друга и высотой ограды 2 м, столбы сборные железобетонные, с уплотнением щебнем, 5 горизонтальных рядов колючей проволоки и 2 ряда диагональной проволоки) (sirma ghimpata 2,8 mm - 84,96 kg, sirma arsa 2,0 mm - 4,484 kg) | m   | 236,000 | 52,86<br>46,91   | 12 475,34<br>11 070,29          |
| 10 | CL18A           | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные ) (cornier din otel 61x35x1, L=0,6 m)                                                                                                                                                                                                                                                | kg  | 111,740 | 62,94<br>12,28   | 7 032,36<br>1 372,56            |
| 11 | IzD05A          | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice (Грунтовка суриком в один слой, вручную технологического оборудования)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t   | 0,110   | 262,36<br>140,18 | 28,86<br>15,42                  |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5     | 6                  | 7                              |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|--------------------------------|
| 12 | IzD04A          | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)                                                                                                                                                      | t   | 0,110 | 634,64<br>226,45   | 69,81<br>24,91                 |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei |       |                    | 19 606,37                      |
|    |                 | <b>Total Umplutura din sirma gimpatade otel H=0,5 m (236,0 m) Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |                    | <b>19 606,37<br/>12 483,18</b> |
|    |                 | <b>6. Poarta H-1,85 m, L=4,0 m (1 buc)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |                    |                                |
| 13 | CK14A<br>corect | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот с рамами из стального профиля и сеткой из оцинкованной проволоки на готовых рамах из круглой стали, включая необходимые аксессуары, на ж/б столбы) (Poarta din metal "Eurogard" H=1,85 m, L=4,0 m)                                                                       | m2  | 7,400 | 3 902,77<br>72,77  | 28 880,49<br>538,49            |
| 14 | CA03F           | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса B12,5 | m3  | 0,144 | 2 535,49<br>223,40 | 365,11<br>32,17                |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei |       |                    | 29 245,60                      |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5     | 6                  | 7                                 |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|-----------------------------------|
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |                    |                                   |
|    |                 | <b>Total Poarta H-1,85 m, L=4,0 m (1 buc)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |       |                    | <b>29 245,60</b><br><b>570,66</b> |
|    |                 | <b>7. Portita H-1,85 m, L=0,80 m (1 buc)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |                    |                                   |
| 15 | CK14A<br>corect | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот с рамами из стального профиля и сеткой из оцинкованной проволоки на готовых рамах из круглой стали, включая необходимые аксесуары, на ж/б столбы) (Poarta din metal "Eurogard" H=1,85 m, L=0,80 m)                                                                       | m2  | 1,480 | 3 902,71<br>72,71  | 5 776,01<br>107,61                |
| 16 | CA03F           | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, бетон класса B12,5 | m3  | 0,144 | 2 535,49<br>223,40 | 365,11<br>32,17                   |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei |       |                    | 6 141,12                          |
|    |                 | <b>Total Portita H-1,85 m, L=0,80 m (1 buc)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |                    | <b>6 141,12</b><br><b>139,78</b>  |
|    |                 | <b>8. Paviment cu piatra (cu bolovani) - 20,0 m2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |                    |                                   |
| 17 | TsC54A          | Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3  | 2,000 | 267,98<br>37,58    | 535,95<br>75,15                   |
| 18 | TsC54B          | Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3  | 2,000 | 659,73<br>41,33    | 1 319,46<br>82,66                 |
|    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |       |                    |                                   |

| 1 | 2 | 3                                                                            | 4   | 5 | 6 | 7                          |
|---|---|------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|----------------------------|
|   |   | <i>Total</i>                                                                 | lei |   |   | 1 855,41                   |
|   |   | <b>Total Paviment cu piatra (cu bolovani) - 20,0 m2<br/>Inclusiv salariu</b> |     |   |   | <b>1 855,41<br/>157,81</b> |

|  |  |                          |      |            |
|--|--|--------------------------|------|------------|
|  |  | Total                    | lei  | 352 299,69 |
|  |  | Asigurarea sociala       | 24 % | 18 639,53  |
|  |  | Transportul materialelor | 4 %  | 8 207,50   |
|  |  | Cheltuieli directe       |      | 379 146,72 |
|  |  | Cheltuieli de regie      | 5 %  | 18 957,34  |
|  |  | Total                    |      | 398 104,06 |
|  |  | Beneficiu de deviz       | 4 %  | 15 924,16  |
|  |  | Total                    |      | 414 028,22 |
|  |  | TVA                      | 20 % | 82 805,65  |
|  |  | 496 833,87               |      |            |
|  |  | <b>Total deviz:</b>      |      |            |
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b>  |      |            |
|  |  | 77 664,69                |      |            |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția infrastructurii de  
alimentarea cu apă potabilă în  
satul Moscovei, r-nul Cahul**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-3-1  
Amenajarea teritoriului. Sector "A"**

**Valoarea de deviz 496 833,87 lei**

Intocmit în prețuri curente 11.12.2024

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |

|  |  |                                    |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  | Total borderou de resurse № 7-3-1: |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------------|--|--|--|--|

### **Manopera:**

|     |                |                              |      |        |       |                  |
|-----|----------------|------------------------------|------|--------|-------|------------------|
| 1.  | 7123010010200  | Betonist                     | h-om | 1,00   | 59,32 | 59,32            |
| 2.  | 7123030012500  | Montator P.B                 | h-om | 847,92 | 59,32 | 50 298,62        |
| 3.  | 71240100107001 | Dulgher                      | h-om | 153,40 | 59,32 | 9 099,69         |
| 4.  | 7129020012880  | Peisagist-floricultor        | h-om | 120,83 | 59,32 | 7 167,64         |
| 5.  | 7141020013400  | Vopsitor industrial          | h-om | 0,68   | 59,32 | 40,33            |
| 6.  | 7212030022700  | Sudor                        | h-om | 1,12   | 59,32 | 66,44            |
| 7.  | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice | h-om | 8,52   | 59,32 | 505,40           |
| 8.  | 7214240021810  | Lacatus CM                   | h-om | 21,23  | 59,32 | 1 259,36         |
| 9.  | 9310060019900  | Muncitor necalificat         | h-om | 11,70  | 41,75 | 488,47           |
| 10. | 9310060019920  | Muncitor deservire CM        | h-om | 207,89 | 41,75 | 8 679,42         |
|     |                | <b>Total manopera</b>        |      |        |       | <b>77 664,69</b> |

### **Materiale:**

|     |               |                                                          |     |        |          |                   |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-------------------|
| 1.  | 0221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm              | kg  | 9,60   | 7,00     | 67,20             |
| 2.  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm)                   | kg  | 25,74  | 200,00   | 5 148,00          |
| 3.  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                 | kg  | 1,68   | 5,00     | 8,40              |
| 4.  | 111100010001  | Mesteacan veracos                                        | buc | 8,32   | 450,00   | 3 744,00          |
| 5.  | 111100010002  | Sophora japoneza                                         | buc | 16,64  | 650,00   | 10 816,00         |
| 6.  | 1212121212121 | apa                                                      | m3  | 9,75   | 14,00    | 136,50            |
| 7.  | 1411122201752 | Piatra sparta                                            | m3  | 2,30   | 500,00   | 1 150,00          |
| 8.  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm        | m3  | 2,20   | 170,00   | 374,00            |
| 9.  | 1711317306661 | Bumbac de sters                                          | kg  | 0,01   | 15,00    | 0,15              |
| 10. | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm                                  | kg  | 0,96   | 50,00    | 48,00             |
| 11. | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m                          | buc | 0,96   | 350,00   | 336,00            |
| 12. | 2320166200676 | White spirit                                             | kg  | 0,05   | 53,70    | 2,69              |
| 13. | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare                             | kg  | 0,57   | 75,00    | 42,75             |
| 14. | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                 | kg  | 0,17   | 75,00    | 12,75             |
| 15. | 2663102100910 | Beton marfa clasa B 12,5/M150                            | m3  | 7,50   | 2 100,00 | 15 750,00         |
| 16. | 266410210075  | Mortar marca M75                                         | m3  | 1,99   | 1 250,00 | 2 487,50          |
| 17. | 266612280062  | Element prefabricat "Rigola R-2"                         | buc | 335,32 | 150,00   | 50 298,00         |
| 18. | 27107037051   | Panou din sirma de otel Dn4,5 Zn                         | m2  | 449,70 | 80,00    | 35 976,00         |
| 19. | 27321036060   | Stilp ECO 18 L=2,4 m                                     | buc | 99,91  | 310,00   | 30 972,10         |
| 20. | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                              | kg  | 1,12   | 20,00    | 22,40             |
| 21. | 277527630986  | Cornier din otel 61x35x1                                 | kg  | 111,74 | 50,00    | 5 587,00          |
| 22. | 281110630205  | Capac pentru stilpuri 60x40                              | buc | 99,91  | 7,50     | 749,33            |
| 23. | 287312205193  | Poarta din metal "Eurogard" H=1,85 m, L=4,0 m            | m2  | 7,40   | 3 830,00 | 28 342,00         |
| 24. | 287312205194  | Portita din metal "Eurogard" H=1,85 m, L=0,80 m          | m2  | 1,48   | 3 830,00 | 5 668,40          |
| 25. | 287312380800  | Sirma ghimpata 2,8 mm                                    | kg  | 87,51  | 15,00    | 1 312,65          |
| 26. | 287312380801  | Sirma arsa 2,0 mm                                        | kg  | 4,62   | 20,00    | 92,40             |
| 27. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                  | kg  | 0,56   | 75,00    | 42,00             |
| 28. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3  | 0,05   | 14,00    | 0,70              |
| 29. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                            | m3  | 0,02   | 14,00    | 0,28              |
| 30. | 4100126202818 | Apa                                                      | m3  | 0,40   | 14,00    | 5,60              |
| 31. | 4113222025    | Element de fixare ECO 40 Zn                              | buc | 399,64 | 15,00    | 5 994,60          |
|     |               | <b>Total materiale de constructii</b>                    |     |        |          | <b>205 187,40</b> |

### **Utilaje de constructii:**

|    |               |                                              |      |        |        |           |
|----|---------------|----------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|
| 1. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 1,68   | 100,00 | 168,00    |
| 2. | 2922140006000 | Macara pe pneuri                             | h-ut | 166,00 | 400,00 | 66 400,00 |

|    |               |                                     |      |      |        |                  |
|----|---------------|-------------------------------------|------|------|--------|------------------|
| 3. | 2952260003520 | Sapator de gropi                    | h-ut | 0,30 | 200,00 | 60,00            |
| 4. | 2952270003100 | Vibrator de adincime                | h-ut | 0,18 | 20,00  | 3,60             |
| 5. | 3110320003013 | GAZ-53 OG                           | h-ut | 6,96 | 400,00 | 2 784,00         |
| 6. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                | h-ut | 0,08 | 400,00 | 32,00            |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b> |      |      |        | <b>69 447,60</b> |

|                          |      |                        |
|--------------------------|------|------------------------|
| Total                    | lei  | 352 299,6<br>9         |
| Asigurarea sociala       | 24 % | 18 639,53              |
| Transportul materialelor | 4 %  | 8 207,50               |
| Cheltuieli directe       |      | 379 146,7<br>2         |
| Cheltuieli de regie      | 5 %  | 18 957,34              |
| Total                    |      | 398 104,0<br>6         |
| Beneficiu de deviz       | 4 %  | 15 924,16              |
| Total                    |      | 414 028,2<br>2         |
| TVA                      | 20 % | 82 805,65              |
| <b>Total deviz:</b>      |      | <b>496 833,8<br/>7</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Constructia infrastructurii de  
alimentarea cu apa potabila on satul Moscovei,  
r-nul Cahul**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| №<br>crt. | Simbol norme și Cod<br>resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                    | U.M. | Consum de<br>resurse pe unitate<br>de măsură | Valoare, lei            |                        |
|-----------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|           |                                |                                                                                                            |      |                                              | Pe unitate de<br>măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1         | 2                              | 3                                                                                                          | 4    | 5                                            | 6                       | 7                      |
|           |                                | <b>1. Copacii - 24 buc</b>                                                                                 |      |                                              |                         |                        |
| 1         | TsH108A                        | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor<br>mecanizat (Копание ям под посадку<br>деревьев ямокопателем) | buc  |                                              |                         | 2,50<br>0,00           |
|           | 2952260003520                  | Sapator de gropi                                                                                           | h-ut | 0,0125                                       | 200,00                  | 2,50                   |
|           |                                | Cheltuieli directe                                                                                         | lei  |                                              |                         | 60,00                  |
| 2         | TsH24C                         | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot                                                               | buc  |                                              |                         | 533,00                 |

| 1 | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4     | 5     | 6        | 7          |
|---|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------|------------|
|   |               | (Посадки саженцев лиственных деревьев без кома земли) (Mesteacan veracos)                                                                                                                                                                                                                      |       |       |          | 46,16      |
|   | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,04  | 41,75    | 1,67       |
|   | 7129020012880 | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,75  | 59,32    | 44,49      |
|   | 111100010001  | Mesteacan veracos                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc   | 1,04  | 450,00   | 468,00     |
|   | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 0,002 | 14,00    | 0,04       |
|   | 0221107204203 | Paie în snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 0,40  | 7,00     | 2,80       |
|   | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 0,04  | 50,00    | 2,00       |
|   | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m                                                                                                                                                                                                                                                                | buc   | 0,04  | 350,00   | 14,00      |
|   |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei   |       |          | 4 263,96   |
| 3 | TsH24C        | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (Посадки саженцев лиственных деревьев без кома земли) (Sophora japoneza)                                                                                                                                                                          | buc   |       |          | 740,99     |
|   | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 0,04  | 41,75    | 1,67       |
|   | 7129020012880 | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,75  | 59,32    | 44,49      |
|   | 111100010002  | Sophora japoneza                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc   | 1,04  | 650,00   | 676,00     |
|   | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 0,002 | 14,00    | 0,03       |
|   | 0221107204203 | Paie în snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 0,40  | 7,00     | 2,80       |
|   | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg    | 0,04  | 50,00    | 2,00       |
|   | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m                                                                                                                                                                                                                                                                | buc   | 0,04  | 350,00   | 14,00      |
|   |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei   |       |          | 11 855,78  |
|   |               | <b>2. Gazon obisnuit - 650,0 m2</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |          |            |
| 4 | TsH05A        | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, în straturi de 10 cm grosime (Равномерная укладка растительного слоя почвы на горизонтальный участок или с уклоном 20% с сохранением структуры слоев, слой толщиной 10 см) | m2    |       |          | 6,53       |
|   | 7129020012880 | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,11  | 59,32    | 6,53       |
|   |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei   |       |          | 4 241,38   |
| 5 | TsH09A        | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau în panta sub 30% (Засеивание газонов на горизонтальных площадях или склонах до 30%)                                                                                                                                                            | 100m2 |       |          | 1 077,92   |
|   | 7129020012880 | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 4,82  | 59,32    | 285,92     |
|   | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm)                                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 3,96  | 200,00   | 792,00     |
|   |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei   |       |          | 7 006,50   |
| 6 | TsH96A        | Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna GAZ-53 OG (Полив газонов и цветников от автоцистерны ГАЗ-53 ОГ)                                                                                                                                                                                   | 100m2 |       |          | 494,01     |
|   | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om  | 1,07  | 41,75    | 44,70      |
|   | 1212121212121 | apa                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3    | 1,50  | 14,00    | 21,00      |
|   | 3110320003013 | GAZ-53 OG                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut  | 1,07  | 400,00   | 428,31     |
|   |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei   |       |          | 3 211,08   |
|   |               | <b>3. Canal de scurgere (deshis), tip "Rigola R-2" - 166,0 m</b>                                                                                                                                                                                                                               |       |       |          |            |
| 7 | CP16A corect  | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Rigola R-2)                                                                                                                                                     | buc   |       |          | 480,05     |
|   | 7123030012500 | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 1,90  | 59,32    | 112,71     |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 0,20  | 41,75    | 8,35       |
|   | 266410210075  | Mortar marca M75                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3    | 0,006 | 1 250,00 | 7,49       |
|   | 266612280062  | Element prefabricat "Rigola R-2"                                                                                                                                                                                                                                                               | buc   | 1,01  | 150,00   | 151,50     |
|   | 2922140006000 | Macara pe pneuri                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut  | 0,50  | 400,00   | 200,00     |
|   |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei   |       |          | 159 376,76 |
|   |               | <b>4. Gard de proiectie (eurogard), h=1,85 m (236,0 m)</b>                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |          |            |
| 8 | CO06B4 corect | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi                                                                                                                                                                                                      | m     |       |          | 446,76     |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6        | 7                |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|    |                | din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici Ограждения из проволоочной сетки с панелями ограждения из круглых стальных рам, по металлическим столбам, на расстоянии 2 м друг от друга, высотой 2,05м, залитые товарным бетоном) (Panou gard eco zincat Dn4,5 mm, h=1,85 m)                                                                                                                                                                                      |      |         |          | 70,44            |
|    | 7123030012500  | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,92    | 59,32    | 54,57            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,38    | 41,75    | 15,86            |
|    | 27107037051    | Panou din sirma de otel Dn4,5 Zn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,85    | 80,00    | 152,44           |
|    | 27321036060    | Stilp ECO 18 L=2,4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,41102 | 310,00   | 131,24           |
|    | 281110630205   | Capac pentru stilpuri 60x40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,41102 | 7,50     | 3,18             |
|    | 4113222025     | Element de fixare ECO 40 Zn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,64407 | 15,00    | 25,40            |
|    | 2663102100910  | Beton marfa clasa B 12,5/M150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0296  | 2 100,00 | 64,07            |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |          | 105 435,73       |
|    |                | <b>5. Umplutura din sirma gimpata de otel H=0,5 m (236,0 m)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |          |                  |
| 9  | CO05B corect   | Imprejmuiiri din sirma ghimpata executate cu stilpi avind 3 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi din beton armat prefabricat montati prin burare cu piatra sparta, cu 5 rinduri horizontale de sirma ghimpata si cite 2 rinduri diagonale pe panou, inaltimea gardului fiind de 2 m (Ограждения из колючей проволоки по столбам, высотой 3 м, расположенных на расстоянии 3 м друг от друга и высотой ограды 2 м, столбы сборные железобетонные, с уплотнением щебнем, 5 горизонтальных рядов колючей проволоки и 2 ряда диагональной проволоки) (sirma ghimpata 2,8 mm - 84,96 kg, sirma arsa 2,0 mm - 4,484 kg) | m    |         |          | 52,86<br>46,91   |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,65    | 59,32    | 38,56            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,20    | 41,75    | 8,35             |
|    | 287312380800   | Sirma ghimpata 2,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,36    | 15,00    | 5,56             |
|    | 287312380801   | Sirma arsa 2,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,019   | 20,00    | 0,39             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |          | 12 475,34        |
| 10 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные ) (cornier din otel 61x35x1, L=0,6 m)                                                                                                                                                                                                                                               | kg   |         |          | 62,94<br>12,28   |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,19    | 59,32    | 11,27            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,01    | 41,75    | 0,42             |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,01    | 59,32    | 0,59             |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,01    | 20,00    | 0,20             |
|    | 277527630986   | Cornier din otel 61x35x1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,00    | 50,00    | 50,00            |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,005   | 75,00    | 0,38             |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,015   | 5,00     | 0,08             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |          | 7 032,36         |
| 11 | IzD05A         | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice (Грунтовка суриком в один слой, вручную технологического оборудования)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | t    |         |          | 262,36<br>140,18 |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,39    | 59,32    | 140,18           |
|    | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,56    | 75,00    | 115,91           |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,11    | 53,70    | 4,91             |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,076   | 15,00    | 1,36             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |         |          | 28,86            |
| 12 | IzD04A         | Vopsirea confectiilor si constructiilor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t    |         |          | 634,64           |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5     | 6        | 7                  |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|--------------------|
|    |               | metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)                                                                                                                                                                                              |      |       |          | 226,45             |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 3,82  | 59,32    | 226,45             |
|    | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 5,20  | 75,00    | 388,64             |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,36  | 53,70    | 19,55              |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |       |          | 69,81              |
|    |               | <b>6. Poarta H-1,85 m, L=4,0 m (1 buc)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |          |                    |
| 13 | CK14A corect  | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот с рамами из стального профиля и сеткой из оцинкованной проволоки на готовых рамах из круглой стали, включая необходимые аксесуары, на ж/б столбы) (Poarta din metal "Eurogard" H=1,85 m, L=4,0 m)                                                                        | m2   |       |          | 3 902,77<br>72,77  |
|    | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,96  | 59,32    | 56,91              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,38  | 41,75    | 15,85              |
|    | 287312205193  | Poarta din metal "Eurogard" H=1,85 m, L=4,0 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,00  | 3 830,00 | 3 830,00           |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |       |          | 28 880,49          |
| 14 | CA03F         | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, бетон класса В12,5 | m3   |       |          | 2 535,49<br>223,40 |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 3,45  | 59,32    | 205,97             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,40  | 41,75    | 17,43              |
|    | 2663102100910 | Beton marfa clasa B 12,5/M150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 1,025 | 2 100,00 | 2 187,50           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,10  | 14,00    | 0,97               |
|    | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,60  | 20,00    | 12,50              |
|    | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,25  | 400,00   | 111,11             |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |       |          | 365,11             |
|    |               | <b>7. Portita H-1,85 m, L=0,80 m (1 buc)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |          |                    |
| 15 | CK14A corect  | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот с рамами из стального профиля и сеткой из оцинкованной проволоки на готовых рамах из круглой стали, включая необходимые аксесуары, на ж/б столбы) (Poarta din metal "Eurogard" H=1,85 m, L=0,80 m)                                                                       | m2   |       |          | 3 902,71<br>72,71  |
|    | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,96  | 59,32    | 56,91              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,38  | 41,75    | 15,80              |
|    | 287312205194  | Portita din metal "Eurogard" H=1,85 m, L=0,80 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,00  | 3 830,00 | 3 830,00           |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | lei  |       |          | 5 776,01           |
| 16 | CA03F         | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....                                                                                                                                                                                                                  | m3   |       |          | 2 535,49<br>223,40 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5     | 6        | 7        |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|----------|
|    |               | (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, бетон класса В12,5 |      |       |          |          |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                         | h-om | 3,45  | 59,32    | 205,97   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,40  | 41,75    | 17,43    |
|    | 2663102100910 | Beton marfa clasa B 12,5/M150                                                                                                                                                                                    | m3   | 1,025 | 2 100,00 | 2 187,50 |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,10  | 14,00    | 0,97     |
|    | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,60  | 20,00    | 12,50    |
|    | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,25  | 400,00   | 111,11   |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                        | lei  |       |          | 365,11   |
|    |               | <b>8. Paviment cu piatra (cu bolovani) - 20,0 m2</b>                                                                                                                                                             |      |       |          |          |
| 17 | TsC54A        | Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)                                                                                                                                                            | m3   |       |          | 267,98   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                  |      |       |          | 37,58    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,90  | 41,75    | 37,58    |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                | m3   | 1,10  | 170,00   | 187,00   |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,10  | 14,00    | 1,40     |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,42  | 100,00   | 42,00    |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                        | lei  |       |          | 535,95   |
| 18 | TsC54B        | Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)                                                                                                                                                     | m3   |       |          | 659,73   |
|    |               |                                                                                                                                                                                                                  |      |       |          | 41,33    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,99  | 41,75    | 41,33    |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                    | m3   | 1,15  | 500,00   | 575,00   |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,10  | 14,00    | 1,40     |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,42  | 100,00   | 42,00    |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                        | lei  |       |          | 1 319,46 |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Construcia infrastructurii de  
alimentarea cu apa potabila on  
satul Moscovei, r-nul Cahul

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-4-1  
Amenajarea teritoriului. Sector "B"

Valoarea de deviz 173 205,88 lei

Intocmit in prețuri curente 11.12.2024

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | 1. Tufe - 21 buc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | TsH17A                      | Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor (Ручная разработка полигональных выемок для отдельных посадок, с сохранением структуры почвы и отделением растительного слоя почвы, ширина выемок до 2 м и глубина до 1,50 м, легкий грунт) | m3   | 1,340                                 | 47,17<br>47,17                        | 63,21<br>63,21         |
| 2      | TsH24B                      | Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot (Посадки роз и колючих кустарников без кома земли) (Ierurar cazacesc)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 21,000                                | 451,36<br>30,50                       | 9 478,63<br>640,40     |
|        |                             | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |                                       |                                       | 9 541,84               |
|        |                             | Total Tufe - 21 buc<br>Inclusiv salariu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                       |                                       | 9 541,84<br>703,61     |
|        |                             | 2. Copaci - 4 buc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                       |                                       |                        |
| 3      | TsH108A                     | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat (Копание ям                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 4,000                                 | 1,88<br>0,00                          | 7,50<br>0,00           |

| 1 | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4     | 5       | 6                  | 7                            |
|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------|------------------------------|
|   |        | под посадку деревьев<br>ямокопателем)                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |         |                    |                              |
| 4 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi<br>,fara balot (Посадки саженцев<br>лиственных деревьев без кома<br>земли) (Sophora japoneza)                                                                                                                                                                                            | buc   | 4,000   | 740,99<br>46,16    | 2 963,95<br>184,64           |
|   |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei   |         |                    | 2 971,45                     |
|   |        | <b>Total Copaci - 4 buc<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |         |                    | <b>2 971,45<br/>184,64</b>   |
|   |        | <b>3. Gazon obisnuit - 220,0 m2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |         |                    |                              |
| 5 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de<br>pamint vegetal, pe teren orizontal<br>sau cu panta de 20%, cu pastrarea<br>structurii, in straturi de 10 cm<br>grosime (Равномерная укладка<br>растительного слоя почвы на<br>горизонтальный участок или с<br>уклоном 20% с сохранением<br>структуры слоев, слой<br>толщиной 10 см) | m2    | 220,000 | 6,53<br>6,53       | 1 435,54<br>1 435,54         |
| 6 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete<br>orizontale sau in panta sub 30%<br>(Засеивание газонов на<br>горизонтальных площадях или<br>склонах до 30%)                                                                                                                                                                           | 100m2 | 2,200   | 1 077,92<br>285,92 | 2 371,43<br>629,03           |
| 7 | TsH96A | Udarea gazoanelor si florilor de la<br>cisterna GAZ-53 OG (Полив<br>газонов и цветников от<br>автоцистерны ГАЗ-53 ОГ)                                                                                                                                                                                                     | 100m2 | 2,200   | 493,67<br>44,67    | 1 086,08<br>98,28            |
|   |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei   |         |                    | 4 893,05                     |
|   |        | <b>Total Gazon obisnuit - 220,0 m2<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |       |         |                    | <b>4 893,05<br/>2 162,85</b> |
|   |        | <b>4. Imbracaminte rutiera din placi<br/>de beton pentru pietoni (15.0 m2)</b>                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |                    |                              |
| 8 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta<br>(Слой основания из бута)                                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 1,500   | 659,73<br>41,33    | 989,60<br>62,00              |
| 9 | DE17A  | Pavaje executate din placi de<br>trotoare din beton prefabricat<br>asezate pe un strat din amestec<br>uscata de ciment si nisip, in<br>proportie 1:3, rostuit cu amestec<br>uscata de ciment si nisip, grosime                                                                                                            | m2    | 15,000  | 260,05<br>35,08    | 3 900,78<br>526,15           |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5      | 6                  | 7                             |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------------------|-------------------------------|
|    |                  | strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)                                                                                                                                                                                                      |     |        |                    |                               |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei |        |                    | 4 890,38                      |
|    |                  | <b>Total Imbracaminte rutiera din placi de beton pentru pietoni (15.0 m2)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |                    | <b>4 890,38<br/>588,15</b>    |
|    |                  | <b>5. Canal de scurgere (deshis) - 60,0 m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |        |                    |                               |
| 10 | TsC54B           | Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3  | 7,200  | 659,73<br>41,33    | 4 750,07<br>297,59            |
| 11 | CA02C            | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) B15 | m3  | 3,150  | 2 539,00<br>255,52 | 7 997,84<br>804,89            |
|    |                  | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | lei |        |                    | 12 747,91                     |
|    |                  | <b>Total Canal de scurgere (deshis) - 60,0 m<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |        |                    | <b>12 747,91<br/>1 102,48</b> |
|    |                  | <b>6. Gard de protectie (eurogard), h=1,85 m (98,0 m)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                    |                               |
| 12 | CO06B4<br>corect | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la                                                                                                                                                  | m   | 98,000 | 456,36<br>70,44    | 44 723,70<br>6 903,06         |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5      | 6              | 7                             |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|-------------------------------|
|    |                 | plantarea stilpilor metalici<br>Ограждения из проволоочной сетки с панелями ограждения из круглых стальных рам, по металлическим столбам, на расстоянии 2 м друг от друга, высотой 2,05м, залитые товарным бетоном) (Panou gard eco zincat Dn4,5 mm, h=1,85 m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                |                               |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei |        |                | 44 723,70                     |
|    |                 | <b>Total Gard de protectie (eurogard), h=1,85 m (98,0 m) Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |        |                | <b>44 723,70<br/>6 903,06</b> |
|    |                 | <b>7. Umplutura din sirma gimpata de otel H=0,5 m (98,0 m)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |        |                |                               |
| 13 | CO05B<br>corect | Imprejmuiri din sirma ghimpata executate cu stilpi avind 3 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi din beton armat prefabricat montati prin burare cu piatra sparta, cu 5 rinduri orizontale de sirma ghimpata si cite 2 rinduri diagonale pe panou, inaltimea gardului fiind de 2 m<br>(Ограждения из колючей проволоки по столбам, высотой 3 м, расположенных на расстоянии 3 м друг от друга и высотой ограды 2 м, столбы сборные железобетонные, с уплотнением щебнем, 5 горизонтальных рядов колючей проволоки и 2 ряда диагональной проволоки) (sirma ghimpata 2,8 mm - 84,96 kg, sirma arsa 2,0 mm - 4,484 kg) | m   | 98,000 | 56,57<br>46,91 | 5 543,79<br>4 596,98          |
| 14 | CL18A           | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленой и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные ) (cornier din otel 61x35x1, L=0,6 m)                                                                                                                                                                                                                                                 | kg  | 48,380 | 62,93<br>12,28 | 3 044,65<br>594,19            |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5     | 6                  | 7                            |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|------------------------------|
| 15 | IzD05A          | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice (Грунтовка суриком в один слой, вручную технологического оборудования)                                                                                                                                                                                                                   | t   | 0,050 | 267,00<br>142,40   | 13,35<br>7,12                |
| 16 | IzD04A          | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)                                                                                | t   | 0,050 | 636,00<br>226,60   | 31,80<br>11,33               |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei |       |                    | 8 633,59                     |
|    |                 | <b>Total Umplutura din sirma gimpatade otel H=0,5 m (98,0 m) Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |       |                    | <b>8 633,59<br/>5 209,62</b> |
|    |                 | <b>8. Poarta H=1,85 m, L=4,0 m (1 buc)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |       |                    |                              |
| 17 | CK14A<br>corect | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот с рамами из стального профиля и сеткой из оцинкованной проволоки на готовых рамах из круглой стали, включая необходимые аксессуары, на ж/б столбы) (Poarta din metal "Eurogard" H=1,85 m, L=4,0 m) | m2  | 7,400 | 3 902,81<br>72,81  | 28 880,81<br>538,81          |
| 18 | CA03F           | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки,                                                      | m3  | 0,144 | 2 507,85<br>221,53 | 361,13<br>31,90              |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4   | 5     | 6                  | 7                           |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|-----------------------------|
|    |                 | приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, бетон класса В12,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |       |                    |                             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei |       |                    | 29 241,94                   |
|    |                 | <b>Total Poarta H-1,85 m, L=4,0 m (1 buc)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |       |                    | <b>29 241,94<br/>570,71</b> |
|    |                 | <b>9. Portita H-1,85 m, L=0,80 m (1 buc)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |       |                    |                             |
| 19 | CK14A<br>corect | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот с рамами из стального профиля и сеткой из оцинкованной проволоки на готовых рамах из круглой стали, включая необходимые аксессуары, на ж/б столбы) (Poarta din metal "Eurogard" H=1,85 m, L=0,80 m)                                                                      | m2  | 1,480 | 3 902,80<br>72,80  | 5 776,15<br>107,75          |
| 20 | CA03F           | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, бетон класса В12,5 | m3  | 0,144 | 2 507,85<br>221,53 | 361,13<br>31,90             |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei |       |                    | 6 137,28                    |
|    |                 | <b>Total Portita H-1,85 m, L=0,80 m (1 buc)<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |       |                    | <b>6 137,28<br/>139,65</b>  |
|    |                 | Total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | lei |       |                    | 123 781,14                  |

| 1 | 2 | 3                                | 4    | 5 | 6 | 7          |
|---|---|----------------------------------|------|---|---|------------|
|   |   | Asigurarea sociala               | 24 % |   |   | 4 215,54   |
|   |   | Transportarea materialelor       | 4 %  |   |   | 4 181,17   |
|   |   | Total                            |      |   |   | 132 177,85 |
|   |   | Cheltuieli de regie              | 5 %  |   |   | 6 608,90   |
|   |   | Total                            |      |   |   | 138 786,75 |
|   |   | Beneficiu de deviz               | 4 %  |   |   | 5 551,48   |
|   |   | Total                            |      |   |   | 144 338,23 |
|   |   | TVA                              | 20 % |   |   | 28 867,65  |
|   |   |                                  |      |   |   | 173 205,88 |
|   |   | Total deviz:<br>Inclusiv salariu |      |   |   | 17 564,77  |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția infrastructurii de  
alimentarea cu apă potabilă în  
satul Moscovei, r-nul Cahul**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-4-1  
Amenajarea teritoriului. Sector "B"**

**Valoarea de deviz 173 205,88 lei**

Intocmit în prețuri curente 11.12.2024

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei  |       |
|-----------|-----------------------------------|------------------------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------|-------|
|           |                                   |                                    |      |                                                | Pe unitate<br>de măsură | Total |
| 1         | 2                                 | 3                                  | 4    | 5                                              | 6                       | 7     |
|           |                                   | Total borderou de resurse № 7-4-1: |      |                                                |                         |       |

**Manopera :**

|    |                |                       |      |        |       |          |
|----|----------------|-----------------------|------|--------|-------|----------|
| 1. | 7123010010200  | Betonist              | h-om | 13,122 | 59,32 | 778,39   |
| 2. | 7123030012500  | Montator P.B          | h-om | 90,160 | 59,32 | 5 348,29 |
| 3. | 71240100107001 | Dulgher               | h-om | 63,700 | 59,32 | 3 778,68 |
| 4. | 7129020012800  | Pavator               | h-om | 8,703  | 59,32 | 516,26   |
| 5. | 7129020012880  | Peisagist-floricultor | h-om | 48,304 | 59,32 | 2 865,39 |

|     |               |                              |      |        |       |                  |
|-----|---------------|------------------------------|------|--------|-------|------------------|
| 6.  | 7141020013400 | Vopsitor industrial          | h-om | 0,311  | 59,32 | 18,45            |
| 7.  | 7212030022700 | Sudor                        | h-om | 0,484  | 59,32 | 28,71            |
| 8.  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 8,525  | 59,32 | 505,70           |
| 9.  | 7214240021810 | Lacatus CM                   | h-om | 9,192  | 59,32 | 545,27           |
| 10. | 9310060019900 | Muncitor necalificat         | h-om | 13,061 | 41,75 | 545,30           |
| 11. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM        | h-om | 62,861 | 41,75 | 2 624,44         |
| 12. | 9310060019922 | Muncitor deservire           | h-om | 0,237  | 41,75 | 9,89             |
|     |               | <b>Total manopera</b>        |      |        |       | <b>17 564,77</b> |

### **Material:**

|     |               |                                                          |     |         |          |                   |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-------------------|
| 1.  | 0221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm              | kg  | 4,120   | 7,00     | 28,84             |
| 2.  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm)                   | kg  | 8,712   | 200,00   | 1 742,40          |
| 3.  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                 | kg  | 0,726   | 5,00     | 3,63              |
| 4.  | 111100010002  | Sophora japoneza                                         | buc | 4,160   | 650,00   | 2 704,00          |
| 5.  | 111100010003  | Ienupar cazacesc                                         | buc | 21,840  | 400,00   | 8 736,00          |
| 6.  | 1212121212121 | apa                                                      | m3  | 3,300   | 14,00    | 46,20             |
| 7.  | 1411122201752 | Piatra sparta                                            | m3  | 10,005  | 500,00   | 5 002,50          |
| 8.  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)     | m3  | 0,075   | 170,00   | 12,75             |
| 9.  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)       | m3  | 0,570   | 170,00   | 96,90             |
| 10. | 1711317306661 | Bumbac de sters                                          | kg  | 0,004   | 15,00    | 0,06              |
| 11. | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm                                  | kg  | 0,370   | 50,00    | 18,50             |
| 12. | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m                          | buc | 0,370   | 350,00   | 129,50            |
| 13. | 2320166200676 | White spirit                                             | kg  | 0,024   | 53,70    | 1,29              |
| 14. | 2430116103215 | Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115                      | kg  | 0,260   | 75,00    | 19,50             |
| 15. | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                 | kg  | 0,078   | 75,00    | 5,85              |
| 16. | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)              | kg  | 24,000  | 2,30     | 55,20             |
| 17. | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                | kg  | 198,000 | 2,30     | 455,40            |
| 18. | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare                         | m2  | 15,225  | 175,00   | 2 664,38          |
| 19. | 2663102100910 | Beton marfa clasa B 12,5/M150                            | m3  | 3,417   | 2 100,00 | 7 175,70          |
| 20. | 2663102100911 | Beton marfa clasa B 15/M200                              | m3  | 3,261   | 2 100,00 | 6 848,10          |
| 21. | 27107037051   | Panou din sirma de otel Dn4,5 Zn                         | m2  | 186,739 | 80,00    | 14 939,12         |
| 22. | 27321036060   | Stilp ECO 18 L=2,4 m                                     | buc | 43,263  | 310,00   | 13 411,53         |
| 23. | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm                              | kg  | 0,484   | 20,00    | 9,68              |
| 24. | 277527630986  | Cornier din otel 61x35x1                                 | kg  | 48,380  | 50,00    | 2 419,00          |
| 25. | 281110630205  | Capac pentru stilpuri 60x40                              | buc | 43,263  | 7,50     | 324,47            |
| 26. | 287312205193  | Poarta din metal "Eurogard" H=1,85 m, L=4,0 m            | m2  | 7,400   | 3 830,00 | 28 342,00         |
| 27. | 287312205194  | Portita din metal "Eurogard" H=1,85 m, L=0,80 m          | m2  | 1,480   | 3 830,00 | 5 668,40          |
| 28. | 287312380800  | Sirma ghimpata 2,8 mm                                    | kg  | 36,338  | 25,00    | 908,45            |
| 29. | 287312380801  | Sirma arsa 2,0 mm                                        | kg  | 1,918   | 20,00    | 38,36             |
| 30. | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                  | kg  | 0,242   | 75,00    | 18,15             |
| 31. | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi                                  | buc | 0,300   | 300,00   | 90,00             |
| 32. | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3  | 0,050   | 14,00    | 0,70              |
| 33. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                            | m3  | 0,348   | 14,00    | 4,87              |
| 34. | 4100126202818 | Apa                                                      | m3  | 0,870   | 14,00    | 12,18             |
| 35. | 4113222025    | Element de fixare ECO 40 Zn                              | buc | 173,041 | 15,00    | 2 595,62          |
|     |               | <b>Total materiale de construcții</b>                    |     |         |          | <b>104 529,23</b> |

### **Utilaje de construcții:**

|    |               |                                              |      |       |        |        |
|----|---------------|----------------------------------------------|------|-------|--------|--------|
| 1. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 3,654 | 100,00 | 365,40 |
|----|---------------|----------------------------------------------|------|-------|--------|--------|

|    |               |                                     |      |       |        |                 |
|----|---------------|-------------------------------------|------|-------|--------|-----------------|
| 2. | 2922140007000 | Macara                              | h-ut | 0,788 | 400,00 | 315,20          |
| 3. | 2952260003520 | Sapator de gropi                    | h-ut | 0,050 | 150,00 | 7,50            |
| 4. | 2952270003000 | Vibrator de suprafata               | h-ut | 1,260 | 20,00  | 25,20           |
| 5. | 2952270003100 | Vibrator de adincime                | h-ut | 0,172 | 20,00  | 3,44            |
| 6. | 3110320003013 | GAZ-53 OG                           | h-ut | 2,354 | 400,00 | 941,60          |
| 7. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                | h-ut | 0,072 | 400,00 | 28,80           |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b> |      |       |        | <b>1 687,14</b> |

|                            |      |                   |
|----------------------------|------|-------------------|
| Total                      | lei  | 123 781,14        |
| Asigurarea sociala         | 24 % | 4 215,54          |
| Transportarea materialelor | 4 %  | 4 181,17          |
| Total                      |      | 132 177,85        |
| Cheltuieli de regie        | 5 %  | 6 608,90          |
| Total                      |      | 138 786,75        |
| Beneficiu de deviz         | 4 %  | 5 551,48          |
| Total                      |      | 144 338,23        |
| TVA                        | 20 % | 28 867,65         |
| <b>Total deviz:</b>        |      | <b>173 205,88</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Constructia infrastructurii de  
alimentarea cu apa potabila on satul Moscovei,  
r-nul Cahul**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                           | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                   |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                 | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Tufe - 21 buc</b>                                                                                                                                                           |      |                                        |                      |                        |
| 1       | TsH17A                      | Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si | m3   |                                        |                      | 47,17<br>47,17         |

| 1 | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4     | 5      | 6      | 7        |
|---|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|----------|
|   |               | adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor<br>(Ручная разработка полигональных<br>выемок для отдельных посадок, с<br>сохранением структуры почвы и<br>отделением растительного слоя почвы,<br>ширина выемок до 2 м и глубина до 1,50<br>м, легкий грунт)                                                            |       |        |        |          |
|   | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 1,130  | 41,75  | 47,17    |
|   |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei   |        |        | 63,21    |
| 2 | TsH24B        | Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara<br>balot (Посадки роз и колючих кустарников<br>без кома земли) (Iepurar cazasesc)                                                                                                                                                                                    | buc   |        |        | 451,36   |
|   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |        | 30,50    |
|   | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 0,020  | 41,75  | 0,84     |
|   | 7129020012880 | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,500  | 59,32  | 29,66    |
|   | 111100010003  | Ienupar cazasesc                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc   | 1,040  | 400,00 | 416,00   |
|   | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-<br>terasam.                                                                                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,002  | 14,00  | 0,03     |
|   | 0221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 0,120  | 7,00   | 0,84     |
|   | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg    | 0,010  | 50,00  | 0,50     |
|   | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc   | 0,010  | 350,00 | 3,50     |
|   |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei   |        |        | 9 478,63 |
|   |               | <b>2. Copaci - 4 buc</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |        |          |
| 3 | TsH108A       | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor<br>mecanizat (Копание ям под посадку<br>деревьев ямокопателем)                                                                                                                                                                                                          | buc   |        |        | 1,88     |
|   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |        | 0,00     |
|   | 2952260003520 | Sapator de gropi                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 0,0125 | 150,00 | 1,88     |
|   |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei   |        |        | 7,50     |
| 4 | TsH24C        | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot<br>(Посадки саженцев лиственных деревьев<br>без кома земли) (Sophora japoneza)                                                                                                                                                                                         | buc   |        |        | 740,99   |
|   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |        | 46,16    |
|   | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 0,040  | 41,75  | 1,67     |
|   | 7129020012880 | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,750  | 59,32  | 44,49    |
|   | 111100010002  | Sophora japoneza                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc   | 1,040  | 650,00 | 676,00   |
|   | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-<br>terasam.                                                                                                                                                                                                                                                        | m3    | 0,002  | 14,00  | 0,03     |
|   | 0221107204203 | Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg    | 0,400  | 7,00   | 2,80     |
|   | 1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg    | 0,040  | 50,00  | 2,00     |
|   | 2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc   | 0,040  | 350,00 | 14,00    |
|   |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei   |        |        | 2 963,95 |
|   |               | <b>3. Gazon obisnuit - 220,0 m2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |        |        |          |
| 5 | TsH05A        | Asternerea uniforma a stratului de pamint<br>vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de<br>20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10<br>cm grosime (Равномерная укладка<br>растительного слоя почвы на<br>горизонтальный участок или с уклоном<br>20% с сохранением структуры слоев, слой<br>толщиной 10 см) | m2    |        |        | 6,53     |
|   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |        | 6,53     |
|   | 7129020012880 | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 0,110  | 59,32  | 6,53     |
|   |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei   |        |        | 1 435,54 |
| 6 | TsH09A        | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale<br>sau in panta sub 30% (Засеивание газонов<br>на горизонтальных площадях или склонах<br>до 30%)                                                                                                                                                                        | 100m2 |        |        | 1 077,92 |
|   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |        | 285,92   |
|   | 7129020012880 | Peisagist-floricultor                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om  | 4,820  | 59,32  | 285,92   |
|   | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm)                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg    | 3,960  | 200,00 | 792,00   |
|   |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei   |        |        | 2 371,43 |
| 7 | TsH96A        | Udarea gazoanelor si florilor de la cisterna<br>GAZ-53 OG (Полив газонов и цветников<br>от автоцистерны ГАЗ-53 ОГ)                                                                                                                                                                                                  | 100m2 |        |        | 493,67   |
|   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |        | 44,67    |
|   | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om  | 1,070  | 41,75  | 44,67    |
|   | 1212121212121 | apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 1,500  | 14,00  | 21,00    |
|   | 3110320003013 | GAZ-53 OG                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut  | 1,070  | 400,00 | 428,00   |
|   |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei   |        |        | 1 086,08 |
|   |               | <b>4. Imbracaminte rutiera din placi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |        |          |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7                  |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|--------------------|
|    |               | <b>de beton pentru pietoni (15.0 m2)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |          |                    |
| 8  | TsC54B        | Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   |        |          | 659,73<br>41,33    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,990  | 41,75    | 41,33              |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,150  | 500,00   | 575,00             |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,100  | 14,00    | 1,40               |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,420  | 100,00   | 42,00              |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |          | 989,60             |
| 9  | DE17A         | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)        | m2   |        |          | 260,05<br>35,08    |
|    | 7129020012800 | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5802 | 59,32    | 34,42              |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0158 | 41,75    | 0,66               |
|    | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,600  | 2,30     | 3,68               |
|    | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 13,200 | 2,30     | 30,36              |
|    | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,015  | 175,00   | 177,63             |
|    | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,005  | 170,00   | 0,85               |
|    | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,038  | 170,00   | 6,46               |
|    | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,020  | 300,00   | 6,00               |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |          | 3 900,78           |
|    |               | <b>5. Canal de scurgere (deshis) - 60,0 m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          |                    |
| 10 | TsC54B        | Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   |        |          | 659,73<br>41,33    |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,990  | 41,75    | 41,33              |
|    | 1411122201752 | Piatra sparta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,150  | 500,00   | 575,00             |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,100  | 14,00    | 1,40               |
|    | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,420  | 100,00   | 42,00              |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |          | 4 750,07           |
| 11 | CA02C         | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, с использованием товарного бетона, в случае приготовления бетона на РБУ используется норма CA01, его укладка типичными средствами) B15 | m3   |        |          | 2 539,00<br>255,52 |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 3,850  | 59,32    | 228,39             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,650  | 41,75    | 27,13              |
|    | 2663102100911 | Beton marfa clasa B 15/M200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 1,025  | 2 100,00 | 2 174,00           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,100  | 14,00    | 1,41               |
|    | 2922140007000 | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,250  | 400,00   | 100,06             |
|    | 2952270003000 | Vibrator de suprafata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,400  | 20,00    | 8,00               |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lei  |        |          | 7 997,84           |
|    |               | <b>6. Gard de protectie (eurogard), h=1,85 m (98,0 m)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |          |                    |
| 12 | CO06B4 corect | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stlpilor metalici Ограждения из проволочной сетки с панелями ограждения из круглых стальных рам, по                                    | m    |        |          | 456,36<br>70,44    |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6        | 7                |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|    |                | металлическим столбам, на расстоянии 2 м друг от друга, высотой 2,05м, залитые товарным бетоном) (Panou gard eco zincat Dn4,5 mm, h=1,85 m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |          |                  |
|    | 7123030012500  | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,920  | 59,32    | 54,57            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,380  | 41,75    | 15,86            |
|    | 27107037051    | Panou din sirma de otel Dn4,5 Zn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 1,850  | 80,00    | 152,44           |
|    | 27321036060    | Stilp ECO 18 L=2,4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,4286 | 310,00   | 136,85           |
|    | 281110630205   | Capac pentru stilpuri 60x40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,4286 | 7,50     | 3,31             |
|    | 4113222025     | Element de fixare ECO 40 Zn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,7143 | 15,00    | 26,49            |
|    | 2663102100910  | Beton marfa clasa B 12,5/M150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0309 | 2 100,00 | 66,84            |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |          | 44 723,70        |
|    |                | <b>7. Umplutura din sirma gimpata de otel H=0,5 m (98,0 m)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |          |                  |
| 13 | CO05B corect   | Imprejmuiri din sirma ghimpata executate cu stilpi avind 3 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi din beton armat prefabricat montati prin burare cu piatra sparta, cu 5 rinduri orizontale de sirma ghimpata si cite 2 rinduri diagonale pe panou, inaltimea gardului fiind de 2 m (Ограждения из колючей проволоки по столбам, высотой 3 м, расположенных на расстоянии 3 м друг от друга и высотой ограды 2 м, столбы сборные железобетонные, с уплотнением щебнем, 5 горизонтальных рядов колючей проволоки и 2 ряда диагональной проволоки) (sirma ghimpata 2,8 mm - 84,96 kg, sirma arsa 2,0 mm - 4,484 kg) | m    |        |          | 56,57<br>46,91   |
|    | 71240100107001 | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,650  | 59,32    | 38,56            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,200  | 41,75    | 8,35             |
|    | 287312380800   | Sirma ghimpata 2,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,360  | 25,00    | 9,27             |
|    | 287312380801   | Sirma arsa 2,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,019  | 20,00    | 0,39             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |          | 5 543,79         |
| 14 | CL18A          | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные ) (cornier din otel 61x35x1, L=0,6 m)                                                                                                                                                                                                                                             | kg   |        |          | 62,93<br>12,28   |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,190  | 59,32    | 11,27            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,010  | 41,75    | 0,42             |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,010  | 59,32    | 0,59             |
|    | 2734113803207  | Sirma neagra moale d = 2 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,010  | 20,00    | 0,20             |
|    | 277527630986   | Cornier din otel 61x35x1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,000  | 50,00    | 50,00            |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,005  | 75,00    | 0,38             |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,015  | 5,00     | 0,08             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |          | 3 044,65         |
| 15 | IzD05A         | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice (Грунтовка суриком в один слой, ручную технологического оборудования)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | t    |        |          | 267,00<br>142,40 |
|    | 7141020013400  | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,390  | 59,32    | 142,40           |
|    | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1,560  | 75,00    | 117,00           |
|    | 2320166200676  | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,110  | 53,70    | 6,40             |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,076  | 15,00    | 1,20             |
|    |                | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |        |          | 13,35            |
| 16 | IzD04A         | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | t    |        |          | 636,00<br>226,60 |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5     | 6        | 7                  |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|--------------------|
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 3,820 | 59,32    | 226,60             |
|    | 2430116103215 | Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 5,200 | 75,00    | 390,00             |
|    | 2320166200676 | White spirit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,360 | 53,70    | 19,40              |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |       |          | 31,80              |
|    |               | <b>8. Poarta H-1,85 m, L=4,0 m (1 buc)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |          |                    |
| 17 | CK14A corect  | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriiile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот с рамами из стального профиля и сеткой из оцинкованной проволоки на готовых рамах из круглой стали, включая необходимые аксесуары, на ж/б столбы) (Poarta din metal "Eurogard" H=1,85 m, L=4,0 m)                                                                       | m2   |       |          | 3 902,81<br>72,81  |
|    | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,960 | 59,32    | 56,95              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,380 | 41,75    | 15,86              |
|    | 287312205193  | Poarta din metal "Eurogard" H=1,85 m, L=4,0 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   | 1,000 | 3 830,00 | 3 830,00           |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |       |          | 28 880,81          |
| 18 | CA03F         | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, бетон класса B12,5 | m3   |       |          | 2 507,85<br>221,53 |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 3,450 | 59,32    | 204,72             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,400 | 41,75    | 16,81              |
|    | 2663102100910 | Beton marfa clasa B 12,5/M150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 1,025 | 2 100,00 | 2 172,92           |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,100 | 14,00    | 1,46               |
|    | 2952270003100 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,600 | 20,00    | 11,94              |
|    | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,250 | 400,00   | 100,00             |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |       |          | 361,13             |
|    |               | <b>9. Portita H-1,85 m, L=0,80 m (1 buc)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |          |                    |
| 19 | CK14A corect  | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriiile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот с рамами из стального профиля и сеткой из оцинкованной проволоки на готовых рамах из круглой стали, включая необходимые аксесуары, на ж/б столбы) (Poarta din metal "Eurogard" H=1,85 m, L=0,80 m)                                                                      | m2   |       |          | 3 902,80<br>72,80  |
|    | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,960 | 59,32    | 56,95              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,380 | 41,75    | 15,85              |
|    | 287312205194  | Portita din metal "Eurogard" H=1,85 m, L=0,80 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,000 | 3 830,00 | 3 830,00           |
|    |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | lei  |       |          | 5 776,15           |
| 20 | CA03F         | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с СА01, укладка его типичными средствами, бетон класса B12,5 | m3   |       |          | 2 507,85<br>221,53 |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 3,450 | 59,32    | 204,72             |

| 1 | 2             | 3                             | 4    | 5     | 6        | 7        |
|---|---------------|-------------------------------|------|-------|----------|----------|
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM         | h-om | 0,400 | 41,75    | 16,81    |
|   | 2663102100910 | Beton marfa clasa B 12,5/M150 | m3   | 1,025 | 2 100,00 | 2 172,92 |
|   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3   | 0,100 | 14,00    | 1,46     |
|   | 2952270003100 | Vibrator de adincime          | h-ut | 0,600 | 20,00    | 11,94    |
|   | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf          | h-ut | 0,250 | 400,00   | 100,00   |
|   |               | <i>Cheltuieli directe</i>     | lei  |       |          | 361,13   |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Constructia infrastructurii de  
alimentarea cu apa potabila on  
satul Moscovei, r-nul Cahul

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-5-1  
Imbracaminte rutiera din piatra sparta pentru accese. Sector "A"

Valoarea de deviz 302 238,09 lei

Intocmit in prețuri curente 11.12.2024

| № crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei                   |                        |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|
|        |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                | Pe unitate de<br>măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5                                              | 6                                        | 7                      |
|        |                                   | 1. Imbracaminte rutiera din piatra<br>sparta pentru accese (910.0 m2)                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                |                                          |                        |
| 1      | DA06B2                            | Strat de agregate naturale<br>cilindrate, avind functia de<br>rezistenta filtranta, izolatoare,<br>aerisire, antigeliva si anticapilara,<br>cu asternere mecanica, cu nisip<br>(Укладка песка, выполняющего<br>функцию фильтрации,<br>изоляции, вентиляции,<br>морозоустойчивый и<br>некапиллярный, механическое<br>укладывание)    | m3   | 91,000                                         | 339,46<br>21,95                          | 30 890,53<br>1 997,30  |
| 2      | DA06B1                            | Strat de agregate naturale<br>cilindrate, avind functia de<br>rezistenta filtranta, izolatoare,<br>aerisire, antigeliva si anticapilara,<br>cu asternere mecanica, cu balast<br>(Укладка баласта,<br>выполняющего функцию<br>фильтрации, изоляции,<br>вентиляции, морозоустойчивый<br>и некапиллярный,<br>механическое укладывание) | m3   | 136,500                                        | 706,54<br>21,95                          | 96 442,23<br>2 995,96  |
| 3      | DE10A                             | Borduri prefabricate din beton,<br>pentru trotuare 20x25 cm, pe<br>fundatie de beton 30x15 cm<br>(Бордюры бетонные заводские                                                                                                                                                                                                        | m    | 390,000                                        | 235,52<br>32,36                          | 91 854,09<br>12 621,69 |

| 1 | 2 | 3                                                                                                 | 4   | 5 | 6 | 7                               |
|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---------------------------------|
|   |   | для тротуаров 20х25 см, по бетонному основанию 30х15 см)                                          |     |   |   |                                 |
|   |   | <i>Total</i>                                                                                      | lei |   |   | 219 186,85                      |
|   |   | <b>Total Imbracaminte rutiera din piatra sparta pentru accese (910.0 m2)<br/>Inclusiv salariu</b> |     |   |   | <b>219 186,85<br/>17 614,95</b> |

|  |  |                            |      |            |
|--|--|----------------------------|------|------------|
|  |  | Total                      | lei  | 219 186,85 |
|  |  | Asigurarea sociala         | 24 % | 4 227,59   |
|  |  | Transportarea materialelor | 4 %  | 7 231,24   |
|  |  | Total                      |      | 230 645,68 |
|  |  | Cheltuieli de regie        | 5 %  | 11 532,28  |
|  |  | Total                      |      | 242 177,96 |
|  |  | Beneficiu de deviz         | 4 %  | 9 687,11   |
|  |  | Total                      |      | 251 865,07 |
|  |  | TVA                        | 20 % | 50 373,02  |
|  |  | 302 238,09                 |      |            |
|  |  | <b>Total deviz:</b>        |      |            |
|  |  | <b>Inclusiv salariu</b>    |      |            |
|  |  | 17 614,95                  |      |            |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia infrastructurii de alimentarea cu apa potabila on satul Moscovei, r-nul Cahul**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-5-1**  
**Imbracaminte rutiera din piatra sparta pentru accese. Sector "A"**

**Valoarea de deviz 302 238,09 lei**

Intocmit in prețuri curente 11.12.2024

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 7-5-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                       |      |         |       |                  |
|----|---------------|-----------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 7129020012800 | Pavator               | h-om | 255,775 | 59,32 | 15 172,57        |
| 2. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 58,500  | 41,75 | 2 442,38         |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |         |       | <b>17 614,95</b> |

**Materiale:**

|    |               |                                                          |    |           |          |                   |
|----|---------------|----------------------------------------------------------|----|-----------|----------|-------------------|
| 1. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm        | m3 | 3,120     | 170,00   | 530,40            |
| 2. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm        | m3 | 119,301   | 170,00   | 20 281,17         |
| 3. | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667                      | m3 | 178,952   | 450,00   | 80 528,40         |
| 4. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                           | kg | 1 138,800 | 2,30     | 2 619,24          |
| 5. | 2663102100911 | Beton marfa clasa B 15/M200                              | m3 | 17,550    | 2 100,00 | 36 855,00         |
| 6. | 266612280131  | Bordura beton pentru trotuare BR100.30.15                | m  | 391,950   | 100,00   | 39 195,00         |
| 7. | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 52,780    | 14,00    | 738,92            |
| 8. | 4100116202818 | Apa pentru mortare și betoane                            | m3 | 2,340     | 14,00    | 32,76             |
|    |               | <b>Total materiale de construcții</b>                    |    |           |          | <b>180 780,89</b> |

**Utilaje de construcții:**

|    |               |                                                                  |      |        |        |                  |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|------------------|
| 1. | 2952220003546 | Autogreder pînă la 175 cp                                        | h-ut | 10,920 | 750,00 | 8 190,00         |
| 2. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf | h-ut | 34,807 | 350,00 | 12 182,45        |
| 3. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                    | h-ut | 5,232  | 80,00  | 418,56           |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                              |      |        |        | <b>20 791,01</b> |

|                            |      |            |
|----------------------------|------|------------|
| Total                      | lei  | 219 186,85 |
| Asigurarea socială         | 24 % | 4 227,59   |
| Transportarea materialelor | 4 %  | 7 231,24   |
| Total                      |      | 230 645,68 |
| Cheltuieli de regie        | 5 %  | 11 532,28  |
| Total                      |      | 242 177,96 |
| Beneficiu de deviz         | 4 %  | 9 687,11   |
| Total                      |      | 251 865,07 |
| TVA                        | 20 % | 50 373,02  |

**Total deviz:** **302 238,09**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

**Obiect Constructia infrastructurii de  
alimentarea cu apa potabila on satul Moscovei,  
r-nul Cahul**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr<br>crt. | Simbol norme și Cod<br>resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | Consum de<br>resurse pe unitate<br>de măsură | Valoare, lei            |                        |
|------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|            |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                              | Pe unitate de<br>măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1          | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5                                            | 6                       | 7                      |
|            |                                | <b>1. Imbracaminte rutiera din piatra<br/>sparta pentru accese (910.0 m2)</b>                                                                                                                                                                                                                                              |      |                                              |                         |                        |
| 1          | DA06B2                         | Strat de agregate naturale cilindrate, avind<br>functia de rezistenta filtranta, izolatoare,<br>aerisire, antigeliva si anticapilara, cu<br>asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка,<br>выполняющего функцию фильтрации,<br>изоляции, вентиляции, морозоустойчивый<br>и некапиллярный, механическое<br>укладывание)    | m3   |                                              |                         | 339,46<br>21,95        |
|            | 7129020012800                  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,370                                        | 59,32                   | 21,95                  |
|            | 4100116202806                  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-<br>terasam.                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,232                                        | 14,00                   | 3,25                   |
|            | 1421102200525                  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 1,311                                        | 170,00                  | 222,87                 |
|            | 2952240004010                  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R<br>8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,153                                        | 350,00                  | 53,55                  |
|            | 3410540005603                  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,023                                        | 80,00                   | 1,84                   |
|            | 2952220003546                  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,048                                        | 750,00                  | 36,00                  |
|            |                                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |                                              |                         | 30 890,53              |
| 2          | DA06B1                         | Strat de agregate naturale cilindrate, avind<br>functia de rezistenta filtranta, izolatoare,<br>aerisire, antigeliva si anticapilara, cu<br>asternere mecanica, cu balast (Укладка<br>баласта, выполняющего функцию<br>фильтрации, изоляции, вентиляции,<br>морозоустойчивый и некапиллярный,<br>механическое укладывание) | m3   |                                              |                         | 706,54<br>21,95        |
|            | 7129020012800                  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,370                                        | 59,32                   | 21,95                  |
|            | 1421402200393                  | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,311                                        | 450,00                  | 589,95                 |
|            | 4100116202806                  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-<br>terasam.                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,232                                        | 14,00                   | 3,25                   |
|            | 2952240004010                  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R<br>8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,153                                        | 350,00                  | 53,55                  |
|            | 3410540005603                  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,023                                        | 80,00                   | 1,84                   |
|            | 2952220003546                  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,048                                        | 750,00                  | 36,00                  |
|            |                                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |                                              |                         | 96 442,23              |
| 3          | DE10A                          | Borduri prefabricate din beton, pentru<br>trotoare 20x25 cm, pe fundatie de beton<br>30x15 cm (Бордюры бетонные заводские<br>для тротуаров 20x25 см, по бетонному<br>основанию 30x15 см)                                                                                                                                   | m    |                                              |                         | 235,52<br>32,36        |
|            | 9310060019900                  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,150                                        | 41,75                   | 6,26                   |
|            | 7129020012800                  | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,440                                        | 59,32                   | 26,10                  |
|            | 2663102100911                  | Beton marfa clasa B 15/M200                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,045                                        | 2 100,00                | 94,50                  |
|            | 2651122100024                  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 2,920                                        | 2,30                    | 6,72                   |

| 1 | 2             | 3                                                 | 4   | 5     | 6      | 7         |
|---|---------------|---------------------------------------------------|-----|-------|--------|-----------|
|   | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3  | 0,008 | 170,00 | 1,36      |
|   | 266612280131  | Bordura beton pentru trotuare BR100.30.15         | m   | 1,005 | 100,00 | 100,50    |
|   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                     | m3  | 0,006 | 14,00  | 0,08      |
|   |               | Cheltuieli directe                                | lei |       |        | 91 854,09 |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Constructia infrastructurii de  
alimentarea cu apa potabila on  
satul Moscovei, r-nul Cahul

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-6-1

Imbracaminte rutiera din piatra sparta pentru accese. Sector "B"

Valoarea de deviz 20 888,63 lei

Intocmit in prețuri curente 11.12.2024

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                 | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | 1. Imbracaminte rutiera din piatra sparta pentru accese (60.0 m2)                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | DA06B2                      | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)    | m3   | 6,000                                 | 316,51<br>21,95                       | 1 899,04<br>131,69     |
| 2      | DA06B1                      | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (Укладка баласта, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) | m3   | 9,000                                 | 683,59<br>21,95                       | 6 152,28<br>197,54     |
| 3      | DE10A                       | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские)                                                                                                                                                                                  | m    | 30,000                                | 235,52<br>32,36                       | 7 065,70<br>970,90     |

| 1 | 2 | 3                                                                                                | 4   | 5 | 6 | 7                             |
|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|-------------------------------|
|   |   | для тротуаров 20х25 см, по бетонному основанию 30х15 см)                                         |     |   |   |                               |
|   |   | <i>Total</i>                                                                                     | lei |   |   | 15 117,02                     |
|   |   | <b>Total Imbracaminte rutiera din piatra sparta pentru accese (60.0 m2)<br/>Inclusiv salariu</b> |     |   |   | <b>15 117,02<br/>1 300,13</b> |

|  |  |                                          |      |           |
|--|--|------------------------------------------|------|-----------|
|  |  | Total                                    | lei  | 15 117,02 |
|  |  | Asigurarea sociala                       | 24 % | 312,03    |
|  |  | Transportarea materialelor               | 4 %  | 511,61    |
|  |  | Total                                    |      | 15 940,66 |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 5 %  | 797,03    |
|  |  | Total                                    |      | 16 737,69 |
|  |  | Beneficiu de deviz                       | 4 %  | 669,50    |
|  |  | Total                                    |      | 17 407,19 |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 3 481,44  |
|  |  | 20 888,63                                |      |           |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      |           |
|  |  | <b>1 300,13</b>                          |      |           |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia infrastructurii de alimentarea cu apa potabila on satul Moscovei, r-nul Cahul**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-6-1**  
**Imbracaminte rutiera din piatra sparta pentru accese. Sector "B"**

**Valoarea de deviz 20 888,63 lei**

Intocmit in prețuri curente 11.12.2024

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli     | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                    |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                                  | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № 7-6-1: |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|    |               |                       |      |        |       |                 |
|----|---------------|-----------------------|------|--------|-------|-----------------|
| 1. | 7129020012800 | Pavator               | h-om | 18,750 | 59,32 | 1 112,25        |
| 2. | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 4,500  | 41,75 | 187,88          |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |        |       | <b>1 300,13</b> |

**Materiale:**

|    |               |                                                          |    |        |          |                  |
|----|---------------|----------------------------------------------------------|----|--------|----------|------------------|
| 1. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm        | m3 | 0,240  | 170,00   | 40,80            |
| 2. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm        | m3 | 7,866  | 170,00   | 1 337,22         |
| 3. | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667                      | m3 | 11,799 | 450,00   | 5 309,55         |
| 4. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                           | kg | 87,600 | 2,30     | 201,48           |
| 5. | 2663102100911 | Beton marfa clasa B 15/M200                              | m3 | 1,350  | 2 100,00 | 2 835,00         |
| 6. | 266612280131  | Bordura beton pentru trotuare BR100.30.15                | m  | 30,150 | 100,00   | 3 015,00         |
| 7. | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 3,480  | 14,00    | 48,72            |
| 8. | 4100116202818 | Apa pentru mortare și betoane                            | m3 | 0,180  | 14,00    | 2,52             |
|    |               | <b>Total materiale de construcții</b>                    |    |        |          | <b>12 790,29</b> |

**Utilaje de construcții:**

|    |               |                                                                 |      |       |        |                 |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----------------|
| 1. | 2952220003546 | Autogreder pînă la 175 cp                                       | h-ut | 0,720 | 750,00 | 540,00          |
| 2. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri vături R 8-14 de 14tf | h-ut | 2,295 | 200,00 | 459,00          |
| 3. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                   | h-ut | 0,345 | 80,00  | 27,60           |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                             |      |       |        | <b>1 026,60</b> |

|                            |      |           |
|----------------------------|------|-----------|
| Total                      | lei  | 15 117,02 |
| Asigurarea socială         | 24 % | 312,03    |
| Transportarea materialelor | 4 %  | 511,61    |
| Total                      |      | 15 940,66 |
| Cheltuieli de regie        | 5 %  | 797,03    |
| Total                      |      | 16 737,69 |
| Beneficiu de deviz         | 4 %  | 669,50    |
| Total                      |      | 17 407,19 |
| TVA                        | 20 % | 3 481,44  |

**Total deviz:**

**20 888,63**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia infrastructurii de  
alimentarea cu apa potabila on satul Moscovei,  
r-nul Cahul**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                               | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. Imbracaminte rutiera din piatra sparta pentru accese (60.0 m2)</b>                                                                                                                                                                                                                              |      |                                        |                      |                        |
| 1      | DA06B2                      | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)    | m3   |                                        |                      | 316,51<br>21,95        |
|        | 7129020012800               | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,370                                  | 59,32                | 21,95                  |
|        | 4100116202806               | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,232                                  | 14,00                | 3,25                   |
|        | 1421102200525               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,311                                  | 170,00               | 222,87                 |
|        | 2952240004010               | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,153                                  | 200,00               | 30,60                  |
|        | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,023                                  | 80,00                | 1,84                   |
|        | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,048                                  | 750,00               | 36,00                  |
|        |                             | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |                                        |                      | 1 899,04               |
| 2      | DA06B1                      | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (Укладка баласта, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) | m3   |                                        |                      | 683,59<br>21,95        |
|        | 7129020012800               | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,370                                  | 59,32                | 21,95                  |
|        | 1421402200393               | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,311                                  | 450,00               | 589,95                 |
|        | 4100116202806               | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,232                                  | 14,00                | 3,25                   |
|        | 2952240004010               | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,153                                  | 200,00               | 30,60                  |
|        | 3410540005603               | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,023                                  | 80,00                | 1,84                   |
|        | 2952220003546               | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,048                                  | 750,00               | 36,00                  |
|        |                             | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |                                        |                      | 6 152,28               |
| 3      | DE10A                       | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см)                                                                                                                          | m    |                                        |                      | 235,52<br>32,36        |
|        | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,150                                  | 41,75                | 6,26                   |
|        | 7129020012800               | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,440                                  | 59,32                | 26,10                  |
|        | 2663102100911               | Beton marfa clasa B 15/M200                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,045                                  | 2 100,00             | 94,50                  |
|        | 2651122100024               | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 2,920                                  | 2,30                 | 6,72                   |
|        | 1421102200513               | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,008                                  | 170,00               | 1,36                   |
|        | 266612280131                | Bordura beton pentru trotuare BR100.30.15                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 1,005                                  | 100,00               | 100,50                 |
|        | 4100116202818               | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,006                                  | 14,00                | 0,08                   |

|   |   |                    |     |   |   |          |
|---|---|--------------------|-----|---|---|----------|
| 1 | 2 | 3                  | 4   | 5 | 6 | 7        |
|   |   | Cheltuieli directe | lei |   |   | 7 065,70 |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Constructia infrastructurii de  
alimentarea cu apa potabila on  
satul Moscovei, r-nul Cahul

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №  
Forarea sondei arteziene in s. Moscovei, r-nul Cahul

Valoarea de deviz 675 776,41 lei

Intocmit in prețuri curente 11.12.2024

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                              | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. LUCRARI DE FORAJ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lichidarea sondei arteziene</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                       |                                       |                        |
| 1      | FjH03C                      | Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica FA (Установка и демонтаж бурильной гидравлической установки URB-2.5 A (Doar manopera h-om, restul mater se exclud)                                                                                                                          | buc    | 1,000                                 | 10 143,72<br>10 143,72                | 10 143,72<br>10 143,72 |
| 2      | TsC02B1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории) | 100 м3 | 0,200                                 | 1 756,00<br>0,00                      | 351,20<br>0,00         |
| 3      | FjH01B                      | Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.200 kg/dm3 (Приготовление бурового раствора, весовой плотностью 1.200 кг/дм3)                                                                                                                                                            | м3     | 21,440                                | 3 355,09<br>106,78                    | 71 933,22<br>2 289,28  |
| 4      | FjB03C                      | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie                                                                                                                                                                                                                                       | m      | 15,000                                | 87,33<br>64,07                        | 1 309,98<br>960,98     |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4            | 5       | 6                     | 7                      |
|----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|------------------------|
|    |                      | URB-2.5 A ,0-400 m adincime, in teren grupa II (Гидравлическое бурение с прямой циркуляцией, выполненное установкой URB-2.5 A, глубина 0-400 м, в грунте II категории D=151 mm )                                                               |              |         |                       |                        |
| 5  | FjB03E               | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-2.5 A ,0-400 m adincime, in teren grupa III (Гидравлическое бурение с прямой циркуляцией, выполненное установкой URB-2.5 A, глубина 0-400 м, в грунте III категории) D=151 mm | m            | 190,000 | 252,83<br>185,08      | 48 036,90<br>35 164,90 |
| 6  | FjF01A               | Carotaj electric inclusiv pregatirea forajului pentru tubare executat cu instalatie URB-2.5 A hidraulica (Электрический каротаж, включая подготовку бурения гидравлической установкой URB-2.5 A, для скважин)                                  | operati<br>e | 1,000   | 12 732,00<br>5 932,00 | 12 732,00<br>5 932,00  |
| 7  | FjB03C               | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-2.5 A ,0-400 m adincime, in teren grupa II (Гидравлическое бурение с прямой циркуляцией, выполненное установкой URB-2.5 A, глубина 0-400 м, в грунте II категории) D=320 mm   | m            | 15,000  | 41,79<br>30,75        | 626,87<br>461,27       |
| 8  | FjB03E               | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-2.5 A ,0-400 m adincime, in teren grupa III (Гидравлическое бурение с прямой циркуляцией, выполненное установкой URB-2.5 A, глубина 0-400 м, в грунте III категории) D=320 mm | m            | 190,000 | 121,00<br>88,84       | 22 989,55<br>16 879,15 |
| 9  | Preturi de achizitie | Procurarea tevilor de tubaj din PVC DN140 R16                                                                                                                                                                                                  | m            | 196,500 | 510,00<br>0,00        | 100 215,00<br>0,00     |
| 10 | Preturi de achizitie | Procurarea tevilor de tubaj din PVC DN140 R16 in fante pentru filtru                                                                                                                                                                           | m            | 9,000   | 550,00<br>0,00        | 4 950,00<br>0,00       |
| 11 | FjD03C               | Tubarea coloanelor filtrante si piesei de fund la forajele executate cu instalatie URB-2.5 A hidraulica (Закрепление фильтрующих колонн и деталей                                                                                              | m            | 9,000   | 770,50<br>601,50      | 6 934,54<br>5 413,54   |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4  | 5       | 6                  | 7                    |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|----------------------|
|    |                   | дна, в процессе бурения гидравлической установкой URB-2.5 A) (filtru in fante) in intervalul 189-198 m. Filrul este compus din 2-3 sectiuni cu o lungime totala de 9 m                                                                                      |    |         |                    |                      |
| 12 | FjD02C            | Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatie URB-2.5 A hidraulica (Закрепление постоянной обсадной колонны, не включая фильтр и деталь дна, в процессе бурения гидравлической установкой URB-2.5 A) | m  | 196,500 | 41,03<br>32,03     | 8 062,95<br>6 294,45 |
| 13 | FjF04B            | Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie URB-2.5 A hidraulica (Очистка и промывка водой, в процессе бурения установкой URB-2.5 A)                                                                                                   | m  | 205,000 | 30,84<br>14,24     | 6 321,54<br>2 918,54 |
| 14 | FjE01C            | Introducerea materialului filtrant in jurul filtrului la foraje executate cu instalatie FA 50 hidraulica (Ввод фильтрующего материала вокруг фильтра, в процессе бурения гидравлической установкой FA 50)                                                   | m3 | 1,760   | 698,21<br>405,73   | 1 228,85<br>714,09   |
| 15 | FjF03B            | Cimentarea coloanelor de exploatare pentru izolarea straturilor acvifere la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica (Цементация скважин в процессе бурения гидравлической установкой FA 50, для изоляции водоносных слоев)                        | m3 | 0,870   | 3 667,85<br>931,32 | 3 191,03<br>810,25   |
| 16 | FjF05B            | Decolmatarea straturilor acvifere prin pistonaj cu lingura la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica (Осушение водоносных слоев с помощью желонки, в процессе бурения установкой FA 50)                                                          | m  | 9,000   | 158,64<br>118,64   | 1 427,76<br>1 067,76 |
| 17 | Pret de achizitie | Procurarea tevilor de ridicare a apei d=57x4 mm                                                                                                                                                                                                             | m  | 180,000 | 140,00<br>0,00     | 25 200,00<br>0,00    |
| 18 | AcA06C            | Montarea in pamint a tevilor din otel negre sau zincate, asamblate                                                                                                                                                                                          | m  | 180,000 | 68,70              | 12 366,57            |

| 1  | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5     | 6                | 7                               |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------------------|---------------------------------|
|    |          | prin insurubare, avind diametrul de 57x4 mm (Подземная укладка черных или оцинкованных стальных труб, соединенных путем завинчивания, диаметр 57x4 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |       | 56,35            | 10 143,72                       |
|    |          | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei    |       |                  | 338 021,68                      |
|    |          | <b>Total Lichidarea sondei arteziene Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |                  | <b>338 021,68<br/>99 193,65</b> |
|    |          | <b>1.2. Statia subterana de distribuire la sonda arteziana pina la 12 m3/ora</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |       |                  |                                 |
| 19 | TsC02B1  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)                                                                                                                                                                                            | 100 m3 | 0,160 | 1 755,00<br>0,00 | 280,80<br>0,00                  |
| 20 | TsA01B1  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт) | m3     | 0,600 | 32,15<br>32,15   | 19,29<br>19,29                  |
| 21 | RpAcA27A | Taierea in sant, cu arc electric. a tuburilor din fonta de presiune, avind diametrul de 200-300 mm (Резка чугунных напорных труб, диам. 200-300 мм, электрической дугой, в траншее)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc    | 1,000 | 170,29<br>92,54  | 170,29<br>92,54                 |
| 22 | CA01B2   | Preparare manuala a betonului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3     | 0,900 | 1 343,64         | 1 209,28                        |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 5     | 6                  | 7                  |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------------------|--------------------|
|    |         | pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Приготовление бетона вручную для укладки типичными средствами, бетон класса (Bc 10/ B 150)                                                                                                                                                                                 |     |       | 228,38             | 205,54             |
| 23 | CA03B3  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона вручную и укладка его типичными средствами, бетон класса...)              | m3  | 0,900 | 449,73<br>449,73   | 404,76<br>404,76   |
| 24 | AcE12A  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 2,0 м, в сухих грунтах)                                                                                           | m3  | 1,690 | 1 146,45<br>474,50 | 1 937,50<br>801,90 |
| 25 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 2,0 м, в сухих грунтах. (КЦ-20-9 - 2 buc, КЦП1-20-1 - 1 buc) | buc | 1,000 | 4 600,00<br>0,00   | 4 600,00<br>0,00   |
| 26 | AcF02A  | Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton (Лестница с косоурами из полосовой стали 50x10 мм и ступенями из арматурной стали диам. 20 мм, для спуска в                                                                                                                  | m   | 2,000 | 395,17<br>20,17    | 790,34<br>40,34    |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5     | 6                                  | 7                                  |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------------------------------------|------------------------------------|
|    |         | колодцы из бетонных труб)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |       |                                    |                                    |
| 27 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах или перекрытиях из камня или железобетона толщ. до 15 см)                                                                                   | buc | 1,000 | <div>21,40</div> <div>21,40</div>  | <div>21,40</div> <div>21,40</div>  |
| 28 | AcB01A  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Установка арматуры, ручным или механическим способом (задвижки, краны, вентили), на трубопроводы водоснабжения или канализации, диаметр 50-100 мм) Vana fonta d=50 mm         | buc | 1,000 | <div>604,63</div> <div>32,63</div> | <div>604,63</div> <div>32,63</div> |
| 29 | AcB01A  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Установка арматуры, ручным или механическим способом (задвижки, краны, вентили), на трубопроводы водоснабжения или канализации, диаметр 50-100 мм) Supara de presiune d=50 mm | buc | 1,000 | <div>604,63</div> <div>32,63</div> | <div>604,63</div> <div>32,63</div> |
| 30 | SD19A   | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" (Задвижка с прямым вентилем с резьбовой муфтой, диаметр 1/2"- 3/4" ) Robinet cu 3 cai pentru manometru                                                                                                                                                             | buc | 1,000 | <div>266,14</div> <div>13,64</div> | <div>266,14</div> <div>13,64</div> |
| 31 | IA18B   | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control ( Арматура для котлов центрального отопления: водомер или манометр с контрольным вентилем ) Manometru OBM 1 - 100                                                                                                                               | buc | 1,000 | <div>176,97</div> <div>23,73</div> | <div>176,97</div> <div>23,73</div> |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5      | 6                                  | 7                                   |
|----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 32 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Установка электросваркой стальных фланцев или накладок, на концы труб, диаметр 50-100 мм)                                                                 | buc | 3,000  | <div>331,29</div> <div>52,79</div> | <div>993,88</div> <div>158,38</div> |
| 33 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Установка электросваркой стальных фланцев или накладок, на концы труб, диаметр 50-100 мм) Racord d. 57x3.5 L=0.4 m                                        | buc | 1,000  | <div>194,79</div> <div>52,79</div> | <div>194,79</div> <div>52,79</div>  |
| 34 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Установка электросваркой стальных фланцев или накладок, на концы труб, диаметр 50-100 мм) Оголовок герметизированный ОГ-51                                | buc | 1,000  | <div>147,54</div> <div>52,79</div> | <div>147,54</div> <div>52,79</div>  |
| 35 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Установка электросваркой стальных фланцев или накладок, на концы труб, диаметр 50-100 мм) Cot otel d=50 mm                                                | buc | 1,000  | <div>194,79</div> <div>52,79</div> | <div>194,79</div> <div>52,79</div>  |
| 36 | IzD07C | Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei (Грунтовка и окраска резервуаров вручную, в следующих вариантах: один слой суриком и два слоя масляной краской) | m2  | 0,500  | <div>49,40</div> <div>34,40</div>  | <div>24,70</div> <div>17,20</div>   |
| 37 | CN01A  | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport                                                                                                                                                                                     | m2  | 10,000 | <div>5,66</div> <div>3,56</div>    | <div>56,59</div> <div>35,59</div>   |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5       | 6                                     | 7                                         |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |        | cu doua straturi de lapte de var (spoeli) (Простая побелка известковым молочком, внутренняя или наружная по любой поверхности в два слоя)                                                                                                                                                                                                       |       |         |                                       |                                           |
| 38 | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Установка чугунных или чугунобетонных крышек, без поддерживающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на непроезжей части, типа II A и B) | buc   | 1,000   | <div>1 772,32</div> <div>48,64</div>  | <div>1 772,32</div> <div>48,64</div>      |
| 39 | VB28A  | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN (Круглый дефлектор (отражатель) периметром 900-1600 мм, тип CR и C N)                                                                                                                                                                                                            | buc   | 1,000   | <div>1 120,40</div> <div>366,00</div> | <div>1 120,40</div> <div>366,00</div>     |
| 40 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)                                                                                                                                                            | 100m2 | 0,250   | <div>349,88</div> <div>349,88</div>   | <div>87,47</div> <div>87,47</div>         |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei   |         |                                       | 15 678,51                                 |
|    |        | <b>Total Statia subterana de distribuie la sonda arteziana pina la 12 m3/ora<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                           |       |         |                                       | <b>15 678,51<br/>2 560,05</b>             |
|    |        | <b>1.3. Lucrari de punere in productie a sondei arteziene</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |         |                                       |                                           |
| 41 | FjE03B | Executarea pomparilor pentru denisipare cu pompa sondei sau cu generatorul ДЭС-60 in lipsa curentului electric                                                                                                                                                                                                                                  | ora   | 120,000 | <div>336,60</div> <div>296,60</div>   | <div>40 392,00</div> <div>35 592,00</div> |
|    |        | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei   |         |                                       | 40 392,00                                 |
|    |        | <b>Total Lucrari de punere in productie a sondei arteziene<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |       |         |                                       | <b>40 392,00<br/>35 592,00</b>            |

| 1  | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6                    | 7                                |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------------------|----------------------------------|
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | lei  |         |                      | 394 092,19                       |
|    |              | <i>Asigurarea sociala</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 24 % |         |                      | 32 962,97                        |
|    |              | <i>Transport</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 %  |         |                      | 8 872,90                         |
|    |              | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |                      | 435 928,06                       |
|    |              | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 %  |         |                      | 21 796,40                        |
|    |              | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 %  |         |                      | 18 308,98                        |
|    |              | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |                      | 476 033,44                       |
|    |              | <b>Total LUCRARI DE FORAJ<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |                      | <b>476 033,44<br/>137 345,70</b> |
|    |              | <b>2. Lucrari de montaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |                      |                                  |
| 42 | 07-04-030-01 | Pompa arteziana co motok electric submersibil marca "4SR6/31"                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,000   | 8 509,96<br>5 237,96 | 8 509,96<br>5 237,96             |
| 43 | RpEG03A      | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Монтаж распределительных щитов в виде панели, шкафа, ячейки или пульта, полностью оснащенных, весом до 150 кг)                                                                                | buc  | 1,000   | 579,56<br>579,56     | 579,56<br>579,56                 |
| 44 | RpEB06A      | Conexiuni la presostatul instalatiei de hidrofor, tablouri, reostat de pornire a motoarelor de pina la 18,5 kw (Установка реле давления на водоподъемный насос, щиты, пусковые реостаты моторов, до 18 кВт)                                                                                                               | buc  | 3,000   | 111,02<br>51,02      | 333,05<br>153,05                 |
| 45 | RpED15C      | Montarea cablurilor electrice din cupru, pentru instalatii electrice fixe, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, simbol CMYY-ECSAIY, montate aparent, avind sectiunea de 3x50+25 mmp (Прокладка медных электрокабелей, в стационарных электропроводках, напряжением 3,5/6 кВ, CMYY-ESCAIY, наружная, площадью сечения 3x50+25 мм2) | m    | 200,000 | 80,65<br>13,05       | 16 130,08<br>2 610,08            |
| 46 | AcB03D       | Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, la                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,000   | 102,03<br>102,03     | 102,03<br>102,03                 |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                           | 4    | 5     | 6                 | 7                             |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------------|-------------------------------|
|    |                   | bransamentele de plumb, avind diametrul de 50 mm (Установка в существующем колодце, в местах прохождения свинцового трубопровода, водомера и врезка вентиля, диаметр 50 мм) |      |       |                   |                               |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                | lei  |       |                   | 25 654,68                     |
|    |                   | <i>Asigurari sociale</i>                                                                                                                                                    | 24 % |       |                   | 2 083,84                      |
|    |                   | <i>Transport</i>                                                                                                                                                            | 4 %  |       |                   | 548,00                        |
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                   |      |       |                   | 28 286,52                     |
|    |                   | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                  | 60 % |       |                   | 5 209,61                      |
|    |                   | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                   | 4 %  |       |                   | 1 339,84                      |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                |      |       |                   | 34 835,97                     |
|    |                   | <b>Total Lucrari de montaj<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                         |      |       |                   | <b>34 835,97<br/>8 682,68</b> |
|    |                   | <b>3. Procurarea utilajului</b>                                                                                                                                             |      |       |                   |                               |
| 47 | Pret de achizitie | Pompa arteziana cu motor electric submersibil, marca 4SR6/31                                                                                                                | buc  | 1,000 | 35 560,00<br>0,00 | 35 560,00<br>0,00             |
| 48 | Pret de achizitie | Procurarea contorului de apa "B Meters" d=50 mm                                                                                                                             | buc  | 1,000 | 4 850,00<br>0,00  | 4 850,00<br>0,00              |
| 49 | Pret de achizitie | Procurarea panoului de dirijare ADE-COS 0.5-10/40                                                                                                                           | buc  | 1,000 | 11 350,00<br>0,00 | 11 350,00<br>0,00             |
|    |                   | <i>Total</i>                                                                                                                                                                | lei  |       |                   | 51 760,00                     |
|    |                   | <i>Cheltuieli depozitare</i>                                                                                                                                                | 1 %  |       |                   | 517,60                        |
|    |                   | <b>Total Procurarea utilajului<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                     |      |       |                   | <b>52 277,60</b>              |

|  |  |                                          |      |  |  |                                  |
|--|--|------------------------------------------|------|--|--|----------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei  |  |  | 563 147,01                       |
|  |  | TVA                                      | 20 % |  |  | 112 629,40                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |      |  |  | <b>675 776,41<br/>146 028,38</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

Construcția infrastructurii de  
alimentarea cu apă potabilă în  
satul Moscovei, r-nul Cahul

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №  
Forarea sondei arteziene în s. Moscovei, r-nul Cahul

Valoarea de deviz 675 776,41 lei

Intocmit în prețuri curente 11.12.2024

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

Manopera :

|     |               |                                          |      |           |       |            |
|-----|---------------|------------------------------------------|------|-----------|-------|------------|
| 1.  | 1             | Затраты труда                            | h-om | 88,300    | 59,32 | 5 237,96   |
| 2.  | 7122050013400 | Zidar                                    | h-om | 0,710     | 59,32 | 42,12      |
| 3.  | 7123010010200 | Betonist                                 | h-om | 10,035    | 59,32 | 595,27     |
| 4.  | 7129090010600 | Drenor-canalist                          | h-om | 0,820     | 59,32 | 48,64      |
| 5.  | 7136020011620 | Instalator apă, canal                    | h-om | 0,230     | 59,32 | 13,64      |
| 6.  | 7136040011749 | Instalator încălzire și gaze             | h-om | 0,400     | 59,32 | 23,73      |
| 7.  | 7136050012000 | Instalator alimentări apă                | h-om | 189,300   | 59,32 | 11 229,26  |
| 8.  | 7136060011900 | Instalator ventilare și condiționare aer | h-om | 6,170     | 59,32 | 366,00     |
| 9.  | 7137010011520 | Electrician în construcții               | h-om | 56,350    | 59,32 | 3 342,69   |
| 10. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                          | h-om | 0,600     | 59,32 | 35,59      |
| 11. | 7141020013400 | Vopsitor industrial                      | h-om | 0,290     | 59,32 | 17,20      |
| 12. | 7212030022750 | Sudor electric                           | h-om | 1,560     | 59,32 | 92,54      |
| 13. | 8113020070100 | Sondor                                   | h-om | 2 101,179 | 59,32 | 124 641,93 |
| 14. | 9310060019900 | Muncitor necalificat                     | h-om | 2,557     | 41,75 | 106,76     |
| 15. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                    | h-om | 0,830     | 41,75 | 34,65      |
| 16. | 9310060019922 | Muncitor deservire                       | h-om | 4,800     | 41,75 | 200,40     |
|     |               | Total manopera                           |      |           |       | 146 028,38 |

Materiale:

|    |               |                                                   |    |           |        |           |
|----|---------------|---------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|
| 1. | 1212121212121 | Apă                                               | m3 | 203,976   | 14,00  | 2 855,67  |
| 2. | 1421102200290 | Pietris ciuruit spălat de mal 7-30 mm             | m3 | 0,616     | 500,00 | 308,00    |
| 3. | 1421102200525 | Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,724     | 170,00 | 123,08    |
| 4. | 1421202200878 | Nisip filtru SiO2 97% granulație 2.8 - 5.6 mm     | m3 | 1,848     | 170,00 | 314,16    |
| 5. | 1422102205525 | Bentonita macinată activată                       | kg | 6 860,800 | 10,00  | 68 608,00 |

|     |                |                                                           |     |         |           |                   |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-------------------|
| 6.  | 15456          | Tevi pentru tubaj PVC DN140 R16 in fante pentru filtre    | m   | 9,000   | 550,00    | 4 950,00          |
| 7.  | 1654564        | Mufa termica GPS-1                                        | buc | 1,000   | 560,00    | 560,00            |
| 8.  | 1714227322940  | Cinipa fuior                                              | kg  | 0,006   | 50,00     | 0,30              |
| 9.  | 2430116103218  | Vopsea de ulei orice culoare                              | kg  | 0,100   | 75,00     | 7,50              |
| 10. | 2430126100338  | Solutie de etansare                                       | kg  | 0,012   | 120,00    | 1,44              |
| 11. | 2513736621533  | Banda izolatoare din pinza cauc.tip pc 10m x 20mm S3658   | m   | 9,000   | 20,00     | 180,00            |
| 12. | 2521216701000  | Teava din otel d=57x4 mm                                  | m   | 180,000 | 140,00    | 25 200,00         |
| 13. | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                            | kg  | 912,630 | 2,30      | 2 099,05          |
| 14. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500             | kg  | 266,670 | 2,30      | 613,34            |
| 15. | 2652102100696  | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146           | kg  | 3,000   | 7,00      | 21,00             |
| 16. | 26611264332012 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3)          | buc | 1,000   | 2 500,00  | 2 500,00          |
| 17. | 26611264332021 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)             | buc | 1,000   | 2 100,00  | 2 100,00          |
| 18. | 2735725900310  | Electrozi pentru sudura d=3.25 mm                         | kg  | 0,690   | 75,00     | 51,75             |
| 19. | 2811236305660  | Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz | kg  | 30,000  | 25,00     | 750,00            |
| 20. | 2874117300000  | Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica               | buc | 2,080   | 550,00    | 1 144,00          |
| 21. | 2875274200000  | Capac cu rama                                             | buc | 1,020   | 1 650,00  | 1 683,00          |
| 22. | 287527440      | Racord d 57x3.5 L=0.4m                                    | buc | 1,050   | 120,00    | 126,00            |
| 23. | 2875274400100  | Flansa din otel pentru sudura                             | buc | 3,150   | 250,00    | 787,50            |
| 24. | 28752744001000 | Оголовок герметизированный ОГ-51                          | buc | 1,050   | 75,00     | 78,75             |
| 25. | 28752744001001 | Cot otel d=50 mm                                          | buc | 1,050   | 120,00    | 126,00            |
| 26. | 2913124503150  | Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe               | buc | 1,010   | 250,00    | 252,50            |
| 27. | 2952127344244  | Sape foraj cu insertie widia d=151 mm                     | buc | 4,475   | 1 000,00  | 4 475,00          |
| 28. | 3000009135     | Pompa arteziana marca 4SR6/31                             | buc | 1,000   | 35 000,00 | 35 000,00         |
| 29. | 3132154        | Cablu electric PVS 4x6                                    | m   | 208,000 | 65,00     | 13 520,00         |
| 30. | 33205000000000 | Manometru OBM 1-100                                       | buc | 1,010   | 150,00    | 151,50            |
| 31. | 3320634625000  | Contor de apa "B Meters" d=50 mm                          | buc | 1,000   | 4 850,00  | 4 850,00          |
| 32. | 42425548       | Panou de dirijare "ADE-COS" 0.5-10/40                     | buc | 1,000   | 11 350,00 | 11 350,00         |
| 33. | 546415634      | Mufe conducte d=57x4 mm                                   | buc | 20,398  | 75,00     | 1 529,85          |
| 34. | 6377778        | Deflector                                                 | buc | 1,000   | 750,00    | 750,00            |
| 35. | 676899991      | Tevi pentru tubaj PVC DN140 R16                           | m   | 196,500 | 510,00    | 100 215,00        |
|     |                | <b>Total materiale de construcții</b>                     |     |         |           | <b>287 282,39</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|    |               |                                                                                                                          |      |         |        |                  |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 1. | 021102        | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования (кроме магистрального трубопровода) 10 т | h-ut | 8,180   | 400,00 | 3 272,00         |
| 2. | 040103        | Electrocentrale mobile 30 kw                                                                                             | h-ut | 120,000 | 40,00  | 4 800,00         |
| 3. | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                              | h-ut | 1,580   | 400,00 | 632,00           |
| 4. | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3A3                                                              | h-ut | 226,301 | 100,00 | 22 630,10        |
| 5. | 2952270002989 | Instalatie de carotaj electric                                                                                           | h-ut | 8,000   | 700,00 | 5 600,00         |
| 6. | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                         | h-ut | 2,400   | 40,00  | 96,00            |
| 7. | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                | h-ut | 0,220   | 20,00  | 4,40             |
| 8. | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                           | h-ut | 0,650   | 40,00  | 26,00            |
| 9. | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                          | h-ut | 2,839   | 400,00 | 1 135,60         |
|    |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                                                                                      |      |         |        | <b>38 196,10</b> |

|       |      |                |
|-------|------|----------------|
| Total | lei  | 563 147,0<br>1 |
| TVA   | 20 % | 112 629,4<br>0 |

**Total deviz:**

**675 776,4  
1**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Constructia infrastructurii de  
alimentarea cu apa potabila on satul Moscovei,  
r-nul Cahul**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                            | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4      | 5                                      | 6                    | 7                      |
|        |                             | <b>1. LUCRARI DE FORAJ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                        |                      |                        |
|        |                             | <b>1.1. Lichidarea sondei arteziene</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                        |                      |                        |
| 1      | FjH03C                      | Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica FA (Установка и демонтаж бурильной гидравлической установки URB-2.5 A (Doar manopera h-om, restul mater se exclud)                                                                                                                          | buc    |                                        |                      | 10 143,72<br>10 143,72 |
|        | 8113020070100               | Sondor                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 171,000                                | 59,32                | 10 143,72              |
|        |                             | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei    |                                        |                      | 10 143,72              |
| 2      | TsC02B1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории) | 100 m3 |                                        |                      | 1 756,00<br>0,00       |
|        | 2952260003521               | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 4,390                                  | 400,00               | 1 756,00               |
|        |                             | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                 | lei    |                                        |                      | 351,20                 |
| 3      | FjH01B                      | Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.200 kg/dm3 (Приготовление бурового раствора, весовой плотностью 1.200 кг/дм3)                                                                                                                                                            | m3     |                                        |                      | 3 355,09<br>106,78     |
|        | 8113020070100               | Sondor                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om   | 1,800                                  | 59,32                | 106,78                 |
|        | 1422102205525               | Bentonita macinata activata                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg     | 320,000                                | 10,00                | 3 200,00               |
|        | 12121212121                 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3     | 0,880                                  | 14,00                | 12,32                  |
|        | 2952270002711               | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3A3                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut   | 0,360                                  | 100,00               | 36,00                  |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4        | 5       | 6        | 7                     |
|----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|-----------------------|
|    |                      | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei      |         |          | 71 933,22             |
| 4  | FjB03C               | Foraj hidraulic cu circulație directă executat cu instalație URB-2.5 A ,0-400 m adâncime, în teren grupă II (Гидравлическое бурение с прямой циркуляцией, выполненное установкой URB-2.5 A, глубина 0-400 м, в грунте II категории D=151 mm )  | m        |         |          | 87,33<br>64,07        |
|    | 8113020070100        | Sondor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om     | 1,080   | 59,32    | 64,07                 |
|    | 2952127344244        | Sape foraj cu insertie widia d=151 mm                                                                                                                                                                                                          | buc      | 0,005   | 1 000,00 | 5,27                  |
|    | 2952270002711        | Instalație de foraj hidraulic cu circulație directă URB-3A3                                                                                                                                                                                    | h-ut     | 0,180   | 100,00   | 18,00                 |
|    |                      | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei      |         |          | 1 309,98              |
| 5  | FjB03E               | Foraj hidraulic cu circulație directă executat cu instalație URB-2.5 A ,0-400 m adâncime, în teren grupă III (Гидравлическое бурение с прямой циркуляцией, выполненное установкой URB-2.5 A, глубина 0-400 м, в грунте III категории) D=151 mm | m        |         |          | 252,83<br>185,08      |
|    | 8113020070100        | Sondor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om     | 3,120   | 59,32    | 185,08                |
|    | 2952127344244        | Sape foraj cu insertie widia d=151 mm                                                                                                                                                                                                          | buc      | 0,015   | 1 000,00 | 15,75                 |
|    | 2952270002711        | Instalație de foraj hidraulic cu circulație directă URB-3A3                                                                                                                                                                                    | h-ut     | 0,520   | 100,00   | 52,00                 |
|    |                      | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei      |         |          | 48 036,90             |
| 6  | FjF01A               | Carotaj electric inclusiv pregătirea forajului pentru tubare executat cu instalație URB-2.5 A hidraulică (Электрический каротаж, включая подготовку бурения гидравлической установкой URB-2.5 A, для скважин)                                  | operatie |         |          | 12 732,00<br>5 932,00 |
|    | 8113020070100        | Sondor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om     | 100,000 | 59,32    | 5 932,00              |
|    | 2952270002711        | Instalație de foraj hidraulic cu circulație directă URB-3A3                                                                                                                                                                                    | h-ut     | 12,000  | 100,00   | 1 200,00              |
|    | 2952270002989        | Instalație de carotaj electric                                                                                                                                                                                                                 | h-ut     | 8,000   | 700,00   | 5 600,00              |
|    |                      | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei      |         |          | 12 732,00             |
| 7  | FjB03C               | Foraj hidraulic cu circulație directă executat cu instalație URB-2.5 A ,0-400 m adâncime, în teren grupă II (Гидравлическое бурение с прямой циркуляцией, выполненное установкой URB-2.5 A, глубина 0-400 м, в грунте II категории) D=320 mm   | m        |         |          | 41,79<br>30,75        |
|    | 8113020070100        | Sondor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om     | 1,080   | 59,32    | 30,75                 |
|    | 2952127344244        | Sape foraj cu insertie widia d=151 mm                                                                                                                                                                                                          | buc      | 0,005   | 1 000,00 | 2,40                  |
|    | 2952270002711        | Instalație de foraj hidraulic cu circulație directă URB-3A3                                                                                                                                                                                    | h-ut     | 0,180   | 100,00   | 8,64                  |
|    |                      | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei      |         |          | 626,87                |
| 8  | FjB03E               | Foraj hidraulic cu circulație directă executat cu instalație URB-2.5 A ,0-400 m adâncime, în teren grupă III (Гидравлическое бурение с прямой циркуляцией, выполненное установкой URB-2.5 A, глубина 0-400 м, в грунте III категории) D=320 mm | m        |         |          | 121,00<br>88,84       |
|    | 8113020070100        | Sondor                                                                                                                                                                                                                                         | h-om     | 3,120   | 59,32    | 88,84                 |
|    | 2952127344244        | Sape foraj cu insertie widia d=151 mm                                                                                                                                                                                                          | buc      | 0,015   | 1 000,00 | 7,20                  |
|    | 2952270002711        | Instalație de foraj hidraulic cu circulație directă URB-3A3                                                                                                                                                                                    | h-ut     | 0,520   | 100,00   | 24,96                 |
|    |                      | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei      |         |          | 22 989,55             |
| 9  | Preturi de achiziție | Procurarea tevilor de tubaj din PVC DN140 R16                                                                                                                                                                                                  | m        |         |          | 510,00<br>0,00        |
|    | 676899991            | Tevi pentru tubaj PVC DN140 R16                                                                                                                                                                                                                | m        | 1,000   | 510,00   | 510,00                |
|    |                      | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                      | lei      |         |          | 100 215,00            |
| 10 | Preturi de achiziție | Procurarea tevilor de tubaj din PVC DN140 R16 în fante pentru filtre                                                                                                                                                                           | m        |         |          | 550,00<br>0,00        |
|    | 15456                | Tevi pentru tubaj PVC DN140 R16 în fante pentru filtre                                                                                                                                                                                         | m        | 1,000   | 550,00   | 550,00                |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5         | 6      | 7                  |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------|--------------------|
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |           |        | 4 950,00           |
| 11 | FjD03C            | Tubarea coloanelor filtrante si piesei de fund la forajele executate cu instalatie URB-2.5 A hidraulica (Закрепление фильтрующих колонн и деталей дна, в процессе бурения гидравлической установкой URB-2.5 A) (filtru in fante) in intervalul 189-198 m. Filrul este compus din 2-3 sectiuni cu o lungime totala de 9 m | m    |           |        | 770,50<br>601,50   |
|    | 8113020070100     | Sondor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 10,140    | 59,32  | 601,50             |
|    | 2952270002711     | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3A3                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 1,690     | 100,00 | 169,00             |
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |           |        | 6 934,54           |
| 12 | FjD02C            | Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatie URB-2.5 A hidraulica (Закрепление постоянной обсадной колонны, не включая фильтр и деталь дна, в процессе бурения гидравлической установкой URB-2.5 A)                                                              | m    |           |        | 41,03<br>32,03     |
|    | 8113020070100     | Sondor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,540     | 59,32  | 32,03              |
|    | 2952270002711     | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3A3                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,090     | 100,00 | 9,00               |
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |           |        | 8 062,95           |
| 13 | FjF04B            | Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie URB-2.5 A hidraulica (Очистка и промывка водой, в процессе бурения установкой URB-2.5 A)                                                                                                                                                                | m    |           |        | 30,84<br>14,24     |
|    | 8113020070100     | Sondor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,240     | 59,32  | 14,24              |
|    | 1212121212121     | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,900     | 14,00  | 12,60              |
|    | 2952270002711     | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3A3                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,040     | 100,00 | 4,00               |
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |           |        | 6 321,54           |
| 14 | FjE01C            | Introducerea materialului filtrant in jurul filtrului la foraje executate cu instalatie FA 50 hidraulica (Ввод фильтрующего материала вокруг фильтра, в процессе бурения гидравлической установкой FA 50)                                                                                                                | m3   |           |        | 698,21<br>405,73   |
|    | 8113020070100     | Sondor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 6,840     | 59,32  | 405,73             |
|    | 1421202200878     | Nisip filtru SiO2 97% granulatie 2.8 - 5.6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 1,050     | 170,00 | 178,50             |
|    | 2952270002711     | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3A3                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 1,140     | 100,00 | 113,98             |
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |           |        | 1 228,85           |
| 15 | FjF03B            | Cimentarea coloanelor de exploatare pentru izolarea straturilor acvifere la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica (Цементация скважин в процессе бурения гидравлической установкой FA 50, для изоляции водоносных слоев)                                                                                     | m3   |           |        | 3 667,85<br>931,32 |
|    | 8113020070100     | Sondor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 15,700    | 59,32  | 931,32             |
|    | 2651122100024     | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1 049,000 | 2,30   | 2 412,70           |
|    | 1212121212121     | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,700     | 14,00  | 9,80               |
|    | 2952270002711     | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3A3                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 3,140     | 100,00 | 314,02             |
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |           |        | 3 191,03           |
| 16 | FjF05B            | Decolmatarea straturilor acvifere prin pistonaj cu lingura la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica (Осушение водоносных слоев с помощью желонки, в процессе бурения установкой FA 50)                                                                                                                       | m    |           |        | 158,64<br>118,64   |
|    | 8113020070100     | Sondor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,000     | 59,32  | 118,64             |
|    | 2952270002711     | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3A3                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,400     | 100,00 | 40,00              |
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |           |        | 1 427,76           |
| 17 | Pret de achizitie | Procurarea tevilor de ridicare a apei d=57x4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    |           |        | 140,00<br>0,00     |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5       | 6      | 7                  |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|--------------------|
|    | 2521216701000 | Teava din otel d=57x4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m      | 1,000   | 140,00 | 140,00             |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei    |         |        | 25 200,00          |
| 18 | AcA06C        | Montarea in pamint a tevilor din otel negre sau zincate, asamblate prin insurubare, avind diametrul de 57x4 mm (Подземная укладка черных или оцинкованных стальных труб, соединенных путем завинчивания, диаметр 57x4 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                     | m      |         |        | 68,70<br>56,35     |
|    | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om   | 0,950   | 59,32  | 56,35              |
|    | 546415634     | Mufe conducte d=57x4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc    | 0,1111  | 75,00  | 8,50               |
|    | 2952270002711 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3A3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0385  | 100,00 | 3,85               |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei    |         |        | 12 366,57          |
|    |               | <b>1.2. Statia subterana de distribuire la sonda arteziana pina la 12 m3/ora</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |        |                    |
| 19 | TsC02B1       | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории)                                                                                                                                                                                            | 100 m3 |         |        | 1 755,00<br>0,00   |
|    | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut   | 4,390   | 400,00 | 1 755,00           |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei    |         |        | 280,80             |
| 20 | TsA01B1       | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль на высоту < 0,60 м, средний грунт) | m3     |         |        | 32,15<br>32,15     |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om   | 0,770   | 41,75  | 32,15              |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei    |         |        | 19,29              |
| 21 | RpAcA27A      | Taierea in sant, cu arc electric. a tuburilor din fonta de presiune, avind diametrul de 200-300 mm (Резка чугунных напорных труб, диам. 200-300 мм, электрической дугой, в траншее)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc    |         |        | 170,29<br>92,54    |
|    | 7212030022750 | Sudor electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om   | 1,560   | 59,32  | 92,54              |
|    | 2735725900310 | Electrozi pentru sudura d=3.25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg     | 0,690   | 75,00  | 51,75              |
|    | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut   | 0,650   | 40,00  | 26,00              |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei    |         |        | 170,29             |
| 22 | CA01B2        | Preparare manuala a betonului pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Приготовление бетона вручную для укладки типичными средствами, бетон класса (Bc 10/ B 150)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3     |         |        | 1 343,64<br>228,38 |
|    | 7123010010200 | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om   | 3,850   | 59,32  | 228,38             |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg     | 281,000 | 2,30   | 646,30             |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3     | 0,746   | 170,00 | 126,74             |
|    | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3     | 0,685   | 500,00 | 342,22             |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lei    |         |        | 1 209,28           |
| 23 | CA03B3        | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой                                                                                                                                                                                                                                              | m3     |         |        | 449,73<br>449,73   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6        | 7                                           |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|---------------------------------------------|
|    |                | отметки, приготовление бетона вручную и укладка его типичными средствами, бетон класса...)                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          |                                             |
|    | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 7,300  | 59,32    | 433,03                                      |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,400  | 41,75    | 16,70                                       |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 404,76                                      |
| 24 | AcE12A         | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 2,0 м, в сухих грунтах)                                                                                           | m3   |        |          | <div>1 146,45</div> <hr/> <div>474,50</div> |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 6,000  | 59,32    | 355,92                                      |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,840  | 41,75    | 118,58                                      |
|    | 3410520001373  | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 1,680  | 400,00   | 671,95                                      |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 1 937,50                                    |
| 25 | AcE12A1        | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Элементы водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 2,0 м, в сухих грунтах. (КЦ-20-9 - 2 buc, КЦП1-20-1 - 1 buc) | buc  |        |          | <div>4 600,00</div> <hr/> <div>0,00</div>   |
|    | 26611264332021 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,000  | 2 100,00 | 2 100,00                                    |
|    | 26611264332012 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,000  | 2 500,00 | 2 500,00                                    |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 4 600,00                                    |
| 26 | AcF02A         | Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton (Лестница с косоурами из полосовой стали 50x10 мм и ступенями из арматурной стали диам. 20 мм, для спуска в колодцы из бетонных труб)                                                                                        | m    |        |          | <div>395,17</div> <hr/> <div>20,17</div>    |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,340  | 59,32    | 20,17                                       |
|    | 2811236305660  | Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 15,000 | 25,00    | 375,00                                      |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 790,34                                      |
| 27 | RpCU05C        | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах или перекрытиях из камня или железобетона толщ. до 15 см)                                                                                        | buc  |        |          | <div>21,40</div> <hr/> <div>21,40</div>     |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,030  | 59,32    | 1,78                                        |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,470  | 41,75    | 19,62                                       |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 21,40                                       |
| 28 | AcB01A         | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Установка арматуры, ручным или механическим способом (задвижки, краны, вентили), на трубопроводы водоснабжения или канализации, диаметр 50-100 мм) Vana fonta d=50 mm              | buc  |        |          | <div>604,63</div> <hr/> <div>32,63</div>    |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,550  | 59,32    | 32,63                                       |
|    | 2874117300000  | Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,000  | 550,00   | 572,00                                      |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | lei  |        |          | 604,63                                      |
| 29 | AcB01A         | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Установка арматуры, ручным или                                                                                                                                                     | buc  |        |          | <div>604,63</div> <hr/> <div>32,63</div>    |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5     | 6      | 7               |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|-----------------|
|    |                | механическим способом (задвижки, краны, вентили), на трубопроводы водоснабжения или канализации, диаметр 50-100 мм)<br>Supara de presiune d=50 mm                                                                                                              |      |       |        |                 |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,550 | 59,32  | 32,63           |
|    | 2874117300000  | Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,000 | 550,00 | 572,00          |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |       |        | 604,63          |
| 30 | SD19A          | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4"<br>(Задвижка с прямым вентилем с резьбовой муфтой, диаметр 1/2"- 3/4" ) Robinet cu 3 cai pentru manometru                                                                     | buc  |       |        | 266,14<br>13,64 |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,230 | 59,32  | 13,64           |
|    | 2913124503150  | Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,000 | 250,00 | 252,50          |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |       |        | 266,14          |
| 31 | IA18B          | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control ( Арматура для котлов центрального отопления: водомер или манометр с контрольным вентилем )<br>Manometru OBM 1 - 100                                       | buc  |       |        | 176,97<br>23,73 |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,400 | 59,32  | 23,73           |
|    | 33205000000000 | Manometru OBM 1-100                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,010 | 150,00 | 151,50          |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,006 | 50,00  | 0,30            |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,012 | 120,00 | 1,44            |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |       |        | 176,97          |
| 32 | AcA31A         | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm<br>(Установка электросваркой стальных фланцев или накладок, на концы труб, диаметр 50-100 мм)                                  | buc  |       |        | 331,29<br>52,79 |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,890 | 59,32  | 52,79           |
|    | 2875274400100  | Flansa din otel pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,000 | 250,00 | 262,50          |
|    | 3110320003006  | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,400 | 40,00  | 16,00           |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |       |        | 993,88          |
| 33 | AcA31A         | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm<br>(Установка электросваркой стальных фланцев или накладок, на концы труб, диаметр 50-100 мм) Racord d. 57x3.5 L=0.4 m         | buc  |       |        | 194,79<br>52,79 |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,890 | 59,32  | 52,79           |
|    | 287527440      | Racord d 57x3.5 L=0.4m                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,000 | 120,00 | 126,00          |
|    | 3110320003006  | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,400 | 40,00  | 16,00           |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |       |        | 194,79          |
| 34 | AcA31A         | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm<br>(Установка электросваркой стальных фланцев или накладок, на концы труб, диаметр 50-100 мм) Оголовок герметизированный ОГ-51 | buc  |       |        | 147,54<br>52,79 |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,890 | 59,32  | 52,79           |
|    | 28752744001000 | Оголовок герметизированный ОГ-51                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,000 | 75,00  | 78,75           |
|    | 3110320003006  | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,400 | 40,00  | 16,00           |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                      | lei  |       |        | 147,54          |
| 35 | AcA31A         | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm<br>(Установка электросваркой стальных фланцев или накладок, на концы труб, диаметр 50-100 мм) Cot otel d=50 mm                 | buc  |       |        | 194,79<br>52,79 |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,890 | 59,32  | 52,79           |
|    | 28752744001001 | Cot otel d=50 mm                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,000 | 120,00 | 126,00          |
|    | 3110320003006  | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,400 | 40,00  | 16,00           |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5      | 6        | 7                    |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|----------------------|
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei   |        |          | 194,79               |
| 36 | IzD07C        | Grunduirea si vopsirea manuala a rezervoarelor cu vopsele gata preparate, in urmatoarele variante: un strat de vopsea de miniu de plumb si doua straturi de vopsea de ulei (Грунтовка и окраска резервуаров вручную, в следующих вариантах: один слой суриком и два слоя масляной краской)                                                      | m2    |        |          | 49,40<br>34,40       |
|    | 7141020013400 | Vopsitor industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,580  | 59,32    | 34,40                |
|    | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg    | 0,200  | 75,00    | 15,00                |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei   |        |          | 24,70                |
| 37 | CN01A         | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) (Простая побелка известковым молочком, внутренняя или наружная по любой поверхности в два слоя)                                                                                                | m2    |        |          | 5,66<br>3,56         |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,060  | 59,32    | 3,56                 |
|    | 2652102100696 | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg    | 0,300  | 7,00     | 2,10                 |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei   |        |          | 56,59                |
| 38 | AcE07B        | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Установка чугунных или чугунобетонных крышек, без поддерживающей детали, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на непроезжей части, типа II A и B) | buc   |        |          | 1 772,32<br>48,64    |
|    | 7129090010600 | Drenor-canalist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om  | 0,820  | 59,32    | 48,64                |
|    | 2875274200000 | Capac cu rama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc   | 1,000  | 1 650,00 | 1 683,00             |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg    | 13,500 | 2,30     | 31,67                |
|    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3    | 0,052  | 170,00   | 9,01                 |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei   |        |          | 1 772,32             |
| 39 | VB28A         | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN (Круглый дефлектор (отражатель) периметром 900-1600 мм, тип CR и C N)                                                                                                                                                                                                            | buc   |        |          | 1 120,40<br>366,00   |
|    | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om  | 6,170  | 59,32    | 366,00               |
|    | 6377778       | Deflector                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc   | 1,000  | 750,00   | 750,00               |
|    | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 0,220  | 20,00    | 4,40                 |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei   |        |          | 1 120,40             |
| 40 | TsE01B        | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)                                                                                                                                                            | 100m2 |        |          | 349,88<br>349,88     |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om  | 8,380  | 41,75    | 349,88               |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei   |        |          | 87,47                |
|    |               | <b>1.3. Lucrari de punere in productie a sondei arteziene</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |          |                      |
| 41 | FjE03B        | Executarea pomparilor pentru denisipare cu pompa sondei sau cr generatorul ДЭС-60 in lipsa curentului electric                                                                                                                                                                                                                                  | ora   |        |          | 336,60<br>296,60     |
|    | 8113020070100 | Sondor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om  | 5,000  | 59,32    | 296,60               |
|    | 040103        | Electrocentrale mobile 30 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut  | 1,000  | 40,00    | 40,00                |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei   |        |          | 40 392,00            |
|    |               | <b>2. Lucrari de montaj</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |        |          |                      |
| 42 | 07-04-030-01  | Pompa arteziana co motok electric submersibil marca "4SR6/31"                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc   |        |          | 8 509,96<br>5 237,96 |
|    | 1             | Затраты труда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om  | 88,300 | 59,32    | 5 237,96             |
|    | 021102        | Краны на автомобильном ходу при работе на                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut  | 8,180  | 400,00   | 3 272,00             |

| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5     | 6         | 7                 |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------|-------------------|
|    |                   | montaje tehnologice de echipare a echipamentelor (cu excepția echipamentelor de transport) 10 t                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |           |                   |
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |       |           | 8 509,96          |
| 43 | RpEG03A           | Montarea tablourilor de distribuție format panou, dulap, celulă sau pupitr, gata echipate, având greutatea până la 150 kg (Montaj distribuitorilor de curent în formă de panou, dulap, celulă sau pupitr, echipate, având greutatea până la 150 kg)                                                                                                             | buc  |       |           | 579,56<br>579,56  |
|    | 7137010011520     | Electrician în construcții                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 9,770 | 59,32     | 579,56            |
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |       |           | 579,56            |
| 44 | RpEB06A           | Conexiuni la presostatul instalației de hidrofor, tablouri, reostat de pornire a motoarelor de până la 18,5 kW (Instalarea reostatelor de pornire a motoarelor de până la 18,5 kW, reostatelor de pornire a motoarelor de până la 18,5 kW, reostatelor de pornire a motoarelor de până la 18,5 kW)                                                              | buc  |       |           | 111,02<br>51,02   |
|    | 7137010011520     | Electrician în construcții                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,860 | 59,32     | 51,02             |
|    | 2513736621533     | Banda izolatoare din pinza cauc. tip pc 10m x 20mm S3658                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 3,000 | 20,00     | 60,00             |
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |       |           | 333,05            |
| 45 | RpED15C           | Montarea cablurilor electrice din cupru, pentru instalații electrice fixe, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, simbol CMYY-ESCAIY, montate aparent, având secțiunea de 3x50+25 mm <sup>2</sup> (Proiectarea și montajul cablurilor electrice din cupru, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, simbol CMYY-ESCAIY, montate aparent, având secțiunea de 3x50+25 mm <sup>2</sup> ) | m    |       |           | 80,65<br>13,05    |
|    | 7137010011520     | Electrician în construcții                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,220 | 59,32     | 13,05             |
|    | 3132154           | Cabluri electrice PVS 4x6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,000 | 65,00     | 67,60             |
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |       |           | 16 130,08         |
| 46 | AcB03D            | Montarea în canalul existent a contorului de apă a robinetului de concesie îngropat, la bransamentele de plumb, având diametrul de 50 mm (Instalarea în canalul existent a contorului de apă a robinetului de concesie îngropat, la bransamentele de plumb, având diametrul de 50 mm)                                                                           | buc  |       |           | 102,03<br>102,03  |
|    | 7136050012000     | Instalator alimentări apă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,720 | 59,32     | 102,03            |
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |       |           | 102,03            |
|    |                   | <b>3. Procurarea utilajului</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |           |                   |
| 47 | Pret de achiziție | Pompa arteziană cu motor electric submersibil, marca 4SR6/31                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  |       |           | 35 560,00<br>0,00 |
|    | 1654564           | Mufa termică GPS-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,000 | 560,00    | 560,00            |
|    | 3000009135        | Pompa arteziană marca 4SR6/31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,000 | 35 000,00 | 35 000,00         |
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |       |           | 35 560,00         |
| 48 | Pret de achiziție | Procurarea contorului de apă "B Meters" d=50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  |       |           | 4 850,00<br>0,00  |
|    | 3320634625000     | Contor de apă "B Meters" d=50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,000 | 4 850,00  | 4 850,00          |
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |       |           | 4 850,00          |
| 49 | Pret de achiziție | Procurarea panoului de direcționare ADE-COS 0.5-10/40                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  |       |           | 11 350,00<br>0,00 |
|    | 42425548          | Panou de direcționare "ADE-COS" 0.5-10/40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,000 | 11 350,00 | 11 350,00         |
|    |                   | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | lei  |       |           | 11 350,00         |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

---

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Constructia infrastructurii de  
alimentarea cu apa potabila on  
satul Moscovei, r-nul Cahul**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №**  
**Lichidarea sondei nr.1357 din s. Moscovei, r-nul Cahul.**

**Valoarea de deviz 50 667,23 lei**

Intocmit in prețuri curente 11.12.2024

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                       | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lichidarea sondei arteziene 1357</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpAcB42A                    | Demontarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica, la conductele de alimentare cu apa, avind diametrul de 50-250 mm (Демонтаж арматуры с ручным или механическим способом (задвижки, краны, вентили), на трубопроводы водоснабжения, диаметр 50-250 мм) Demontarea placii de metal de la gura sondei | buc  | 1,000                                 | 24,91<br>24,91                        | 24,91<br>24,91         |
| 2      | FjH03C                      | Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica FA (Установка и демонтаж бурильной гидравлической установки URB-3AM                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,000                                 | 10 143,72<br>10 143,72                | 10 143,72<br>10 143,72 |
| 3      | FjH01C                      | Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.250 kg/dm3 (Приготовление бурового раствора, весовой плотностью 1.250 кг/дм3)                                                                                                                                                                     | m3   | 5,730                                 | 178,46<br>133,46                      | 1 022,55<br>764,75     |
| 4      | FjB03A                      | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3AM ,0-400 m adincime, in teren grupa I (Гидравлическое бурение с прямой циркуляцией,                                                                                                                                                      | m    | 300,000                               | 43,66<br>32,03                        | 13 096,84<br>9 609,84  |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4  | 5       | 6                  | 7                    |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------------------|----------------------|
|    |        | выполненное установкой URB-3AM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |         |                    |                      |
| 5  | FjF04B | Curătirea și spalarea cu apă a forajelor executate cu instalație FA 50 hidraulică (Очистка и промывка водой, в процессе бурения установкой URB-3AM)                                                                                                                                                                                                                           | m  | 202,000 | 19,40<br>14,24     | 3 918,41<br>2 875,83 |
| 6  | FjE04A | Introducerea balastului în jurul coloanei definitive (Ввод балласта вокруг постоянных колонн) intervalul 202-185 m                                                                                                                                                                                                                                                            | m3 | 0,320   | 428,62<br>222,44   | 137,16<br>71,18      |
| 7  | FjF03A | Cimentarea coloanelor de exploatare pentru izolarea straturilor acvifere la forajele executate cu instalație FA 20 hidraulică (Цементация скважин в процессе бурения гидравлической установкой URB-3AM, для изоляции водоносных слоев) (după de ciment 185-183 m)                                                                                                             | m3 | 0,040   | 4 360,75<br>931,25 | 174,43<br>37,25      |
| 8  | FjE04A | Introducerea balastului în jurul coloanei definitive (Ввод балласта вокруг постоянных колонн) (umplerea găurei sondei cu mortar argilos dens în intervalul coloanei compacte) (intervalul 183-7 m)                                                                                                                                                                            | m3 | 3,900   | 351,34<br>222,45   | 1 370,22<br>867,56   |
| 9  | FjF03A | Cimentarea gurii sondei 7.0-5.0 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3 | 0,040   | 4 107,00<br>931,25 | 164,28<br>37,25      |
| 10 | FjE04A | Introducerea balastului din noroi cu greutatea specifică (umplerea găurei sondei cu mortar argilos dens în intervalul coloanei compacte) (intervalul 5-1 m)                                                                                                                                                                                                                   | m3 | 0,090   | 504,11<br>222,78   | 45,37<br>20,05       |
| 11 | TsA03E | Săpătura manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz înclinat la fundații, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, până la 1,5 m adâncime teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м, без подпорок, с наклонными откосами, в фундаментах и каналах, и т.д., в | m3 | 1,000   | 80,16<br>80,16     | 80,16<br>80,16       |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4     | 5     | 6                  | 7                              |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------|--------------------------------|
|    |         | несвязном или малосвязаном плотном грунте, глубиной до 1,5 м, средний грунт)                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |       |                    |                                |
| 12 | RCsB22A | Taierea tevilor din otel d=168 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m     | 0,530 | 45,75<br>17,79     | 24,25<br>9,43                  |
| 13 | AcA31A  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Установка электросваркой стальных фланцев или накладок, на концы труб, диаметр 50-100 мм) Sudarea coracului din metal                                                                                        | buc   | 1,000 | 331,29<br>52,79    | 331,29<br>52,79                |
| 14 | FjF03A  | Cimentarea gurii sondei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3    | 0,500 | 3 831,56<br>931,32 | 1 915,78<br>465,66             |
| 15 | TsD04D  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в горизонтальных или наклоненных на 1/4 выемках, с поливкой каждого слоя грунта, толщиной 20 см, связный грунт) | m3    | 1,000 | 29,37<br>27,97     | 29,37<br>27,97                 |
| 16 | TsE01B  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)                                                                                                                                                          | 100m2 | 0,050 | 349,80<br>349,80   | 17,49<br>17,49                 |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei   |       |                    | 32 496,23                      |
|    |         | <b>Total Lichidarea sondei arteziene 1357<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |       |                    | <b>32 496,23<br/>25 105,84</b> |

|  |  |                            |      |           |
|--|--|----------------------------|------|-----------|
|  |  | Total                      | lei  | 32 496,23 |
|  |  | Asigurarea sociala         | 24 % | 6 025,40  |
|  |  | Transportarea materialelor | 4 %  | 143,84    |
|  |  | Total                      |      | 38 665,47 |
|  |  | Cheltuieli de regie        | 5 %  | 1 933,27  |
|  |  | Total                      |      | 40 598,74 |

| 1 | 2 | 3                                | 4    | 5 | 6 | 7         |
|---|---|----------------------------------|------|---|---|-----------|
|   |   | Beneficiu de deviz               | 4 %  |   |   | 1 623,95  |
|   |   | Total                            |      |   |   | 42 222,69 |
|   |   | TVA                              | 20 % |   |   | 8 444,54  |
|   |   |                                  |      |   |   | 50 667,23 |
|   |   | Total deviz:<br>Inclusiv salariu |      |   |   | 25 105,84 |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția infrastructurii de  
alimentarea cu apă potabilă în  
satul Moscovei, r-nul Cahul**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**  
**Lichidarea sondei nr.1357 din s. Moscovei, r-nul Cahul.**

**Valoarea de deviz 50 667,23 lei**

Intocmit în prețuri curente 11.12.2024

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

**Manopera:**

|    |               |                           |      |         |       |                  |
|----|---------------|---------------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 7136050012000 | Instalator alimentari apă | h-om | 1,310   | 59,32 | 77,70            |
| 2. | 7212030022700 | Sudor                     | h-om | 0,159   | 59,32 | 9,43             |
| 3. | 8113020070100 | Sondor                    | h-om | 419,641 | 59,32 | 24 893,09        |
| 4. | 9310060019900 | Muncitor necalificat      | h-om | 1,659   | 41,75 | 69,26            |
| 5. | 9312040019600 | Sapator                   | h-om | 1,350   | 41,75 | 56,36            |
|    |               | <b>Total manopera</b>     |      |         |       | <b>25 105,84</b> |

**Materiale:**

|    |                |                                |    |         |        |          |
|----|----------------|--------------------------------|----|---------|--------|----------|
| 1. | 1212121212121  | Apă                            | m3 | 17,390  | 14,00  | 243,46   |
| 2. | 1421102200467  | Nisip                          | t  | 0,886   | 108,00 | 95,69    |
| 3. | 14211022004671 | Argila                         | t  | 2,001   | 240,00 | 480,24   |
| 4. | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 723,000 | 2,30   | 1 662,90 |

|                                       |               |                                                          |     |       |          |                 |
|---------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-----|-------|----------|-----------------|
| 5.                                    | 2652102100713 | Clorura de var                                           | kg  | 6,854 | 7,00     | 47,98           |
| 6.                                    | 2875274400100 | Flansa din otel pentru sudura                            | buc | 1,050 | 250,00   | 262,50          |
| 7.                                    | 2881116002700 | Disc abraziv                                             | buc | 0,067 | 200,00   | 13,40           |
| 8.                                    | 295212734424  | Sapa foraj cu insertie widia d=151 mm                    | buc | 0,787 | 1 000,00 | 787,00          |
| 9.                                    | 4011106202741 | Energie electrica                                        | kw  | 0,445 | 3,20     | 1,42            |
| 10.                                   | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3  | 0,100 | 14,00    | 1,40            |
| <b>Total materiale de construcții</b> |               |                                                          |     |       |          | <b>3 595,99</b> |

#### **Utilaje de construcții:**

|                                     |               |                                                            |      |        |        |                 |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 2952270003791 | Instalație de foraj hidrolic cu circulație directă URB-3AM | h-ut | 37,784 | 100,00 | 3 778,40        |
| 2.                                  | 3110320003006 | Grup termic de sudură de 1-14 kw                           | h-ut | 0,400  | 40,00  | 16,00           |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |                                                            |      |        |        | <b>3 794,40</b> |

|                            |      |           |
|----------------------------|------|-----------|
| Total                      | lei  | 32 496,23 |
| Asigurarea socială         | 24 % | 6 025,40  |
| Transportarea materialelor | 4 %  | 143,84    |
| Total                      |      | 38 665,47 |
| Cheltuieli de regie        | 5 %  | 1 933,27  |
| Total                      |      | 40 598,74 |
| Beneficiu de deviz         | 4 %  | 1 623,95  |
| Total                      |      | 42 222,69 |
| TVA                        | 20 % | 8 444,54  |

**Total deviz:**

**50 667,23**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Construcția infrastructurii de  
alimentarea cu apă potabilă în satul Moscovei,  
r-nul Cahul**

**Investitor**

### **Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| Nr.<br>crt. | Simbol norme și Cod<br>resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse    | U.M. | Consum de<br>resurse pe unitate<br>de măsură | Valoare, lei            |                        |
|-------------|--------------------------------|--------------------------------------------|------|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
|             |                                |                                            |      |                                              | Pe unitate de<br>măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1           | 2                              | 3                                          | 4    | 5                                            | 6                       | 7                      |
|             |                                | <b>1. Lichidarea sondei arteziene 1357</b> |      |                                              |                         |                        |

| 1 | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5         | 6        | 7                      |
|---|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|------------------------|
| 1 | RpAcB42A      | Demontarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica, la conductele de alimentare cu apa, avind diametrul de 50-250 mm (Демонтаж арматуры с ручным или механическим способом (задвижки, краны, вентили), на трубопроводы водоснабжения, диаметр 50-250 мм)<br>Demontarea placii de metal de la gura sondei | buc  |           |          | 24,91<br>24,91         |
|   | 7136050012000 | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,420     | 59,32    | 24,91                  |
|   |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |           |          | 24,91                  |
| 2 | FjH03C        | Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica FA (Установка и демонтаж бурильной гидравлической установки URB-3AM                                                                                                                                                                                     | buc  |           |          | 10 143,72<br>10 143,72 |
|   | 8113020070100 | Sondor                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 171,000   | 59,32    | 10 143,72              |
|   |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |           |          | 10 143,72              |
| 3 | FjH01C        | Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.250 kg/dm3 (Приготовление бурового раствора, весовой плотностью 1.250 кг/дм3)                                                                                                                                                                        | m3   |           |          | 178,46<br>133,46       |
|   | 8113020070100 | Sondor                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,250     | 59,32    | 133,46                 |
|   | 2952270003791 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3AM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,450     | 100,00   | 44,99                  |
|   |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |           |          | 1 022,55               |
| 4 | FjB03A        | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB-3AM ,0-400 m adincime, in teren grupa I (Гидравлическое бурение с прямой циркуляцией, выполненное установкой URB-3AM)                                                                                                                         | m    |           |          | 43,66<br>32,03         |
|   | 8113020070100 | Sondor                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,540     | 59,32    | 32,03                  |
|   | 295212734424  | Sapa foraj cu insertie widia d=151 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,0025    | 1 000,00 | 2,62                   |
|   | 2952270003791 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3AM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,090     | 100,00   | 9,00                   |
|   |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |           |          | 13 096,84              |
| 5 | FjF04B        | Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica (Очистка и промывка водой, в процессе бурения установкой URB-3AM                                                                                                                                                             | m    |           |          | 19,40<br>14,24         |
|   | 8113020070100 | Sondor                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,240     | 59,32    | 14,24                  |
|   | 1212121212121 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0664    | 14,00    | 0,93                   |
|   | 2652102100713 | Clorura de var                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0331    | 7,00     | 0,23                   |
|   | 2952270003791 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3AM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,040     | 100,00   | 4,00                   |
|   |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |           |          | 3 918,41               |
| 6 | FjE04A        | Introducerea balastului in jurul coloanei definitive (Ввод балласта вокруг постоянных колонн) intervalul 202-185 m                                                                                                                                                                                             | m3   |           |          | 428,62<br>222,44       |
|   | 8113020070100 | Sondor                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 3,750     | 59,32    | 222,44                 |
|   | 1421102200467 | Nisip                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | т    | 1,875     | 108,00   | 202,50                 |
|   | 2652102100713 | Clorura de var                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,525     | 7,00     | 3,69                   |
|   |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |           |          | 137,16                 |
| 7 | FjF03A        | Cimentarea coloanelor de exploatare pentru izolarea straturilor acvifere la forajele executate cu instalatie FA 20 hidraulica (Цементация скважин в процессе бурения гидравлической установкой URB-3AM, для изоляции водоносных слоев) (dop de ciment 185-183 m)                                               | m3   |           |          | 4 360,75<br>931,25     |
|   | 8113020070100 | Sondor                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 15,700    | 59,32    | 931,25                 |
|   | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1 350,000 | 2,30     | 3 105,00               |
|   | 1212121212121 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,6842    | 14,00    | 9,50                   |
|   | 2952270003791 | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB-3AM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 3,140     | 100,00   | 315,00                 |
|   |               | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                             | lei  |           |          | 174,43                 |
| 8 | FjE04A        | Introducerea balastului in jurul coloanei definitive (Ввод балласта вокруг постоянных колонн) (umplerea gaurei                                                                                                                                                                                                 | m3   |           |          | 351,34<br>222,45       |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5         | 6      | 7                  |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------|--------------------|
|    |                | sondei cu mortar argilos dens in intervalul coloanei compacte) (intervalul 183-7 m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |           |        |                    |
|    | 8113020070100  | Sondor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 3,750     | 59,32  | 222,45             |
|    | 14211022004671 | Argila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | т    | 0,4871    | 240,00 | 116,92             |
|    | 1212121212121  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,8545    | 14,00  | 11,96              |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |           |        | 1 370,22           |
| 9  | FjF03A         | Cimentarea gurii sondei 7.0-5.0 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   |           |        | 4 107,00<br>931,25 |
|    | 8113020070100  | Sondor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 15,700    | 59,32  | 931,25             |
|    | 1421102200467  | Nisip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | т    | 0,530     | 108,00 | 56,75              |
|    | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1 350,000 | 2,30   | 3 105,00           |
|    | 1212121212121  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,000     | 14,00  | 14,00              |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |           |        | 164,28             |
| 10 | FjE04A         | Introducerea balastului din noroi cu greutatea specifica (umplerea gaurei sondei cu mortar argilos dens in intervalul coloanei compacte) (intervalul 5-1 m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   |           |        | 504,11<br>222,78   |
|    | 8113020070100  | Sondor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 3,750     | 59,32  | 222,78             |
|    | 14211022004671 | Argila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | т    | 1,1222    | 240,00 | 269,33             |
|    | 1212121212121  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,8545    | 14,00  | 12,00              |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |           |        | 45,37              |
| 11 | TsA03E         | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м, без подпорок, с наклонными откосами, в фундаментах и каналах, и т.д., в несвязном или малосвязаном плотном грунте, глубиной до 1,5 м, средний грунт) | m3   |           |        | 80,16<br>80,16     |
|    | 9312040019600  | Sapator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,350     | 41,75  | 56,36              |
|    | 9310060019900  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,570     | 41,75  | 23,80              |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |           |        | 80,16              |
| 12 | RCsB22A        | Taierea tevilor din otel d=168 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    |           |        | 45,75<br>17,79     |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,300     | 59,32  | 17,79              |
|    | 2881116002700  | Disc abraziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,120     | 200,00 | 25,28              |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kw   | 0,800     | 3,20   | 2,68               |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |           |        | 24,25              |
| 13 | AcA31A         | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Установка электросваркой стальных фланцев или накладок, на концы труб, диаметр 50-100 мм) Sudarea coracului din metal                                                                                                                                                                                                     | buc  |           |        | 331,29<br>52,79    |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,890     | 59,32  | 52,79              |
|    | 2875274400100  | Flansa din otel pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,000     | 250,00 | 262,50             |
|    | 3110320003006  | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,400     | 40,00  | 16,00              |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |           |        | 331,29             |
| 14 | FjF03A         | Cimentarea gurii sondei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   |           |        | 3 831,56<br>931,32 |
|    | 8113020070100  | Sondor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 15,700    | 59,32  | 931,32             |
|    | 2651122100024  | Ciment portland P 40 saci S388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1 230,000 | 2,30   | 2 829,00           |
|    | 1212121212121  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 1,000     | 14,00  | 14,00              |
|    | 1421102200467  | Nisip                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | т    | 0,530     | 108,00 | 57,24              |
|    |                | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lei  |           |        | 1 915,78           |
| 15 | TsD04D         | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv (Уплотнение ручной трамбовкой насыпи, в                                                                                                                                                                                                                            | m3   |           |        | 29,37<br>27,97     |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                | 4     | 5     | 6     | 7                         |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|---------------------------|
|    |               | горизонтальных или наклоненных на 1/4<br>выемках, с поливкой каждого слоя грунта,<br>толщиной 20 см, связный грунт)                                                                              |       |       |       |                           |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                             | h-om  | 0,670 | 41,75 | 27,97                     |
|    | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-<br>terasam.                                                                                                                                     | m3    | 0,100 | 14,00 | 1,40                      |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                        | lei   |       |       | 29,37                     |
| 16 | TsE01B        | Nivelarea manuala a terenurilor si<br>platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in<br>teren mijlociu (Ручная планировка<br>площадки и земляного полотна с<br>неровностью 10-20 см, средний грунт) | 100m2 |       |       | 349,80<br>-----<br>349,80 |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                             | h-om  | 8,380 | 41,75 | 349,80                    |
|    |               | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                        | lei   |       |       | 17,49                     |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.