

**Constructia fundatiei drumului
varianta alba din satul Andrusul
de Sus, r. Cahul, str.Dacia**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Drum variant alb**

Valoarea de deviz 366 984,55 Lei

Intocmit in prețuri curente 06.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructia fundatiei drumului L=400 m ; B=3m, str. Dacia				
1	TsC21C1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III/ executarea casetei de incadrare	100 m3	2,4000	2 886,00	6 926,40
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,4000	1 350,00	3 240,00
3	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	408,0000	22,84	9 318,72
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,0000	113,40	1 360,80
5	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы	100 m3	3,6000	2 026,80	7 296,48

1	2	3	4	5	6	7
		пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)				
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 conform SM SR EN 13242+A1:2010,, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire gr.200 mm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3	240,0000	977,91	234 698,40
		<i>Total</i>	Lei			262 840,80
		Total Constructia fundatiei drumului L=400 m ; B=3m, str. Dacia Inklusiv salariu				262 840,80 8 078,40

		Total	Lei	262 840,80
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	1 938,82
		TOTAL		264 779,62
		Cheltuieli de regie	10 %	26 477,96
		Beneficiu de deviz	5 %	14 562,88
		TOTAL		305 820,46
		TVA	20 %	61 164,09
		Total deviz: Inklusiv salariu		366 984,55

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia fundatiei drumului
varianta alba din satul Andrusul
de Sus, r. Cahul, str.Dacia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Drum variant alb**

Valoarea de deviz 366 984,55 Lei

Intocmit in prețuri curente 06.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	144,0000	56,10	8 078,40
		Total manopera				8 078,40

Materiale:

1.	1411122201646*	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm LA30 conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	48,7200	550,00	26 796,00
2.	1411122201672*	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm LA30 conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	292,5600	550,00	160 908,00
3.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	36,0000	18,00	648,00
		Total materiale de construcții				188 352,00

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	23,8920	600,00	14 335,20
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	61,9200	500,00	30 960,00
3.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	4,2912	500,00	2 145,60
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,4000	600,00	3 240,00
5.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	5,7240	600,00	3 434,40
6.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	4,2912	400,00	1 716,48
7.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	23,2968	400,00	9 318,72
8.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,6000	350,00	1 260,00
		Total utilaje de construcții				66 410,40

Total	Lei	262 840,80
Asigurarea sociala si medicala	24 %	1 938,82
TOTAL		264 779,62

Cheltuieli de regie	10 %	26 477,96
Beneficiu de deviz	5 %	14 562,88
TOTAL		305 820,4 6
TVA	20 %	61 164,09
Total deviz:		366 984,5 5

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia fundatiei drumului varianta alba din satul Andrusul de Sus, r. Cahul, str.Dacia **Investitor Primaria Andrusul de Sus**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructia fundatiei drumului L=400 m ; B=3m, str. Dacia				
1	TsC21C1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III/ executarea casetei de incadrare	100 m3			2 886,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,8100	600,00	2 886,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 350,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	600,00	1 350,00
3	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			22,84
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	400,00	22,84
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			113,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	600,00	113,40
5	DI96	Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3			2 026,80
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	500,00	596,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	600,00	954,00
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	400,00	476,80
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 conform SM SR EN 13242+A1:2010., pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorogire gr.200 mm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением без заиливания)	m3			977,91
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	56,10	33,66
	1411122201646*	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm LA30 conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	0,2030	550,00	111,65
	1411122201672*	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm LA30 conform SM SR EN 13242+A1:2010	m3	1,2190	550,00	670,45
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	18,00	2,70
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	500,00	129,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	350,00	5,25

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.