

**Primaria sat.Tibirica raionul  
Calarasi**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №  
Reabilitarea drumului L-341 M-5 \* drum de acces spre s.Tibirica**

Valoarea de deviz 3.660.513,05 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Drum L=2100x6.0 m</b>				
1	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure	100m2	126,000	227,986 227,986	28.726,236 28.726,236
2	RpDB10B	Repararea imbracamintilor de asfalt turnat, cu mixturi gata preparate si cu decaparea portiunilor degradate, executate cu decapare mecanizata	t	8,600	2.862,520 951,676	24.617,674 8.184,414
3	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	7,560	10.243,261 0,000	77.439,050 0,000
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu aternere mecanica	m2	12.600,000	170,999 4,730	2.154.589,920 59.598,000
5	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	4.200,000	39,891 2,999	167.541,444 12.595,044
		<b>Total Drum L=2100x6.0 m Inclusiv salariu</b>				<b>2.452.914,32 4 109.103,694</b>
		<b>2. Organizarea sigurantei rutiere</b>				

1	2	3	4	5	6	7
6	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutiera din metal, confecționați industrial (CKM 1.3 - 8.2 kg	buc	9,000	675,114 103,114	6.076,026 928,026
7	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat, forma triunghiulară - 700 mm	buc	1,000	812,344 41,624	812,344 41,624
8	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulație rutiera din tabla din oțel sau aluminiu pe un stîlp gata plantat, forma rotundă - 600 mm	buc	8,000	772,344 41,624	6.178,752 332,992
9	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale și diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafețe carosabile	m2	157,500	121,711 44,462	19.169,483 7.002,765
		<b>Total Organizarea siguranței rutiere Inclusiv salariu</b>				<b>32.236,605 8.305,407</b>

	Total	lei	2.485.150,92
	Asigurari sociale	24,00 %	28.178,18
	Total	100,00 +	2.513.329,11
	Cheltuieli de regie	14,50 %	364.432,72
	Total	100,00 +	2.877.761,83
	Beneficiu de deviz	6,00 %	172.665,71
	Total	100,00 +	3.050.427,54
	TVA	20,00 %	610.085,50
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>3.660.513,05 117.409,10</b>

Intocmit

SRL "VASTAVIT"

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Primaria sat.Tibirica raionul  
Calarasi**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №  
Reabilitarea drumului L-341 M-5 \* drum de acces spre s.Tibirica**

**Valoarea de deviz 3.660.513,05 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe u/m	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Manopera :**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	2,970	94,60	280,962
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	1,980	94,60	187,308
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	660,960	94,60	62.526,816
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	14,175	94,60	1.340,955
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	372,330	94,60	35.222,418
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	55,556	94,60	5.255,598
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	133,140	94,60	12.595,044
						<b>117.409,10</b>

**Materiale:**

1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	1.184,400	1.700,00	2.013.480,000
2.	1111000200011	Asfalt turnat preparat	t	8,712	1.700,00	14.810,400
3.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	529,200	260,00	137.592,000
4.	1421102200000	Nisip bitumat	t	37,800	200,00	7.560,000
5.	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,226	250,00	56,500
6.	2320322600001	Bitum taiat pentru amorsa	t	0,156	9.850,00	1.536,600
7.	23203226000401	Bitum	t	7,787	9.850,00	76.701,950
8.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	114,975	74,20	8.531,145
9.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	55,125	22,10	1.218,263
10.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	17,955	42,00	754,110
11.	2615107326107	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial, forma triunghiulara, dimesiuni-700 mm	buc	1,000	760,00	760,000
12.	26151073261076	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial, forma rotunda, dimesiuni-600 mm	buc	8,000	720,00	5.760,000
13.	266310210000016	Beton C16/20	m3	0,900	1.300,00	1.170,000
14.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	138,600	13,20	1.829,520
15.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial CKM 1.3 - 8.02kg/unit.)	buc	9,000	442,00	3.978,000
16.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	18,000	0,50	9,000
17.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	36,000	1,25	45,000

18.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	18,000	0,50	9,000
19.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,360	32,00	11,520
20.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,180	32,00	5,760
21.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	36,000	0,45	16,200
22.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	29,400	15,00	441,000
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>2.276.275,96</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2912340002513	Motocompresor de joasă presiune cu debit de 2,0-3,9 mc/min cu ciocan pneumatic	h-ut	0,163	120,00	19,560
2.	2940340004200	Mășină de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	7,560	220,00	1.663,200
3.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	2,268	325,00	737,100
4.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	14,742	440,00	6.486,480
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	68,670	240,00	16.480,800
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	66,780	240,00	16.027,200
7.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	46,200	200,00	9.240,000
8.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	66,780	600,00	40.068,000
9.	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,085	120,00	10,200
10.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,074	180,00	733,320
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>91.465,86</b>

Total	lei	2.485.150,92
Asigurări sociale	24,00 %	28.178,18
Total	100,00 +	2.513.329,11
Cheltuieli de regie	14,50 %	364.432,72
Total	100,00 +	2.877.761,83
Beneficiu de deviz	6,00 %	172.665,71
Total	100,00 +	3.050.427,54
TVA	20,00 %	610.085,50

**Total deviz:**

**3.660.513,05**

Intocmit

SRL "VASTAVIT"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Primaria sat.Tibirica raionul Calarasi Investitor

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Drum L=2100x6.0 m</b>				
1	TsH85A	Curățirea și înlăturarea stratului de gunoi și noroi de linga pe bordure	100m2			227,986
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	94,60	227,986
2	RpDB10B	Repararea imbracamintilor de asfalt turnat, cu mixturi gata preparate și cu decaparea porțiunilor degradate, executate cu decapare mecanizata	t			2.862,520
	7129040010110	Asfaltator	h-om	3,6000	94,60	340,560
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,4600	94,60	611,116
	1111000200011	Asfalt turnat preparat	t	1,0030	1.700,00	1.722,140
	1421202206012	Nisip 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	250,00	6,570
	2320322600001	Bitum taiat pentru amorsa	t	0,0180	9.850,00	178,674
	2912340002513	Motocompresor de joasa presiune cu debit de 2,0-3,9 mc/min cu ciocan pneumatic	h-ut	0,0190	120,00	2,274
	2952270000000	Celula de bitum de 20 t capacitate	h-ut	0,0099	120,00	1,186
3	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t			10.243,261
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	9.850,00	10.145,761
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	325,00	97,500
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			170,999
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	4,730
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1.700,00	159,800
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	200,00	0,600
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	13,20	0,145
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	240,00	1,272
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	240,00	1,272
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	600,00	3,180
5	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			39,891
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	94,60	2,999
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	260,00	32,760
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	15,00	0,105
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	440,00	1,544
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	180,00	0,175
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	200,00	2,200
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	240,00	0,108
		<b>2. Organizarea sigurantei rutiere</b>				
6	DF18A	Plantarea stîlpilor pentru indicatoare pentru circulație rutiera din metal, confecționați industrial (CKM 1.3 - 8.2 kg	buc			675,114
						103,114

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	94,60	31,218
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	94,60	71,896
	266310210000016	Beton C16/20	m3	0,1000	1.300,00	130,000
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial CKM 1.3 - 8.02kg/unit.)	buc	1,0000	442,00	442,000
7	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat, forma triunghiulara - 700 mm	buc			812,344 41,624
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	94,60	20,812
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	94,60	20,812
	2615107326107	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial, forma triunghiulara, dimesiuni-700 mm	buc	1,0000	760,00	760,000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,25	5,000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,50	1,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,45	1,800
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	32,00	0,640
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	32,00	1,280
8	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat, forma rotunda - 600 mm	buc			772,344 41,624
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	94,60	20,812
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	94,60	20,812
	26151073261076	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial, forma rotunda, dimesiuni-600 mm	buc	1,0000	720,00	720,000
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,25	5,000
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,50	1,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,45	1,800
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,50	1,000
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	32,00	0,640
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	32,00	1,280
9	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			121,711 44,462
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	94,60	35,948
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	94,60	8,514
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	74,20	54,166
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	22,10	7,735
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	42,00	4,788
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	220,00	10,560

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**SRL "VASTAVIT"**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.