

**Proiectarea stadionului central
din satul Carpineni, r-nul
Hincesti (teren cu
nr.cad.5324203.285)**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari**

Valoarea de deviz 7 049 317,42 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari pregatitoare (04.12.2023-PG) 1.1. Scoaterea solului fertil				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	25,700	315,00 0,00	8 095,50 0,00
2	TsC22A1 k=3	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	25,700	598,50 0,00	15 381,45 0,00
3	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m	100 m3	8,520	1 189,99 0,00	10 138,75 0,00
4	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1 192,80 0	7,68 0,00	9 154,75 0,00
5	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	8,520	65,20 14,94	555,52 127,26
Total Scoaterea solului fertil					43 325,97	

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						127,26
		1.2. Sistematizarea pe verticala si lacat de argila				
6	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	31,200	411,00 0,00	12 823,20 0,00
7	TsC22B1 k=3	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II	100 m3	31,200	724,50 0,00	22 604,40 0,00
8		Cost argila pentru umplutura	m3	310,000	28,75 0,00	8 912,50 0,00
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	34,300	163,50 0,00	5 608,05 0,00
10	TsD7G1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu ruluu compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98%	100 m3	34,300	1 172,96 247,46	40 232,40 8 487,75
11	TsD14A0 1	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri	m3	343,000	15,00 0,00	5 145,00 0,00
Total Sistematizarea pe verticala si lacat de argila						95 325,55
Incluziv salariu						8 487,75
		1.3. Executarea retelelor de drenaj				
12	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,260	5 158,54 118,54	1 341,22 30,82
13	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu	100 m3	2,500	7 282,24	18 205,61

1	2	3	4	5	6	7
		excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2			302,72	756,81
14	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	412,500	7,68 0,00	3 166,00 0,00
15	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,500	79,44 17,92	198,61 44,81
16	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC pentru drenaj cu perforatie 180* si in invelitoare cu geotextil fara fibre sintetice, densitatea geotextilui 200gr/m2 conexiune prin mufe d100mm	m	1 199,00 0	75,01 18,42	89 938,68 22 088,34
17	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip spalati	m3	76,020	419,87 30,37	31 918,46 2 308,86
18	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3	134,290	431,82 42,32	57 989,19 5 683,33
19	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la conducte cu invelitoare cu geotextil fara fibre sintetice densitatea geotxtilului 200gr/m2 , asezat cu suprapunerile nelipite (infasurare)	m2	2 182,18 0	13,43 1,00	29 302,97 2 173,03
20	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, pentru drenaj cu perforare 180* conexiune prin mufe d315mm	m	248,000	219,01 14,94	54 313,86 3 704,38
21	AcA36B	Imbinarea pieselor de legatura din poliesteri, armate cu fibre de sticla, cu mufa si cep tip P, etansate cu inel de cauciuc, avind diametrul de 200-300 mm (numai manopera)	buc	20,000	47,30 47,30	946,01 946,01
22		Teu redus din PVC SN4 d315/110mm 90* (conexiune teava drenaj in teava PVC)	buc	18,000	250,00 0,00	4 500,00 0,00
23		Cot PVC SN4 d315mm 45*	buc	2,000	280,00 0,00	560,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
24	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	36,650	419,87 30,37	15 388,19 1 113,11
25	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3	44,040	431,82 42,32	19 017,42 1 863,84
26	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la conducte executate cu invelitoare cu geotextil fara fibre sintetice densitatea geotextilului 200gr/m2 asezat cu suprapunerile nelipite Infasurare	m2	654,720	13,43 1,00	8 791,76 651,95
27	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Camin de drenaj - 1buc.)	m3	0,975	2 235,15 480,95	2 179,27 468,93
28	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 edita 7: KI-15-6	buc	1,000	750,00 0,00	750,00 0,00
29	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 edita 7. KI 15-9	buc	1,000	1 000,00 0,00	1 000,00 0,00
30	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 edita 7: KIPI1-15-1	buc	1,000	1 200,00 0,00	1 200,00 0,00
31	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 edita 7: PP-8	buc	1,000	650,00 0,00	650,00 0,00
32	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar	m3	2,270	431,85 42,31	980,30 96,04
33	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	26,000	15,44 15,44	401,31 401,31
34	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv	m3	4,000	38,34	153,37

1	2	3	4	5	6	7
		udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv			37,34	149,37
35	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,220	769,14 439,05	169,21 96,59
Total Executarea retelelor de drenaj						343 061,44
Incluziv salariu						42 577,53
		1.4. Bordure				
36	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 300x150mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 35x20 cm	m	1 327,51 0	269,07 33,36	357 186,92 44 284,77
37	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare sectiune 210x60 mm, pe fundatie de beton C12/15 sectiune 35x20 cm	m	79,850	211,90 33,36	16 920,10 2 663,71
Total Bordure						374 107,02
Incluziv salariu						46 948,48
Total Lucrari pregatitoare (04.12.2023-PG)						855 819,98
Incluziv salariu						98 141,02
		2. Gazon Natural (S1)(04.12.2023-PG)				
		2.1. Lucrari de constructie				
38	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, din piatra sparta M400, GOST8267-93, fr.5-70mm	m3	1 288,20 0	552,62 18,42	711 888,13 23 731,61
39	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	429,400	552,62 18,42	237 295,79 7 910,54
40	TsC35E12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu	100 m3	17,176	1 400,01	24 046,50

1	2	3	4	5	6	7
(S1)(04.12.2023-PG)						
Incluziv salariu						150 320,14
		3. Gazon artificial (S2). Etapa 1 (04.12.2023-PG)				
		3.1. Lucrari de constructie				
48	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, din piatra spata M400, GOST8267-93, fr.5-70mm	m3	910,800	552,62 18,42	503 328,31 16 779,03
49	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra de granit M1000, GOST8267-93, pentru drumuri fr.1-5mm, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	91,080	1 176,06 69,71	107 115,51 6 348,82
Total Lucrari de constructie						610 443,82
Incluziv salariu						23 127,85
Total Gazon artificial (S2). Etapa 1 (04.12.2023-PG)						610 443,82
Incluziv salariu						23 127,85
		4. Teren de baschet si tenis (S3). Etapa 1. (04.12.2023-PG)				
		4.1. Lucrari de constructie				
50	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, piatra spata M400, GOST8267-93, fr.5-70mm	m3	198,000	552,62 18,42	109 419,22 3 647,62
51	CG48A	Pardoseli de beton armat C20/25 (B25) cu strat superior consolidat grosime 20 cm. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) este plasa sudata din otel d=4mm, ochi 100x100mm- consum 1.719kg/m2. Nota pentru aplicarea normei. 1.Excluderea resursei Grund poliorita Elastpolimer-110. 2,Modificarea resursei -lac retinerea apei Masterkure - 113 in Praimer (Amorsa) pentru strat EDPM cu consum 0.2kg/m2	m2	1 320,00 0	603,50 38,84	796 625,59 51 263,78
52	CG48A1	Corectii: se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm (K=10, strat final	m2	-	262,81	-346 908,05

1	2	3	4	5	6	7
		100mm)		1 320,00 0	7,32	-9 661,25
Total Lucrari de constructie						559 136,76
Incluziv salariu						45 250,15
		4.2. Lucrari de montare				
53	TsH38F	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet (numai Betonist, Muncitor necalificat, Ciment metalurgic cu adausuri M30 saci S1500, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0mm, Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30mm, Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasamente)	buc	2,000	1 518,46 308,20	3 036,93 616,40
54	TsH38E	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de tenis (numai Betonist, Muncitor necalificat, Ciment metalurgic cu adausuri M30 saci S1500, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0mm, Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30mm, Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasamente)	buc	2,000	1 518,46 308,20	3 036,93 616,40
Total Lucrari de montare						6 073,86
Incluziv salariu						1 232,80
		4.3. utilaj				
55		Set baschet fix (pilon+tablou din plexglass 180x105 =inel cu amortizator+plasa)	set	2,000	9 570,00 0,00	19 140,00 0,00
56	305	Set pilon tenis profil 80x80 (2buc), cu intinzator si plasa intinsa)	set	1,000	5 500,00 0,00	5 500,00 0,00
Total utilaj						24 640,00
Incluziv salariu						0,00
Total Teren de baschet si tenis (S3). Etapa 1. (04.12.2023-PG)						589 850,62
Incluziv salariu						46 482,95

1	2	3	4	5	6	7
		5. Teren volei, pista de alergari (S4). Etapa 1 si groapa pentru sarituri (S7) (04.12.2023-PG)				
		5.1. Lucrari de constructie				
57	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, din piatra sparta M400, GOST8267-93, fr.5-70mm	m3	227,850	552,62 18,42	125 914,89 4 197,50
58	CG48A	Pardoseli de beton armat C20/25 (B25) cu strat superior consolidat grosime 20 cm. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) este plasa sudata din otel d=4mm, ochi 100x100mm- consum 1.719kg/m2. Nota pentru aplicarea normei. 1.Excluderea resursei Grund poliorita Elastpolimer-110. 2,Modificarea resursei -lac retinerea apei Masterkure - 113 in Praimer (Amorsa) pentru strat EDPM cu consum 0.2kg/m2	m2	1 519,00 0	603,50 38,84	916 723,19 58 992,19
59	CG48A1	Corectii: se scade la schimbarea grosimii cu 10 mm (K=10, strat final 100mm)	m2	- 1 519,00 0	262,81 7,32	-399 207,07 -11 117,76
60	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, din piatra sparta M400, GOST8267-93, fr.5-70mm	m3	14,400	552,61 18,42	7 957,53 265,28
61	IzF04J1	Strat hidroizolant executat din Geotextil cu densitate 200gr/m2, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite in 2 straturi (K=2) groapa sarituri in lungime	m2	36,000	26,86 1,99	966,84 71,70
62	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	10,000	581,86 57,26	5 818,59 572,59
Total Lucrari de constructie						658 173,97
Incluziv salariu						52 981,50
		5.2. Lucrari de montare				
63	TsH38D	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal fara scaun, la teren	buc	2,000	1 518,46 308,20	3 036,93 616,40

1	2	3	4	5	6	7
		volei (numai Betonist, Muncitor necalificat, Ciment metalurgic cu adausuri M30 saci S1500, Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7.0mm, Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30mm, Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasamente)				
Total Lucrari de montare						3 036,93
Incluziv salariu						616,40
		5.3. Utilaj				
64		Set pilon volei fix din profil 120x100mm (1buc), Inaltime reglabila, cu intinzator	set	2,000	5 500,00 0,00	11 000,00 0,00
Total Utilaj						11 000,00
Incluziv salariu						0,00
Total Teren volei, pista de alergari (S4). Etapa 1 si groapa pentru sarituri (S7) (04.12.2023-PG)						672 210,90
Incluziv salariu						53 597,90
		6. Teren workout (S6)(04.12.2023-PG)				
		6.1. Lucrari de constructie				
65	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, din piatra sparta M400, GOST8267-93, fr.5-70mm	m3	48,900	552,62 18,42	27 023,29 900,85
66	IzF04J1	Strat hidroizolant executat din Geotextil cu densitate 200gr/m2, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite in 1 straturi	m2	36,000	13,43 1,00	483,42 35,85
67	AcF03B	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris spalat de riu	m3	65,200	431,82 42,32	28 154,76 2 759,36
68	calcul	Costul lucrarilor de instalare a complexelor sportive de tip PTP-076 (1buc) PTP-523X (1buc), PTP-730 (1buc)	set	1,000	5 188,12 5 188,12	5 188,12 5 188,12

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari de constructie						60 849,59
Incluziv salariu						8 884,18
		6.2. Utilaj				
69		Complex sportiv "Street Workout" pe cleme PTP 523-X, inclusiv armare si betonare fundatiei	set	1,000	89 000,00 0,00	89 000,00 0,00
70		Complex sportiv PTP 730, inclusiv armarea si betonarea fundatiei	set	1,000	22 500,00 0,00	22 500,00 0,00
71		Complex sportiv PTP 076, inclusiv armarea si betonarea fundatiei	set	1,000	19 800,00 0,00	19 800,00 0,00
Total Utilaj						131 300,00
Incluziv salariu						0,00
Total Teren workout (S6)(04.12.2023-PG)						192 149,59
Incluziv salariu						8 884,18
		7. Pavaj zona sport (S5). Etapa 1 (04.12.2023-PG)				
72	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	347,100	501,99 49,29	174 241,46 17 109,29
73	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresat dimensiuni 200x100x40mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	674,000	268,91 51,98	181 242,56 35 035,03
Total Pavaj zona sport (S5). Etapa 1 (04.12.2023-PG)						355 484,02
Incluziv salariu						52 144,32
		8. Ingradire (04.12.2023-PG)				
74	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv	m3	25,000	59,25 59,25	1 481,25 1 481,25

1	2	3	4	5	6	7
		adincime < 0,75 m teren mijlociu				
75	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	83,500	80,36 52,28	6 709,85 4 365,34
76	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	2,090	419,83 30,37	877,44 63,48
77	CC03D	Montare plase sudate d=3mm 100x100mm la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la constructii speciale	kg	83,500	17,40 2,24	1 452,89 187,06
78	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C20/25 (B25	m3	33,400	2 890,76 219,08	96 551,51 7 317,13
79	CL18A	Confectii metalice din teava 80x80mm, b=3mm, cu ancore din d-16 A500C pentru sustineri, inglobate total sau partial in beton	kg	6 147,48 0	25,83 9,96	158 813,97 61 216,61
80		Dop din material plastic pentru teava 80x80mm	buc	167,000	20,00 0,00	3 340,00 0,00
81	CL10A	Bare din teava 40x80x3mm si constructii metalice din tabla gr.3mm, livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi (consum suruburi vezi urmatoarele pozitii)	t	5,757	21 253,00 3 734,26	122 353,53 21 498,14
82		Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M16x120mm	buc	77,000	6,40 0,00	492,80 0,00
83		Piulita hexagonala cu flansa M16	buc	314,000	1,00 0,00	314,00 0,00
84		Bulon cu cap hexagonal si filet deplin M12x100mm	buc	1 462,00 0	4,00 0,00	5 848,00 0,00
85		Piulita hexagonala cu flansa M12	buc	1 462,00 0	1,00	1 462,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	
86	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic	m2	523,840	110,60 74,68	57 939,30 39 122,99
87	CK14A	Porti metalice pliante in doua canaturi, constind din carcasa metalica din teava 50x50x2.5mm cu umplutura din plasa zincata d=2,4mm montate pe stilpi metalici existenti, inclusiv accesoriile necesare (3 balamali pe cant, lacat, minere, element de stopare) si protectia anticoroziva identica cu cea a constructiilor din metal - dimensiuni unitate 2.00x3.00m	m2	24,000	1 122,96 85,14	26 950,93 2 043,37
88	CB14F	Schela metalica tubulara pentru lucrari de monolitizare a prefabricatelor de beton armat amplasate pina la 30 m inaltime inclusiv	m	537,000	33,36 24,89	17 914,39 13 368,61
89	DF50A	Intinderea cablului de parapet	100 m	6,190	268,87 268,87	1 664,28 1 664,28
90		Cablu din otel d=4mm	m	619,000	8,20 0,00	5 075,80 0,00
91		Intinzator tip inel-cirlig 12x120mm	buc	18,000	171,00 0,00	3 078,00 0,00
92		Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima - 340kg	buc	36,000	1,00 0,00	36,00 0,00
93		Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=4mm	buc	36,000	20,00 0,00	720,00 0,00
94	CC09C	Montarea plasa protectie din textil. Excludere urmatoarele resurse - Plasa sirma zincata ochi hexagonali d=0,8, latura 25, otel beton OB 37 diam. mai mici sau egale de 8mm, sirma zincata moale d=2mm, utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	m2	1 302,00 0	27,68 27,38	36 045,22 35 654,62
95		Plasa textila rezistenta la actiunea razelor UV d=3mm ochi 110x110mm	m2	1 302,00 0	26,25 0,00	34 177,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
96	CC09C	Montarea plasa rabit din sirma zincata d=2,4mm celula 45x45mm. Excludere urmatoarele resurse- Plasa zincata ochi hexagonali d=0,8mm latura 25, otel beton OB 37 diametrul mai mic sau egal de 8mm, Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj Modificarea resursei Sirma zincata moale d=2mm in resursa Sirma zincata moale d=2,9mm cu modificarea normei de consum unitar in 0.150 kg/m2pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri 30-35 mm inclusiv	m2	1 347,00 0	30,68 27,38	41 332,02 36 886,92
97		Plasa de tip Rabita din sirma zincata d=2,4mm ochi 45x55mm	m2	1 347,00 0	48,82 0,00	65 767,27 0,00
Total Ingradire (04.12.2023-PG)						690 397,95
Incluziv salariu						224 869,80
		9. Amenajare teritoriu 9.1. lucrari de constructie				
98	TsH91B	Instalarea urne din metal de tip PTP-053-1 sau similara	buc	20,000	1 755,26 293,76	35 105,22 5 875,22
99	TsH91B	Instalarea parcare pentru 2 biciclete din metal PTP 727 sau similara	buc	6,000	1 205,26 293,76	7 231,56 1 762,56
100	TsH80A	Aranjarea biotoaleta masa pina la 100kg	buc	6,000	13,44 13,44	80,66 80,66
Total lucrari de constructie						42 417,44
Incluziv salariu						7 718,44
		9.2. Utilaj				
101		cabina de toaleta fabricata din polietilena de inalta calitate, cu adaugare de stabilizatori de caldura. Echipament standart - rezervor de depozitare, scaun cu capac, palet din plastic, dispozitiv de blocare cu indicatia "Free-Busy" usa antivandal, tub de ventilatie, urechi lacat universal, suport pentru hirtie igienica, girlig de haine. Dimensiuni: (LxLxH)	buc	6,000	12 000,00 0,00	72 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		100x100x225cm, Greutate 73kg, Vizite-500, Volumul rezervorului (L) 250				
Total Utilaj						72 000,00
Incluziv salariu						0,00
Total Amenajare teritoriu						114 417,44
Incluziv salariu						7 718,44
Cheltuieli directe			lei	5 249 058,73		
Fondul social			24,00 %	159 668,78		
Transportarea materialelor			3,00 %	128 487,29		
Total			100,00 +	5 537 214,80		
Cheltuieli de regie			3,00 %	166 116,44		
Total			100,00 +	5 703 331,24		
Beneficiu			3,00 %	171 099,93		
Total			100,00 +	5 874 431,17		
TVA			20,00 %	1 174 886,25		

Total deviz:
Incluziv salariu

7 049 317,4
2
665 286,60

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)