

Deviz local de resurse

Lucrari de timplarie

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	23,80	36,61	871,32
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	9,45	36,61	345,96
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	29,04	36,61	1063,15
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	22,05	36,61	807,24
5.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	1,68	36,61	61,50
6.	7422010060100	Timplar	h-om	26,76	36,61	979,68
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,98	36,61	841,30
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	87,77	25,30	2220,58
		Total manopera				7190,73

Materiale:

1.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,07	140,00	9,80
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,83	140,00	116,20
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,75	5,00	8,75
4.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	51,00	740,00	37740,00
5.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	331,50	0,15	49,73
6.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	6,27	45,20	283,40
7.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,30	18,20	114,66
8.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	8,40	16,20	136,08
9.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	8,96	17,20	154,11
10.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	5,81	22,30	129,56
11.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	6,30	22,47	141,56
12.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	3,15	2,68	8,44
13.	2513736621482	Banda izolanta	m	81,09	0,50	40,55
14.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	83,13	0,65	54,03
15.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	26,01	0,78	20,29
16.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=200 mm	m	24,00	42,70	1024,80
17.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	23,10	8,10	187,11
18.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	213,33	1,20	256,00
19.	2652102100713	Var pasta	m3	0,07	2350,00	164,50
20.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,96	2,10	4,12
21.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	22,15	10,20	225,93

22.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	306,81	1,10	337,49
23.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7,00	1,50	10,50
24.	2743123549025	Baghete din aluminiu 20x20 mm	m	69,30	4,20	291,06
25.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=300mm	m	24,00	58,47	1403,28
26.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	636,00	0,10	63,60
27.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	10,50	1,50	15,75
28.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,29	13,29	3,85
29.	4100126202818	Apa	m3	0,26	13,29	3,46
30.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,80	1,50	4,21
31.	Pret firmei	Plasa de moschit	m2	25,00	85,00	2125,00
Total materiale de construcții						45127,82

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,75	10,00	17,50
2.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	8,16	25,00	204,00
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,22	10,00	22,20
4.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,18	25,00	4,50
5.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,62	25,00	15,50
6.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	5,30	5,00	26,50
Total utilaje de construcții						290,20

Cheltuieli directe	lei	52608,75
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	1617,91
Transportarea materialelor	2,5 %	1128,20
Total		55354,86
Cheltueli de deviz	14,5 %	8026,46
Total		63381,32
Beneficiu de deviz	6 %	3802,88
Total		67184,20
TVA	20 %	13436,84

Total deviz:

80621,04

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)