

**Lucrari de reparatie birouri in
cadru edificiului Primaria com.
Truseni mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1

**Lucrari de reparatie birouri in cadru edificiului Primaria com. Truseni mun.
Chisinau**

Valoarea de deviz 183 197,50 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de cnstructie				
		1.1. Cabinet 11				
		1.1.1. Pereti				
1	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	45,000	216,34 95,42	9 735,31 4 293,90
2	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	45,000	23,42 10,40	1 053,94 468,00
3	CF57Ak=2 mater	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	45,000	45,98 29,48	2 069,28 1 326,49
4	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	45,000	23,94 15,99	1 077,18 719,55
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	45,000	4,51 1,56	202,95 70,20
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	45,000	49,67 28,60	2 235,06 1 287,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				16 373,72 8 165,14
		1.1.2. Glafuri				
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	4,200	15,12 14,04	63,50 58,97
8	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,200	132,76 77,27	557,61 324,54
9	CK18Cksal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	13,000	13,98 6,76	181,71 87,88
10	CF57Ak=2 mater	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	4,200	45,98 29,48	193,13 123,81
11	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,200	23,94 15,99	100,54 67,16
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	4,200	4,51 1,56	18,94 6,55
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	4,200	49,67 28,60	208,61 120,12
		Total Glafuri Inclusiv salariu				1 324,04 789,03
		1.1.3. Tavan				
14	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,600	326,55 114,40	4 767,63 1 670,24
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 767,63 1 670,24
		1.1.4. Pardoseli				
15	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	15,000	41,96 40,56	629,40 608,40
16	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru	m2	15,000	93,15	1 397,20

1	2	3	4	5	6	7
		pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			44,77	671,58
17	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	15,000	131,27 12,62	1 969,03 189,36
18	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC, in incaperii mai mare de 16 mp (gr 12mm clas 33 4V)	m2	15,000	411,03 67,60	6 165,44 1 014,00
19	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,000	92,17 13,52	92,17 13,52
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				10 253,25 2 496,86
		1.1.5. Timplarie				
20	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m	1,300	79,66 79,56	103,56 103,43
21	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,300	185,74 4,68	241,46 6,08
		Total Timplarie Inclusiv salariu				345,02 109,51
		1.1.6. Incalzirea				
22	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,500	8,32 8,32	12,48 12,48
23	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micșorarea suprafeței	buc	2,000	6,24 6,24	12,48 12,48
24	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 300 x1800 mm	buc	1,000	2 585,97 41,60	2 585,97 41,60
25	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	2,000	146,76 9,36	293,52 18,72
26	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,000	55,40 5,20	55,40 5,20
27	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid	buc	2,000	29,30 7,80	58,60 15,60

1	2	3	4	5	6	7
		de caramida.				
28	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m	2,000	72,33 23,40	144,65 46,80
29	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc	2,000	33,12 17,68	66,24 35,36
30	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc	4,000	27,67 12,48	110,68 49,92
31	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau narmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	1,000	30,64 15,60	30,64 15,60
32	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	4,000	12,46 7,80	49,82 31,20
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				3 420,48 284,96
		1.1.7. Diverse				
33	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri,	t	2,000	68,64 68,64	137,28 137,28
34	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri constructie ,cu bolovani, cu pietre	t	2,000	57,72 57,72	115,44 115,44
35	TsI50C10	Transportarea deseuri constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	2,000	195,34 0,00	390,69 0,00
		Total Diverse Inclusiv salariu				643,41 252,72

1	2	3	4	5	6	7
		Total Cabinet 11 Inclusiv salariu				37 127,55 13 768,46
		1.2. Cabinet 13 depozit				
		1.2.1. Pereti				
36	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	2,400	69,32 68,64	166,37 164,74
37	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	42,000	216,34 95,42	9 086,29 4 007,64
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	42,000	23,42 10,40	983,68 436,80
39	CF57Ak=2 mater	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	42,000	45,98 29,48	1 931,33 1 238,06
40	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,000	23,94 15,99	1 005,37 671,58
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	42,000	4,51 1,56	189,42 65,52
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	42,000	49,67 28,60	2 086,06 1 201,20
		Total Pereti Inclusiv salariu				15 448,50 7 785,53
		1.2.2. Glafuri				
43	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	4,200	15,12 14,04	63,50 58,97
44	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de	m	5,000	54,71 43,68	273,57 218,40

1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime				
45	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	4,200	132,76 77,27	557,61 324,54
46	CK18Cksal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	13,000	13,98 6,76	181,71 87,88
47	CF57Ak=2 mater	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	4,200	45,98 29,48	193,13 123,81
48	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,200	23,94 15,99	100,54 67,16
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	4,200	4,51 1,56	18,94 6,55
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	4,200	49,67 28,60	208,61 120,12
		Total Glafuri Inclusiv salariu				1 597,61 1 007,43
		1.2.3. Tavan				
51	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	10,400	326,55 114,40	3 396,12 1 189,76
		Total Tavan Inclusiv salariu				3 396,12 1 189,76
		1.2.4. Pardoseli				
52	RpCK01Bk =1.4	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	10,800	130,40 62,68	1 408,37 676,95
53	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	10,800	131,27 12,62	1 417,71 136,34

1	2	3	4	5	6	7
54	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC, in incaperii mai mare de 16 mp (gr 12mm clas 33 4V)	m2	10,800	411,03 67,60	4 439,12 730,08
55	CK18C	Montarea profil din aluminiu trecere la usi	m	1,000	92,17 13,52	92,17 13,52
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				7 357,38 1 556,89
		1.2.5. Timplarie				
56	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,400	185,74 4,68	260,04 6,55
57	CK26B	Glafuri exterioare montate la ferestre	m	1,400	171,54 20,80	240,16 29,12
		Total Timplarie Inclusiv salariu				500,19 35,67
		1.2.6. Incalzirea				
58	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,500	8,32 8,32	12,48 12,48
59	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micșorarea suprafetei	buc	2,000	6,24 6,24	12,48 12,48
60	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc (existent)	buc	1,000	48,05 41,60	48,05 41,60
61	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	2,000	146,76 9,36	293,52 18,72
62	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,000	55,40 5,20	55,40 5,20
63	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	29,30 7,80	58,60 15,60
64	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m	2,000	72,33 23,40	144,65 46,80

1	2	3	4	5	6	7
65	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc	2,000	33,12 17,68	66,24 35,36
66	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc	4,000	27,67 12,48	110,68 49,92
67	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	1,000	30,64 15,60	30,64 15,60
68	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	4,000	12,46 7,80	49,82 31,20
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				882,56 284,96
		1.2.7. Diverse				
69	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri,	t	2,000	68,64 68,64	137,28 137,28
70	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri constructie ,cu bolovani, cu pietre	t	2,000	57,72 57,72	115,44 115,44
71	TsI50C10	Transportarea deseuri constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	2,000	195,34 0,00	390,69 0,00
		Total Diverse Inclusiv salariu				643,41 252,72
		Total Cabinet 13 depozit Inclusiv salariu				29 825,77 12 112,96
		1.3. Cabinet 8 1.3.1. Pereti				
72	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	43,700	15,12 14,04	660,74 613,55

1	2	3	4	5	6	7
73	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	18,000	5,77 5,77	103,79 103,79
74	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	18,000	22,73 15,60	409,23 280,80
75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor Betonocontact	m2	47,300	6,78 1,56	320,88 73,79
76	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,300	85,81 63,44	4 058,81 3 000,71
77	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	47,300	23,42 10,40	1 107,81 491,92
78	CF57Ak=2 mater	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	47,300	45,98 29,48	2 175,04 1 394,29
79	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	47,300	23,94 15,99	1 132,23 756,33
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	47,300	4,51 1,56	213,32 73,79
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	47,300	49,67 28,60	2 349,30 1 352,78
		Total Pereti Inclusiv salariu				12 531,17 8 141,74
		1.3.2. Glafuri				
82	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite	m2	5,100	15,12 14,04	77,11 71,60
83	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec	m2	5,100	132,76 77,27	677,10 394,09

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane				
84	CK18Cksal 0.5	Montarea coltari din aluminiu la muchii(se exclud suruburi)	m	18,000	13,98 6,76	251,59 121,68
85	CF57Ak=2 mater	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	5,100	45,98 29,48	234,52 150,34
86	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,100	23,94 15,99	122,08 81,55
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,100	4,51 1,56	23,00 7,96
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2	5,100	49,67 28,60	253,31 145,86
		Total Glafuri Inclusiv salariu				1 638,71 973,07
		1.3.3. Tavan				
89	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	18,400	326,55 114,40	6 008,52 2 104,96
		Total Tavan Inclusiv salariu				6 008,52 2 104,96
		1.3.4. Pardoseli				
90	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	18,900	29,75 28,08	562,27 530,71
91	RpCK01Bk =1.4	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,900	130,41 62,68	2 464,66 1 184,67
92	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	18,900	579,66 99,27	10 955,59 1 876,17
93	CI14A	Elemente liniare din placi din	m	20,000	64,29	1 285,70

1	2	3	4	5	6	7
		gresie ceramica aplicate cu adeziv (H=10cm)			26,00	520,00
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				15 268,24 4 111,54
		1.3.5. Timplarie				
94	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m	1,400	79,66 79,56	111,52 111,38
95	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	1,400	185,74 4,68	260,04 6,55
		Total Timplarie Inclusiv salariu				371,56 117,94
		1.3.6. Incalzirea				
96	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,500	8,32 8,32	12,48 12,48
97	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru microrarea suprafetei	buc	2,000	6,24 6,24	12,48 12,48
98	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc (existent)	buc	1,000	48,05 41,60	48,05 41,60
99	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"	buc	2,000	146,76 9,36	293,52 18,72
100	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	1,000	55,40 5,20	55,40 5,20
101	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	2,000	29,30 7,80	58,60 15,60
102	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m	2,000	72,33 23,40	144,65 46,80
103	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc	2,000	33,12 17,68	66,24 35,36

1	2	3	4	5	6	7
104	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc	6,000	27,67 12,48	166,02 74,88
105	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	1,000	30,64 15,60	30,64 15,60
106	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	4,000	12,46 7,80	49,82 31,20
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				937,90 309,92
		1.3.7. Diverse				
107	TrB01A2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri,	t	2,000	68,64 68,64	137,28 137,28
108	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri constructie ,cu bolovani, cu pietre	t	2,000	57,72 57,72	115,44 115,44
109	TsI50C10	Transportarea deseuri constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	2,000	195,34 0,00	390,69 0,00
		Total Diverse Inclusiv salariu				643,41 252,72
		Total Cabinet 8 Inclusiv salariu				37 399,50 16 011,89
		<i>Total</i>	lei			104 352,82
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			10 054,39
		<i>Transportara</i>	5,00 %			3 051,97
		<i>Total</i>	100,00 +			117 459,18
		<i>Cheltueli de rgie</i>	5,00 %			5 872,96
		<i>Total</i>	100,00 +			123 332,14
		<i>Beneficiul de deviz</i>	3,00 %			3 699,96

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				127 032,11 41 893,31
		2. Lucrari electrice				
		2.1. Cabinet 11				
110	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	12,69 12,69	25,37 25,37
111	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	5,000	53,05 53,05	265,24 265,24
112	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm	m	30,000	36,70 32,29	1 101,02 968,69
113	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	25,000	34,76 19,60	869,02 490,11
114	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	35,000	42,90 20,18	1 501,60 706,34
115	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip 60x60 LED 40W incorporat	buc	2,000	565,39 63,43	1 130,78 126,85
116	RpEE03A	Montarea prizelor cu inpamintare, montate ingropat	buc	5,000	62,02 17,87	310,12 89,37
117	RpEE01A	Montarea interuptoarelor duble	buc	1,000	56,47 15,57	56,47 15,57
118	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	2,000	34,41 14,41	68,83 28,83
		Total Cabinet 11 Inclusiv salariu				5 328,44 2 716,36
		2.2. Cabinet 9 depozit				
119	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	12,69 12,69	25,37 25,37
120	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau	buc	4,000	53,05 53,05	212,19 212,19

1	2	3	4	5	6	7
		aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei				
121	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm	m	30,000	36,70 32,29	1 101,02 968,69
122	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	25,000	34,76 19,60	869,02 490,11
123	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	35,000	42,90 20,18	1 501,60 706,34
124	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip 60x60 LED 40W incorporat	buc	2,000	565,39 63,43	1 130,78 126,85
125	RpEE03A	Montarea prizelor cu inpamintare, montate ingropat	buc	5,000	62,02 17,87	310,12 89,37
126	RpEE01A	Montarea interuptoarelor duble	buc	1,000	56,47 15,57	56,47 15,57
127	RpEJ05A	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	2,000	34,41 14,41	68,83 28,83
		Total Cabinet 9 depozit Inclusiv salariu				5 275,39 2 663,32
		2.3. Cabinet 8				
128	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	2,000	12,69 12,69	25,37 25,37
129	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	7,000	53,05 53,05	371,33 371,33
130	RpEA05A	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul pina la 15 mm	m	30,000	36,70 32,29	1 101,02 968,69
131	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V,	m	30,000	34,76 19,60	1 042,83 588,13

1	2	3	4	5	6	7
		simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp				
132	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	45,000	42,90 20,18	1 930,63 908,14
133	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip 60x60 LED 40W incorporat	buc	4,000	565,39 63,43	2 261,56 253,70
134	RpEE03A	Montarea prizelor cu inpamintare, montate ingropat	buc	8,000	62,02 17,87	496,19 143,00
135	RpEE01A	Montarea interuptoarelor duble	buc	1,000	56,47 15,57	56,47 15,57
136	RpEJ05A	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	3,000	34,41 14,41	103,25 43,24
		Total Cabinet 8 Inclusiv salariu				7 388,63 3 317,18
		<i>Total</i>	lei			17 992,46
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 087,25
		<i>Transportarea</i>	5,00 %			457,78
		<i>Cheltueli de regie</i>	50,00 %			4 348,43
		<i>Total</i>	100,00 +			24 885,92
		<i>Beneficiul de deviz</i>	3,00 %			746,58
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				25 632,50 8 696,86
		Total	lei			152 664,58
		Tva	20,00 %			30 532,92
		Total deviz: Inclusiv salariu				183 197,50 50 590,17

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

