

Reabilitarea apeductului s.Cosernita, r-l Criuleni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1 Reabilitarea apeductului s.Cosernita, r-l Criuleni

Valoarea de deviz 4 690 490,68 Lei

Intocmit in prețuri curente 20.10.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	33,1700	900,000 0,000	29 853,000 0,000
2	TsC03F2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, глинистый грунт смягченный водой, II категории)	100 m3	33,1700	1 124,000 0,000	37 283,080 0,000
3	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in	m3	142,0000	274,453	38 972,340

1	2	3	4	5	6	7
		taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, твердый грунт)			274,453	38 972,340
4	TsA04F2	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 1,5-3 m teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях шириной до 1 м и глубиной до 4,5 м включительно, с подпорами, с извлечением грунта вручную, в фундаментах, каналах, дорогах и т.д., в почве пропитанной водой, глубина разработки 1,5-3 м в твердом грунте)	m3	142,0000	563,351 563,351	79 995,856 79 995,856
5	TsA16C1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren tare (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, в траншеях глубиной до 4 м, для электрических кабелей высокого напряжения, в грунте с натуральной влажностью без креплений, ширина < 1 м, глубина < 1,5 м, твердый грунт)	m3	214,0000	188,633 188,633	40 367,548 40 367,548
6	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим	100 m3	11,6600	820,000 0,000	9 561,200 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		управлением, грунт естественной влажности, II категории)				
7	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории)	100 m3	10,5300	780,000 0,000	8 213,400 0,000
8	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 10 км)	t	10 171,35 00	46,410 0,000	472 052,354 0,000
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	58,9200	183,549 30,589	10 814,724 1 802,316
10	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории)	100 m3	58,9200	56,080 0,000	3 304,224 0,000
11	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut	30,0000	174,000 0,000	5 220,000 0,000
12	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (Укрепление обрывов горизонтальными буковыми досками, в выемках, в стесненных условиях, с	m2	6 030,000 0	27,849 25,491	167 930,676 153 710,730

1	2	3	4	5	6	7
		шириной между обрывами до 1,50 м, глубина разработки 0,00...2 м, между досками 0,21...0,60 м)				
13	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	523,7100	215,832 51,832	113 033,228 27 144,780
14	AcF03A	Sol nisipos pentru astupare	m3	23,0000	62,082 51,832	1 427,879 1 192,129
15	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2 253,540 0	26,341 26,341	59 359,821 59 359,821
16	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	2 253,400 0	63,727 63,727	143 603,548 143 603,548
17	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	22,5000	414,200 0,000	9 319,500 0,000
18	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	22,2300	1 390,675 749,435	30 914,714 16 659,949
19	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	11,6600	414,200 0,000	4 829,572 0,000
20	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile	100 m3	11,6600	1 390,675 749,435	16 215,275 8 738,417

1	2	3	4	5	6	7
		executindu-se din pamint coeziv				
		<i>Total</i>	Lei			1 282 271,93 9
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				1 282 271,93 9 571 547,434
		1.2. Demontarea constructiilor existente				
21	RpAcF38A	Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 2-4 m	m3	3,1000	1 523,656 1 474,230	4 723,333 4 570,112
22	TrB22D3A	Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t	t	2,0000	78,940 28,890	157,880 57,780
23	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 15 км)	t	2,0000	65,790 0,000	131,580 0,000
24	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	3,1000	215,832 51,832	669,078 160,678
		<i>Total</i>	Lei			5 681,871
		Total Demontarea constructiilor existente Inclusiv salariu				5 681,871 4 788,570
		1.3. Tevi si armaturi				
25	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6- PE, avind diametrul de 180 mm (Conducta PE100, PN16 SDR 17 D=180 mm)	m	1 587,000 0	698,740 14,105	1 108 900,34 9 22 384,667

1	2	3	4	5	6	7
26	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110 mm PE100 PN16 SDR11 DN110mm	m	18,0000	270,747 12,491	4 873,445 224,831
27	GA08D	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 377 x 8 mm (Прокладка стальной трубы для защиты трубопроводов, в траншеи, при проходе через дороги, диам. трубы 377 x 8 мм)	m	65,0000	1 340,776 267,656	87 150,408 17 397,608
28	AcA26C	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 300-400 mm Capat teava otel D273x5 L=200mm	buc	10,0000	1 309,672 216,674	13 096,725 2 166,735
29	AcE51J	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 600 mm	piesa	1,0000	3 253,967 1 266,053	3 253,967 1 266,053
30	AcE51E	Racordarea la conducta existanta din tevi de PEHD (cu stut) avind diametrul stutului de 160 mm	piesa	1,0000	1 061,420 531,062	1 061,420 531,062
31	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	18,0000	13,198 5,948	237,562 107,062
32	AcF11E	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	1 587,000 0	16,948 6,798	26 895,841 10 787,791
33	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	18,0000	0,636 0,348	11,455 6,271
34	AcF12C	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu	m	1 587,000 0	1,151 0,632	1 825,967 1 003,266

1	2	3	4	5	6	7
		apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm				
35	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm reductie cu flanse din fonta D180x80	buc	2,0000	2 318,194 157,194	4 636,387 314,389
36	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm Clapeta de sens unic D150mm	buc	2,0000	2 118,449 59,479	4 236,898 118,958
37	AcA26C	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 180 mm Capat flansa libera D180mmPE	buc	10,0000	1 415,672 216,674	14 156,725 2 166,735
38	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm Trecere PE/OL 180x150	buc	1,0000	2 500,879 256,609	2 500,879 256,609
39	AcA31B	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 125-250 mm Reductie 180x160	buc	1,0000	904,879 256,609	904,879 256,609
40	GD54F	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 180 mm (Электрофузионная сварка полиэтиленовых труб и фитингов (муфты, тройники, отводы), диам. трубы 180 мм/Сот 90* EF, DN180mm	buc	5,0000	2 672,515 127,455	13 362,575 637,275
41	GD54F	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 180 mm (Электрофузионная сварка полиэтиленовых труб и фитингов (муфты, тройники, отводы), диам. трубы 180	buc	8,0000	2 673,525 127,455	21 388,200 1 019,640

1	2	3	4	5	6	7
		мм/Cot 30* EF, DN180mm				
42	GD54F	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 180 mm (Электрофузионная сварка полиэтиленовых труб и фитингов (муфты, тройники, отводы), диам. трубы 180 мм/Cot 15* EF, DN180mm	buc	4,0000	2 674,535 127,455	10 698,140 509,820
43	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu din fonta cu D150x80	buc	3,0000	3 304,622 75,623	9 913,867 226,870
44	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu din fonta cu D150x100	buc	1,0000	3 305,622 75,623	3 305,622 75,623
45	AcA26C	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 100mm Capat flansa PE DN110mm PE100	buc	3,0000	1 145,672 216,673	3 437,017 650,020
46	GD54F	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 180 mm (Электрофузионная сварка полиэтиленовых труб и фитингов (муфты, тройники, отводы), диам. трубы 180 мм Teu PEHD D180x110	buc	1,0000	1 958,445 127,455	1 958,445 127,455
47	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa din otel D80mm	buc	1,0000	680,622 75,623	680,622 75,623
		Total	Lei			1 338 487,39 5
		Total Tevi si armaturi Inclusiv salariu				1 338 487,39 5 62 310,972

1	2	3	4	5	6	7
		1.4. Camine				
48	AcE11B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana	m3	0,4000	5 057,722 1 170,035	2 023,089 468,014
49	AcE11A1	Placi prefabricate pentru camine. KIQ-15(0,38m3)	buc	5,0000	1 211,000 0,000	6 055,000 0,000
50	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KIQ-15-9	buc	5,0000	1 211,000 0,000	6 055,000 0,000
51	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KIQ-15-9a	buc	5,0000	1 211,000 0,000	6 055,000 0,000
52	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KIQ-7-3	buc	5,0000	455,000 0,000	2 275,000 0,000
53	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIQO-1(0.02m3)	buc	5,0000	405,000 0,000	2 025,000 0,000
54	AcE11A1	Placi prefabricate pentru camine KIQI1-15-1 (0,27 m3)	buc	5,0000	1 199,000 0,000	5 995,000 0,000
55	AcE11A1	Scara cu vanguri din otel	kg	18,3000	22,000 0,000	402,600 0,000
56	AcE11A1	Capac cu rama din fonta	buc	5,0000	1 999,000 0,000	9 995,000 0,000
57	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	1,0300	1 406,095 335,632	1 448,278 345,701

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			42 328,967
		Total Camine Inclusiv salariu				42 328,967 813,715
		1.5. Camera 2000x2500				
58	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe П1-1	buc	1,0000	4 370,947 123,207	4 370,947 123,207
59	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	48,3300	137,705 80,721	6 655,265 3 901,270
60	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	7,6100	1 406,110 335,632	10 700,494 2 554,156
61	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe П29 плита перекрытия	buc	2,0000	4 370,946 123,206	8 741,893 246,413
62	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe П20 плита перекрытия	buc	2,0000	4 370,946 123,206	8 741,893 246,413
63	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe П1 плита перекрытия	buc	1,0000	4 369,937 123,207	4 369,937 123,207
64	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate	kg	14,0000	47,369 17,844	663,162 249,812

1	2	3	4	5	6	7
		total sau partial in beton				
65	CP15A	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv KIQO-1	buc	1,0000	450,920 25,490	450,920 25,490
66	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	2,0000	137,712 80,722	275,423 161,443
67	CA03B3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,2100	1 724,076 654,267	362,056 137,396
68	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	m	2,1000	405,910 28,890	852,411 60,669
69	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	1,0000	2 342,935 59,479	2 342,935 59,479
70	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	0,6000	113,643 93,467	68,186 56,080
		<i>Total</i>	Lei			48 595,522
		Total Camera 2000x2500 Inclusiv salariu				48 595,522 7 945,035
		1.6. Lucrari de refacerea drumurilor				
71	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	0,8000	242,667 135,952	194,134 108,762
72	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	142,0000	35,820 12,151	5 086,498 1 725,401
73	TsC50C	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru	100 m3	1,4200	60,363 0,000	85,716 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		fiecare 0,5 km, teren categoria III (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт III категории)				
74	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт III категории)	100 m3	1,4200	193,089 32,289	274,186 45,850
75	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3	142,0000	414,326 84,120	58 834,221 11 945,083
76	DB19H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere mecanica	m2	10,0000	320,786 5,948	3 207,863 59,479
		<i>Total</i>	Lei			67 682,618
		Total Lucrari de refacerea drumurilor Inclusiv salariu				67 682,618 13 884,575
		<i>Total</i>	Lei			2 785 048,31 2
		<i>CAS (II3) * 24 %</i>	24 %			158 709,672
		<i>Transportarea materialelor (II3) * 4 %</i>	4 %			58 249,736
		<i>Cheltuieli de depozitare (II3) * 2 %</i>	2 %			29 124,868
		<i>Cheltuieli de regie (II3+CAS+Transp+Cheltu) * 14,5 %</i>	14,5 %			439 514,225
		<i>Beneficiu de deviz (II3+CAS+Transp+Cheltu+Cheltu) * 6 %</i>	6 %			208 238,808
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				3 678 885,62 1 661 290,301
		2. Montarea utilajului				
77	AcB04D	Montarea contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 80 mm	buc	1,0000	216,306 208,176	216,306 208,176
78	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 150mm	buc	1,0000	4 137,581 195,431	4 137,581 195,431

1	2	3	4	5	6	7
79	AcB01B	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm	buc	4,0000	3 782,929 59,479	15 131,716 237,916
80	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 80 mm/vana de aerisire cu flansa d80mm	buc	4,0000	46,734 46,734	186,934 186,934
81	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 80 mm/vana din fonta cu pana cauciucata cu d80mm	buc	4,0000	46,734 46,734	186,934 186,934
82	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 80 mm/vana din fonta cu d100mm	buc	2,0000	46,734 46,734	93,467 93,467
83	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Shtoc telescopic d100	buc	2,0000	3 280,622 75,624	6 561,245 151,247
84	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cover pentru vana d100	buc	2,0000	3 280,622 75,624	6 561,245 151,247
85	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Clapeta tip farfurie d100	buc	2,0000	3 280,622 75,624	6 561,245 151,247
		<i>Total</i>	Lei			39 636,673
		<i>CAS (II3) * 24 %</i>	24 %			375,024

1	2	3	4	5	6	7
		Transportarea materialelor (II3) * 4 %	4 %			1 522,963
		Cheltuieli de depozitare (II3) * 2 %	2 %			761,481
		Cheltuieli de regie (II3+CAS+Transp+Cheltu) * 76 %	76 %			1 187,575
		Beneficiu de deviz (II3+CAS+Transp+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6 %			2 609,022
		Total Montarea utilajului Inclusiv salariu				46 092,738 1 562,599
		3. Utilaj				
86	pret de piata	Contor de apa ultrasunet tip flowIQ cod 031-46-CON8XX D80mm	buc	4,0000	37 322,200 0,000	149 288,800 0,000
87	pret de piata	Vana d150 PN1,6	buc	4,0000	3 615,000 0,000	14 460,000 0,000
88	pret de piata	Vana de aerisire cu flanse DN80mm	buc	4,0000	1 615,000 0,000	6 460,000 0,000
89	pret de piata	Vana din fonta cauciucat cu flanse DN80mm	buc	4,0000	1 815,000 0,000	7 260,000 0,000
90	pret de piata	Vana din fonta cauciucat cu flanse DN100mm	buc	2,0000	2 058,000 0,000	4 116,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			181 584,800
		Cheltuieli de achizitionare - depozitare (II3) * 1,2 %	1,2 %			2 179,018
		Total Utilaj Inclusiv salariu				183 763,818

		Total	Lei			3 908 742,23
		TVA (II3) * 20 %	20 %			781 748,45
		Total deviz: Inclusiv salariu				4 690 490,68 662 852,94

Intocmit

Hidro Servicii SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria s.Cosernita, r-nl Criuleni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)