

**Constructia anexei sala festiva /
sport a gradinitei de copii din s.
Cubolta . r-ul Singerei №037-
IV SU**

WinCmera2000
Formular Nr.1

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațiile de lucrări № 2-1-4
Deviz-oferta №**

Ventilare

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructie Capitolul 1.1. Вентиляция				
1	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Переточные решетки MV-450	buc	1,000		
2	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляц. RAG 200x150	buc	1,000		
3	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляц RAG 300x100	buc	1,000		
4	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляц RAG 300x200	buc	6,000		
5	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Металл для крепления	kg	10,000		
6	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска креплений)	m2	0,520		
7	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 1000 mm 250x250	m2	20,000		
8	VA21A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. 150x150	m2	1,200		
9	VA21B	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: 700 mm 200x150	m2	1,400		

		Capitolul 1.2. Изоляция ВОЗДУХОВОДОВ на улице				
10	IzH07A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Плиты минватные на синтет. связывающ. М75 толщ. 40)	m2	2,500		
11	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. Стеклопластик рулонный РСТ-120Л	m2	2,500		
		Capitolul 1.3. Теплоснабжение установок П1				
12	IC11E	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,5мм (ГОСТ 10704-91*)	m	55,000		
13	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	55,000		
14	IzA06D	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-1771)	m2	9,900		
15	ID06A.F	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20mm - Автоматический воздухоотводчик	buc	4,000		
16	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Металл для крепления трубопроводов)	kg	10,000		
17	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений	m2	0,520		
18	ID02A	Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Отвод стальной ф32)	buc	26,000		
19	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire	buc	2,000		

		central, (Вентиль спускной ф32мм, 15кч18п2)				
		Capitolul 1.4. Узел управления, 1шт				
20	SE56A1	Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Отстойный и очистной фильтр ф32)	buc	1,000		
21	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm (Регулирующий вентиль для установки потери давления байпаса)	buc	1,000		
22	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm (Клапан обратный ф32мм)	buc	1,000		
23	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm (шаровой кран ф32)	buc	2,000		
24	ID05C	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm (шаровой кран ф15 -дренаж)	buc	2,000		
Прямые затраты			lei			
Asigurari sociale			24,00 %			
Total			100,00 +			
Transportarea materialelor			10,00 %			
Total			100,00 +			
Cheltuieli de semifabricat si depozitie			2,00 %			
Total			100,00 +			
Cheltuieli de regie			14,50 %			
Total			100,00 +			
Beneficiu de de viz			6,00 %			
		Capitolul 2. Lucrari de montare				
		Capitolul 2.1. Вентиляция				
25	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale, silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вентилятор канальный KD315XL1	buc	1,000		
26	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm, Шумоглушитель LDC 315	buc	1,000		
27	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate Жалюзи VK 60-30 "Systemair"	buc	1,000		

		Capitolul 2.2. П1 Приточная установка L=600м3/час, H=380Па, в составе:				
28	VC03B	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вентилятор общеобменный КТ 60-30-4	buc	1,000		
29	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, Фильтр FFK 60-30 "Systemair"	buc	1,000		
30	VC29A	Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, Водяной воздухонагреватель VBR 60-30-2	buc	1,000		
31	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm, Шумоглушитель LDR 60-30	buc	1,000		
32	VB04A	Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm Заслонка SRK 60-30 "Systemair"	buc	1,000		
33	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm Электропривод BELIMO LF230	buc	1,000		
34	VC11A	Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, Фильтровальный элемент FFK 60-30-5 "Systemair"	buc	1,000		
35	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Гибкая вставка DS 60-30	buc	5,000		
		Capitolul 2.3. П1 ,Теплоснабжение				
36	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для термометра ЗК4-3-75 №10	buc	2,000		
37	IA18J	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для термометра ЗК4-3-76	buc	2,000		
		Capitolul 2.4. Узел управления 1 шт				
38	IA38B	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" Циркуляционный насос	buc	1,000		
39	ID03B	Robinet cu ser, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, Трехходовой вентиль с эл. приводом(K=1,25)	buc	1,000		
Прямые затраты			lei			
Asigurari sociale			24,00 %			
Total			100,00 +			

		Cheltuieli de transport		10,00 %		
		Total		100,00 +		
		Cheltuieli de semifabricat si depozitie		2,00 %		
		Total		100,00 +		
		Cheltuieli de regie		76,00 %		
		Total		100,00 +		
		Beneficiu de deviz		6,00 %		
		Capitolul 3. Valoarea utilajului				
		Capitolul 3.1. Вентиляция				
40	Pretul firmei	Вентилятор канальный KD315XL1 . N=0.32квт, 1-230В "Systemair"	buc	1,000		
41	Pretul firmei	Шумоглушитель LDC 315 "Systemair"	buc	1,000		
42	Pretul firmei	Жалюзи VK 60-30 "Systemair"	buc	1,000		
		Capitolul 3.2. III Приточная установка L=600м3/час, H=380Па, в составе:				
43	Pretul firmei	Вентилятор общеобменный КТ 60-30-4 "Systemair"	buc	1,000		
44	Preti de piata	Фильтр FFK 60-30 "Systemair"	buc	1,000		
45	Preti de piata	Водяной воздухонагреватель VBR 60-30-4 "Systemair"	buc	2,000		
46	Preti de piata	Заслонка SRK 60-30 "Systemair"	buc	1,000		
47	Preti de piata	Электропривод BELIMO LF230 "Systemair"	buc	1,000		
48	Preti de piata	Шумоглушитель LDR 60-30 "Systemair"	buc	1,000		
49	Preti de piata	Фильтровальный элемент FFK 60-30-5 "Systemair"	buc	1,000		
50	Preti de piata	Гибкая вставка DS 60-30 "Systemair"	buc	5,000		
		Capitolul 3.3. Узел управления 1 шт				
51	Preti de piata	Смесительный узел SUMX 1,0(1): в составе: с циркуляционным насосом	КОМПЛ.	1,000		

		URS25-50 N=0,06kw, трехходовым регулирующим вентилем VRG 131 15-1 , сервоприводом NTYD 24-SR, нержавеющей соединительными гибкими трубками				
		Прямые затраты	lei			
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %			

Total:

Total deviz:

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)