

**Благоустройство двора и
въездов многоквартирного
жилого дома по ул. Ленина
204/а, в мун Комрат**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta №

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Строительные работы		
1	PI06A	Demontarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu sarcinutea de 9.9 tf (Демонтаж сборных деталей из железобетона или предварительно напряженного бетона, с помощью автокрана или крана на пневмоходу с грузоподъемностью 9,9 tf) / Демонтаж люков	buc	6,0000
	7123030012500	Montator P.B	h-om	7,5000
	2010102900566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,0240
	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,0900
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	1,8000
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	3,6600
2	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a ramintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории)	100m2	10,5000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3125
3	TsE02C	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren tare (Окончательная ручная доработка площадок, твердый грунт)	100m2	2,4000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,4480
4	RpDD07A	Macadam ordinar cu o grosime dupa cilindrare de 8 cm (Обычное щебеночное покрытие толщиной после	m2	1 050,00 00

1	2	3	4	5
		укатки 8 см)		
	7129020012800	Pavator	h-om	42,0000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	157,5000
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	109,2000
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	13,6500
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	38,8500
	1212121212121	Apa	m3	29,4000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,4100
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	24,1500
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,1500
5	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3	53,0000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	47,7000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	58,3000
	4100126202818	Apa	m3	5,3000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	11,1300
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	22,2600
6	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток толщиной 4 см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	1 050,00 00
	7129020012800	Pavator	h-om	609,2100
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,5900
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare h=4cm	m2	1 065,75 00
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 680,00 00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	8 263,50 00
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	5,2500
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	44,9400
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	21,0000
7	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment (Подъем до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки до 100 кг, на кирпичной стенке с цементным раствором)	buc	6,0000

1	2	3	4	5
		Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200		
	7122050013400	Zidar	h-om	4,8000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,7000
	2640112300739	Caramizi	buc	269,2800
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,1836
8	AcE08D	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV (Установка круглых или квадратных крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, на смотровых колодцах систем водоснабжения и канализации, на проезжей части, типа IV) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0100	buc	6,0000
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	13,2000
	2875274200000	Capac cu rama	buc	6,0600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	252,0960
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,9696
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	6,1206
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2485
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,9000

Total

Total Строительные работы

Total
Fondul social
Cheltuieli de transport
Cheltuieli pentru depozitare
Total
Cheltuieli de regie
Total
Beneficiu de deviz
Total
TVA